




バングラディッシュ国
テレビジョンスタジオ建設計画
実施設計報告書
第 6 編

昭和53年3月

国際協力事業団



バングラディッシュ国
テレビジョンスタジオ建設計画
実施設計報告書
第 6 編

JICA LIBRARY



1012016C01

昭和53年3月

国際協力事業団

国際協力事業団	
受入 月日 '84.7.24	1.031
登録No. CO8066	79b
	SDS

積 算 書

積算条件

本積算書はオーディトリウム建設のために作成された設計図書及び次の条件による。

単位……US 1ドル = 240円

“ = 15TK

1TK = 16円 で換算した。

施工……日本の業者が施工するものとする。

材料……骨材、レンガ、大理石、じゅうたんはバングラディッシュ国産としその他大部分は日本より輸入するものとする。(鉄筋及び鉄骨についてはバングラディッシュ国産を使用する場合の数量表を巻末に参考として添付した。)

手間……各工事指導者は日本の技能者とし、職人は現地技能者とする。

単価……Public Works Department <Schedule of Rates> 1975を参照上記の1.3倍とした。

仮設……機械器具のうち人力では困難と思われるものでかつ現地調達が困難なもの(トラック、クレーン、発電機、電気溶接機、枠組足場等)は日本より持込む事とする。

関税 建物工事の関税は詳細不明なので含まず
放送設備工事は関税を含む。

この積算書の金額の有効期限は1978年12月31日までとする。

建築物工事

1,035,200,000

放送設備工事(追加分)

93,150,000

総合計

1,128,350,000

番 号	名 称 · 形 状 寸 法	单 位	数 量	单 价	金 额	備 考
(1)	建 物 工 事 建 築 工 事	式	1		487,535,700	
(2)	建 築 設 備 工 事	"	1		180,780,000	
(3)	建 築 諸 経 費	"	1		366,884,300	
	總 計				1,035,200,000	

番 号	名 称 · 形 状 · 寸 法	单 位	数 量	单 价	金 额	備 考
(1)	建 築 工 事					
(1)-a	共 通 仮 設 工 事				61,000,000	
(1)-b	軀 体 工 事				227,977,350	
(1)-c	内 装 工 事				177,547,990	
(1)-d	外 装 工 事				21,010,360	
	合 計				487,535,700	

番 号	名 称 · 形 状 · 寸 法	单 位	数 量	单 价	金 額	備 考
1-a	共通仮設工事 共通仮設工事 { 仮設宿舎 " 倉庫 " 電気 " 水道 " 安全設備 " 道路 }	式	1		61,000,000	
	計				61,000,000	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
b	躯体工事				137000000	
b-1	直接仮設工事				1867660	
b-2	土工				16646000	
b-3	杭打工事				46624180	
b-4	コンクリート工事				16282000	
b-5	鉄筋工事				6127510	
b-6	鉄骨工事				3430000	
b-7	解体工事					
	計				227977350	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
b-1	直接仮設工事					
	足場	式	1		97,000,000	
	機	"	1		40,000,000	
	小計				137,000,000	
b-2	土工事					
	根切	m ²	715	110	78,650	
	"	"	770	130	100,100	
	"	"	156	150	23,400	
	埋戻	"	775	110	85,250	
	残土処分	"	866	110	95,260	
	レンガ敷	m ²	480	600	288,000	
	"	"	900	600	540,000	
	砂敷	"	900	230	207,000	
	ポリエチレンフィルム	"	900	150	135,000	
小計					1,867,660	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
b-3	杭打工事	m	2,126	6,000	12,756,000	
	コンクリート杭	t	35	68,000	2,380,000	SR-24
	鉄筋	"	100	13,000	1,300,000	
	セメント	"	6	35,000	210,000	
	ベントナイト					
	小計				16,646,000	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
b-4	コンクリート工事					
	捨コンクリート	m ³	24	11,100	266,400	
	土間	"	131	11,100	1,454,100	
	鉄筋	"	1,520	11,100	16,872,000	
	ライム	"	128	8,560	1,095,680	
	ブリック	"	13	10,000	130,000	
	セメント	t	650	13,000	8,450,000	
	型枠	m ²	90.80	1,700	15,436,000	
	打放	"	1,460	2,000	2,920,000	
	小計				46,624,180	
b-5	鉄筋工事					
	普通鉄筋	t	0.5	68,000	34,000	
	異形鉄筋	"	71.1	72,000	5,119,200	
		"	213	72,000	15,336,000	
		"	841	72,000	60,552,000	
	加工組立	"	177	20,000	3,540,000	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	小計				16,282,000	
b-6	鉄骨工事					
	鉄骨 SM50A H200~500	t	13.72	97,000	1,330,840	
	" " R9~22	"	3.13	97,000	303,610	
	" " SS41 H150~250	"	4.44	85,000	377,400	
	" " R6~9	"	0.57	85,000	48,450	
	" " φ13	"	0.11	68,000	7,480	
	" " C-75	"	0.37	85,000	31,450	
	" " DR	"	1.06	82,000	86,920	
	H T B	"	0.76	250,000	190,000	
	加工組立	"	24.16	130,000	3,140,800	
	建方	"	24.16	11,000	265,760	
	溶接	m	440	530	233,200	
	タンパクル 13φ	ヶ	40	500	20,000	
	アンカーボルト M20×φ900	本	20	1,500	30,000	
	" M16×φ200	"	88	700	61,600	
	小計				6,127,510	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備	考
0	内装工事						
C-1	組積工事				1,155,400		
C-2	防水工事				373,600		
C-3	テラス工事				12,573,750		
C-4	タイル工事				3,505,600		
C-5	木工				16,899,800		
C-6	金属工事				40,433,000		
C-7	左官工事				9,367,600		
C-8	金属製建具工事				21,584,900		
C-9	木製建具工事				778,000		
C-10	硝子工事				173,200		
C-11	塗装工事				3,305,930		
C-12	内装工事				32,014,720		
C-13	雑工事				30,204,100		
C-14	予備品				5,178,390		
	計				177,547,990		

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備	考
C-1	組積工事						
	壁レンガ積 半枚積	m ²	415	2,120	879,800		
	" " 1枚積	"	38	4,240	1,611,200		
	段下 " 半枚積	"	20	2,120	42,400		
	WC腰レンガ積 "	"	34	2,120	72,080		
	小計				1,155,400		
C-2	防水工事						
	BF CORRIDOR床・壁モルタル防水	m ²	195	1,400	273,000		
	コンクリンク 建具廻り	m	94	600	56,400		
	セメント	t	3.4	13,000	44,200		
	小計					373,600	

番号	名称・形状・寸法	単位	数量	単価	金額	備	考
C-3	テラゾー工事						
	床 現場研テラゾー	m ²	686	12000	8,232,000		
	階段 "	"	18	15,000	270,000		
	巾木 " H60	m	211	3,300	696,300		
	" " 円形 H60	"	6	6,000	36,000		
	" " H100	"	242	3,800	919,600		
	階段サラサ巾木 "	"	38	5,600	212,800		
	" ボーダー "	"	232	6,000	1,392,000		
	巾木 " H200	"	8.5	5,000	42,500		
	窓簾板 " W120	"	11	4,500	49,500		
	笠木 " W120	"	8.5	4,500	38,250		
	WC笠木 " W150	"	24	5,000	1,200,000		
	" " W250	"	1	6,000	6,000		
	" 隔てテラゾーブロック	m ²	628	2,300	1,444,400		

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
C-4	WC隔てラノブロック 650W×2,000H	ク	1	35,000	35,000	
	" " " 450 × 1,300	"	5	16,000	80,000	
	笠木 " W220	m	10	6,500	65,000	
	セメメント	t	14.4	13,000	187,200	
	小計				12,573,750	
	タイル工事					
	床モザイクタイル	m ²	24	5,000	120,000	
	壁 100角タイル	"	255	5,600	1,428,000	
	" 特殊磁器タイル	"	217	8,500	1,844,500	
	セメント	t	8.7	13,000	113,100	
小計				3,505,600		
C-5	木工事					
	構造材 杉1等	m ³	46.1	68,000	3,134,800	
	" (板)	"	21	63,000	1,323,000	
造作材	"	10.5	230,000	2,415,000		

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備	考
	床ナラフローリング 24mm	m ²	660	3,800	2,508,000		
	壁 縦付ベニヤ	"	45	9,000	405,000		
	巾木 H=60	m	17	1,500	25,500		
	枠 230×40	"	12	3,500	42,000		
	" ランパコJ 400×30	"	115	5,200	598,000		
	" 500×30	"	48	6,500	312,000		
	" H=200	"	80	2,800	224,000		
	釘 金物	式	1		285,000		
	手 間	"	1		5,627,500		
	小 計				16,899,800		
C-6	金属工事						
	HURDLE FLOOR①②鉄骨組	t	20	226,000	4,520,000		
	GRIDE 鉄骨組	"	3.8	226,000	858,800		
	AUDITORY 壁下地鉄骨	"	8.7	226,000	1,966,200		
	ROPE SPACE 壁軽量鉄骨	"	8.4	230,000	1,932,000		
	AUDITORY 軽量鉄骨 壁 下地	m ²	11	3,500	38,500		
	一般 " 天井 "	"	1,756	1,100	1,931,600		

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備	考
	AUDITORY 軽鉄骨 天井 下地	m ²	600	2,000	1,200,000		
	天井 改メロ アルミ製 450×450	ヶ所	41	5,500	225,500		
	天井 廻り縁 アルミ	m	850	1,000	850,000		
	床 ステンレス目地棒	"	1,150	800	920,000		
	便所 隔 頭つなぎステンレス	"	44	2,500	110,000		
	" 横止金物	ヶ	88	800	70,400		
	階段ノンスリップ ステンレス製ゴム入	m	373	2,400	895,200		
	" ② スチール手摺 H=850	"	23.2	6,500	150,800		
	" ④ 鉄骨階段 踏面仕上共 860W×3700L	ヶ所	1	237,000	237,000		
	" ⑥ " " 860×4,600	"	1	286,000	286,000		
	" ⑦ " " 1,320×2,500	"	1	183,000	183,000		
	" ⑧ " " " ×1,300 W	"	1	163,000	163,000		
	ギャラリ-ラダー ステンレス φ22 400×2,000H	"	1	32,000	32,000		
	" スチール手摺	m	110	7,000	770,000		
	FOYER 壁 アルキャスト 下地 LGS 共	m ²	44	500,000	22,000,000		
	AUDITORY 壁 アルミニウムグリル	"	52	20,000	1,040,000		
	床 ステンレス沓摺 ≤=900	ヶ所	12	4,000	48,000		
	床 ステンレス見切 ≤=1,500	"	1	5,000	5,000		

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	小計				40,433,000	
C-7	左官工事					
	床モルタルコロ目地切	m ²	924	1,000	924,000	
	床モルタルコロ 貼物下	"	487	900	438,300	
	" 段床	"	30	1,100	33,000	
	AUDITORY 床モルタルコロ共 貼物下	"	375	1,000	375,000	
	巾木 " H100	m	417	500	208,500	
	床ボーター	"	112	1,100	123,200	
	壁 "	m ²	510	1,500	765,000	
	" (VPF)	"	740	1,500	1,110,000	
	" (吹付タイル下)	"	438	1,500	657,000	
	天井 "	"	123	1,600	196,800	
	床 " タイル下地	"	24	600	14,400	
	壁 "	"	472	1,200	566,400	
	枠廻りモルタル詰メ	m	568	500	284,000	
	壁 吹付タイル (モルタル下)	m ²	438	3,500	1,533,000	
	" " (カルシウム板下)	"	340	3,500	1,190,000	
	セメント	t	73	13,000	949,000	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	小計				9,367,600	
C-8	金属製建具工事					
	SSS1 ステンレスシャッター	ヶ所	1		535,000	
	SSD3 ステンレスドア	"	1		547,700	
	" 4 "	"	1		503,300	
	" 5 "	"	1		627,900	
	" 7 "	"	1		388,000	
	" 8 "	"	1		647,100	
	" 9 "	"	7	668,600	4,680,200	
	SSW1 "	"	1		154,700	
	ステンレス製輸出梱包費	式	1		654,000	
	アルミサッシ					
	AW 5 片開窓	ヶ所	1		49,500	枠見70%(以下同様)
	" 6 嵌殺窓	"	1		11,900	
	" 7 片嵌殺付堅軸回転工事窓	"	1		278,000	嵌殺窓はガスケット納りとする
	" 8 嵌殺窓	"	2	126,000	252,000	全上
	AG 8 固定ガラリ	"	1		19,700	枠見込50%

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備	考
	AG 9 固定ガラリ 500×500	ヶ所	2	36,700	73,400	碎見込50%	
	" 10 " 2,800×250	"	6	100,100	600,600	"	
	SNW1 固定網 1,900×900	"	8	34,800	278,400		
	ACD1 片引フラッシュ戸 1,000×2,100	"	1		150,300		
	輸出梱包費	式	1		254,000		
	SD 1 両開フラッシュ戸 3,000W×3,600H		1		677,000		
	" 3 " 1,800×1,700	ヶ所	1		208,800		
	" 4 片開 "	"	17	131,000	2,227,000		
	" 5 両開 "	"	3	244,400	733,200		
	" 6 片開 "	"	2	137,400	274,800		
	" 10 両開 "	"	2	211,000	422,000		
	" 11 片開 "	"	5	71,900	359,500		
	" 12 両開 "	"	1		203,600		
	" 13 片開 "	"	2	122,000	244,000		
	" 14 " "	"	2	100,600	201,200		
	" 15 両開 "	"	1		171,300		
	" 16 片開 "	"	2	91,900	183,800		
	" 17 " "	"	1		137,600		
	" 18 " "	"	1		67,000		

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備	考
	SD19 片開フラッシュ戸 600W×2,100H	ヶ所	1		113,600		
	" 20 両開 " 1,800 × 2,100	"	1		252,800		
	SFD1 排煙用フラッシュ戸 500 × 500	"	2	52,900	105,800		
	輸出梱包費	式	1		699,000		
	内部鋼製建具取付費	"	1		3,597,500		
	小計				2,158,490		
C-9	木製建具工事						
	WD1 ベニヤフラッシュ戸 900W×2,100H	ヶ所	1		112,300		
	" 2 " 額入 ガラリ付900 × 2100	"	2	15,800	31,600		
	" 21 " " 700 × 2100	"	1		13,800		
	" 3 " " × "	"	6	14,300	85,800		
	" 4 " (練付ベニヤ)	"	2	28,500	57,000		
	" 5 " (メラミン化粧板) 600 × 1950	"	20	9,600	192,000		
	" 6 " (") 600 × 2100	"	1		10,600		
	シリンドラ錠	ヶ	9	4,500	40,500		
	ピボットヒンジ	"	12	3,200	38,400		
	ドアチャェック	"	12	6,500	78,000		

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備	考
	ラバトリリーヒンチ	ヶ	40	3,200	128,000		
	標示器付ラッチ	"	20	1,200	24,000		
	取付	式	1		66,000		
	小計				778,000		
C-10	硝子工事						
	透明磨板ガラス 5%	m ²	1.4	3,000	4,200		
	磨板ガラス 10%	"	13	13,000	169,000		
	小計				173,200		
C-11	塗装工事						
	OP (鋼建具)	m ²	248	800	198,400		
	" (鉄部)	"	1,427	650	927,550		
	" (木建具)	"	51	870	44,370		
	VP (モルタル面)	"	740	840	621,600		
	VP (ベニヤ)	"	316	810	255,960		
	VP カンレイシヤ共	"	790	1,210	955,900		

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	天井無反射板ベイント	m ²	8	1,000	8,000	
	OP 巾木	m	277	150	41,550	
	O. S. C. L 巾木H150	m	108	200	21,600	
	フッククス	m ²	660	350	231,000	
	小計				3,305,930	
C-12	内装工事					
	床カーペット 20mm	m ²	31	50,000	1,550,000	
	" " 10mm	"	189	15,000	2,835,000	
	AUDITORY 床カーペット 段共 "	"	94	15,000	1,410,000	
	" " ビニールシート " 2.5mm	"	281	3,300	927,300	
	" " " 段床 "	"	30	3,500	105,000	
	" " " "	"	79	3,000	237,000	
	" " ビニールタイル 3mm	"	126	1,600	201,600	
	" " " 2mm	"	32	1,200	38,400	
	巾木 ソフト	m	31	420	13,020	
	壁 珪酸カルシウム板 6mm	m ²	158	1,600	252,800	
	" " 有孔 6	"	210	1,800	378,000	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備	考
	AUDITORY壁珪酸カルシウム板 12+12	m ²	257	5,800	1,490,600		
	" " 12	"	15	3,200	48,000		
	" " 有孔 12mm	"	16	3,400	54,400		
	壁天井 GW ㊸クリンブ綯押へ	"	24	2,000	48,000		
	天井岩綿吸音板 ㊹ PB ㊸共	"	315	2,500	787,500		
	" " " (リップ付)	"	307	3,500	1,074,500		
	" " ㊺ GW ㊸ PB (9+9) }	"	46	4,800	220,800		
	" " PB (9+9) クリンブ綯 GW ㊸	"	284	3,900	1,107,600		
	" FS 6mm	"	57	2,400	136,800		
	FOYER天井ホーダーメラミン焼付 1200x300	m	165	15,000	2,475,000		
	AUDITORY天井 FS GW ㊸ (6+6)	m ²	476	6,200	2,951,200		
	" " PB (9+9) GW ㊸	"	124	3,300	409,200		
	" スリット天井 (W300) FS 6 GW ㊸	m	293	3,000	879,000		
	" 天井ホーダー (W600) PB (9+9) GW 50	m	72	5,800	417,600		
	有孔珪酸カルシウム板 ㊻ GW 50						
	" 天井下地 GW ㊸	m ²	504	1,400	705,600		
	" 天井下地 PB (9+9) クリンブ綯 コーキング共 GW ㊸	"	504	4,900	2,469,600		
	天井岩綿吸音板 PB (9+9)	"	51	3,400	173,400		
	壁木片モメント板 50mm	"	1,563	2,200	3,438,600		

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備	考
	壁 木片セメント板 (鉄筋補強板) 80mm	m ²	259	5,200	1,346,800		
	天井 " 打込 50mm	"	1,305	2,000	2,610,000		
	壁 キルティング GW ㊸	"	5	3,000	15,000		
	壁 GW ㊸ ガンレシヤ共 (耐水ベニヤ下)	"	158	1,800	284,400		
	2F AIR CONDITION 天井 GW ㊸	"	100	1,400	140,000		
	" リブ付 岩綿吸音板 PB(9+9)	"	45	4,400	198,000		
	" " GW ㊸ PB9	"	150	3,900	585,000		
	小計				32,014,720		
	雑工						
	SOUND LOCK 荷摺木 150×30 @300	延m	4	15,000	60,000		
	ROOM ㊸ 90×30 @600 H2,100	ヶ所	1		20,400		
	OFFICE ㊸ フライント及BOX 2000×1200 L H D				188,000		
	STORE ㊸ 木製 棚 9400×2,100×600	"	1		160,000		
	" ㊸ 8000×2,100×600						
	" ㊸ 荷摺木 H2,100	延m	5.4	15,000	81,000		
	" ㊸ 床ピットフラ W400	m	6	14,000	84,000		
	ARTIST WAITING ROOM 姿見 600×1,300	ヶ所	1		7,500		
	MAKE UP ROOM ㊸ 化粧台 W400	m	4	20,000	80,000		

C-13

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	STORE ④ 木製棚 L H D 6,400×1,400×600	ヶ所	1		115,000	
	ENTRANCE カウンター 2,600 W H	"	1		100,000	
	VIP ROOM ブラインド及BOX 2,300×1,500	"	2	30,900	61,800	
	カーテン(ダブル) 2,700×2,400	"	2	39,000	78,000	
	カーテンレール(ダブル)	m	5.4	1,000	5,400	
	OFFICE ④④ ブラインド及BOX 2,300×1,500	ヶ所	2	30,900	61,800	
	戸棚 2,700×850×450	"	2	60,000	120,000	
	SUB CONTROL ROOM, PROTECTION ROOM }カーテン ボックス共	m ²	17	6,000	102,000	
	SUB-CONTROL ROOM, RACK ROOM }床ピット 化粧タ	m	38.5	12,000	462,000	
	" " " W400	"	29.9	14,000	418,600	
	UNDER GROUND CORRIDOR 荷摺木 H2,500 150×30 @300	延m	18.1	17,000	307,700	
	" " " 150×30 1枚	"	40.4	2,000	80,800	
	LIGHTING ROOM 床改メ口 R4.5 ビールスタイル 300×300	ヶ所	6	8,000	48,000	
	" " " 500×500	"	2	11,000	22,000	
	ORCHESTRA PIT 手摺 アルミ製 H780	m	14.4	18,000	259,200	
	" " BOX フロア	m ²	42.7	20,000	854,000	
	STAGE 姿見 600×1,300	ヶ所	2	7,500	15,000	
	" プロテクター L H 19,000×2,500	"	1		570,000	
	" 荷摺木 H2,100	延m	73	15,000	1,095,000	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	STAGE 流しテラゾー	ヶ所	1		36,000	
	" 柵 フタ	"	1		13,000	
	" 床ピット・フタ共 W400	m	6.14	14,000	859,600	
	" " W200	"	6.6	11,000	72,600	
	" 掲 フタ	ヶ所	1		84,000	
	" 木製BOX階段	"	1		110,000	
	OPCK PIT スライディングホール SLDI 17600×1292	"	1		1153,000	
	" " SLDI 14,600×680	"	1		568,000	
	AUDITORY 可動ステップ 300×150×900	"	13	40,000	520,000	
	" " " ×1200	"	1		48,000	
	" " " ×1600	"	1		58,000	
	天井改メロ 木製枠 450×450	"	5	5,000	25,000	
	天井切込補強	式	1		1,880,000	
	室名札	ヶ所	56	2,500	140,000	
	化粧マンホール(雨樋用) 枠共 450×450	ヶ所	4	15,000	60,000	
	排水ビニールパイプ φ150	m	45	3,500	157,500	
	" φ50	"	3	1,400	4,200	
	椅子 577席	式	1		180,204.00	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	MAKE UP 化粧台 W400	m	3.9	20,000	78,000	
	" ㊸ 鏡 600×900	枚	10	5,400	54,000	
	DRESSING 姿見 600×1,300	ヶ所	2	7,500	15,000	
	アコーデイオンカーテン W H 1,000×2,100	"	1		31,000	
	服掛パイプ φ1,400	"	1		3,500	
	WASH ROOM ㊸ 隔扉ニールカーテン レール共 700W×2,000H	"	1		14,000	
	" 鏡 455×608	"	2	4,000	8,000	
	WC ㊸ 鏡 600×900	"	1		5,400	
	WAITING ROOM " 600×1,300	"	1		7,500	
	LAVATORY ㊸ 鏡 3,900×600	"	2	24,000	48,000	
	" 600×1,300	"	2	7,500	15,000	
	POWDER ROOM 洗面台	"	1		62,000	
	" 鏡 2,500×800	"	1		27,000	
	CANTEEN フラインド&BOX 2,300×2,050	"	4	34,500	138,000	
	" カウンター 3,000	"	1		120,000	
	KITCHEN 床ピットフラタ W200	"	9.8	9,000	88,200	
	PANTRY " 拵 フタ 650×650	"	1		120,000	
	" カウンター上部及戸棚 3,200	"	1		96,000	
	STORE ㊸ 木製棚 6,400×1,400×600	"	1		115,000	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	小計				30,204,100	
C-14	予備品					
	石綿珪酸カルシウム板 有孔 6mm	m ²	105	1,200	126,000	
	" " " 12mm	"	8	2,200	17,600	
	" " " 6mm	"	101	1,000	101,000	
	" " " 12mm	"	263	2,000	526,000	
	石綿セメント板 6mm	"	110	1,500	165,000	
	岩綿吸音板 12mm	"	41	1,000	41,000	
	" " " リブ付	"	35	2,000	70,000	
	木片セメント板 50mm	"	287	1,500	430,500	
	" " " 80mm	"	26	3,500	91,000	
	ビニールシート 2.5mm 接着剤共	"	39	2,500	97,500	
	ビニールタイル 3mm	"	25	1,300	32,500	
	" " " 2mm	"	6	900	5,400	
	ビニール系巾木	m	6	250	1,500	
	グラスウール 厚50mm	m ²	197	1,200	236,400	
	" " 厚25mm	"	29	500	14,500	
	シーリング材	式	1		12,000	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備	考
	階段ノンスリップ	m	34	2,400	81,600		
	建具金物	式	1		33,170		
	ネオブレインゴム	"	1		1,532,000		
	床配線溝フタ	"	1		198,500		
	点検用はしご	ヶ	1		40,000		
	鏡	"	3	7,500	22,500		
	"	"	3	5,400	16,200		
	硝子熱線吸引網入	m ²	29.6	16,200	479,520		
	客席椅子	式	1		77,660		
	チェンブロック	組	1		27,400		
	クリーンアウトオーブナー	本	3	1,000	3,000		
	小計				5,178,390		

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
d	外装工事					
d-1	組積工事				6,027,700	
d-2	防水工事				499,200	
d-3	テラゾー工事				7,800	
d-4	タイル工事				402,900	
d-5	金属工事				1,025,630	
d-6	左官工事				1,012,500	
d-7	金属製建具工事				7,644,900	
d-8	硝子工事				567,000	
d-9	塗装工事				183,940	
d-10	雑工事				3,638,790	
	計				21,010,360	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
d-1	組積工事					
	外壁レンガ積	m ²	1,748	3,100	5,418,800	
	開口部上	m	39	450	17,550	
	" 下	"	30	750	22,500	
	" 横	"	59	750	44,250	
	笠木フレキヤスト	m	148	2,600	384,800	
	"	"	37	3,000	111,000	
	"	8	3,600	28,800		
	小計				6,027,700	
d-2	防水工事	m	238	600	142,800	
	コーキング	"	594	600	356,400	
	小計				499,200	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
d-3	テラゾー工事 丸柱市木現場研テラゾー H60	m	13	6,000	78,000	
	小計				78,000	
d-4	タイル工事 床磁器タイル 150×150 段 " " ノンスリップタイル セメント	m ² " m t	34 14.4 38 0.9	7,000 8,000 1,000 13,000	238,000 115,200 38,000 11,700	
	小計				402,900	
d-5	金属工事 ルーフトレーン 堅型 φ75 " 横型 φ125 " スチール 400×200 飾り枠 堅	ヶ所 " " " m	3 3 1 3 36	6,200 10,700 5,500 3,500 2,000	18,600 32,100 5,500 10,500 72,000	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備	考
	壁 種 $\phi 125$	m	33	1,600	52,800		
	" " $\phi 75$	"	3	1,100	3,300		
	水 切 ステンレス $\phi 0.8$ 100	"	18	1,600	28,800		
	" " " " 300	"	3	2,300	6,900		
	ラ タ - H7200	ヶ所	1	4,000	4,000		
	吊 フ ッ ク	"	2	2,000	4,000		
	庇 屋根カラー 鉄板 $\phi 2.3$	m ²	40.3	8,200	330,460		
	" 排水溝 " 200	m	54	5,800	31,320		
	" 笠木カラーアルミ 250 50	"	13.3	9,500	126,350		
	" 水切 " 170	"	8.3	800	6,640		
	" " " 450	"	6.7	1,600	10,720		
	" 笠木 " 60 60	"	56.9	800	45,520		
	" 鼻 " " 400	"	13.6	1,500	20,400		
	" " " 50	"	13.6	1,200	16,320		
	" 裏 " 波付	m ²	46.3	3,000	138,900		
	" " アルミ廻フチ	m	29	600	17,400		
	柱型 カラーアルミ	m ²	3.2	3,000	9,600		
	マット下 水指パイプ $\phi 75 \times 500$	ヶ所	1	500	500		
	屋 上 丸 環 19 ϕ	"	22	1,500	33,000		

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
d-6	左官工事 屋根床 ライムコンクリートコテ仕上間 " 笠木 防水モルタルコテ 150 120 " " " 500 " " " 900 " " " 80 120 梁型 モルタルコテ 外部壁 " ポーチ " 枠廻りモルタル詰メ セメント	m ² m ² " " " m ² " " m ² " " m ² t	732 40 13 3 10 23 108 55 208 16.6	500 1,000 1,200 2,000 900 1,700 1,500 1,000 500 13,000	1,025,630 366,000 40,000 15,600 6,000 9,000 39,100 162,000 55,000 104,000 215,800 1,012,500	
d-7	金属製建具工事 SSD1 両袖ランマ嵌数スクリーン付 W H 両開扉戸 3660x2775 " 2 " 4435x2775	ヶ所 "	1 1		810,600 846,400	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備	考
	輸出梱包費	式	1		247,000		
	AW1 片袖嵌殺付片開窓	ヶ所	4	153,300	613,200		了ミ戸付片見込100%
	" 2	"	4	134,700	538,800		"
	" 3 上部固定ガラリ付 突き出し窓	"	1		116,700		
	" 4 片引窓	"	1		44,000		片見込70%
	AG1 固定ガラリ	"	1		43,000		
	" 2	"	2	39,100	78,200		
	" 3	"	3	21,600	64,800		
	" 4	"	2	140,400	280,800		
	" 5	"	1		25,400		
	" 6	"	1		89,300		
	" 7	"	1		109,300		
	輸出梱包費	式	1		373,000		
	SD1 両開フラッシュ戸	ヶ所	1		677,000		
	" 2 7.3開フラッシュ戸	"	1		199,000		
	" 4 片開フラッシュ戸	"	2	128,500	257,000		
	" 5	"	3	231,800	695,400		
	輸出梱包費	式	1		261,000		
	取付調整費	"	1		1,275,000		

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備	考
	① エクスパンション 壁	m	8	6,500	52,000		
	② " 天井	"	23	5,500	126,500		
	③ " "	"	11.5	6,500	74,750		
	④ " 屋根 50×500	"	8	2,200	17,600		
	⑤ " 天井	"	17	6,500	110,500		
	⑥ " "	"	37	6,000	222,000		
	⑦ " 屋根	"	9	7,000	63,000		
	⑧ " 床	"	3	6,500	19,500		
	⑨ " "	"	5	6,500	32,500		
	⑩ " "	"	9	1,000	9,000		
	⑪ " 客席床壁廻り	"	70	9,000	630,000		
	⑫ 看板	式	1		2,000,000		
	小計				3,638,790		

番 号	名 称 · 形 状 寸 法	单 位	数 量	单 价	金 額	備 考
(2)	建 築 設 備 工 事					
(2) - a	電 氣 設 備 工 事				61,335,000	
(2) - b	給 排 水 衛 生 設 備 工 事				11,674,000	
(2) - c	冷 房 換 氣 設 備 工 事				107,771,000	
	合 計				180,780,000	

番 号	名 称 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
a	電 気 設 備 工 事					
a-1	電力引込配管設備	式	1		263,000	
a-2	電源供給設備	'	1		1,357,000	
a-3	電灯コンセント設備	'	1		383,840	
a-4	動力設備	'	1		6,562,000	
a-5	接地工事	'	1		84,000	
a-6	電話配管設備	'	1		319,000	
a-7	時計設備	'	1		2,906,000	
a-8	開演プロザ設備	'	1		129,000	
a-9	警報設備	'	1		2,159,000	
a-10	放送用配管設備	'	1		6,818,000	
a-11	同時通訳配管設備	'	1		235,400	
	工事費の算出				10,113,640	
	工事費の概算				61,335,000	
	工事費の概算				61,335,000	
	工事費の概算				61,335,000	
	工事費の概算				61,335,000	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備	考
a-1	電力引込配管設備						
	電線管 (92)	本式	8	7200	57,600		
	同上附属品	本式	1		14,400		
	ノーマルベント (92)	本式	5	9,600	48,000		
	ブルボックス F 700X700X500	個	1		7,400		
	消耗品, 雑材料	式	1		5,800		
	小計					(199,800)	
	運搬費	式	1			3,800	
	現場雑費	'	1			9,400	
	労務費	'	1			31,000	
輸出梱包費	'	1			19,000		
計					263,000		
a-2	電源供給設備						
	600V I V電線 2口	m	1,380	15	20,700		
	'	3		35	105		

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	600VIV電線 8□	m	75	49	3,675	
	14□	'	1,070	86	92,020	
	22□	'	172	130	22,360	
	30□	'	64	176	11,264	
	38□	'	58	208	12,064	
	100□	'	105	550	57,750	
	電線管 (19)	本	5	313	1,565	
	(25)	'	74	438	32,412	
	(31)	'	76	578	43,928	
	(39)	'	33	683	22,539	
	(51)	'	8	1,016	8,128	
	(75)	'	7	1,919	13,433	
	同上附属品	式	1		30,501	
	ノーマルバンド (31)	本	16	190	3,040	
	(39)	'	4	270	1,080	
	(51)	'	1		460	
	(75)	'	1		1,800	
	プルボックス A 200×200×200	個	4	3,810	15,240	
	B 300×300×200	'	3	6,030	18,090	

番号	名称・形状・寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	フルボックス C 400×400×200	個	1		14,900	
	フルボックス D 400×400×400	個	2	2300	46,000	
	フルボックス E 600×600×600	個	4	70,000	280,000	
	警報盤 4L, BZ×1	面	1		65,000	
	消耗品雑材料	式	1		24,946	
	小計				(843,000)	
	運搬費	式	1		16,000	
	現場雑費	式	1		40,000	
	労務費	式	1		377,000	
	輸出梱包費	式	1		81,000	
	計				1,357,000	
a-3	電灯コンセント設備	m	2220	13	288,600	
	600V I V 電線 1.6	m	204	30	61,200	
	600V VFFケ-ブル 1.6-20	m	1,093	313	342,109	
	電線管 (19)	本				

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	電線 管 (25)	本	407	438	178,266	
	管 (31)	'	4	578	2,312	
	管 (22)PE	'	19	1,800	34,200	
	同上 附属品	式	1		139,016	
	ノーマルベンド (31)	本	1		190	
	露出アウトレットボックス (19) 1方出	個	2	300	600	
	管 (19) 2方出	'	8	330	2,640	
	管 (19) 4方出	'	1		420	
	アウトレットボックス 4角中浅型	'	518	80	41,440	
	管 4角大梁型	'	188	270	50,760	
	コンクリートボックス 4角中梁型	'	7	230	1,610	
	スイッチボックス 1ケ用	'	98	125	12,250	
	管 2ケ用	'	6	330	1,980	
	タンプラスチック 3W×1パイロット×1	'	2	601	1,202	
	露出スイッチボックス (19) 1方出	'	1		315	
	フルボックス A 200×200×200	'	6	3,810	22,860	
	タンプラスチック 1P-10A プレート共	'	51	254	12,954	
	管 1P-10A×2	'	12	337	4,044	
	管 1P-10A×3	'	5	420	2,100	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備	考
	タンブラスイッチ 1P-10AX4 プレート共	個	2	669	1,338		
	1P-10AX8	個	1		1,291		
	3W-10AX1	個	14	321	4,494		
	1P-10AX2, ハイロットX1	個	2	617	1,234		
	1P10AX3, ハイロットX3	個	2	1,177	2,354		
	4W-10AX1 プレート共	個	2	591	1,182		
	操作押鈕 ハイロットランプ付	個	1		20,000		
	コンセント E X1	個	42	371	15,582		
	2P-15AX1 プレート共	個	104	436	45,344		
	E X1	個					
	2P-15AX2	個	1	5,940	5,940		
	自動点滅器 250V 10A	個	1				
	電灯分電盤 GL-1	面	1		54,270		
	GL-2	面	1		49,630		
	IL-1	面	1		45,600		
	IL-2	面	1		335,000		
	IL-3	面	1		178,000		
	盲プレート	枚	10	147	1,470		
	タンブラスイッチ PL X1	個	1		14,534		
	1P-10AX1 プレート共	個	1				
	PL X1	個	1		617		
	1P-10AX2	個	1				
	照明器具 A41 FL40Wx1	灯	26	21,200	551,200		

番号	名称・形状寸法	单位	数量	单价	金額	備	考
	照 明 器 具 A42 FL40W×2	灯	27	27,800	750,600		
	IL40W×1	、	6	3,280	196,800		
	A42e4 FL40W×2	、	4	153,500	614,000		
	B46 FL40W×6	、	6	18,500	111,000		
	C41 FL40W×1	、	7	25,200	176,400		
	C42 FL40W×2	、	4	31,200	124,800		
	C42WP FL40W×2 防水	、	5	30,200	151,000		
	IL40W×1	、	165	16,200	2,673,000		
	C42e4 FL40W×2	、	8	56,700	453,600		
	D41 FL40W×1	、	1		13,800		
	G41e4 FL40W×1	、	63	31,200	1,965,600		
	H151 GL15W×1	、	93	40,000	3,720,000		
	I41 FL40W×1	、	12	21,300	255,600		
	I42 FL40W×2	、	21	29,800	625,800		
	J21 FL20W×1	、	11	34,700	381,700		
	J41 FL40W×1	、	13	57,500	747,500		
	K31 FOL30W×1	、	16	46,000	736,000		
	L4131 FOL40W+30W	、	6	50,000	300,000		
	X21 FL20W×1	、	78	1,230	95,940		
	Y21 FL20W×1	、					
	a101 IL100W×1	、					

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	照明器具 b201 IL200W×1	灯	82	14,250	1,168,500	
	“ b201c IL200W×1	“	6	15,000	90,000	
	“ d41c IL40W×1	“	44	10,400	457,000	
	“ e61 IL60W×1	“	3	4,500	13,500	
	“ e61WP IL60W×1 防水	“	1		4,500	
	“ f11 IL60W×1	“	32	14,250	456,000	
	“ g101 IL100W×1	“	2	6,200	12,400	
	“ h101 IL100W×1	“	16	13,300	212,800	
	“ k41c IL40W×1	“	4	2,700	10,800	
	“ J21WP FL20W×1 防水	“	2	26,300	52,600	
	予備品	式	1		8,257,460	
	消耗品雑材料	“	1		884,732	
	小計				(30,384,000)	
	運搬費	式	1		607,000	
	現場雑費	“	1		1,518,000	
	労務費	“	1		2,807,000	
	塗装費	“	1		30,000	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備	考
	輸出梱包費	式	1		3038,000		
	計				38384,000		
a-4	動力設備						
	600V IV電線 20 [□]	m	1,810	19	34,390		
	2 [□]	/	864	15	12,960		
	5.5 [□]	/	431	35	15,085		
	14 [□]	/	61	86	5,246		
	22 [□]	/	175	130	22,750		
	600V CVケーブル 3.5 [□] -30	/	27	131	3,537		
	22 [□] -30	/	11	517	5,687		
	5.5 [□] -30	/	79	168	13,272		
	電線管 (19)	本	37	313	11,581		
	(25)	/	71	438	31,098		
	(31)	/	34	578	19,652		
	(39)	/	9	683	6,147		
	(51)	/	4	1,016	4,064		
	(22)PE	/	3	1,800	5,400		

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
a-7	時計設備					
	600V IV電線 1.2	m	474	9	4,266	
	20	m	175	15	2,625	
	600V ケーブル 2Q-50	m	55	265	14,575	
	CP EV ケーブル 0.65-30P	m	20	535	10,700	
	電線管 (19)	本	48	313	15,024	
	(25)	m	9	438	3,942	
	(31)	m	16	578	9,248	
	(39)	m	6	683	4,098	
	同上 附属品	式	1		8,078	
	ノーマルベンド (31)	本	4	190	760	
	(39)	m	3	270	810	
	アクトレットボックス 4角中浅型	個	15	80	1,200	
	ブルボックス A 200×200×200	m	1		3,810	
	端子盤 20P IS-1	面	1		26,000	
	埋込型子時計 400φ	個	1		19,800	
	壁掛型子時計 液晶式	m	1		855,000	
	休憩時間表示盤	m	1		865,000	
	予備品	式	1		480,000	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	消耗品雑材料	式	1		69,064	
	小計				(2,394,000)	
	運搬費	式	1		48,000	
	現場雑費	'	1		120,000	
	労務費	'	1		105,000	
	輸出梱包費	'	1		239,000	
	計				2,906,000	
a-8	開演プザ - 設備					
	600V IV電線 2□	m	724	15	10,860	
	電線管 (19)	本	60	313	18,780	
	同上附属品	式	1		4,695	
	アウトレットボックス 4角大浅型	個	12		2880	
	プザ	'	11	730	8030	
	予備品	式	1		1,460	
	消耗品雑材料	'	1		1,495	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	小計				(48,200)	
	運搬費	式	1		1,000	
	現場雑費	'	1		2,800	
	労務費	'	1		72,000	
	輸出梱包費	'	1		5,000	
	計				129,000	
a-9	警報設備					
	600V IV電線 1.2	m	3,450	9	31,050	
	600V HIV電線 1.2	'	2,260	15	33,900	
	CPEVケーブル 12-10P	'	13	340	4,420	
	電線管 (19)	本	214	313	66,982	
	' (25)	'	62	438	27,156	
	' (39)	'	1		683	
	同上附属品	式	1		23,705	
	ノーマルベント (39)	本	1		270	
	アクトレットボックス 4角中浅型	個	127	80	10,160	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	アウトレットボックス 4角中深型	個	13	160	2,080	
	アウトレットボックス 4角大深型	個	2	270	540	
	ブルボックス A 200×200×200	個	4	3,810	15,240	
	露出アウトレットボックス (19) 2方出	個	6	330	1,980	
	火災受信機 5窓 壁掛型	台	1		34,400	
	副受信機 5窓	個	2	54,800	109,600	
	P型1級発信機	個	2	12,100	24,200	
	ベル	個	10	3,500	35,000	
	定温式スポット型感温器 65℃	個	127	3,400	431,800	
	予備用品	式	1		229,800	
	消耗品雑材料	個	1		41,434	
	小計				(1,434,000)	
	運搬費	式	1		28,000	
	現場費	個	1		70,000	
	労務費	個	1		480,000	
	塗装費	個	1		4,000	
	輸出入梱包費	個	1		143,000	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
a-10	計				2,159,000	
	放送用配管設備					
	電線 (25)	本	186	438	81,648	
	" (31)	"	404	578	233,512	
	" (51)	"	29	1,016	29,464	
	" (63)	"	20	1,559	31,180	
	同上附属品	式	1		93,906	
	ノーマルバンド (31)	本	93	190	17,670	
	" (51)	"	9	460	4,140	
	" (63)	"	65	1,100	71,500	
	スイッチボックス 2ヶ用	個	1		608	
	アウトレットボックス 4角大深型	"	27	270	7,290	
	スイッチボックス 1ヶ用	"	2	140	280	
	プルボックス A 200×200×200	"	6	3,810	22,860	
	" B 300×300×200	"	4	6,030	24,120	
	" O 400×400×200	"	3	14,900	44,700	
	アウトレットボックス B2 埋込型	"	18	9,000	162,000	
	" B1 露出型	"	14	8,000	112,000	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	アウトレットボックス O型 PAコンセント用	個	1		20,000	
	、 D型 CAM1-4用	、	4	160,000	640,000	
	、 E型 CAM5用	、	1		15,000	
	、 F型	、	14	28,000	392,000	
	、 W型	、	9	38,000	342,000	
	ワイヤリングダクト 100D×100H	m	18	8,500	153,000	
	、 200D×200H	、	33	16,500	544,500	
	、 200D×300H	、	80	21,000	1,680,000	
	同上取付金具	式	1		237,750	
	オペレーション用ボックス	面	1		30,000	
	消耗品雑材料	式	1		149,872	
	小計				(5,141,000)	
	運搬費	式	1		103,000	
	現場雑費	、	1		256,000	
	労務費	、	1		804,000	
	輸出梱包費	、	1		514,000	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	計				6,818,000	
a-11	同時通訳配管設備					
	電線管(31)	本	142	578	82,076	
	同上附属品 B2 埋込型	式	1		20,519	
	ノーマルペント 400HX200D	個	18	190	3,420	
	アウトレットボックス	個	74	9,000	666,000	
	ワイヤリングダクト	m	36	25,000	900,000	
	同上取付金具	式	1		90,000	
	消耗品雑材料	個	1		52,985	
	小計				(1,815,000)	
	運搬費	式	1		36,000	
	現場雑費	個	1		91,000	
	労務費	個	1		231,000	
	輸出梱包費	個	1		181,000	
	計				235,400	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
b	給排水衛生設備工事					
b-1	給水給湯設備工事	式	1		882,000	
b-2	消火設備工事	"	1		710,000	
b-3	排水通気設備工事	"	1		25,030,000	
b-4	衛生設備工事	"	1		29,260,000	
b-5	厨房設備工事	"	1		4,587,000	
b-6	ガス設備工事	"	1		66,000	
	計				11,674,000	

番号	名称・形状・寸法	単位	数量	単価	金額	備考
b-1	給水給湯設備					
	白ガス管	m	12	1,110	13,320	
	"	"	22	940	20,580	
	"	"	11	560	7,260	
	"	"	33	480	15,840	
	"	"	24	420	10,080	
	"	"	106	320	33,920	
	"	"	186	220	40,920	
	同上継手類	式	1		8,520	
	" 支持金物	"	1		14,200	
	" 防振装置	"	1		21,300	
	ゲート弁	個	1		12,580	
	"	"	1		3,900	
	"	"	1		2,500	
	"	"	4	1,690	6,760	
	"	"	4	1,220	4,880	
	防露工事	式	1		58,100	
	ジェット巻工事	"	1		32,900	
	根伐及埋戻し	"	1		191,100	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備	考
	スリーブ及シーリングプレート	式	1		5,760		
	透装工事	"	1		7,680		
	配管工事	"	1		192,000		
	研り補修費	"	1		9,600		
	試験費	"	1		3,840		
	消耗品雑材料	"	1		8,800		
	現場雑費	"	1		40,570		
	輸出梱包及運搬費	"	1		38,400		
	小計				382,000		
b-2	消火設備工事						
	消火ポンプ	台	1		457,000	50GV, 連成計共	
	同上搬入据付費	式	1		1,000		
	屋内消火栓	組	1		92,000		
	同上取付費	式	1		5,600		
	白ガス管	m	19	660	12,540		
	同上縦手類	式	1		7,500		

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	白ガス管支持金物	式	1		1,300	
	" 防振装置	"	1		1,900	
	防露工事	"	1		2,000	
	ジャケット巻工事	"	1		2,700	
	スリーブ及シーリングプレート	"	1		500	
	塗装工事	"	1		600	
	配管工事	"	1		14,400	
	研り補修費	"	1		800	
	試験費	"	1		300	
	消耗品雑材料	"	1		1,000	
	根伐及埋戻し	"	1		20,000	
	現場雑費	"	1		31,160	
	輸出梱包及運搬費	"	1		57,700	
	小計				710,000	
b-3	排水通気設備工事					
	排水ポンプ	40DSW×100mm×5m ×0.25kw	1		56,000	
	同上搬入据付	式	1		1,000	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	硬質塩ビ管 (排水) 150 ^{mm}	㇀	27	1,660	44,820	
	" (") 100	"	121	580	70,180	
	" (") 75	"	60	540	32,400	
	" (") 65	"	21	360	7,560	
	" (") 50	"	88	280	24,640	
	" (") 40	"	29	200	5,800	
	" (") 32	"	1		140	
	" (") 25	"	2	110	220	
	同上 接手類	式	1		22,2910	
	" 支持金物	"	1		92,880	
	" 防振装置	"	1		37,150	
	硬質塩ビ管 (通気) 75 ^{mm}	㇀	29	540	15,660	
	" (") 50	"	90	280	25,200	
	" (") 40	"	8	200	1,600	
	同上 接手類	式	1		51,000	
	" 支持金物	"	1		21,230	
	" 防振装置	"	1		8,500	
	排水用鉛管 75 ^{mm}	㇀	21	3,080	64,680	
	" 65	"	2	3,080	6,160	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備	考
	排水用鉛管 50mm	m	10	1560	15,600		
	" 40	"	1		1,110		
	" 32	"	40	840	33,600		
	同上接合材	式	1		18,200		
	床上掃除口 COA 150mm	個	1		5,100		
	" " 100	"	11	2020	22,220		
	" " 75	"	5	3780	18,900		
	" " 65	"	4	3610	14,440		
	" " 50	"	5	2460	12,300		
	流シ排水金物 T14B	"	1		27,500		
	床排水金物 T5A	"	1		5,980		
	" " 50	"	9	3210	28,890		
	チェック弁 20	"	1		1,310		
	Uトラップ 40	"	4	5,000	20,000		
	グリーストラップ	組	1		259,000		
	ベントキャップ 75mm	個	1		1,680		
	" 50	"	3	1,680	5,040		
	スリーブ及シーリングプレート	式	1		12,220		
	防露工事	"	1		28,120		

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備	考
	シュート巻工事	式	1		14,500		
	塗装工事	"	1		16,300		
	配管工事	"	1		407,370		
	研り補修費	"	1		20,370		
	試験費	"	1		8,150		
	根伐埋戻し	"	1		431,000		
	消耗品雑材料	"	1		398,000		
	現場雑費	"	1		111,870		
	輸出梱包及運搬費	"	1		132,700		
	小計				2,503,000		
b-4	衛生器具設備工事						
	ウォータークラーク CE-13P	台	6	81,000	486,000		
	エアータオル P-151	"	5	49,000	245,000		
	洋風便器 C-21	組	8	40,570	324,560		
	和風大便器 C-97	"	8	28,060	224,480		
	小便器 U-306	"	8	71,750	574,000		
	" U-23	"	1		15,820		

番 号	名 称 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	洗 面 器 L-220D	組	19	14,200	269,800	
	" L-521	"	3	43,000	129,000	
	掃 除 用 流 鏡 SK-22A	"	2	50,630	101,260	
	化 粧 鏡 TS-119AS5	"	7	5,770	40,390	
	シ ャ フ ワ ー セ ッ ト TB-18R	"	1		7,380	
	自 在 水 栓 T30AR-13	個	7	1,670	11,690	
	万 能 ホ ー ム 水 栓 T200-13	"	2	1,760	3,520	
	横 栓 T23A13	"	19	1,240	23,560	
	器 具 取 付 費	式	1		174,800	
	研 り 補 修 費	"	1		8,800	
	試 験 費	"	1		3,500	
	消 耗 品 雑 材 料	"	1		73,700	
	現 場 雑 費	"	1		135,040	
	運 搬 費	"	1		73,700	
	小 計				2,926,000	
b-5	厨 房 器 具 設 備 工 事					
	ア イ ス メ ー カ ー IM-50E	台	1		500,250	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備	考
	冷蔵庫 700×800×1900 ^H	台	1		661,520		
	二槽シンク 1500×600×850	"	1		152,240		
	湯沸器	"	1		64,920		
	ガスレンジ 1200×600×850	"	1		289,730		
	作業台(キャビネット付)1500×600×850	"	1		167,000		
	台 600×400×621	"	1		54,200		
	保温器 SMP	"	1		269,590		
	アイスクリームストーカー SCR-41K	"	1		81,560		
	二槽シンク 1400×600×850	"	1		148,600		
	コーヒーマーカー G-375-1	"	1		284,100		
	ジュース D-13	"	1		203,690		
	コールドテーパー R-151H	"	1		152,710		
	作業台 1500×600×850	"	1		74,240		
	ガステーブル R-2KL	"	1		14,690		
	ダストテーパー 600×600×850	"	1		88,300		
	二槽シンク(水切台付)1800×600×850	"	1		165,750		
	クリーンテーパー 750×600×850	"	1		70,760		
	冷水器 RW-1003P	"	1		73,920		
	ボトルクーラー RC-2208B	"	2	202,550	405,100		

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	同上搬入据付	式	1		359,000	
	現場雑費	"	1		197,030	
	運搬費	"	1		108,000	
	小計				4,587,000	
b-6	ガス設備工事					
	白ガス管 32mm	m	9	420	3,780	
	" 20	"	6	220	1,320	
	同上継手類	式	1		4,100	
	" 支持金物	"	1		1,100	
	ガスコック 32mm	個	2	6,100	12,200	
	"	"	1		3,100	
	一口ガスカラン 15	"	1		700	
	コンクリートピット 300×300×300H	組	1		10,080	
	スリーブ及シーリングプレート	式	1		300	
	シート巻工事	"	1		1,240	
	塗装工事	"	1		400	
	配管工事	"	1		9100	

番 号	名 称・形 状・寸 法	单 位	数 量	单 价	金 額	備 考
	斫り補修費	式	1		500	
	試験費	"	1		200	
	消耗品雑材料	"	1		300	
	根伐及埋戻し	"	1		11,000	
	現場雑費	"	1		2,980	
	輸出梱包及運搬費	"	1		3,600	
	小計				66,000	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備	考
C	冷房・換気設備工事						
C-1	熱源設備工事						
	(イ) 冷凍機設備工事	式	1		9,269,000		
	(ロ) ポンプ設備工事	’	1		708,000		
	計				9,977,000		
C-2	空気調和設備工事						
	(イ) ダクト設備工事	式	1		52,980,000		
	(ロ) 配管設備工事	’	1		972,400		
	(ハ) 空気調和器設備工事	’	1		21,400,000		
	(ニ) 自動制御設備工事	’	1		731,000		
	計				91,414,000		
C-3	換気設備工事						
	(イ) 換気用送風機設備工事	式	1		196,000		
	(ロ) ダクト設備工事	’	1		4,420,000		
	計				638,000		
	合 計				107,771,000		

番 号	名 称・形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
C-1-①	冷凍機設備工事					
	空 冷 子 ラ - 40 冷凍屯	基 式	1		7,570,000	
	同上防振装置及基礎	式	1		937,000	
	搬入据付費	式	1		47,400	
	膨 張 水 槽 600×600×600	基 組	2	180,000	360,000	
	同上アングル架台 壁 用	組	1		56,000	
	床用(コンクリート基礎含)	式	1		74,460	
	同上搬入及据付	式	1		10,000	
	消耗品及雑材料	式	1		36,500	
	試運転調整費	式	1		50,000	
	現場雑費	式	1		91,140	
	運 搬 費	式	1		36,500	
	小 計					9,269,000
C-1-②	ポンプ設備工事					
	冷 水 ポ ン プ ラインポンプ	台 式	1		127,000	
	50φ×290L/分×20m×22KW	式	1		1,000	
同上搬入取付費						

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備	考
	自動給水装置	組	1		547,000		
	同上搬入及据付費	式	1		5,000		
	コンクリート基礎	’	1		1,500		
	試験調整費	’	1		200		
	現場雑費	’	1		15,000		
	運搬費	’	1		9,500		
	小計				708,000		
C-2-(1)	ダクト設備工事(空調)						
	亜鉛鍍鉄板 0.6mm	枚	482	870	419,340		
	’	’	836	1,120	936,320		
	’	’	288	1,350	388,800		
	フランジ補強, 支持金物(防振含む)継手リベット等	式	1		1,570,000		
	ダクト加工及取付 0.6mm	枚	482	1,430	689,260		
	’	’	836	1,670	1,396,120		
	’	’	288	1,600	518,400		
	ダクト保温工事 50mm	式	1		1,180,000		
	ラスモルタル	’	1		527,800		

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	スパイラルダクト (0.4mm) 225φ	m	115	970	111,550	
	同上異型管	式	1		6,930	
	接続支持金物	個	1		11,160	
	同上取付費	個	1		54,050	
	キャンパスコネクション (選音マット付)	m ²			530,000	
	吹出口 SR-H 700×400	個	1		18,300	
	600×500	個	1		18,600	
	200×150	個	1		6,350	
	H-S 500×400	個	2	12,350	24,700	
	500×200	個	10	9,400	94,000	
	VH-S1,000×500	個	40	32,900	1,316,000	
	300×300	個	1		9,400	
	Y-S 厩6	個	1		5,850	
	A-2R(SED付)厩16	個	8	26,350	210,800	
	()厩12	個	10	16,100	161,000	
	()厩10	個	7	13,100	91,700	
	()厩8	個	4	11,000	44,000	
	()厩6	個	10	8,950	89,500	
	BR-AC()厩12	個	32	18,300	585,600	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	吹出 口 PL-S 4,800L	個	1		35,750	
	" " 2,200L	"	8	17,050	136,400	
	" " 2,000L	"	1		15,500	
	吸込 口 SR-H 2,000×400	"	1		48,750	
	" " 1,200×350	"	1		30,300	
	" " 1,000×500	"	1		28,300	
	" " 900×250	"	2	16,900	33,800	
	" " 700×400	"	1		18,300	
	" " 600×1000	"	1		32,450	
	" " 600×500	"	2	18,600	37,200	
	" " 350×300	"	1		9,250	
	" " 200×150	"	2	6,350	12,700	
	" SR-V 3,500×1,500	"	1		291,200	
	" " 3,000×1,800	"	1		343,100	
	" H-S 500×200	"	9	9,400	84,600	
	" ZE №14	"	32	10,800	345,600	
	" Y-S №6	"	1		5,850	
	ポリureタンバ VD 1,200×1,200	"	1		53,300	
	" " 1,200×1,000	"	1		45,500	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	ポリウムダンパ VD 900X400	個	1		20,800	
	" " " 850X480	"	1		23,200	
	" " " 720X350	"	1		18,800	
	" " " 700X550	"	1		21,500	
	" " " 620X500	"	1		15,700	
	" " " 610X600	"	1		22,400	
	" " " 610X350	"	1		18,300	
	" " " 600X660	"	1		22,900	
	" " " 600X600	"	1		21,300	
	" " " 600X560	"	1		21,300	
	" " " 600X550	"	1		20,400	
	" " " 600X500	"	1		20,000	
	" " " 600X300	"	1		16,700	
	" " " 570X230	"	2	15,700	31,400	
	" " " 550X300	"	2	15,900	31,800	
	" " " 500X350	"	1		15,700	
	" " " 450X300	"	2	14,600	29,200	
	" " " 350X300	"	1		14,300	
	" " " 300X300	"	2	11,400	22,800	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	ポリウムダンプ V.D 300×250	個	1		11100	
	" " 200×200	"	5	10400	52000	
	" " 200×150	"	11	10400	114400	
	" " 150×150	"	1		10400	
	" " 100×100	"	1		10400	
	消音エルボ (角) 1200×1200	"	8	355000	2840000	
	" " 1200×1000	"	1		328800	
	" " 1000×1200	"	5	312500	1562500	
	" " 1000×750	"	2	240000	480000	
	" " 850×480	"	2	195000	390000	
	" " 720×550	"	3	182500	547500	
	" " 720×350	"	3	150000	450000	
	" " 700×550	"	1		162500	
	" " 660×600	"	1		162500	
	" " 620×550	"	3	162500	487500	
	" " 620×500	"	3	148750	446250	
	" " 610×350	"	2	138800	277600	
	" " 600×600	"	3	132500	397500	
	" " 600×500	"	2	125000	250000	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	消音工ルボ (角) 570×230	個	4	115,000	460,000	
	" (") 560×600	"	1		130,000	
	" (") 550×300	"	1		100,000	
	" (") 530×300	"	1		100,000	
	" (") 500×350	"	2	85,000	170,000	
	" (") 480×850	"	1		166,300	
	" (") 450×300	"	6	80,000	480,000	
	" (") 430×300	"	3	80,000	240,000	
	" (") 400×900	"	4	146,300	585,200	
	" (") 400×400	"	1		76,300	
	" (") 400×300	"	1		65,000	
	" (") 350×720	"	4	135,000	540,000	
	" (") 350×610	"	4	126,300	505,200	
	" (") 350×450	"	2	82,500	165,000	
	" (") 320×200	"	2	60,000	120,000	
	" (") 300×600	"	2	96,300	192,600	
	" (") 300×550	"	1		96,300	
	" (") 300×530	"	2	96,300	192,600	
	" (") 300×450	"	1		76,300	

番 号	名 称 ・ 形 状 寸 法	单 位	数 量	单 价	金 額	備 考
	消 音 エ ル ボ (角) 300×430	個	2	76,300	152,600	
	′ (′) 300×300	′	6	58,800	352,800	
	′ (′) 230×570	′	3	95,000	285,000	
	′ (′) 200×200	′	6	45,000	270,000	
	′ (丸) 225φ	′	30	58,800	1,764,000	
	消 音 チ ャ ン パ 4,000×1,500×2,000H	′	1		40,000	
	′ 3,700×1,700×2,650H	′	1		484,800	
	′ 3,400×2,200×1,500H	′	1		373,700	
	′ 3,300×1,700×1,500H	′	1		308,500	
	′ 2,800×1,000×1,500H	′	1		200,000	
	′ 2,300×750×1,200H	′	1		126,800	
	′ 2,260×1,200×1,100H	′	1		153,400	
	′ 2,200×700×700H	′	1		84,000	
	′ 1,700×750×1,000H	′	1		87,700	
	′ 1,600×1,500×1,200H	′	1		144,000	
	′ 1,500×1,200×1,000H	′	1		105,900	
	′ 1,400×650×800H	′	1		60,000	
	′ 1,350×750×600H	′	1		53,500	
	′ 1,250×1,000×800H	′	1		71,800	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	消音チャンバ 1,250×800×800H	個	1		62,200	
	” 1,250×600×800H	”	1		52,500	
	” 1,200×700×500H	”	1		42,200	
	” 1,150×950×1,100H	”	1		80,100	
	” 1,150×700×1,400H	”	1		79,900	
	” 1,100×950×1,600H	”	1		101,800	
	” 1,100×900×1,600H	”	1		98,600	
	” 1,100×900×700H	”	1		56,300	
	” 1,100×900×600H	”	1		51,600	
	” 1,000×950×800H	”	1		59,100	
	” 1,000×900×850H	”	1		59,200	
	” 1,000×800×800H	”	2	52,700	105,400	
	” 950×950×900H	”	1		61,500	
	” 950×500×1,550H	”	1		64,100	
	” 900×600×400H	”	2	26,900	53,800	
	” 850×550×700H	”	1		34,100	
	” 800×1,000×1,500H	”	1		83,400	
	” 800×800×1,100H	”	1		56,500	
	” 800×700×500H	”	1		30,900	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	消音チャンバ 800×700×400H	個	2	27,300	54,600	
	800×500×1,500H	個	1		55,300	
	650×650×350H	個	64	20,700	1,324,800	
	600×1,100×800H	個	1		47,600	
	600×650×600H	個	1		26,900	
	600×600×400H	個	16	19,800	316,800	
	550×1,400×500H	個	1		41,100	
	550×500×400H	個	1		17,600	
	500×500×400H	個	6	15,300	91,800	
	400×400×400H	個	5	11,300	56,500	
	400×350×400H	個	1		10,400	
	350×350×400H	個	9	9,500	85,500	
	300×300×200H	個	1		5,000	
	250×250×4,848L	個	1		58,600	
	250×250×2,248L	個	8	28,000	224,000	
	250×250×2,048L	個	1		25,600	
	200×200×500H	個	1		5,700	
	チャンバ - 2,260×1,100×1,200H	個	1		75,500	
	1,500×600×1,200H	個	1		39,600	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備	考
	チャンパ - 1,400×1,200×2,200H	個	1		85,700		
	" 1,400×1,200×1,400H	"	1		61,600		
	" 950×800×550H	"	1		20,000		
	" 950×300×300H	"	2	7,700	15,400		
	" 850×300×350H	"	1		7,700		
	" 800×500×1,450H	"	1		26,500		
	" 350×300×350H	"	1		390		
	吹出口, 吸込口, ダンパ-類取付費	式	1		432,700		
	型枠インサ-ト入れ	"	1		1,855,000		
	塗装工事	"	1		2,782,000		
	消耗品及雑材料	"	1		105,000		
	試験調整費	"	1		620,000		
	現場雑費	"	1		2,328,070		
	輸出梱包及運搬費	"	1		4,078,000		
	小計				52,980,000		
C-2-(9)	配管設備工事						
	白ガス管 150A	m	236	2,870	677,320		(冷水管)

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	白ガス管 125	m	30	2,130	63,900	(冷水管)
	〃 100	〃	93	1,620	150,660	(〃)
	〃 75	〃	116	1,110	128,760	(〃)
	〃 65	〃	125	940	117,500	(〃)
	〃 50	〃	96	660	63,360	(〃)
	〃 40	〃	62	480	29,760	(〃)
	〃 32	〃	45	420	18,900	(〃)
	〃 25	〃	103	320	32,960	(〃)
	〃 20	〃	20	220	4,400	(〃)
	〃 15	〃	61	180	10,980	(〃)
	同上接手支持金物防振装置	式	1		1,168,650	
	白ガス管 32	m	7	420	2,940	(補給水管)
	〃 25	〃	132	320	42,240	(〃)
	同上接手, 支持金物防振装置	式	1		38,400	
	白ガス管 75	m	38	1,110	42,180	(ドレン管)
	〃 65	〃	63	940	59,220	(〃)
	〃 50	〃	22	660	14,520	(〃)
	〃 40	〃	38	480	18,240	(〃)
	〃 32	〃	12	420	5,040	(〃)

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	白ガス管 25	m	17	320	5,440	(ドレ-ン管)
	同上接手, 支持金物防振装置	式	1		151,870	
	ゲ-ト 弁 150	個	2	40,800	81,600	
	'	'	5	21,760	108,800	
	'	'	5	16,500	82,500	
	'	'	18	12,580	226,440	
	'	'	5	7,370	36,850	
	'	'	10	5,100	51,000	
	'	'	12	3,890	46,680	
	'	'	8	2,480	19,840	
	'	'	9	1,690	15,210	
	'	'	23	1,220	28,060	
	チ-ック 弁 32	'	1		29,500	
	'	'	1		1,760	
	フレキシブル継手 150X500L	本	4	40,500	162,000	
	'	'	2	19,500	39,000	
	'	'	3	17,500	52,500	
	'	'	2	11,760	23,520	
	'	'	1		10,200	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備	考
	Y型ストレーナ 100	個	2	34,200	68,400		
	'	'	2	25,600	51,200		
	'	'	2	20,600	41,200		
	'	'	2	13,900	27,800		
	'	'	4	6,900	27,600		
	'	'	4	5,400	21,600		
	'	'	2	3,600	7,200		
	間接排水口 150X75	'	1		1,650		
	'	'	1		1,170		
	'	'	7	1,170	8,190		
	Uトラップ 75	'	1		7,170		
	'	'	2	5,000	10,000		
	'	'	1		5,000		
	'	'	7	5,000	35,000		
	掃除口 000 75	'	4	1,230	4,920		
	'	'	6	990	5,940		
	'	'	2	480	960		
	'	'	14	450	6,300		
	温度計	本	20	800	16,000		

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	保冷工事	式	1		2,273,900	
	塗装工事	"	1		74,620	
	配管工事	"	1		1,492,400	
	スリーブ及インサート	"	1		213,540	
	消耗品及雑材料	"	1		65,410	
	研り補修費	"	1		284,720	
	根伐及埋戻し	"	1		9200	
	試験調整費	"	1		44,770	
	現場雑費	"	1		408,790	
	輸出梱包及運搬費	"	1		653,200	
	小計				9,724,000	
C-2-(7)	空気調和器設備工事					
	ステ-ジ系統空調器	基	1		5,093,000	
						56,000mm/H×80mm×30kW
						冷房能力 315,000kcal/H
						冷水量 1050L/min
						冷水コイル6列(ダブル)
						平型エア-フィルター

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	同上防振装置及基礎 、搬入据付費 観客席系統空調器 18300m ² /H×100mm×111kW 冷房能力 135000 kcal/H 冷水量 450L/min 冷水コイル6列(シングル) 高性能フィルター	式、基	1		947,300	
	同上防振装置及基礎 、搬入据付費 セントランス系統空調器 11150m ² /H×60mm×5.5kW 冷房能力 80000 kcal/H 冷水量 270L/min 冷水コイル6列(シングル) 平型フィルター	式、基	1		585,600	
	同上防振装置及基礎 、搬入据付費 照明室系統空調器 5950m ² /H×100mm×5.5kW 冷房能力 39000 kcal/H 冷水量 130L/min	式、基	1		26,000	
			1		1,212,800	
			1		354,300	
			1		16,000	
			1		818,000	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	冷水コイル10列(シングル) 平型フィルター 同上防振装置及基礎 、搬入据付費	式、基	1 1		280,500 14,000	
	サブコントロール系 統空調器 4,150 ml^3 /HX100 mm ×3.7KW 冷房能力 17,200kcal/H 冷水量 60 L/min	基	1		611,400	
	冷水コイル8列(シングル) 平型フィルター 同上防振装置及基礎 、搬入据付費	式、基	1 1		194,500 12,500	
	V. I. P 系統空調器 3,700 ml^3 /HX60 mm ×3.7KW 冷房能力 24,000kcal/H 冷水量 80 L/min	基	1		841,200	
	冷水コイル8列(シングル) 平型フィルター 同上防振装置及基礎 、搬入据付費	式、基	1 1		185,400 11,800	
	食堂系統空調器 3,650 ml^3 /HX60 mm ×3.7KW	基	1		841,200	

番 号	名 称 ・ 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	冷房能力 21.00 kcal/H 冷水量 80 L/mm 冷水コイル 8 列 (シングル) 平型フィルター	式	1		185,100	
	同上防振装置及基礎 、搬入据付費 プロジェクション系 統空調器	基	1		11,500	
	2,520mm ² /H×60mm×2.2kW 冷房能力 8,500 kcal/H 冷水量 30 L/mm 冷水コイル 6 列 (シングル) 平型フィルター	式	1		423,500	
	同上防振装置及基礎 、搬入据付費 オーケストラピット 空調器	基	1		150,100	
	1,680mm ² /H×60mm×1.5kW 冷房能力 3,000 kcal/H 冷水量 10 L/mm 冷水コイル 4 列 (シングル) 平型フィルター	式	1		11,300	
	同上防振装置及基礎	基	1		355,500	
		式	1		144,800	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備	考
	同上搬入据付費	式	1		11,100		
	ファンコイルユニット 床置露出型124型	台	3	24,200	72,600		
	’ ’ ’ ’ ’ 64型	’	2	133,900	267,800		
	’ ’ ’ ’ ’ 床置インベイ型123型	’	3	195,100	585,300		
	同上搬入及据付費	式	1		27,400		
	全熱交換器 LWU-502 ユニットタイプ	台	1		224,200		
	同上基礎	式	1		14,300		
	同上搬入及据付	’	1		15,300		
	観客席排気ファン ユニットタイプ	台	1		596,300		
	’ ’ ’ ’ ’ # 3×9,600mm ² /H×60mm×5.5mm						
	同上基礎	式	1		7,600		
	同上搬入及据付	’	1		10,000		
	サキレレタ	台	1		77,000		
	同上搬入及据付	式	1		5,000		
	消耗品及雑材料	’	1		98,100		
	試運転調整費	’	1		62,000		
	現場雑費	’	1		620,400		
	運搬費	’	1		98,100		

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	小計				2140000	
C-2-(4)	自動制御設備工事					
	挿入型サ-モスタット T915C	個	11	36000	396000	
	感温部支持具 A341A-J	'	11	1200	13200	
	リレー - R482C	'	22	12000	264000	
	モジコロ-ルモ-タ M904E	'	11	93000	1023000	
	' M904F	'	6	86000	516000	
	バルブリンケ-ジ Q455C	'	15	18000	270000	
	三方弁本体 V5065A 100X100	'	1		351000	
	' ' 65X65	'	1		210000	
	' ' 50X50	'	1		128000	
	' ' 40X32	'	1		84000	
	' ' 25X25	'	3	72000	216000	
	' ' 25X20	'	2	59000	118000	
	二方弁本体 V5064A 65X65	'	4	195000	780000	
	トラン-ス AT72J1	'	15	9000	135000	
	補助スイッチ Q631B	'	6	22500	135000	
	切替スイッチ APN2403	'	2	4500	9000	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備	考
	D 操作盤 CP-1 400W×600H×250	面	8	120,000	960,000		
	D CP-2 700W×900H×250	面	1		370,000		
	電線 IV 2.0口	m	2,620	15	39,300		
	電線管 5.1mm	本	4	1,016	4,064		
	31	本	11	578	6,358		
	25	本	68	438	29,784		
	19	本	50	313	15,650		
	電線管附属品	式	1		13,954		
	ブルボックス 150口×100	個	6	700	4,200		
	挿入サ-モ取付架台	個	9	1,000	9,000		
	ブリカチューブ及コネクタ #24	組	18	595	10,710		
	#17	組	9	450	4,050		
	吊材料及支持金物	式	1		3,530		
	消耗品及雑材料	面	1		18,460		
	塗装費	面	1		40,000		
	労務費	面	1		400,200		
	試験調整費	面	1		12,000		
	現場雑費	面	1		339,100		
	輸出梱包及運搬費	面	1		185,000		

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	小計				7,310,000	
C-3	換気設備工事					
C-3-(1)	換気用送風機設備工事					
	ステージ排気ファン ユニットファン * 2×4,200mm ² /H×45mm×2.2KW	台	2	433,800	867,600	
	同上基礎	式	1		5,400	
	同上搬入及据付	台	1		14,000	
	WC(1)排気ファン ユニットファン (TFU-301)× 1,810mm ² /H×20mm×0.75KW	式	1		193,800	
	同上搬入及取付	式	1		5,300	
	厨房排気ファン ユニットファン (TFU-301)× 1,800mm ² /H×20mm×0.75KW	式	1		193,800	
	同上搬入及取付	式	1		5,300	
	WC(2)(3)排気ファン ユニットファン (TFU-201)× 3,500mm ² /H×15mm×0.2KW	式	1		115,000	
	同上搬入及取付	式	1		4,900	
	シャワ-室排気ファン ユニットファン (TFU-202)× 4,500mm ² /H×20mm×0.2KW	式	1		115,000	

番号	名称・形状・寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	同上搬入及取付	式	1		4,900	
	WC(4)排気ファン ユニットファン (TFU-201)× 100㎡/H×15mm×0.2KW	台	1		11,500	
	同上搬入及取付	式	1		5,000	
	映写室排気ファン ユニットファン (TFU-201)× 28.5㎡/H×15mm×0.2KW	台	1		11,500	
	同上搬入及取付	式	1		5,000	
	試運転調整費	'	1		1,300	
	消耗品及雑材料	'	1		5,150	
	現場雑費	'	1		9,070	
	運搬費	'	1		5,150	
	小計				1,960,000	
C-3-(9)	ダクト設備工事					
	亜鉛鉄板 0.8mm	枚	90	1,120	10,080	
	' 0.6mm	'	75	870	65,250	
	ディングル類	式	1		24,900	
	支持金物、継手、リベット類	'	1		15,000	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備	考
	ダクト制作及取付 0.8mm	枚	90	1670	150,300		
	ダクト制作及取付 0.6	枚	75	1430	107,250		
	スバイラルダクト 0.4mm 250φ	m	2	1070	2,140		
	スバイラルダクト 0.4mm 200φ	m	129	860	110,940		
	同上異型管	式	1		68,000		
	接続支持金物	枚	1		1,140		
	取付費	枚	1		57,500		
	ラスマルタル	枚	1		14,040		
	吸込口 Y-S 径10	個	4	11,400	45,600		
	吸込口 Y-S 径8	枚	9	7,050	63,450		
	吸込口 Y-S 径6	枚	3	5,850	17,550		
	H-S 500×300	枚	8	10,950	87,600		
	H-S 250×250	枚	1		6,800		
	SR-H 250×200	枚	2	7,300	14,600		
	SR-H 200×150	枚	1		6,350		
	吹出口 250×200	枚	1		7,300		
	ポリエーラムダンパ VD 450×500	枚	2	16,800	33,600		
	ポリエーラムダンパ 350×300	枚	1		14,300		
	ポリエーラムダンパ 200×300	枚	1		11,100		

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備	考
	ボリュウムダンパ VD200φ	個	3	10,400	31,200		
	防火兼用ダンパ FVD300×250	個	1		200,000		
	消音エルボ 650×300	個	2	120,000	240,000		
	消音エルボ 450×500	個	4	96,300	385,200		
	消音エルボ 350×300	個	3	65,000	195,000		
	消音エルボ 300×650	個	4	106,300	425,200		
	消音エルボ 200φ	個	7	45,000	315,000		
	消音チャンパ - 1800×1900×350 H	個	1		111,000		
	消音チャンパ - 980×350×300	個	1		17,500		
	消音チャンパ - 350×300×300	個	2	7,100	14,200		
	消音チャンパ - 1100×650×550	個	1		19,500		
	消音チャンパ - 480×350×500	個	1		6,800		
	消音チャンパ - 350×350×300	個	2	3,900	7,800		
	消音チャンパ - 1000×600×600H	個	1		15,800		
	消音チャンパ継手	式	1		73,000		
	消音チャンパ吹出口, 吸込口, ダンパ類取付費	個	1		52,000		
	消音チャンパ型枠インサート入れ	個	1		220,000		
	消音チャンパ塗装工事	個	1		330,000		
	消音チャンパ消耗品及雑材料	個	1		16,000		

番 号	名 称 · 形 状 寸 法	单 位	数 量	单 价	金 額	備 考
	試驗調整費	式	1		73,000	
	現場雜費	,	1		187,670	
	輸出梱包及運搬費	,	1		367,000	
	小計				4,420,000	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
(3)	諸経費					
(3)-a	現場経費				80,196,300	
(3)-b	輸送費				59,880,000	
(3)-c	エスカレーターション				105,090,000	
(3)-d	一般管理費				109,618,000	
(3)-e	指導員費				12,100,000	
	合計				366,884,300	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	放送設備工事(追加分)					
(1)	番組制作設備	式	1		42,165,000	
(2)	舞台および照明設備	"	1		1,691,000	
(3)	拡声およびその他の設備	"	1		30,855,000	
(4)	工事費および経費	"	1		18,439,000	
	合 計				93,150,000	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
(1)	番組制作設備					
	カラーカメラ装置 1)カメラヘッド					
	2)CCU					
	3)F16,14倍ズームレンズ	セット	1		22,000,000	
	4)カメラケーブル(50m×2)	"				
	5)震台およびビデオスタル	"				
	16mmフィルムプロジェクト用 テレシネ用					
	オーバークロールユニット 付属品	台	2	310,000	620,000	
	20吋モノクロ映像モニター	"	3	150,000	450,000	
	12吋 "	"	5	20,000	100,000	
	ヘッドフォン					
	サイクロラマ フレームクロス付	セット	1		2,000,000	
	クロマキイユニット	"	1		1,700,000	
	アナウンスマシン NAB A型カートリッジ使用 5チャンネル再生内1チャンネル録音)	"	1		2,580,000	
	吊マイク装置 電動式	"	1		5,760,000	
	モニター棚	式	1		1,000,000	
	音声標準テープ	台	6	15,000	90,000	
	周波数レコード	"	5	5,000	25,000	
	小計				42,165,000	

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備	考
(2)	舞台および照明設備						
	照明パト用スポットライト	台	12	28,000	336,000		
	1KW6:コンベックスレンズ付 6:フレネルレンズ付 フィルターホルダー24個付						
	タワースポットライト	"	10	29,000	290,000		
	1KW5:コンベックスレンズ付 5:フレネルレンズ付						
	スポットライト(シーリングスポット室用)	"	1		150,000		
	アップ・ホリゾントライト	"	6	35,000	210,000		
	ロー・ホリゾントライト	"	6	35,000	210,000		
	観客用TV照明器具 現用の2倍のランプ付	"	2	25,000	50,000		
	プリセットフェーダー	セット	10	8,000	80,000		
	マスターフェーダー	"	1		17,000		
	クロスフェーダー	"	1		170,000		
DLスイッチ	"	5	5,000	25,000			
小計					1,691,000		
(3)	拡声およびその他の設備						
	残時間表示装置 映像モニター内に表示	セット	1		1,320,000		
	場内拡声卓 4入力5出力	"	1		2,460,000		
	L T 盤	"	1		1,700,000		

番号	名称・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	非常灯用蓄電池 ニッケルアルカリ電池80AH	台	180	40,000	7,200,000	
	非常灯用整流器盤	セット	1		1,700,000	
	場内表示及び時間設定器	"	1		1,200,000	
	開演プザースイッチ 音声調整卓内蔵	"	1		5,000	
	35%映画用プロジェクター 音声増幅器含む	"	1		8,530,000	
	16% "	"	1		5,440,000	
	映画用スクリーン 吊下げ式	"	1		300,000	
	非常灯用蓄電池置棚	式	1		1,000,000	
	小計				30,855,000	
(4)	工事費および経費					
	工事監督者経費		1		4,000,000	
	工事費		1		3,728,000	
	エスカレーション		1		1,071,100	
	小計				18,439,000	

参 考

日本国産鉄筋 (SR₂₄, SD₃₀, SD₃₅) 及び鉄骨 (SM₅₀, SS₄₁) をバングラディッシュ国産を使用した場合の重量表

鉄 筋

使用場所	日 本 国 産	バングラディッシュ国産
基 礎	6.5 t	9.7 t
基 礎 梁	10.4 "	14.7 "
柱	25.8 "	26.8 "
梁	64.3 "	(日本国産 64.3 t)
床	24.1 "	40.6 "
壁	24.7 "	27.6 "
階 段 及 雑	1.9 "	1.9 "
土 間	5.1 "	5.1 "
鉄 骨 S R C 部 分	17.56 t	12.17 t

