

上記の前提にもとづく予測結果は次のとおりである。

- ① 本プロジェクト寄与分は1985年には5.2億ルピー（1979年価格）と予測され、1990年には、外国人観光客増加と共に8.9億ルピーに増加する。しかし、1990年以降は外国人観光客増加は当空港施設処理能力に影響されて減少の一途をたどり、それにつれて、本プロジェクト寄与分も2000年には1985年水準を下回る4億ルピーまでに減少する。
- ② もし、フェーズⅡプロジェクトが実施され、当空港施設処理能力が拡大されるならば、本プロジェクトとフェーズⅡプロジェクトとの寄与分は相当に大きなものになると予想される。

#### 7-1-5 コロンボ空港拡張計画（フェーズⅠプロジェクト）の経済的費用

##### (1) 当プロジェクトの経済的費用項目

本プロジェクトの経済的費用項目は、前述の経済的便益項目に対応したものである。経済的費用は経済的便益を実現させるための費用であり、本プロジェクトの経済的費用項目を具体的には次のとおりとする。

- ① コロンボ空港拡張総建設費
- ② コロンボ空港拡張後の維持管理費増大分

##### (2) その他の経済的費用項目についての検討

外国人観光消費支出の増大を実現するためには、その経済的費用としてコロンボ空港拡張総建設費は勿論のこと、観光およびその関連産業設備投資が考えられる。しかし、後者については次のような理由から経済的費用として取り上げないこととする。

Ⅰ ホテル稼働率（50%強）を考えると、観光客をコロンボ近郊に集中しないように誘導することによって、増加分の観光客を、現有のホテル設備能力で処理できると考えられる。

Ⅱ コロンボ空港の経済評価にとって、当空港拡張総建設費以外の投資支出は上記Ⅰから考えて、間接的なものであり、本経済評価に組入れることはないとする。

しかし観光およびその関連産業施設投資の実現は外国人観光消費支出の増大をもたらすための裏面に落ちた前提であることは明らかである。

## 7-2 経済費用便益分析

### 7-2-1 感度分析のケース設定

既に記しているように、経済的便益に大きな影響を与える要因は次のとおりである。

- ① 本分析に使用する航空需要予測

② 1990年以降の外国人観光客がフェーズIプロジェクトで実現される空港施設の処理能力から受ける影響

③ 外国人観光客消費支出増加分のうちの本プロジェクトの寄与率

本分析では最悪のケースであってもどの程度のEIRR (Economic Internal Rate of Return) になるかを明らかにするため、上記の要因を考慮して感度分析を行うこととし、具体的には次の6ケースを設定した。

要因 ケース	ベースとした需要 見通し	外国人観光客と当空港 施設処理能力との関係	外国人観光客消費支出 増分のうちの本プロジ ェクトの寄与率
基本ケース	プロバブル	影響される	21%
ケースII	プロバブル	影響される	16
ケースIII	プロバブル	1990年以降は1990年 水準で据置き	21
ケースIV	プロバブル	同上	16
ケースV	低い	—	21
ケースVI	低い	—	16

注) 1 外国人観光客と当空港施設処理能力との関係で“影響される”とは次のことを意味している。すなわち、プロバブルな航空需要予測では、1990年に航空需要予測はフェーズIプロジェクトで実現する当空港施設処理能力に達する。それ以降では非観光客は予測通りに実現すると仮定しているため、その結果、外国人観光客は、当空港(すなわちスリランカ)を、回避して、その数は減少していく。

注) 2 同様に、“1990年以降1990年水準で据置”の場合とは、外国人観光客と施設処理能力とは関係がないとした場合であり、その結果、顕在化する総航空需要量は当施設処理能力を大幅に超える。

注) 3 同様に“—”の意味は、航空需要見通しが低い場合はその2000年での需要量が1990年施設処理能力に達しないために、外国人観光客と当施設処理能力との関係はないということである。

注) 4 外国人観光客消費支出増分のうち本プロジェクトの寄与率での“16%”とは同率21%を $\frac{1}{4}$ 割引いたものである。なお、この設定はCIDAに従ったものである。

#### 7-2-2 コロンボ空港拡張計画フェーズIプロジェクトの経済的費用便益

表7-5は本プロジェクトの現在価値換算前(すなわち、1980年または1981年価格表示のもの)の経済的費用と便益(いずれも1982~2000年までの累計)を示したものである。

表7-5 コロンボ空港拡張計画 Phase I Project の  
経済的費用便益 (1982~2000年までの累計)

(単位 100万ルピー、1980年または1981年価格表示)

ケース	基本ケース	ケースⅡ	ケースⅢ	ケースⅣ	ケースⅤ	ケースⅥ
㊸ 経済的費用合計	3,397.91	3,397.91	3,515.22	3,515.22	3,239.76	3,239.76
建設費	2,261.24	2,261.24	2,261.24	2,261.24	2,261.24	2,261.24
維持管理費増分	1,136.67	1,136.67	1,253.98	1,253.98	978.52	978.52
㊹ 経済的便益合計	12,535.84	9,996.06	15,046.17	11,924.98	11,163.06	8,834.01
観光支出増分	10,667.01	8,127.23	13,108.94	9,987.75	9,792.00	7,452.95
空港諸料金増分	1,868.83	1,868.83	1,937.23	1,937.23	1,371.06	1,381.06
㊹ - ㊸	9,137.93	6,598.15	11,530.95	8,409.76	7,923.30	5,594.25

- ① 本プロジェクトの経済的便益の純増分 (㊹-㊸) は最も条件が良いケースⅢで最大であり、次に基本ケースとなっている。
- ② 航空需要予測のprobableの場合と低い場合の差を経済的便益の純増分で表わすと、約12億ルピーであり、1990年以降の外国人観光客が1990年の空港施設処理能力に影響されるか否かの差は14~18億ルピーであり、条件が厳しくなるに従って、この差は小さくなっている。また、本プロジェクト寄与率を21%とした場合と16%とした場合の差は25~31億ルピーとなっている。
- 基本ケースの2000年までの経年別の経済的費用便益は表7-6に示すとおりである。

### 7-2-3 EIRR (Economic Internal Rate of Return)

前節を基にして求めた各ケースのEIRRは表7-7のとおりである。

上表からコロンボ空港拡張計画フェーズIプロジェクトの経済性についてまとめれば次のとおりである。

- ① いずれのケースにおいても、そのEIRRは、12.4%以上となっている。これらはいずれも、資本機会費用(資本を本プロジェクトに投資せず、国内の他の産業に投資して得られるであろう資本利子、長期貸出金利12%で代用)を上回っていることから、本フェーズIプロジェクトは国民経済的にみて十分に採算の取れるものであると考えられる。
- ② 1980年または1981年価格表示での基本ケース、ケースⅢ、ケースⅤの経済的便

表7-6 コロンボ空港拡張計画(Phase I Project)の経費的費用便益(現在価値換算前)

(単位:ケース)

(単位:100万ルピー)

年	経費的費用				経費的便益				⑤-④ 純便益の 純増分						
	経費的 費用合計	建設費 小計	維持管理 費用小計	人件費 増加分	電気水道 費増加分	内務施設 維持管理 費用増分	その他 費用増分	④ 経費的 費用合計		外国人観光 客消費支出 (プロポーザ ド増加分)	空路燃料 金収入 増加分	旅客送 迎収入増分	保安料 収入増分	空路入場 料収入増分	
1980				(533)	(32)	(494)		(3099)	(6221)	(1032)	(044)	(224)			
81	105033	105033		421*		420*	54699	52301	2394	463	1254*	540	113		
82	79871	79871		988	1406	2013	60698	61634	6004	461	3009	1192	272		
83	55385	55385		1126	1406	2112	74166	67637	6639	751	3099	1492	317		
84	27065	27065	1206	1277	1406	2250	82237	73653	8284	1076	5038	1712	367		
85	5334	5334	5334	1482	2785	2338	90927	80973	9354	1426	6054	1951	420		
86	6210	6210	6210	1621	2806	2467	100370	88586	11804	1811	7185	2212	479		
87	8096	8096	8096	1621	1406	2467	97200	85026	12174	2181	5185	2212	479		
88	7264	7264	7264	1621	1406	2467	93733	81171	12664	2571	7185	2212	479		
89	8643	8643	8643	1621	2785	2467	90002	77018	12984	2991	7185	2212	479		
90	7264	7264	7264	1621	1406	2467	83004	72470	13434	3441	7185	2212	479		
91	8764	8764	8764	1621	2906	2467	81649	67725	13924	3931	7185	2212	479		
92	7264	7264	7264	1621	1406	2467	77195	62781	14414	4421	7185	2212	479		
93	8643	8643	8643	1621	2785	2467	72684	57640	14944	4901	7185	2212	479		
94	7264	7264	7264	1621	1406	2467	67509	52005	15504	5611	7185	2212	479		
95	8764	8764	8764	1621	2906	2467	62289	46185	16104	6111	7185	2212	479		
96	7264	7264	7264	1621	1406	2467	56400	39646	16754	6761	7185	2212	479		
97	8643	8643	8643	23089	29627	36240	1203384	1066701	186883	48856	98249	31219	6758		
98	7264	7264	7264	24715	29627	36240	1203384	1066701	186883	48856	98249	31219	6758		
99	7264	7264	7264	24715	29627	36240	1203384	1066701	186883	48856	98249	31219	6758		
2000	△31262	△31262	△31262	24715	29627	36240	1203384	1066701	186883	48856	98249	31219	6758		
合計	339791	220124	113667	24715	23089	29627	36240	1203384	1066701	186883	48856	98249	31219	6758	913793

注) 1. 建設  
 ① ベースとした需要見出し  
 ② 1990年以降の外国人観光客数に關する前提  
 ③ 外国人観光客消費支出のうち、プロポーザドに於ける分(年) : 21%  
 : プロポーザドな需要見出し  
 : 空路運送能力に影響される  
 注) 2. ( )内の数値 : 利益費用・便益の高換算増減(“増分”ではない)  
 注) 3. \*印を付した数値 : 年間増分/2  
 注) 4. ( )内の数値 : 20年度前年度による換算値  
 注) 5. 経費収入増分 = 経費収入増分(既新便益の) - 経費収入増分(外国人観光客の)

表7-7 コロンボ空港拡張計画Phase I Project のEIRR

ケース	ベースとした 需要見直し	1990年以降外国 人観光客と当空港 施設処理能力との関係	外国人観光客 支出増分の本 プロジェクト の寄与率	E I R R (Economic Internal Rate of Return)
基本ケース	プロバブル	影響される	21%	20.8%
ケースII	プロバブル	影響される	16%	16.2%
ケースIII	プロバブル	外国人観光客数1990年 以降1990年水準で設置 き	21%	21.9%
ケースIV	プロバブル	外国人観光客数1990年 以降1990年水準で設置 き	16%	17.5%
ケースV	低い	—	21%	16.0%
ケースVI	低い	—	16%	12.4%

益の純増分は91億ルピー、115億ルピー、79億ルピー（表7-4参照）となっており、基本ケースとケースIIIとの差は大きく、基本ケースとケースVとの差は小さい。一方、これらのケースのEIRRは20.6%、21.9%、16.0%と基本ケースとケースIIIとの差は小さく、基本ケースとケースVとの差は大きい。このことは、投資直後での経済的便益が小さい場合には、主として、EIRRに反映される（ケースV）のに対して、投資してから長時間を経過しての経済的便益は、その額が大きくても、それはEIRRにあまり反映されない（ケースIII）ということの意味している。

このことにより次のようなことがいえる。

I 本プロジェクトのように初期段階で多額の資本を必要とするプロジェクトにおいては、その投資後にできる限り速やかに資本回収ができる（多くの経済的便益が投資後あまり期間が経過しないうちに発生する）というケースが国民経済的にみて魅力あるケースであるといえる。

II 上記Iをコロンボ空港拡張計画に即していれば、

- a) フェーズIプロジェクトで1990年以降のことを考慮する必要はない。
- b) 現在計画しているフェーズIプロジェクトの中でも、不急の施設の拡張・建設は後

回しにして投資額を縮少し、投資効率を上げるような方向に修正すれば、フェーズⅠプロジェクトは国民経済的にみてさらに魅力あるものになる。

なお、上記Ⅱ- b)のようにすれば、航空需要予測における差によるリスクも小さくすることも可能である。

### 7-3 コロンボ空港拡張計画フェーズⅠプロジェクトの財務・経済分析の結論

- ① 航空需要見通しがプロバブルなケース(1990年 2,774,000人/年 発着ベース)を前提にした場合の本プロジェクトは財務的にみて、ほぼ収支がとれるものであるといえる。また、国民経済的にみても十分に魅力あるプロジェクトであるといえる。従って、財務・経済分析の立場から、本プロジェクトを推進してよいと考えられる。また、国民経済的にみて、最悪のケース(ケースⅡ) すなわち航空需要予測が低く(1990年 1,800,000人/年 発着ベース) かつ、外国人観光客消費支出増分のうちの本プロジェクトの寄与率が16%の場合でも、そのEIRRは資本機会費用(12%)を超えているので、このような状況の下でも本プロジェクトを推進することは経済的に妥当であると判断される。
- ② さらに、本プロジェクトを財務的かつ国民経済的により魅力あるものにするためには、本プロジェクトを見直して、不急の施設を後回しにすることが必要と考えられる。
- ③ なお、上記①と②では、財務的負担を大きくする建設利子および減価償却が考慮されていないことに留意しておく必要がある。
- ④ 本財務・経済分析は主に基礎情報の不足から、大胆な諸仮定の導入と本来考慮されるべき項目の未検討という問題を抱えながらも、入手されたデータ、与えられた作業条件の下で行なわれたものである。

又、本分析の最も基礎となる航空需要予測(NACOのもの)に誤差があるため修正が必要である。

以上のことから、本分析結果は試算として解析されたものであって、本プロジェクトの最終判断に際しては財務・経済分析に必要なデータ・情報を再収集し、財務・経済分析の再検討・再推計することを強く要望する。

## 第8章 プロジェクトの実施体制

### 8-1 建設費年次計画

NACOマスタープランにおけるフェーズIプロジェクトの建設費は、表8-1のとおりである。

表8-1 プロジェクト費年次計画 (Phase I)

(単位：百万ルピー)

年次	Civil Works	Building Works	Civil Contings	Building Contings	Total	Foreign Currency	Local Currency	Total
1982	52266 (620%)	36756 (300%)	4215 (334%)	770 (41%)	94007 (395%)	73485 (395%)	20522 (395%)	94007 (395%)
1983	26976 (940%)	34306 (580%)	4215 (670%)	6000 (361%)	71497 (695%)	55889 (695%)	15608 (695%)	71497 (695%)
1984	5058 (1000%)	34306 (860%)	4215 (1006%)	6000 (680%)	49579 (903%)	38756 (903%)	10823 (903%)	49579 (903%)
1985	—	17152 (1000%)	—	6000 (1000%)	23152 (1000%)	18098 (1000%)	5054 (1000%)	23152 (1000%)
Total	84300	122520	12645	18770	238235	186228	52007	238235

(注) 1) 本表は「一般管理費及び建設技術管理費」を含まない。

2) 本表は Phase-I に関する工事費である。

3) 算定価格は1981年1月時点のものである。

### 8-2 空港施設維持管理費年次計画

フェーズIプロジェクトの完成後1986年から2000年までの15年間に必要な空港施設維持管理費は、表8-2のとおり想定される。

表8-2 空港施設維持管理費年次計画 (Phase I)

(単位:百万ルーピー)

	Year	Civil works	Building works	Equipment Installation	Total	Remarks
1	1986	8.27	5.68	3.31	17.26	5.0%
2	1987	8.27	5.68	3.31	17.26	10.0%
3	1988	8.27	5.68	3.31	17.26	15.0%
4	1989	22.06	5.68	3.31	31.05	24.0%
5	1990	8.27	15.17	8.82	32.26	33.4%
6	1991	8.27	5.68	3.31	17.26	38.4%
7	1992	8.27	5.68	3.31	17.26	43.4%
8	1993	22.06	5.68	3.31	31.05	52.3%
9	1994	8.27	5.68	3.31	17.26	57.3%
10	1995	8.27	15.17	8.82	32.26	66.7%
11	1996	8.27	5.68	3.31	17.26	71.7%
12	1997	22.06	5.68	3.31	31.05	80.6%
13	1998	8.27	5.68	3.31	17.26	85.6%
14	1999	8.27	5.68	3.31	17.26	90.6%
15	2000	8.27	15.17	8.82	32.26	100.0%
Total		165.42	113.67	66.18	345.27	

- (注) 1) 「Relay Station」としての空港の安定性と打交往を考慮した。  
 2) 空港施設に因する補修、整備を重点的に考えた。  
 3) 維持費は、定額整備費および不定期補修費に依り構成する。  
 4) 算定価格は1981年1月時点のものである。



### 8-3 空港管理運営体制の現況

スリランカ国空港公団並びに国内の COLOMBO/KATUNAYAKE, COLOMBO/RATMALANA, AHURADHAPURA, BATTICALOA, AMPARA, JAFFNA の6空港職員数は下記の通りである。

(公団又は空港)	(定員)	(採用人員)
空港公団	185	117
コロンボ空港	1,045	684
その他の空港	不明	234
合計		1,035

コロンボ空港以外は民間空港として本格的に供用されていないが、上記の職員数は管理部門と現業部門の職員数を示したものと考えられる。

「行政組織」については表8-3の空港公団本部組織図のとおり、「OPERATIONS DIVISION」が国内6空港を管理し、chairmanの命令、指示はGeneral-Managerに依り伝達され、各空港長に対して直接的ではない。又、「STAFF SERVICESとTECHNICAL SERVICES」の二つのDIVISIONが置かれ、Chairman及びGeneral Managerの職務を補佐しており、組織的には特に問題はないものと見受けられる。又、表8-4のとおりコロンボ空港の組織では、空港長の直接統括下に「OPERATION並びにMAINTENANCE」の二つのBranchがあり機能性がうかがえる。又、SECRETARY並びにADMINISTRATIVE UNITが併設され、空港長の職務を十分に補佐して居る。しかし、現実には、事務および技術系の中間専門職の要員が不足しており、下級職員のみが活動が目立っている。

### 8-4 建設工事の実施体制

コロンボ空港拡張整備を実施するための体制としては、空港公団並びに関係省庁及び各空港の職員から成る強力な「プロジェクトパネル」を置き、更にスリランカ国学識者、並びに空港専門家に依って構成する「プロジェクト・アドバイザー・コミッティ」をchairmanの直轄下に設けて、プロジェクトの遂行をはかる必要があると考えられる。実施体制としてこれらの組織を設ける主な目的は概ね次の通りである。

- 1) 援助資金を含めた建設資金の調達事務を円滑に行う。
- 2) 下記の業務を行う空港管理機能を強化する。

財務予算、航空管制、旅客・貨物取扱業務、空港施設および設備の維持、救急消火、安全

表 8 -- 3 AIRPORTS AUTHORITY OF SRI LANKA  
FUNCTIONAL ORGANIZATION CHART






表 8 - 4 COLOMBO AIRPORT  
FUNCTIONAL ORGANIZATION CHART





整備、および建設工事との調整業務等

### 3) 建設工事の促進をはかる。

涉外、および建設技術管理部門を新設し、空港建設技術顧問並びに建設コンサルタントを雇用することにより工事の促進をはかる。

以上の目的を達成するため、組織の構成について事前検討を行なった上具体的な体制作りを早急に行う必要がある。

#### 8-4-1 プロジェクト統括部門の発足

「プロジェクトパネル並びにプロジェクト・アドバイザー・コミッティ」は、公益、外資導入、空港、建設技術、行政に付いて高い見識と豊かな経験を有する人材より構成される事が望ましい。

#### 8-4-2 建設技術顧問の雇用

建設技術顧問の雇用は空港施設の建設及び運営のみならず、航空行政および予算管理に優れた能力を有する人材を広く内外に求め、建設工事が円滑に進められるようはかる必要がある。現在、空港の管理運営に関して専門家がICAOから、UNDPの資金により派遣されているが今後も引き続き派遣されることが必要と考えられる。

#### 8-4-3 建設コンサルタントの雇用

一般的に建設工事の管理は、そのプロジェクトを計画し、調査、設計等を行った建設コンサルタントが担当する事が好ましい。計画及び設計を行ったコンサルタントは施主の意向を充分理解している上、工事内容に付いて熟知しており、工事管理上必要とする総合的な判断と指示が可能となるためである。なお、工事管理の主な内容は下記の通りである。

- 1) 安全管理：建設委員の安全、災害防止および整備等
- 2) 工程管理：施工計画および建設工程の遵守、履行等
- 3) 品質管理：土木、建築資材および機器類の検査等
- 4) 出来形管理：設計図、カタログに基づく施工一般の検査等
- 5) 出来高管理：完成工事量の検査および工事費の算出等
- 6) 施工立会：施工現場の委員、重機等の稼働状況の確認等
- 7) 技術調整：不測の事由に依る変更等技術調整、調査等
- 8) 渉外：発注機関、関係者および業者との接渉、指示等

## 8-6 拡張整備後の空港管理運営体制

### 8-5-1 管理組織と予算措置

拡張整備により機能の拡大したコロンボ空港を管理運営して行くため、現空港の組織を充実させる必要がある。そのためには拡張整備された各空港施設について管理運営計画をたて、それに基づいた具体的な組織作りをする必要がある。現在の管理組織は大きな問題はみあたらないが、空港管理顧問について今後も3年程度の雇用を行い、空港長の直属管理顧問として活動を継続させるべきと考えられる。

### 8-5-2 空港管理顧問の雇用と活動

空港管理顧問の活動は「管理運営体制の充実と定着」を目的とし、空港職員の指導、監督並びに会計、統計の監査を行い、管理の近代化を計るものである。

### 8-5-3 空港職員の教育、訓練

事務および技術系職員の教育、訓練は空港公団および国内6空港の職員全員を対象にすることが望ましく、職員の配置転換に対しても能力に応じ適切に配置されるべきである。教育、訓練の構想は概ね下記の通りである。

- 1) 教育、訓練に関する年次計画を立てる。教育訓練期間はおおむね事務系6ヶ月程度がふさわしい。
- 2) 研修講師は各分野に付いて国の内外から広く専門家を起用する。又、I C A O および F A A 等の指導を受ける。
- 3) 未熟練者には幾度も研修を受けさせ、空港職員として十分に訓練する。

なお、航空管制関係の技術者育成は、外国派遣研修等も適切に取り入れる。又空港の管理運営が新しい法人組織に移行する場合も、上記の方針の継続が望ましい。

### 8-5-4 整備資材および機材の確保と結裕

空港施設の維持管理にあたっては資機材の経済的な調達を含めた管理計画を立てる必要があると思われる。その際、空港内にオープン・ストレージ並びにウェアハウスを確保し、資機材が適切に保管されねばならない。

### 8-5-5 管理業務の移管

業務の移行に際しては財産目録、年次報告書、統計資料等を充分整備しておく必要がある。また、移管先の法人組織に関する政府出資比率、移管の規模、損益勘定、決算等の検討が必要である。

## 資料編

1.	収集資料リスト .....	98
2.	スリランカ国全土図 .....	103
3.	コロンボ空港周辺図 .....	103
4.	スリランカ国経済運輸指標 .....	104
5.	CIDAマスタープラン(Ⅰ,Ⅱ) .....	105
6.	NACOマスタープラン参考図 .....	107
7.	コロンボ空港航空写真 .....	137
8.	経済的費用便益分析(ケースⅡ～Ⅳ) .....	139
9.	略 語 集 .....	144

## 1. 収集資料リスト

### (1) マスタープラン関係

・ DRAFT FINAL REPORT	CIDA
・ FINAL REPORT	CIDA
・ RUNWAY EVALUATION REPORT	CIDA
・ TECHNICAL MEMORANDA	CIDA
・ MASTERPLAN REPORT	NACO
・ REVISED MASTERPLAN REPORT	NACO
・ ARCHITECTURAL OUTLINE REPORT	NACO
・ REVISED OUTLINE PLANS CIVIL WORKS	NACO
・ FINAL OUTLINE PLANS OF BUILDINGS	NACO



## (2) 法令関係

No.	資料の名称	形態
1.	Airports Authority Act. No.46 of 1979 (Certified on 11th July 1979)	パンフレット
2.	The Air Navigation Act (Extract from the Ceylon Government Gazette No.14851 of April 25, 1969)	官報ページ
3.	Amendment to Airports Authority Act, Air Navigation (Special Provisions) - Air Navigation	官報
4.	Organization Manual, AASL	パンフレット
5.	Cabinet Memorandum on Established of a Government- Owned Limited Liability Company for Air-telecoms, etc	法文

## (3) 財務 (Tourism を含む)

No.	資料の名称	形態
1.	Proposed Airport Use and Air Navigation Facilities Charges	LTR S
2.	Landing Charges - Colombo Airport Katunayke, Sri Lanka	
3.	Anticipated Revenue and Projected Expenditure Statement	Legal size
4.	General Life Cycle Cost Estimate (LTR from Naco B.V. to AASL)	LTR
5.	Annual Report of the Monetary Board of the Hon? Minister of Finance and Planning for the year 1980 Central Bank of Ceylon	Pamphlet
6.	Public Investment 1981 - 1985 Ministry of Finance and Planning, National Planning Div. May 1981	Pamphlet
7.	The Impact of International Tourism on the Economy and Society of Sri Lanka	Booklet
8.	Sri Lanka's Investment Promotion Zones	Pamphlet

9.	Gaban AASL the Profit & Loss Statement 1980	LTR
10.	AALS Statistics 1981, 1980, Historical Domestic	Pamphlet
11.	Anticipated Revenue and Projected Revenue Statement	LTR
12.	Income Reports, June, July, August, Sept., Oct., Nov., 1981	B 3

(4) 需要予測関係

No.	資料の名称	形態
1.	IATA Colombo Airport Traffic Statistics 1978 -1993	Pamphlet
2.	Confirmation of Passenger Statistics	LTR
3.	Quarterly Traffic Statistics, Quarter I, 1981	Pamphlet
4.	Quarterly Traffic Statistics, Quarter II, 1981	Pamphlet
5.	Quarterly Traffic Statistics, Quarter III, 1981	Pamphlet
6.	Cargo Data in Metric Tons (Draft) 1975 - 1979	Legal
7.	Passenger/Cargo/p.o. Mail Statistics Handled by Sri Lanka (By Month for Aug. - Dec. 1979; Jan. - Dec. 1980)	LTR
8.	Proposed Airport Use and Air Navigation Facilities Charges.	LTR
9.	Landing Charges - Colombo Airport Katunayake, Sri Lanka	LTR
10.	Life Cycle Cost Estimate (NACO B.V. AASL) DTD. 18 Nov. '81	LTR
11.	Traffic Forecast Statement Comparison at Colombo A/P 1981 - 2000	LTR or INCL
12.	IATA Comments on NACO Masterplan, DTD 20 Mar. '81	LTR
13.	IATA Additional Comments on Masterplan DTD 18 Nov. '81	LTR
14.	The Impact of Int'l Tourism on the Economy and Society of Sri Lanka	Booklet
15.	Monthly Bulletin on Tourism, September 1981 Ceylon Tourist Board	Pamphlet

16.	A Statistical summary of south asian tourism	Pamphlet
17.	Quarterly Performance Report, Jan. - Sept. 1981	Booklet
18.	EIU Special Report No.84, Sri Lanka: an Emerging Business Centre	Pamphlet

(5) 空港計画関係

No.	資料の名称	形態
1.	Department of Meteorology, Sri Lanka Report for 1971: Department of Meteorology	B 4 変形
2.	Sri Lanka Labour Gazette, Vol. 30: Ministry of Labour	B 5 変形
3.	Sri Lanka Labour Gazette, 1981, Vol. 32: Ministry of Labour	B 5 変形
4.	Economic & Social Statistics of Sri Lanka June 1980: Central Bank of Ceylon	B 5 変形
5.	Price and Wage Statistics December 1980: Central Bank of Ceylon	B 5 変形


(6) 建設計画関係

No.	資料の名称	形態
1.	Book 1 of 5, Instruction to Tenderers, Form of Tender, Civil Works	図書
2.	Book 2 of 5, General Conditions, Civil Works	'
3.	Book 3 of 5, Particular Conditions, Civil Works	'
4.	Book 4 of 5, Specifications, Part I General, Civil Works Part II Particular, Civil Works	'
5.	Book 5 of 5, Specifications for Airfield Lighting, Civil Works	'
6.	Annex 8A, BQ Main Contract, Civil Works	'
7.	Annex 8B, BQ Sub Contract, Civil Works	'
8.	Design Drawing C <sub>1</sub> - C <sub>92</sub>	図面



9.	Map, City of Colombo	地 図
10.	Map, Land Utilization, Sri Lanka	/
11.	Map, Area of Authority of the Greater Colombo Economic Commission	/
12.	Map, Negombo Location Map	/
13.	Map, Sri Lanka, Sheet-1	/
14.	Map, Sri Lanka, Sheet-3	/
15.	Map, Soil Map of Sri Lanka	/
16.	Summary Unit Price of Building Construction by G.O.S, 1981	表
17.	Summary Unit Price of Building Construction by Mitsui Co., Ltd.	/

(7) その他

No.	資 料 の 名 称	形 態
1.	Transport Statistics in Sri Lanka 1974 - 1980	図 書
2.	Sri Lanka Economic Atlas 1980	/
3.	Statistical Pocket Book of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 1981	/
4.	Public Investment 1981 - 1985	/
5.	The Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka	/
6.	World Aeronautical Chart Sri Lanka (2803)	地 図




- +++++ 鉄道
- 国道
- その他の道路
- ⊗ 都市
- ⊙ 内政支庁
- ▲ 飛行場



INDIAN OCEAN

3. コロンボ空港周辺図




2. スリ・ランカ国全土図


4. スリ・ランカ国 経済・運輸指標

一般指標				
政	体	共和制		
公	用	シンハラ語		
通		ルビー (SLRS)		
首	都 (人口)	コロンボ Colombo (170万人)		
國	土 面		656	万 KM <sup>2</sup>
人	口 密		1,490 (1981)	万人
人	口 増		227	人/KM <sup>2</sup>
人	口 加		18 (1980)	%
数	字		85	%
経済指標			(1980)	
国内総生産 (GDP)			63,890	百万ルビー
GDP 生長率			55	%
産業構造 (GDP内訳)				
一次産業			35	%
二次産業			22	%
三次産業			43	%
1人当り国民所得			254	USドル
貿易				
輸出			173	億ルビー
輸入			336	億ルビー
収支			163	億ルビー
運輸経済指標				
鉄	道			
総延長			1,453 (1980)	KM
人口百万人当り距離			975	KM/百万人
千km <sup>2</sup> 当り距離			221	KM/千KM <sup>2</sup>
貨物輸送			1807 (1978)	百万トン
旅客輸送			902 (1979)	百万人
道				
総延長			26,800 (1977)	KM
舗装道路			18,200 (1977)	KM
自動車保有台数			257,600 (1980)	台
舗装率			68 (1977)	%
港			(1980)	
主要港			コロンボ Colombo	
貨物取扱量			3,685	1000トン
積込量			1,190	1000トン
陸揚量			2,495	1000トン
航				
主要国際空港			(1980)	
旅客輸送			882,000	人
貨物輸送			13,900	トン

注) スリ・ランカ国政府及び関係機関資料による。



5. 60 CIDA マスタープラン I (1986)



LFA  
 ACHS  
 NOKH  
 1999

**KATUNAYAKE  
 INTERNATIONAL  
 AIRPORT**

COMPLETION OF  
 THE AIRBORNE  
 SECURITY IMPROVEMENT  
 OF THE AIRPORT

TERMINAL, 2-Phase  
 AREA  
 1999  
 DEVELOPMENT

**Legend**


- A Admin
- AA Admin Administration
- AGM Airport Maintenance
- H Hangar
- C Air Corp
- CR Crash Fire Rescue
- FK Fuel Kiosk
- FD Fuel Storage
- AM Airport Maintenance
- RB Railway Station
- PC Airline Post & Equipment
- PP Public Parking
- PTW Passenger Terminal
- ATW Arrivals
- PTD Passenger Terminal
- CO Control Tower
- T AT/Tailie Control Tower

- ▬ Facilities Built For 1999
- ▬ Additional Facilities For 1999
- ▬ New Airline Construction For 1999
- ▬ Railway
- ▬ Security Fence
- ▬ Airport Boundary


◎ CIDA マスタープラン II (1999)





[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to transcribe accurately.]




① PHASING OF APRON  
SCALE 1:2 000







LAY - OUT  
SCALE 1 : 10.000






LEGEND

- GREY BROWN SILTY SAND
- LOOSE TO MEDIUM DENSE BROWN SILTY SAND
- LOOSE SILTY SAND WITH FINE GRAVEL AND SILTY CLAY BANDS
- LOOSE TO MEDIUM DENSE SILTY MICACEOUS SAND
- BROWN SILTY FINE AND MEDIUM SAND WITH A LITTLE COARSE SAND AND GRAVEL AND OCCASIONAL ROOTLETS
- LOOSE TO MEDIUM DENSE GREY BROWN SILTY SAND WITH A LITTLE GRAVEL
- MEDIUM DENSE ORANGE BROWN SILTY SAND WITH A FEW ROOTLETS
- SILTY CLAY WITH GRAVEL
- STIFF BROWN SILTY CLAY WITH A LITTLE FINE GRAVEL


③ PROFILE OF NEW RUNWAY (GEOLOGICAL SURVEY)

SCALE H 1 : 10.000  
V 1 : 400














LONGITUDINAL PROFILE, NEW RUNWAY 04-22  
SCALE: HORIZ. 1"=500'  
VERT. 1"=10'



① LONGITUDINAL PROFILE, PARALLEL TAXIWAY M-F  
SCALE: HORIZ. 1"=500'  
VERT. 1"=10'


PROFILES,  
NEW TAXIWAY AND NEW RUNWAY  
COLORS APPROXIMATE



- LEGEND
- ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE
  - ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE
  - CONCRETE TREATED BASE COURSE
  - CALSED AGGREGATE BASE COURSE
  - GRANITE COURSE
  - EXISTING CONCRETE PAVEMENT (PAVEMENT)
  - STRUCTURAL CEMENT CONCRETE
  - ASPHALT BASE COURSE
  - LEAF CONCRETE

NOTE: DIMENSIONS IN MILLIMETERS

TYPICAL PAVEMENT OF NEW TAXIWAY/NEW RUNWAY AND ROAD  
CROSS SECTIONS AND DETAILS  
COURTESY AIRPORT AUTHORITY




© AIRPORT DEVELOPMENT PLAN

SEWAGE SYSTEM, SECURITY BARRIERS, FENCING AND LIGHTING  
NOTE: DISTANCE IN METERS


- LEGEND**
- 1 TERMINAL BUILDING
  - 2 PERSONNEL BUILDING
  - 3 ACC
  - 4 SHOP
  - 5 FIVE AND TEN CENT BUILDING
  - 6 AIRPORT MAINTENANCE GARAGE
  - 7 METEOROLOGICAL STATION
  - 8 POWER HOUSE
  - 9 FLYING FIELD
  - 10 GARDEN BUILDING
  - 11 SEWAGE TREATMENT AND WASTEWATER NO DELAY
  - 12 WETTED FARM
  - 13 RAILWAY STATION
  - BUILDINGS NOT IN THIS CONTRACT

- LIMED DITCH
- CONCRETE DITCH
- FRENCH DRAIN
- REDUCED STREAM

- 1 NEW DOUBLE LEAF ENTRANCE GATES 11,12
- 2 NEW DOUBLE LEAF ENTRANCE GATES WITH WINGWALK 11,12
- 3 NEW SINGLE LEAF ENTRANCE GATES 12,13
- EXISTING FENCE
- NEW FENCE




CIVIL MISCELLANEOUS PLAN  
COLUMBO AIRPORT DEVELOPMENT




COLOMBO AIRPORT






ELEVATIONS ( 1 )


® PASSENGER TERMINAL BUILDING



NORTH WEST ELEVATION ON APRONSIDE




SOUTH WEST ELEVATIONS ON CENTERLINE A



SOUTH WEST ELEVATION


 NICE	PROJECT NO.	DRAWING NO.
	DATE	SCALE

ELEVATIONS ( 2 )  
 © PASSENGER TERMINAL BUILDING  
 COLOMBO AIRPORT




GROUND FLOOR


GROUND FLOOR PLAN  
 OF PASSENGER TERMINAL BUILDING  
 COLOMBO AIRPORT




FIRST FLOOR

 NSICO	CODE NO. 1000 1000
	1000
1000	1000
1000	1000


FIRST FLOOR PLAN  
 Ⓢ PASSENGER TERMINAL BUILDING  
 COLOMBO AIRPORT




SECOND FLOOR PLAN  
 PASSENGER TERMINAL BUILDING  
 COLOMBO AIRPORT




SECTION A-A




SECTION B-B




SECTION C-C



SECTION D-D




SECTION E-E





 NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION NASA	DRAWING NO. 100-100-100-100	SHEET NO. 100-100-100-100
	PROJECT NO. 100-100-100-100	DATE 100-100-100-100
	DRAWN BY 100-100-100-100	CHECKED BY 100-100-100-100
	APPROVED BY 100-100-100-100	TITLE 100-100-100-100


SECTIONS  
 ③ PASSENGER TERMINAL BUILDING  
 COLUMBIA AIRPORT



Scale: 1:200


 <b>NACO</b> <small>NATIONAL AIRCRAFT CORPORATION</small>	<small>DESIGNED BY</small> 	<small>COLombo AIRPORT</small> <b>CARGO BUILDING</b>
	<small>DATE</small> Aug 31	<small>SECTION &amp; ELEVATIONS</small> F 302

COLOMBO AIRPORT SECTIONS & ELEVATIONS CARGO BUILDING



GROUND & FIRST FLOOR PLANS CARGO BUILDING





TO NEGOMBO

LAGOON

NATIONAL ROAD

TO COLOMBO CITY

AIRPORT ACCESS


I P Z (INVESTMENT PROMOTION ZONE)

APRON

APRON (CIV)

TERMINAL BLDG.





APRON (JOINT USE)


RUNWAY

APRON (CIVIL)


TERMINAL BLDG.

ESS

IPZ (INVESTMENT PROMOTION ZONE)



COLOMBO AIRPORT



8. 経済的費用便益分析(ケースⅡ-Ⅳ)

ケースⅡ

コロンボ空港拡張計画(Phase I Project)の経済的費用便益(現在価値換算前)

(単位:100万ルピー)

年次	経済的費用					経済的便益					①-② 経済的 便益の 増加分										
	建設費用 増加分	人件費 増加分	電気水通料 増加分	その他費用 増加分	小国入国客の 増加分(出 プロジェクト 増加分)	空路収入 増加分	貨物収入 増加分	乗客収入 増加分	収入増分 増加分	収入増分 増加分											
1980																					
81	1050.33																				
82	798.71	1050.33																			
83	553.85	798.71																			
84	270.65	553.85																			
85	53.34	270.65	421*	420*																	
86	57.54	53.34	988	2013	1406																
87	62.13	57.54	1110	1406	1406																
88	80.96	62.13	1312	1406	1406																
89	86.69	80.96	1631	1442	2785																
90	72.64	86.69	1770	1621	2806																
91	72.64	72.64	1770	1621	1406																
92	86.43	72.64	1770	1621	1406																
93	72.64	86.43	1770	1621	2785																
94	87.64	72.64	1770	1621	1406																
95	72.64	87.64	1770	1621	2906																
96	86.43	72.64	1770	1621	1406																
97	72.64	86.43	1770	1621	2785																
98	72.64	72.64	1770	1621	1406																
99	87.64	72.64	1770	1621	1406																
2000	431.252	87.64	1770	1621	2906																
合計	3897.91	2201.24	1136.07	2471.5	2308.5	296.27	3624.0	9096.06	4127.23	1868.33	488.06	983.9	3121.9	1661	675.8	6598.13					

(注)1 前 項

① ベームとした需要見直し

② 1990年以降の外国人観光客増加に関する前提

③ 外国人観光客増加分のうちプロジェクトに帰する分(年): 16%

(注)2 ( )内の数値 : 当該費用・便益の基準年次現在値(増分)ではない

(注)3 \*印を付した数値 : 期間増分/2

(注)4 ( )内の数値 : 20年総便益加による現在価値

(注)5 乗客収入増分=乗客収入増分(増分的便益の)-乗客収入増分(外国人観光客の)

ケースIII

コロンボ空港拡張計画(Phase I Project)の経費的費用利益(現在価値換算前)

(単位 100万ルピー)

年次	経費的費用										経費的収益							④-① 経費的 収益の 純増分								
	建設費		維持管理費		電気水道料		その他費用		経費的収益 合計		外国人観光 客の支出(自 国産出(自 国産分))		空港設備 収入増分		賃料収入 増分		乗物賃料 収入増分		従業員 増分		賃借収入 増分		賃借収入 増分			
	増分	小計	増分	小計	増分	小計	増分	小計	増分	小計	増分	小計	増分	小計	増分	小計	増分		小計	増分	小計	増分	小計	増分	小計	増分
1980																										
81																										
82	105033	105033																								
83	79871	79871																								
84	55385	55385																								
85	27066	27066	1206	365																						
86	5334																									
87	5754																									
88	6215																									
89	8094																									
1990	8664																									
91	7439																									
92	7626																									
93	9202																									
94	8036																									
95	9789																									
96	8499																									
97	10131																									
98	9016																									
99	9301																									
2000	22826	40026	11110	2796																						
合計	351522	226124	125309	29846																						

注) 1. 前 表  
 ① ベースとした増減見直し  
 ② 1990-94年以降の外国人観光客数に関する前表  
 ③ 外国人観光客増減見直しのうちプロジェクトに該当する分(年): 21万  
 注) 2 ( ) 内の数値: 当該費用・収益の増減率(%)  
 注) 3 = 印を付した数値: 増減率/2  
 注) 4 ( ) 内の数値: 20年度増減率による増減率  
 注) 5 経費的収益増分 = 経費的収益増分(増減率) - 経費的収益増分(外国人観光客等)

(単位:100万ルーピー)

年次	経済的費用					経済的便益							①-④ 経済的便益の 差額
	建設費用 合計	維持管理費用 増分小計	人件費 増分	電気的燃料 増分	その他費用 増分	① 小計	② 乗客収入 増分	③ 貨物収入 増分	④ 乗客収入 増分	⑤ 貨物収入 増分	⑥ 乗客収入 増分	⑦ 貨物収入 増分	
1980													
M1	105033												
M2	79871												
M3	55385												
M4	27065	1206	365	421	420	42245	39848	1254	461	6221	1032	340	03
M5	5334	5534	927	988	2013	52009	47003	3009	461	3009	1192	07	272
M6	5754	6215	1110	1126	2112	58088	51449	3999	751	3999	1492	08	317
M7	6215	8096	1312	1277	2220	64629	50345	8284	1076	5034	1712	09	367
M8	8096	8664	1531	1442	2338	71648	61604	9334	1426	6034	1931	10	420
M9	8664	7439	1770	1621	2407	79238	67494	11804	1811	7185	2212	11	479
1990	7439	7626	1847	1677	2509	79770	67494	12276	2181	7185	2293	11	498
91	7626	9202	1927	1738	2593	80287	67494	12773	2371	7185	2383	11	517
92	9202	8036	2015	1803	2699	80804	67494	13310	2491	7185	2478	11	539
93	8036	9769	2108	1873	2805	81379	67494	13843	3441	7185	2580	11	562
94	9769	8499	2210	1949	2905	82092	67494	14309	3931	7185	2600	11	586
95	8499	10131	2310	2025	2988	82629	67494	14833	4431	7185	2801	11	611
96	10131	9016	2421	2107	2818	83306	67494	15412	4931	7185	2921	11	638
97	9016	9301	2536	2194	2880	84020	67494	16026	5311	7185	3047	11	666
98	9301	11110	2661	2287	2947	84786	67494	17292	6111	7185	3182	11	697
99	11110	220124	2796	2388	3020	85616	67494	18422	6701	7185	3329	11	730
2000	220124	29846	29846	26916	30009	1102498	908775	193723	48856	98389	36803	1661	8032
合計	351522	125308	29846	26916	30009	1102498	908775	193723	48856	98389	36803	1661	8032

注) 1 前 項

① ①-④として算定見直し

② 1990年以後の外国人観光客数に関する前算

③ 外国人観光客消費支出のうちコンテナ空港に占める分(%) : 1.6%

④ ①-④として算定見直し

⑤ ①-④として算定見直し

⑥ ①-④として算定見直し

⑦ ①-④として算定見直し

⑧ ①-④として算定見直し

⑨ ①-④として算定見直し

⑩ ①-④として算定見直し

⑪ ①-④として算定見直し



（単位 100万ルピー）

年	経済的費用						経済的便益						①-② 経済的 便益の 純増分
	建設費用 総小計	人件費	電気水道料	空港保安料	その他費用	外国人観光 消費支出（出 発）	空港保安料 収入増分	航空燃料収入 増分	建築物賃料 収入増分	航空料収入 増分	航空入場料 収入増分		
1980													
	合計	(14.24)	(0.33)	(3.2)	(4.94)		(3089)	(6221)	(1032)	(0.44)	(2.29)		
81	105033												
82	79871	206*	278*		336*	30844	151	1234*	332*	0.3*	0.66*		
83	55385	513	627	1406	1790	47342	4449	3009	767	0.65	1.54		
84	26679	614	700	1406	1844	51549	4239	3999	873	0.72	1.78		
85	4336	718	774	1406	1900	55760	4074	5038	981	0.79	2.03		
86	4798	828	853	2785	2050	60163	101	6034	1093	0.87	2.28		
87	6526	943	936	2806	2029	64802	281	7185	1216	0.95	2.55		
88	6768	1033	999	1406	2070	67451	446	7185	1309	1.01	2.76		
89	5308	1125	1066	1406	2120	70119	616	7185	1406	1.07	2.98		
90	5717	1224	1137	2785	2173	72909	930	7185	1509	1.14	3.21		
91	7319	1324	1210	1406	2228	75703	991	7185	1513	1.20	3.43		
92	6170	1432	1285	2906	2285	78803	1186	7185	1623	1.20	3.70		
93	7908	1503	1337	1406	2323	81440	1250	7185	1801	1.20	3.87		
94	6559	1579	1391	2785	2364	84176	1320	7185	1879	1.20	4.04		
95	8119	1656	1447	1406	2406	87021	1401	7185	1961	1.20	4.23		
96	6913	1736	1504	1406	2449	89866	1471	7185	2044	1.20	4.41		
97	7095	1838	1563	2906	2493	93007	1546	7185	2130	1.20	4.60		
98	231256 (400.26)												
99	8770												
2000	323976	18254	17107	29627	32860	1116306	10773	98389	22543	1590	4809	792330	
合計													

注) 1 ( ) 内は 2 ( ) 内の数値に建設費用・便益の現在価値換算係数(増分)で分けてない。

注) 2 ( ) 内の数値は建設費用・便益の現在価値換算係数(増分)で分けてない。

注) 3 ( ) 内の数値は建設費用・便益の現在価値換算係数(増分)で分けてない。

注) 4 ( ) 内の数値は建設費用・便益の現在価値換算係数(増分)で分けてない。

注) 1 ( ) 内は 2 ( ) 内の数値に建設費用・便益の現在価値換算係数(増分)で分けてない。

注) 2 ( ) 内の数値は建設費用・便益の現在価値換算係数(増分)で分けてない。

注) 3 ( ) 内の数値は建設費用・便益の現在価値換算係数(増分)で分けてない。

注) 1 ( ) 内は 2 ( ) 内の数値に建設費用・便益の現在価値換算係数(増分)で分けてない。

注) 2 ( ) 内の数値は建設費用・便益の現在価値換算係数(増分)で分けてない。

注) 3 ( ) 内の数値は建設費用・便益の現在価値換算係数(増分)で分けてない。

注) 1 ( ) 内は 2 ( ) 内の数値に建設費用・便益の現在価値換算係数(増分)で分けてない。

注) 2 ( ) 内の数値は建設費用・便益の現在価値換算係数(増分)で分けてない。

注) 3 ( ) 内の数値は建設費用・便益の現在価値換算係数(増分)で分けてない。

ケースVI コロンボ空港拡張計画(Phase I Project)の経済的費用便益(現在価値換算前)

(単位 100万ルピー)

年次	経済的費用					経済的便益					①-② 純便益の 現値の 総額		
	① 経済的費用 合計	建設費 現値	人件費 現値	電気水道料 現値	その他費用 現値	② 個人観光客 増加(万 人)の 現値 の 合計	空港収入 現値	乗客収入 現値	貨物収入 現値	その他収入 現値		③ 収入増分 合計	
1980													
81	105033												
82	79871	105033											
83	55385	79871											
84	26679	55385											
85	4336	26679	200	278	356	27746	1833	151	332	332	03	066	
86	4564	4336	513	627	1790	37067	3546	4449	767	767	065	134	
87	4794	4564	614	700	1844	40438	4883	4539	873	873	072	178	
88	526	4794	718	774	1900	43906	6227	4074	981	981	079	203	
89	6704	526	828	853	2060	47640	7505	101	1093	1093	087	228	
90	5717	6704	943	936	2023	51592	9032	281	1216	1216	095	255	
91	7319	5717	1033	999	2070	53610	9317	446	1309	1309	101	274	
92	6170	7319	1125	1066	2120	55712	9612	616	1406	1406	107	298	
93	7908	6170	1224	1137	2173	57914	9930	801	1509	1509	114	321	
94	6562	7908	1326	1210	2228	60098	10106	991	1513	1513	120	345	
95	8119	6562	1432	1285	2285	62502	10580	1186	1723	1723	120	370	
96	6915	8119	1503	1337	2323	64609	10749	1256	1801	1801	120	387	
97	7095	6915	1579	1391	2364	66732	10914	1320	1879	1879	120	404	
98		7095	1656	1447	2406	68842	11090	1401	1951	1951	120	423	
99			1736	1504	2449	71222	11261	1471	2044	2044	120	441	
2000			1814	1563	2493	73587	11441	1546	2130	2130	120	460	
合計	353976	226124	97852	17107	92859	883401	138106	10776	98389	22343	1580	4809	539425

注) 1 前 記  
 ① ベームとした増収見直し  
 ② 1990年以前の外国人観光客増加に関する前記  
 ③ 外国人観光客前年支出のりからプロジェクトに帰する分(注) : 1.6%  
 注) 2 ( ) 内の数値 : 当該費用・便益の年平均発生値(“増分”ではない)  
 注) 3 = 注) 1 の数値 / 2  
 注) 4 ( ) 内の数値 : 20年定額償却による残存価値