

第Ⅳ編

本計画所要資金見積および資金調達計画

第1章 総所要資金見積

第2章 資金調達計画

第3章 操業計画

第Ⅳ編 本計画所要資金見積および資金調達計画

第1章 総所要資金見積

1-1 所要資金見積の主要前提条件

前出の編、および章において設定された関連条件に加え、本計画の所要資金見積の主要前提条件を下記の通り仮定する。

1-1-1 計画代替案

下記、5つの計画代替案を選択し、財務および経済分析の対象とする。これら代替案の概要は、第Ⅲ編に示す通りである。

代替案	備考
イ. パンチャック-A	新会社
ロ. パンチャック-B	増設
ハ. シラチャー-A	新会社
ニ. シラチャー-B	増設
ホ. パンチャック-AX	新会社・ワックス生産
ヘ. パンチャック-AY	新会社・アスファルト生産除外

1-1-2 計画実施スケジュール

本調査の基本条件として、タイ国潤滑油基油計画基本実施スケジュール、および同建設工事スケジュールを図Ⅳ-1の通り仮定する。

本プロジェクト実施期間としてフィージビリティ・スタディの開始より、6年～7年間を要するものと予想される。MOR、TORCおよびESSOの増設ケースの場合は、1年間の投資推進業務は除外出来るものと考えられる。また、建設期間としての36ヶ月は、適当な余裕を考慮しており、予備の期間をさらに見込む必要はない。また、工期重点的工事を実施した場合は、約6ヶ月、

突貫工事を行った場合はさらに工期の短縮が可能である。

計画実施の主要項目および、予想期日は下記の通りである。

計画実施スケジュール

実 施 項 目	期 間 (月)	実 施 予 定
1. フィージビリティ・スタディ 計画の提案	12ヶ月	'84年1月～'84年12月
2. 投資推進業務	12ヶ月	'85年1月～'85年12月
3. 実施計画作成	6ヶ月	'86年1月～'86年6月
4. 基本設計、エンジニアリング	6ヶ月	'86年7月～'86年12月
5. 建設工事入札・契約	12ヶ月	'87年1月～'87年12月
6. 詳細設計・建設工事	30ヶ月	'88年1月～'90年6月
7. コミッショニング・引渡し	6ヶ月	'90年7月～'90年12月
8. 商業運転開始	—	'91年1月
合 計	84ヶ月(7年)	

1-1-3 通貨および交換レート

本計画調査に関する全ての経費、価格および費用は、米ドルにて表示される。他の通貨より米ドルへの交換レートを、下記の通り仮定する。

1米ドル=23タイバツ

1米ドル=230日本円

1-1-4 価格エスカレーション

(i) 一般前提条件

本計画のライフ期間(2010年まで)を通じて適用されるエスカレーション率は、経済環境の変化による不断の変動に関りなく、原則として、過去20年間(1963~1983年)を通じての平均的エスカレーション率に近似した水準で推移するものと仮定する。

過去20年間の、主要国およびアジア地域平均のエスカレーション率は、次の通りである。

タイ国 : 6.6%

アメリカ : 6.2%

日 本	: 7.0%
西 独	: 4.2%
*アジア諸国	: 10.2%

*中国を除くアジア諸国の荷重平均値

1984年以降の価格エスカレーション率は、世界経済の不活性を反映して、数年間は低レベルに推移し、その後上昇に転じて平均値で過去の平均レベルに戻すものと仮定する。主要国における最近数年間の価格エスカレーション率は次の通りである。

消費者物価上昇の変化(1978~1983年)

	(単位:%)				
	タイ国	アメリカ	日 本	西 独	アジア諸国*
1978	8.7	7.7	3.8	2.7	5.6
1979	10.6	11.3	3.6	4.1	9.8
1980	19.7	13.5	8.0	5.5	15.9
1981	13.3	10.4	4.9	6.0	14.8
1982	5.3	6.2	2.6	5.3	9.9
1983	3.7	3.0	2.0	3.5	5.7
平均	10.09	8.63	4.13	4.51	10.21
均	6.59	6.11	6.93	4.18	10.21

注: *中国を除くアジア諸国の平均値(荷重平均)

資料: IMF "World Economic Outlook" (1983)

(2) 外貨建費用のエスカレーション率

本計画に関連して派生する外貨建費用は、機器、建設資材、工業技術、設計およびエンジニアリング業務、化学薬品、燃料、等々、主に工業製品である。これら外貨建費用に適用すべきエスカレーション率は、従って、先進工業国による輸出品を見本にして仮定する。

主要先進国による輸出品価格の変遷は、下記の通りである。

年 度	前年比価格上昇率(%)
1978	5.7
1979	11.9
1980	11.9
1981	6.3
1982	3.3
1983	3.0
1963-1983平均	5.76

資料: IMF "World Economic Outlook" (1983)

上記に示す通り、国内物価水準に基づく消費者物価水準に較べて、工業製品の輸出価格は一般的に低い水準に保たれている。

以上に基づき、1984年以降および、本計画の終了までの期間を通じての平均エスカレーション率を下記の通り仮定する。

年 度	前年度比価格上昇率(%)
1984	3.0
1985	4.0
1986	5.0
1987～	6.0
1984～2010平均	5.78

(3) 現地貨建費用のエスカレーション率

当該国における価格上昇は、もし、現地の物価を米ドル表示にすれば、原則として国際的物価上昇に追随するはずである。すなわち、もし現地貨建の価格上昇と国際的価格上昇の間に相違が生じた場合、かかる価格の違いが国家経済の活動を阻害すると見做されれば、通貨の交換率の切上げ、または切下げによって調整されることになる。

しかし、国内物価上昇が、恒常的に国際物価上昇水準を上廻り、かつ現地通貨の切下げが、固定相場制のために、流動的にも、時宜的にも行われない国においては、外貨建て予算見積りの行われた現地貨分予算は応々にして予算不足となる。これは、通貨調整の時差によるものである。従って、かかる場合には、適用されるエスカレーション率の調整、または補足、または見積り償費の形で、当該国の為替管理制度に応じて予算調整が必要となる。

タイ国における過去の物価上昇は、アジア諸国の中では、低位に保たれて来た。過去20年間の消費者物価の平均上昇率は、米ドル表示で6.59パーセントであった。この実績に、上記考察を加え、現地貨分の一般的物価上昇率を下記の通り仮定する。

年 度	前年度比価格上昇率(%)
1984	3.5
1985	4.5
1986	5.5
1987～	7.0
1984～2010平均	6.62

(4) 本計画における特定品目のエスカレーション

1) 石油製品および中間製品

本潤滑油設備より生産される下記石油関連製品および、原料(蒸溜残渣油)は、原油の国際価格を変動とする一次方程式に従って変動するものと仮定する。(第II編第4章参照)

- | | |
|------------------------|---------------|
| イ. 蒸溜残渣油(Long Residue) | ホ. ビスプレーカーナフタ |
| ロ. 重油 | ヘ. FCC原料 |
| ハ. アスファルト | ト. T/C原料 |
| ニ. ライトガスオイル(L.V.G.O) | |

2) 潤滑油基油

潤滑油基油もまた、他の製品同様、類似の方程式に従って価格変動するが、さらに、シンガポールよりバンコックまでの海上運賃の変数(年間6パーセントで上昇するものと仮定)が加えられる。

3) 硫黄

硫黄価格は、国際輸出市場におけるエスカレーション率に従って上昇するものとし、1984年より1986年までは5パーセント、1987年以降は6パーセントで上昇するものと仮定する。

4) パラフィンワックス

精製パラフィンワックスは、上記(2)の外貨建費用のエスカレーション率に従って上昇するものと仮定する。

(5) デフレーター

最近数年間、および過去20年間平均の主要国および地域平均のGNPデフレーターは下記の通りである。

		デフレーター				
		(単位：%)				
	アジア諸国*	非産油開発途上国	アメリカ	日本	全工業国	
1978	7.9	6.7	7.4	4.6	7.6	
1979	3.3	6.1	8.6	2.6	8.0	
1980	3.4	5.4	9.3	2.8	9.0	
1981	5.8	5.4	9.1	2.6	8.6	
1982	3.7	3.9	6.0	2.0	7.2	
1983	4.9	4.6	4.1	1.7	5.6	
平均	'78-'83	4.82	5.35	7.45	2.71	7.66
均	'63-'83	4.86	5.05**	5.53	5.48	6.42

注：* 中国を除く

** 1968~1983(16年間)の平均

資料：IMF "World Economic Outlook" (1983)

本調査に使用されるデフレーターは、アジアにおけるタイ国の位置、過去のエスカレーション率、本計画中の費用構成等々を考慮し、次の通り仮定する。

年 度	デフレーター(%)
1984	4.5
1985	4.5
1986	4.5
1987	5.0
1988～	5.0
1984～2010平均	4.94

1-1-5 所要資金見積基準日

計画実施の所要資金見積は1984年3月31日を基準日として行われる。現地調査を通じて収集された全ての費用は“基準日”に調整された上で、それぞれの予想支出時点迄の期間につき、上記1-1-4項に示されたエスカレーション率を用いて額を算出する。かかるエスカレーションによって増額となる額を、“価格予備費”(Price Contingency)と呼ぶ。

従って、計画実施スケジュールが変更になった場合は、所要資金は、同様の方法で調整することが出来る。

1-1-6 見積予備費(Physical Contingency)

(1) 見積方法および精度

本調査において行方設備建設見積の精度は、下記の範囲になると考えられる。

$$\sigma + 20\% \times \text{建設コスト}$$

$$\sigma - 10\% \times \text{建設コスト}$$

設備建設費の見積は、日本および海外において、多数の同種潤滑油計画の実施を含む類似計画実施の経験を基本として行われる。

主要機器の価格情報は、供給範囲を調整し、FOBの現時点価格に調整される。バルク資材類等の供給品については、実績をもとに係数を用いて見積を行う。現地建設費の係数は、タイ国における現地事情、特に労務費、労働力の質および現地建設業者の起用可能性等には充分な注意が払われる。

(2) 見積予備費の率

上述の予想される見積精度は、見積予備費の額決定に重要な要件である。予備費の額に障害となる要因としては；

- イ. 見積技術上の見込余裕
 - ロ. 未詳な要因に対する財源準備
 - ハ. 特に規定されない項目でかつ完工に不可欠であることが明らかな費用への費用準備
- 上記見積精度を前提として、10パーセントの見積予備費適用を見込むものとする。

1-1-7 計画実施の契約型態

(1) 一括契約

本件の様な計画は、技術的に充分確立されており、競争入札による一括定額契約が最良の方法であろうと理解され、この方法によれば計画実施を最も低い価格で行うことが可能となるだろう。

これに対し、コストプラス契約は、契約関係当事者間の契約実施諸手順の複雑さにより、工数負荷がコスト増となる。

(2) E.P.C.主契約

本計画の設計が充分確立されていることより、計画の業務範囲規定は容易である。従って、本計画の場合、基本設計およびE.P.C.契約の両者を含むマネージングコントラクターを採用する利点はない。

すなわち、主要契約は、基本設計契約とE.P.C.主契約とに分離され、独立した業者によって実施されるものとする。主な契約の型は、表IV-1の通りである。

1-1-8 租税および関税

(1) 租税および関税の種類

- イ. 印紙税
- ロ. 請負業者の所得税
- ハ. 取引税 (Business Tax)
- ニ. 地方税 (Municipal Tax)
- ホ. 利益送金税
- ヘ. 輸入関税
- ト. 個人所得税

(2) 租税および関税額の見積

イ. 印紙税 : 請負契約総額に対し10分の1パーセント, および保険契約に対し10分の4パーセント。

ロ. 所得税 : 請負業者の所得税は, 申告利益に対する課税, または, 見做し利益に対して課税される。本計画における計算の便宜上, 所得税は, 見做し課税とし, 下記の通り課税されるものとする。

見做し利益: 請負契約額×125%

見做し税額: 請負契約額×125%×40%

(請負契約額×5%)

ハ. 取引税 : 請負契約額より輸入品を除いた額に対し3パーセントの課税。
他の取引税率については, 歳入法典 (REVENUE CODE) および, 関税および取引税法典 (TARIFF CODE AND BUSINESS TAX - 1983) により適用する。

ニ. 地方税 : 取引税額の10パーセントを地方税として課税される。

ホ. 利益送金税: 対外国請負契約に関する利益送金税は, 次の様に計算される。

$(125\% - 5\%) \times 20 / 120 = 1.25\%$

ヘ. 輸入関税: 輸入機器資材に対する関税は, CIF 価格に対するパーセンテージ課税 (従価税) または単位量当り定額課税 (従量税) が適用される。
さらに, 輸入機械については, 同時に取引税および地方税が課税される。
その税率は品目毎に異なり, 関税および取引税法典に記載された通りである。

本調査においては, 輸入機材に対する平均課税として下記に推算する如く, 30パーセントと仮定する。

イ) 輸入関税 : 平均税率 CIF×20%

ロ) 取引税 : 平均標準推定利益: 11%

平均取引税率 : 7%

$(1.2 + 1.2 \times 0.11) \times 0.07 = 0.09324$

平均取引税率 : 9.3%

ハ) 地方税 : 取引税×10% : 0.93%

イ) + ロ) + ハ) 合計 30.3% → 30%

ト、個人所得税：課税年度を通じ、6ヶ月以上タイ国に滞在する外国人を含め、全ての請負契約に基づき本計画に関与する人員は、個人所得税の支払い義務がある。基本見積りに用いた、労務費単価は税込価額であるから外国人技術者による重複納税分のみ補正的に見積りを行う。他の類似ケースで計算した推定税額は、コンサルティング契約額の12パーセント、および、建設請負契約の外貨部分の4パーセントであり、これを適用する。

1-2 基準見積

基準日ベースで行われる基準見積は、計画実施場所要資金のうち、下記3項目について行われる。

- A. 用地取得および土地造成費用
- B. 設備建設費用
- C. 操業前費用

計画実施所要資金の他の項目(下記)については、操業開始前年度(1990)ベースの費用として見積る。

- D. 建設期間中金利
- E. 運転資本金

上記費用見積に関する個別の前提条件は、下記の通りである。

1-2-1 用地取得および土地造成費用

第三編、第5章で仮定された通り、計画立地の候補地は、3ヶ所に限定される。すなわち、パンチャック-MOR製油所、シラチャーTORC製油所、およびシラチャー-ESSO製油所である。しかし、TORCおよび、ESSO(いずれもシラチャー)製油所立地の類似性より、この2ケースは、「シラチャー」ケースによって代表するものとする。

用地取得費用および土地造成費用の基準見積額は下記の通りである。

用地取得・造成費基準見積

ケース	所要面積 (㎡)	基準見積			合計 (千ドル)
		用地 取得費用 (千ドル)	土地 造成費用 (千ドル)	見積予備費 (千ドル)	
パンチャック-A	350,000	2,739	4,565	730	8,034
パンチャック-B	310,000	783*	4,043	483	5,309
シラチャー-A	350,000	2,739	783	352	3,874
シラチャー-B	300,000	2,348	652	300	3,300
パンチャック-AX	350,000	3,130	5,217	835	9,182
パンチャック-AY	350,000	2,739	4,565	730	8,034

注：*この金額は、パンチャック製油所外に取得すべき土地100,000㎡の代金で、
210,000㎡は製油所内に確保される。

1-2-2 設備建設費用

表IV-2は、租税および関税を除く設備建設費の基準見積である。輸入関税として、輸入機器、資材、予備品、船渠、化学薬品および海上運賃に対し30パーセントを見積る。印紙税、請負業者取得税、取引税、地方税、等の諸税として、全ての費用項目につき、平均値で6.45パーセントを見積る。

1-2-3 操業前費用（操業開始費用を含む）

操業前費用は、計画実施期間を通じて実施主体自身が行う業務に要する直接経費を含む、すなわち：

- イ. 計画推進および諸計画費用
- ロ. 事務消耗品を含む業務一般管理費
- ハ. コンサルタント雇用費用
- ニ. 訓練委託費および経費
- ホ. 試運転経費
- ヘ. 諸制度関連費用
- ト. 見積予備費
- チ. 諸税

(1) 計画推進および諸計画費用

本費用は、主に被雇用者の給与および、コンサルタントフィーを含む人件費である。この費用の支出スケジュールは、パイロットカンパニーの登録（“A”ケース）またはプロジェクトチームの組織（“B”ケース）と同時に開始されるものとする。新規採用の運転委員および工場労働者に関する人件費もまたこの費用に含まれ、その採用スケジュールに従って見積られる。

(2) 業務一般管理費

本費用は、事務所賃借料（“A”ケース）、事務用品費、オーバーヘッド人件費、等を含む。

(3) コンサルタント費用

本費用は、計画実施期間を通じ、投資主体の技術者として助力するために雇われる外国のコンサルタントに関する費用である。コンサルタントは、投資主体の組織するプロジェクトチームに編成され、投資主体としての業務のうち特に技術分野の業務を補完する。

(4) 訓練委託費および経費

本費用は、プラントの運転要員の訓練費用で、建設段階の後半に支出される。訓練プログラムは、プロセスオーナーおよび工事請負業者により準備される。訓練は、技術のレベルおよび組織における担当に応じ二種の訓練、すなわち外国の同種工場における訓練および建設現場における訓練が準備される。

(5) 試運転費用

本費用は、試運転期間中に使用される用役および関連消耗品の費用である。試運転期間は3ヶ月とし、用役、消耗品の使用量は、設計能力運転で2ヶ月分と仮定する。試運転中に製造される製品はないものと仮定する。

(6) 諸制度関連費用

本費用は、政府関係の許認可、免許の取得、登録、登記、等および、それらに関する法的手続費用等に関する費用である。

(7) 見積り備費

上記見積り費用以外の子見不能な費用に当てるため、上記金額合計の10パーセントを見積

予備費として見積る。

(8) 諸 税

それぞれの費用項目に関する税金は項目毎に見積る。

操業費用の基準見積要約および支出スケジュールは、表IV-3およびIV-4の通りである。

1-2-4 運転資本金

運転資本金は、下記項目について見積りを行う。

イ. 原料、半製品、中間製品および製品の在庫

ロ. 燃料、化学薬品を含む消耗品の在庫

ハ. 売掛金と買掛金の差額

上記費用見積の便宜上、基準年における基準費用に代り、エスカレートした費用を見積る。

1990年支出ベースの初期運転資金の見積額は、下記の通りである。また詳細内訳は表N-4、N-5、N-6、N-7、N-8の通りである。

代替ケース	初期運転資本金(千ドル)		
	外貨部分	現地貨部分	合計
パンチャック-A	167	24,447	24,614
パンチャック-B	167	22,731	22,898
シラチャー-A	162	23,508	23,670
シラチャー-B	162	21,771	21,933
パンチャック-AX	167	25,430	25,597
パンチャック-AY	167	24,355	24,522

1-2-5 建設期間中金利

建設期間中金利は、それぞれの年における支出資本金の借入資本部分につき、その支出時点より1990年末(完工時)までの期間について算出される。それぞれの支出資本金の60パーセントを借入資金と仮定する。金利計算のための資本支出スケジュールは、基準見積額に、それら資金の支出時期までの価格予備費(エスカレーション)を加えた金額として準備される。長期借入金の金利は、年利8パーセントと仮定する。

上記により算出された建設期間中金利は次の通りである。

代替ケース	建設期間中金利(千ドル)
パンチャック-A	29,431
パンチャック-B	25,946
シラチャ-A	28,499
シラチャ-B	24,763
パンチャック-AX	32,962
パンチャック-AY	29,503

1-2-6 総所要資金見積

価格予備費を含む本計画実施の総所要資金見積額は、表IV-9の通りである。また、詳細は表IV-10, IV-11, IV-12, IV-13, IV-14 およびIV-15の通りである。

第2章 資金調達計画

前章にて見積られた計画実施総所要資金は、下記の条件で資金調達が行われるものとする。

2-1 借入資本—自己資本比率

総所要資金調達の借入資本対自己資本比率は60:40とし、借入資本金は、外国の融資機関による長期制度金融を受けるものと仮定する。自己資本金の払込み、および長期借入金の借入スケジュールは、資金の支出スケジュール(表IV-10~15参照)に従い、それぞれ40パーセントおよび60パーセントの比率で構成されるものとする。

2-2 長期借入金の融資条件

長期借入金の融資源は不確定であるが、同金融は、サプライヤーズ・クレジットまたは他の融資形態で、特定の国際的金融機関によって行われるものと仮定する。本調査の目的のため、普通に日本輸出入銀行の融資のもとで日本の請負業者によって見積られる下記条件を適用するものとする。

(1) 返済条件:

借入金元本は、商業運転第1年度末を第1回とする10回均等分割年賦返済とする。

(2) 据置期間:

全工事期間(3年間)据置

(3) 金 利:

年利8パーセント

2-3 短期借入金融資条件

本計画の稼行政階において、資金繰りに不足を生じた場合は、現地銀行による短期融資が得られるものとし、融資条件は年利15パーセントとする。

第3章 操業計画

3-1 主要前提条件

3-1-1 管理体制および組織

パンチャック-A, AX, AY およびシラチャAの“A”ケースにおいては、計画の運営は、新たに設立される会社組織によって行われる。一方、“B”のケースにおいては、既存の組織の下で、追加必要要員のみ雇用される。

本計画実施のために雇用される人員は次の通り仮定する。

職掌区分	パンチャック		シラチャ		パンチャック	
	A	B	A	B	AX	AY
イ. 管理職	12	1	12	1	12	12
ロ. 総務	58	33	58	33	58	58
ハ. 技術	34	24	34	24	34	34
ニ. 補修	52	35	52	35	52	52
ホ. 生産	138	138	138	138	160	138
合計	294	231	294	231	316	294

予想される組織図は添附の図N-3, N-4, N-5, N-6およびN-7の通りである。

3-1-2 供給品および製品の受渡し、決済条件

主要原料である蒸留残渣油は、本基油設備に隣接した製油設備より供給され、一方、L.V.O.O., H.F.G.O., V/B ナフサ等の中間製品は、基油設備より製油設備に返送供給される。ケース“A”の如く、基油設備の操業が独立した企業によって行われる場合は、上記の様な供給品の授受は、当事者間の商業取引として行われるが、ケース“B”の場合の設備間の授受は、本調査では便宜上価格を立てては居るが、商業取引の関係ではない。

本計画設備よりの製品搬出手段は次の通り想定する。

外 販 製 品	パンチャックケース	シラチャケース
イ. 潤滑油基油	川舛(1,000 D.W.T.)	沿岸用タンカー (1,000 D.W.T.)
ロ. 燃料油(パンカー)	パイプライン(発電所へ)	沿岸用タンカー (1,000 D.W.T.)
ハ. アスファルト・硫黄	タンクローリー	タンクローリー
ニ. パラフィン・ワックス	ト ラ ッ ク	生産なし

全製品の外販受渡条件は、工場渡しとする。全製品(“A”ケースの場合は、中間製品を含む)の決済条件は、受渡後30日決済とする。

用役、輸入品等を含む全ての購入品の決済条件も同条件とする。

3-1-3 操業方式および標準操業日数

潤滑油製造設備の操業は3交代連続運転方式で行い、年間操業日数は340日を想定する。

3-2 生産、在庫および収入計画

3-2-1 生産計画

(1) 生産能力

各製品の設計生産能力は表V-16の通りである。

(2) 操業度計画

第Ⅱ編におけるタイ国の潤滑油需要予測量を制限条件とし、潤滑油製造設備の操業度は、次のスケジュールに従って達成されるものとする。

1991年	80%
1992年	90%
1993年	95%
1994年	100%

3-2-2 在庫計画

原料、消耗品類および製品類の在庫量は、表Ⅱ-17、Ⅱ-18の通り想定する。

3-2-3 製品販売価格

(1) 潤滑基油

第Ⅰ編、第4章にて想定された、シンガポールより輸入された潤滑基油のCIFバンコック価格をもとに、製品基油の販売価格は、輸入基油の関税支払後価格に合わせて想定される。

荷重平均した基油の販売価格（工場渡し）は、次の通り計算される。

1. 輸入基油価格

CIFバンコック(1991)	\$ 56301/kℓ
関税他の税金	17946
輸入価格合計	<u>74247/kℓ</u>
ロ. 国産基油に対する税金	\$ 5308/kℓ
ハ. 国産基油販売価格	<u>\$ 68939/kℓ</u>

（税金を除く）

シラチャケースよりの基油販売価格（工場渡し）は、パンチャックケースに比べ、潤滑油製造会社（ブレンダー）への輸送費用の差によりキロリットル当り134ドル安く設定される。

荷重平均した基油の販売価格は、下記の式によって計算される。(US\$/kℓ)

$$\text{パンチャック} : P = 66.44 + 219x + 21.76(1.06)^n$$

$$\text{シラチャ} : P = 66.44 + 2185x + 21.76(1.06)^n$$

x : 原油（アラビアンライト34）価格

n : 1991を0とする年次数

(2) その他の製品

他の製品の販売価格予測式は次の通りである。

1) 燃料油 :

$$\text{パンチャック} : P = 81734 + 0.8497x \quad (\text{US\$/kℓ})$$

$$\text{シラチャ} : P = 80521 + 0.8332x \quad (\text{US\$/kℓ})$$

$$2) \text{アスファルト} : P = 58018 + 0.8769x \quad (\text{US\$/kℓ})$$

$$3) \text{硫黄} : P = 23240 \times (1.06)^n \quad (\text{US\$/T})$$

(1991 : n=0)

$$4) \text{精製パラフィン} : P = 1035.11 \times (1.06)^n \quad (\text{US\$/T})$$

(1991 : n=0)

x : 原油（アラビアンライト）価格

(3) 中間製品

1) LVGO/HFOO : $P=1.2812x-1.227$ (US\$/kl)

2) V/Bナフサ : $P=1.09436+1.0425x$ (US\$/kl)

3) FCC原料 : $P=7.9606+0.999x$ (US\$/kl)

4) T/C原料 : $P=6.6329+0.6895x$ (US\$/kl)

x : 原油(アラビアンライト) 価格

3-3 操業費用

3-3-1 変動費

(1) 原料残渣油(単価)

原料残渣油価格は、第Ⅱ編第4章で想定した下記方程式によって計算される。

$$P=8175+0.8499x$$

x : 原油(アラビアンライト) 価格

(2) 用役(単価)

1) 電力: 1991年価格 : US\$0.1094/kWh

エスカレーション : 年率7パーセント

2) 水素: 1991年価格 : US\$0.2803/Nm³

エスカレーション : 年率7パーセント

3) 工業水(シラチャケースのみ適用)

1991年価格 : US\$0.0935/T

エスカレーション : 年率7パーセント

(3) その他の供給品(単価)

供給品項目	単価(1991)	エスカレーション(%/年)
1) H.P. 炭煤	(F) \$ 123/kg	6.0
2) W.H.T. 炭煤	(F) \$ 20.5/kg	6.0
3) ソルフルール	(F) \$ 2,950/kg	6.0
4) MEK	(F) \$ 1,640/kg	6.0
5) MEA	(F) \$ 287/kg	6.0
6) トルエン	(L) \$ 667/kg	7.0
7) プロパン	(L) \$ 0.534/kg	7.0
8) 用役用薬品類	(F) \$ 246×10 ³ /Y [*]	6.0
	(F) \$ 164×10 ³ /Y ^{**}	6.0
	(L) \$ 200×10 ³ /Y [*]	7.0
	(L) \$ 133×10 ³ /Y ^{**}	7.0
9) WWT用薬品類	(F) \$ 123×10 ³ /Y	6.0
	(L) \$ 100×10 ³ /Y	7.0

注: * パンチャック・ケース年額

** シラチャ・ケース年額

(4) 変動費消費原単位

変動費項目の製品基油単位(kL)当り消費原単位は、表V-19の通り想定する。

3-3-2 固定費

(i) 労務費

月収2ヶ月分相当を含む直接労務費は、バンコック日本商工会議所に1983年6月の調査報告書に基づいて想定する。管理費を含む労働者の直接給与は下記の通り想定する。

職 級 区 分	直 接 給 与 (1991)	
	月 額	年 額
A. 上級管理職	US\$ 1,794	US\$ 21,523
B. 上級技術者	1,363	16,357
C. 現場責任者	538	6,457
D. 運転要員	395	4,735
E. 一般労働者	330	3,960

1991年における直接給与合計額は、表Ⅱ-20に示す通りで、次年度以降年率7パーセントで増額するものとする。

社会保険等を含む間接労務費は直接労務費の30パーセントを想定する。

(2) 一般管理費

下記項目を含む一般管理費は、直接、間接労務費合計額の40パーセントまたは直接労務費の52パーセントを想定する。

- イ. 役員報酬
- ロ. 法律顧問料および医師給与
- ハ. 出張旅費および通信費
- ニ. 事務所消耗品費
- ホ. 渉外、雇用、訓練費
- ヘ. 防災、防火費
- ト. 急救、医療品費
- チ. 廃棄物処理費用
- リ. 実験、試験、検査費用
- ス. 工作室、倉庫管理費用
- ル. 工場内交通費
- フ. 技術サービス費用
- ワ. 電算機、印刷、図書費用

(3) 補修費

定期補修を含む補修費用を下記の通り想定する。

- プロセスプラント建設コストの 4パーセント
 オフサイト、用役設備および建屋の 2パーセント

平均補修費として、設備建設費総額の2.76パーセントと想定する。また、補修費額は、年率7パーセントで、本計画全期間を通じ上昇するものと仮定する。

(4) 設備消耗品

消耗部品を含め諸供給品は、補修費の40パーセントと想定される補修部品費の15パーセント相当額を見積る。2年間使用分相当の予備部品は、設備建設費中に初期在庫として含まれている。

(5) 減価償却

設備建設費(償却資産)は以下の方式で償却が行われる。

イ. 償却方式 : 定額償却

ロ. 残存簿価 : なし

ハ. 償却期限

設備 : 10年

建築物 : 20年

(6) 繰延資産償却

操業前経費および建設期間中金利は繰延資産とし、5年間の均等償却とする。

(7) 地方税および損害保険料

地方税および設備の損害保険料として設備建設費の1パーセントを想定する。

3-3-3 他の財務項目

(1) 販売経費


販売経費として、売上高総額の0.1パーセントを想定する。

(2) 法人所得税

課税所得の30パーセントを法人所得税とする。

(3) 配当金

本調査においては、配当金支払いは考慮せず、全ての純利益金は計画終了時まで内部留保されるものとする。






Table IV-1 TYPE OF CONTRACTS FOR PROJECT IMPLEMENTATION

<u>Items</u>	<u>Type of Bid</u>	<u>Type of Contract</u>	<u>Remarks</u>
1) Basic Design and Royalties	NB or CB	LS	Basic design contractor
2) Assistance for company's supervision	Ditto	LS or PD	By the basic contractor and/or advisor
3) Technical Advisory	Ditto	Ditto	Ditto
4) Soil Investigation	Ditto	LS	Local contractor
5) Site Preparation	CB	LS	ditto
6) E.P.C Main Contract	CB	LS	International bid
7) Start-up Assistance	NB	LS or PD	Included in main contract
8) Operator's Training	NB or CB	LS or PD	By main contractor and nominated third party

Note:

- NB : Negotiative Bid
- CB : Competitive Bid
- LS : Lump-sum Fixed Contract
- PD : Per Diem Contract

[The page contains extremely faint and illegible text, likely due to low contrast or scanning quality. No specific content can be transcribed.]

Table IV-1 TYPE OF CONTRACTS FOR PROJECT IMPLEMENTATION

<u>Items</u>	<u>Type of Bid</u>	<u>Type of Contract</u>	<u>Remarks</u>
1) Basic Design and Royalties	NB or CB	LS	Basic design contractor
2) Assistance for company's supervision	Ditto	LS or PD	By the basic contractor and/or advisor
3) Technical Advisory	Ditto	Ditto	Ditto
4) Soil Investigation	Ditto	LS	Local contractor
5) Site Preparation	CB	LS	ditto
6) E.P.C Main Contract	CB	LS	International bid
7) Start-up Assistance	NB	LS or PD	Included in main contract
8) Operator's Training	NB or CB	LS or PD	By main contractor and nominated third party

Note:

- NB : Negotiative Bid
- CB : Competitive Bid
- LS : Lump-sum Fixed Contract
- PD : Per Diem Contract

Table IV-2 BASE COST ESTIMATE FOR PLANT CONSTRUCTION COST

(Unit: '000 US\$)

	Bangchak-A		Bangchak-B		Sri Racha-A		Sri Racha-B		Bangchak-AX		Bangchak-AV	
	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
1. Plant Direct Costs	77,217	37,696	70,566	29,478	79,435	35,347	70,609	26,565	88,956	40,870	76,565	37,957
1-1 -Equipment & Materials (POB)	69,652	25,522	63,870	19,000	71,826	23,913	64,000	17,087	80,478	27,696	69,000	25,783
1-2 -Spare Parts (POB)	6,652	-	5,783	-	6,696	-	5,696	-	7,565	-	6,652	-
1-3 -Catalyst & Chemicals (POB)	913	-	913	-	913	-	913	-	913	-	913	-
1-4 -Construction Labor	-	11,957	-	10,261	-	11,217	-	9,261	-	12,957	-	11,957
2. Plant Indirect Costs	30,739	6,173	26,697	5,434	30,739	6,129	26,001	5,260	34,695	6,999	30,565	6,174
2-1 -Ocean Freight	5,522	-	4,783	-	5,522	-	4,652	-	6,217	-	5,478	-
2-2 -Inland Transportation	-	478	-	435	-	478	-	435	-	565	-	478
2-3 -Field Expenses	5,652	2,435	4,913	2,130	5,652	2,391	4,783	2,043	6,391	2,739	5,609	2,435
2-4 -Temporary Facilities	478	1,826	435	1,609	478	1,826	391	1,565	522	2,087	435	1,870
2-5 -Construction Equipment	5,522	1,391	4,783	1,217	5,522	1,391	4,696	1,174	6,261	1,565	5,522	1,378
2-6 -Pre-commissioning Expenses	2,261	43	1,957	43	2,261	43	1,913	43	2,565	43	2,261	43
2-7 -Engineering Fee	8,043	-	7,000	-	8,043	-	6,826	-	9,087	-	8,043	-
2-8 -Home Office Expenses	2,304	-	2,000	-	2,304	-	1,957	-	2,609	-	2,304	-
2-9 -Insurance Premium	957	-	826	-	957	-	783	-	1,043	-	913	-
Total Plant Construction Cost	107,956	43,869	97,263	34,912	110,174	41,476	96,610	31,825	123,651	47,869	107,130	44,131
	151,825		132,175		151,650		128,435		171,520		151,261	
Percentage of Local Currency	29		26		27		25		28		29	

Notes: P: Foreign Currency Portion
L: Local Currency Portion (Refer ANNEX IV-1 where possible local supplies and services are specified.)

m) Chemicals locally supplied delivered at project site basis

Table IV-3 PREOPERATIONAL EXPENSES SUMMARY

(Unit: US\$)

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	Total
Bangchak-A	F	0	518,400	734,400	1,036,800	2,010,500	1,823,500
	L	34,784	344,124	440,510	605,049	823,047	5,808,249
	Total	34,784	862,524	1,174,910	1,641,849	2,833,547	7,631,749
Bangchak-B	F	0	518,400	734,400	1,036,800	1,969,300	1,823,500
	L	17,392	275,724	372,110	521,849	731,846	5,708,249
	Total	17,392	794,124	1,106,510	1,558,649	2,701,146	7,531,749
Sri Racha-A	F	0	518,400	734,400	1,036,800	2,010,500	1,819,200
	L	34,784	344,124	440,510	605,049	823,047	5,869,149
	Total	34,784	862,524	1,174,910	1,641,849	2,833,547	7,688,349
Sri Racha-B	F	0	518,400	734,400	1,036,800	1,969,300	1,819,200
	L	17,392	275,724	372,110	521,849	731,846	5,747,349
	Total	17,392	794,124	1,106,510	1,558,649	2,701,146	7,566,549
Bangchak-AX	F	0	518,400	734,400	1,036,800	2,010,500	1,827,900
	L	34,784	344,124	440,510	605,049	880,247	6,220,749
	Total	34,784	862,524	1,174,910	1,641,849	2,890,747	8,048,649
Bangchak-AY	F	0	518,400	734,400	1,036,800	2,010,500	1,823,500
	L	34,784	344,124	440,510	605,049	823,047	5,777,849
	Total	34,784	862,524	1,174,910	1,641,849	2,833,547	7,601,349

Notes: F: Foreign Currency Portion
L: Local Currency Portion

Table IV-4 PREOPERATIONAL EXPENSES

(Unit: '000 US\$)

	Investment Promotion Expenses	Technical Advisory Fee	Training Costs	Personnel Costs and Overhead	Start-up Expenses	Price Contingency	Total
Bangchak-A	F	4,363	974	-	787	1,646	7,770
	L	1,947	104	1,608	4,362	3,069	11,125
	Total	6,310	1,078	1,608	5,149	4,715	18,895
Bangchak-B	F	4,363	933	-	787	1,634	7,717
	L	1,947	100	1,302	4,262	2,954	10,582
	Total	6,310	1,033	1,302	5,049	4,588	18,299
Sri Racha-A	F	4,363	974	-	782	1,645	7,764
	L	1,947	104	1,608	4,422	3,097	11,213
	Total	6,310	1,078	1,608	5,204	4,742	18,977
Sri Racha-B	F	4,363	933	-	782	1,633	7,711
	L	1,947	100	1,302	4,301	2,971	10,638
	Total	6,310	1,033	1,302	5,083	4,604	18,349
Bangchak-AX	F	4,363	974	-	791	1,648	7,776
	L	1,947	104	1,777	4,662	3,269	11,794
	Total	6,310	1,078	1,777	5,453	4,917	19,570
Bangchak-AY	F	4,363	974	-	787	1,646	7,770
	L	1,947	104	1,608	4,331	3,057	11,082
	Total	6,310	1,078	1,608	5,118	4,703	18,852

Table IV-5. WORKING CAPITAL

(Unit: '000US\$)

	Bangchak-A	Bangchak-B	Sri Racha-A	Sri Racha-B	Bangchak-AX	Bangchak-AY	Note (Tax)
1. Feeds, Intermediates and Products							
1-1 -Process Unit	412	412	391	391	434	412	
1-2 -Feed Stock Storage	1,758	-	1,758	-	1,758	1,758	
1-3 -Intermediates Tankage	11,635	11,635	10,868	10,868	11,973	11,635	
1-4 -Products Tankage	9,000	8,238	9,087	8,281	9,373	8,932	
Sub-total (1)	22,805	20,285	22,104	19,540	23,538	22,737	
Initial Inventory: (1) x 0.8	18,244	16,228	17,683	15,832	18,880	18,190	
Other Consumables	245	245	233	233	245	245	
Total of Item 1	18,489	16,473	17,916	15,865	19,073	18,435	
2. A/C Receivable (-) Payable	6,125	6,425	5,754	6,068	6,522	6,087	
Total	24,614	22,898	23,670	21,933	25,597	24,522	
Foreign Currency (P)	167	167	162	162	167	167	
Local Currency (L)	24,447	22,731	23,508	21,771	25,430	24,355	

Table IV-6 INVENTORY SCHEDULE OF FEEDS, INTERMEDIATS AND PRODUCTS (CAPACITY OF STORAGES)

	Unit Price US\$/kl	Bangchak-A		Bangchak-B		Sri Rocha-A		Sri Rocha-B		Bangchak-AX		Bangchak-AY	
		Volume kl	Amount '000 US\$	Volume kl	Amount '000 US\$	Volume kl	Amount '000 US\$	Volume kl	Amount '000 US\$	Volume kl	Amount '000 US\$	Volume kl	Amount '000 US\$
1. Process Unit	217	1,900	412	1,900	412	1,800	391	1,800	391	2,000	434	1,900	412
2. Feed Stock Storage	217	8,100	1,758	-	-	8,100	1,758	-	-	8,100	1,758	8,100	1,758
3. Intermediate Tankage	307	37,900	11,635	37,900	11,635	35,400	10,868	35,400	10,868	39,000	11,973	37,800	11,635
-1 Short Residue		3,900		3,900		3,900		3,900		3,900		3,900	
-2 VDU Distillates		11,700		11,700		11,700		11,700		11,700		11,700	
-3 DAO		3,100		3,100		3,100		3,100		3,100		3,100	
-4 VGO Sulfur		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000	
-5 Raffinate		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000	
-6 H/F Raffinate		2,900		2,900		2,900		2,900		2,900		2,900	
-7 Asphalt and Fuel		8,500		8,500		6,000		6,000		8,800		8,400	
-8 Slack Wax		800		800		800		800		1,600		800	
4. Product Tankage		17,800		14,300		18,200		14,500		18,200		17,500	
-1 Base Oil	615	12,900	9,000	12,900	8,238	12,900	9,087	12,900	8,281	12,900	9,373	12,900	8,932
-2 Asphalt	222	600	133	600	133	600	133	600	133	600	133	600	133
-3 Fuel Oil	217	4,300	933	1,400	304	4,700	1,020	1,600	347	4,300	933	4,600	998
-4 Wax	932	-	-	-	-	-	-	-	-	400	373	-	-
TOTAL (80%)		65,700	22,805 (18,244)	54,100	20,285 (16,228)	63,500	22,104 (17,683)	51,700	19,540 (15,632)	67,300	23,538 (18,830)	65,300	22,737 (18,190)

Notes: *1 Selling Price x 0.9

Initial Inventory value which is to be budgeted as a part of initial working capital is assumed to be 80% of the above Total amount.

Table IV-7 INVENTORY OF OTHER CONSUMABLES (Mid. '91) (BANGCHAK CASE)

		(Mid. '91) Unit Price US\$	Volume of Inventory	Amount US\$	Note
1.	Hydrofinishing Catalyst (CIF)	F 12.3098/kg	-	-	No inventory is required except initial charges which are included in the plant cost.
2.	Wax Hydrotreating Catalyst (CIF)	F 20.5165/kg	-	-	
3.	Furfural (CIF)	F 2.9544/lit.	54kl	159,538	For 6 months
4.	MEX (CIF)	F 1.6414/lit.	15.625kl	25,647	For 6 months
5.	MBA (CIF)	F 2.8722/kg	565kg	1,623	For 6 months
6.	Toluene (As delivered)	L 0.6674/lit.	3.604kl	2,405	For 1 month Always available from refinery.
7.	Propane (As delivered)	L 0.5339/kg	-	-	
8.	Chemicals for Utilities (CIF)	F 246,195/y	for 1-month	20,516	For 1 month
	(As delivered)	L 200,211/y	for 1-month	16,684	For 1 month
9.	Chemicals for HWT (CIF)	F 123,098/y	for 1-month	10,258	For 1 month
	(As delivered)	L 100,105/y	for 1-month	8,342	For 1 month
Total		F -	-	217,582	incl. 30/130 tax
		L -	-	27,431	no tax
Taxes and Duties Component		L		(50,211)	20.5% x Total
Grand Total		F		167,371	Taxes adjusted prices
		L		77,642	
Total				245,013	

Notes: F: Foreign Currency Portion
L: Local Currency Portion

Table IV-8 INVENTORY OF OTHER CONSUMABLES (Mid. '91) (SRI RACHA CASE)

		(Mid. '91) Unit Price US\$	Volume of Inventory	Amount US\$	Note
1.	Hydrofinishing Catalyst (CIF)	F 12.3098/kg	-	-	No inventory is required except initial charges which are included in the plant cost.
2.	Wax Hydrotreating Catalyst (CIF)	F 20.5165/kg	-	-	
3.	Furfural (CIF)	F 2.9544/lit.	54kl	159,538	For 6 months
4.	MEK (CIF)	F 1.6414/lit.	15.625kl	25,647	For 6 months
5.	MBA (CIF)	F 2.8722/kg	565kg	1,623	For 6 months
6.	Toluene (As delivered)	L 0.6674/lit.	3.064l	2,405	For 1 month Always available from refinery.
7.	Propane (As delivered)	L 0.5339/kg	-	-	
8.	Chemicals for Utilities (CIF)	F 164.160/y	for 1-month	13,678	For 1 month
	(As delivered)	133.474/y	for 1-month	11,123	For 1 month
9.	Chemical for HWT (CIF)	F 123.098/y	for 1-month	10,258	For 1 month
	(As delivered)	100.105/y	for 1-month	8,342	For 1 month
	Total			210,744	incl. 30/130 tax
				21,870	no tax
	Taxes and Duties Component (Included in Total)			(48,633)	20.9% x Total
	Grand Total			162,111	Taxes adjusted
				70,503	prices.
	Total			232,614	

Notes: F: Foreign Currency Portion
L: Local Currency Portion

Table IV-9 ACCOUNT PAYABLE/RECEIVABLE

(Unit: '000 US\$)

	A/C Receivable (A) 30 days	A/C Payable (B) 30 days	(A) - (B)
Bangchak-A	31,593	25,378	6,125
Bangchak-B	30,718	24,293	6,425
Sri Racha-A	31,128	25,374	5,754
Sri Racha-B	18,698	12,630	6,068
Bangchak-AX	32,002	25,480	6,522
Bangchak-AY	31,464	25,377	6,087

Table IV-10 TOTAL PROJECT COST (SUMMARY)

	(Units: '000 US\$)					
	Bangchak-A	Bangchak-B	Sri Racha-A	Sri Racha-B	Bangchak-AX	Bangchak-AY
1. Land Acquisition and Site Preparation	9,900	6,648	4,625	3,939	11,314	9,900
2. Plant Construction Cost	266,505	233,565	267,058	227,780	301,896	265,314
3. Pre-operational Expenses	18,895	18,299	18,977	18,349	19,570	18,852
4. Interest During Construction	29,431	25,450	28,499	24,519	32,962	29,503
5. Initial Working Capital	24,614	22,898	23,670	21,933	25,597	24,522
Total	349,345	306,860	342,829	296,520	391,339	348,091

Table IV-11 PROJECT COST DISBURSEMENT SCHEDULE (BANGCHAK-A)

		(Unit: *000US\$)						
Currency		1985	1986	1987	1988	1989	1990	Total
Land Acquisition and Site Preparation	F	-	-	-	-	-	-	-
	L	3,534	6,366	-	-	-	-	9,900
	Total	3,534	6,366	-	-	-	-	9,900
Plant Construction Cost	F	-	2,280	57,579	84,853	9,092	153,804	-
	L	-	220	42,343	62,989	6,749	112,701	-
	Total	-	2,500	100,322	147,842	15,841	266,505	-
Pre-operational Expenses	F	-	565	845	1,264	2,598	2,498	7,770
	L	37	379	516	758	1,103	8,332	11,125
	Total	37	944	1,361	2,022	3,701	10,830	18,895
Initial Working Capital	F	-	-	-	-	-	167	167
	L	-	-	-	-	-	24,447	24,447
	Total	-	-	-	-	-	24,614	24,614
Sub-total	F	-	2,845	845	58,843	87,451	11,757	161,741
	L	37	4,133	6,882	43,501	64,092	39,528	158,173
	Total	37	6,978	7,727	102,344	151,543	51,285	319,914
Interest During Construction	F	-	-	-	-	-	29,431	29,431
	L	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	29,431	29,431
Total	F	-	2,845	845	58,843	87,451	41,188	191,172
	L	37	4,133	6,882	43,501	64,092	39,528	158,173
	Total	37	6,978	7,727	102,344	151,543	80,716	349,345

Notes: F: Foreign Currency Portion
L: Local Currency Portion

Table IV-12 PROJECT COST DISBURSMENT SCHEDULE (BANGCHAK-B)

(Unit: '000US\$)

Currency	1985		1986		1987		1988		1989		1990		Total
	F	L	F	L	F	L	F	L	F	L	F	L	
Land Acquisition and Site Preparation													
			1,010				5,638						6,648
			1,010				5,638						6,648
Total													
Plant Construction Cost													
			2,280				51,877	76,451			8,191		138,799
			220				35,927	52,946			5,673		94,766
			2,500				87,804	129,397			13,864		233,565
Total													
Pre-operational Expenses													
			565				845	2,545			2,498		7,717
			304				436	981			8,189		10,582
			869				1,281	3,526			10,687		18,299
Total													
Initial Working Capital													
													167
													22,731
													22,898
Total													
Sub-total													
			2,845				845	78,996			10,856		146,683
			1,534				6,074	53,927			36,593		134,727
			4,379				6,919	132,923			47,449		281,410
Total													
Interest During Construction													
													25,450
													-
													25,450
Total													
			2,845				845	78,996			36,806		172,133
			1,534				6,074	53,927			36,593		134,727
			4,379				6,919	132,923			72,899		306,860
Total													

Notes: F: Foreign-Currency Portion
L: Local Currency Portion

Table IV-13. PROJECT COST DISBURSEMENT SCHEDULE (SRI RACHA-A)

		(Units: '000US\$)						
Currency		1985	1986	1987	1988	1989	1990	Total
Land Acquisition and Site Preparation	F	-	-	-	-	-	-	-
	L	-	3,534	1,091	-	-	-	4,625
	Total	-	3,534	1,091	-	-	-	4,625
Plant Construction Cost	F	-	2,280	-	58,763	86,598	9,279	156,920
	L	-	220	-	41,769	61,554	6,595	110,138
	Total	-	2,500	-	100,532	148,152	15,874	267,058
Pre-operational Expenses	F	-	565	845	1,264	2,598	2,492	7,764
	L	37	379	516	758	1,103	8,420	11,213
	Total	37	944	1,361	2,022	3,701	10,912	18,977
Initial Working Capital	F	-	-	-	-	-	162	162
	L	-	-	-	-	-	23,508	23,508
	Total	-	-	-	-	-	23,670	23,670
Sub-total	F	-	2,845	845	60,027	89,196	11,963	164,846
	L	37	4,133	1,607	42,527	62,657	38,523	149,484
	Total	37	6,978	2,452	102,554	151,853	50,456	314,330
Interest During Construction	F	-	-	-	-	-	28,499	28,499
	L	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	28,499	28,499
Total	F	-	2,845	845	60,027	89,196	40,432	193,345
	L	37	4,133	1,607	42,527	62,657	38,523	149,484
	Total	37	6,978	2,452	102,554	151,853	78,955	342,829

Notes: F: Foreign Currency Portion
L: Local Currency Portion

Table IV-14 PROJECT COST DISBURSEMENT SCHEDULE (SRI RACHA-B)

(Unit: '000US\$)

Currency	1985		1986		1987		1988		1989		1990		Total
	F	L	F	L	F	L	F	L	F	L	F	L	
Land Acquisition and Site Preparation													
			3,030		909								3,939
	Total		3,030		909								3,939
Plant Construction Cost			2,280			51,529		75,937		8,136			137,882
			220		34,078		50,220		5,880				89,898
	Total		2,500		85,607		126,157		13,516				227,780
Pre-operational Expenses			565		845		1,264		2,545		2,492		7,711
			18		436		654		981		8,245		10,638
	Total		18		1,281		1,918		3,526		10,737		18,349
Initial Working Capital											162		162
											21,771		21,771
	Total										21,933		21,933
Sub-total			2,845		845		52,793		78,482		10,790		145,755
			18		1,345		34,732		51,201		35,396		126,246
	Total		18		2,190		87,525		129,683		46,186		272,001
Interest During Construction											24,519		24,519
													-
	Total										24,519		24,519
Total			2,845		845		52,793		78,482		35,309		170,274
			18		1,345		34,732		51,201		35,396		126,246
	Total		18		2,190		87,525		129,683		70,705		296,520

Notes: F: Foreign Currency Portion
L: Local Currency Portion

Table IV-15 PROJECT COST DISBURSEMENT SCHEDULE (BANGCHAK-AX)

(Units: '000US\$)

	Currency		1985	1986	1987	1988	1989	1990	Total
	F	L							
Land Acquisition and Site Preparation				4,039	7,275	-	-	-	11,314
				4,039	7,275	-	-	-	11,314
	Total								
Plant Construction Cost	F			2,746		65,952	97,192	10,413	176,303
	L			265		47,625	70,184	7,519	125,593
	Total			3,011		113,577	167,376	17,932	301,896
Pre-operational Expenses	F			565	845	1,264	2,598	2,504	7,776
	L		37	379	516	758	1,180	8,924	11,794
	Total		37	944	1,361	2,022	3,778	11,428	19,570
Initial Working Capital	F			3,311	845	67,216	99,790	12,917	184,079
	L		37	4,683	7,791	48,383	71,364	16,443	148,701
	Total		37	7,994	8,636	115,599	171,154	29,360	332,780
Sub-total	F			3,311	845	67,216	99,790	13,084	184,246
	L		37	4,683	7,791	48,383	71,364	41,873	174,131
	Total		37	7,994	8,636	115,599	171,154	54,957	358,377
Interest During Construction	F							32,962	32,962
	L							-	-
	Total							32,962	32,962
Total	F			3,311	845	67,216	99,790	45,046	217,208
	L		37	4,683	7,791	48,383	71,364	41,873	174,131
	Total		37	7,994	8,636	115,599	171,154	87,919	391,339

Notes: F: Foreign Currency Portion
L: Local Currency Portion

Table IV-16 PROJECT COST DISBURSEMENT SCHEDULE (BANGCHAK-AY)

(Unit: '000US\$)

Currency	1985	1986	1987	1988	1989	1990	Total
Land Acquisition and Site Preparation	F	-	-	-	-	-	-
	L	3,534	6,366	-	-	-	9,900
	Total	3,534	6,366	-	-	-	9,900
Plant Construction Cost	F	2,194	57,140	84,207	9,022	152,563	
	L	229	42,758	63,012	6,752	112,751	
	Total	2,423	99,898	147,219	15,774	265,314	
Pre-operational Expenses	F	565	845	2,598	2,498	7,770	
	L	37	516	1,103	8,289	11,082	
	Total	37	944	1,361	3,701	10,787	18,852
Initial Working Capital	F	-	-	-	167	167	
	L	37	-	-	24,355	24,355	
	Total	37	-	-	24,522	24,522	
Sub-total	F	-	2,759	845	58,404	86,805	11,687
	L	37	4,142	6,882	43,516	64,115	39,396
	Total	37	6,901	7,727	101,920	150,920	51,083
Interest During Construction	F	-	-	-	-	29,503	29,503
	L	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	29,503	29,503
Total	F	-	2,759	845	58,404	86,805	41,190
	L	37	4,142	6,882	43,516	64,115	39,396
	Total	37	6,901	7,727	101,920	150,920	80,586
							190,003
							158,088
							348,091

Notes: F: Foreign Currency Portion
L: Local Currency Portion

Table IV-17 PRODUCTION CAPACITY

	UNIT	BANGCHAK A/B	SRIRACHA A/B	BANGCHAK AX	BANGCHAK AY
FEEDSTOCK					
Arabian L't Long Residue	10 ³ KL/Y	1,192	1,192	1,192	1,192
PRODUCTS					
(1) Lube Base Oil					
60 Neutral	10 ³ KL/Y	250.0	250.0	250.0	250.0
150 Neutral	10 ³ KL/Y	23.9	23.9	23.9	23.9
300 Neutral	10 ³ KL/Y	13.3	13.3	13.3	13.3
500 Neutral	10 ³ KL/Y	14.9	14.9	14.9	14.9
Bright Stock	10 ³ KL/Y	138.6	138.6	138.6	138.6
(2) By-Products					
Wax	10 ³ TON/Y	-	-	11.1	-
Fuel Oil	10 ³ KL/Y	760.4 (*1)	167.0 (*1)	737.0	810.7
Asphalt	10 ³ TON/Y	55.6	55.6	55.6	-
Suflur	10 ³ TON/Y	2.6	2.6	2.6	2.6
(3) Intermediates					
L't Vacuum Gas Oil	10 ³ KL/Y	19.6	19.6	19.6	19.6
Hydrofinishing Gas Oil	10 ³ KL/Y	3.2	3.2	3.2	3.2
Visbreaker Naphtha	10 ³ KL/Y	4.8	-	5.3	8.5
FCC Feedstock	10 ³ KL/Y	-	280.3	-	-
Thermal Cracker Feedstock	10 ³ KL/Y	-	317.5	-	-
Note: (*1) for B		761.0	167.8	(*2)	
(*2) for A					

Table IV-18 RAW MATERIAL AND PRODUCTS - PRODUCTION CAPACITY AND INVENTORY

RAW MATERIAL	PRODUCTION CAPACITY AND INVENTORY					
	BANGCHAK-A	BANGCHAK-B	SRIRACHA-A	SRIRACHA-B	BANGCHAK-AX	BANGCHAK-AY
Long Residue	A. Production (KL/Y)	1,192,000	1,192,000	1,192,000	1,192,000	1,192,000
	B. Inventory (KL) (B/A)	10,000 (0.0084)	1,900 (0.0016)	9,900 (0.0083)	1,800 (0.0015)	10,100 (0.0085)
Lube Base Oil	A. Production (KL/Y)	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	B. Inventory (KL) (B/A)	12,900 (0.0516)	12,900 (0.0516)	12,900 (0.0516)	12,900 (0.0516)	12,900 (0.0516)
Fuel Oil	A. Production (KL/Y)	760,400	761,000	167,000	167,800	810,700
	B. Inventory (KL) (B/A)	4,300 (0.0057)	1,400 (0.0018)	4,700 (0.0281)	1,600 (0.0096)	4,300 (0.0058)
Wax	A. Production (T/Y)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	B. Inventory (T) (B/A)	-	-	-	-	400 (0.036)
Asphalt	A. Production (KL/Y)	55,600	55,600	55,600	55,600	Nil
	B. Inventory (KL) (B/A)	600 (0.0108)	Nil	600 (0.0108)	Nil	600 (0.0108)
Sulfur	A. Production (T/Y)	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
	B. Inventory (T) (B/A)	108 (0.0415)	108 (0.0415)	108 (0.0415)	108 (0.0415)	108 (0.0415)

Table IV-19

INVENTORY OF CONSUMABLE

Consumables		Inventory Volume		Note
		BANGCHAK	SRIRACHA	
1 Hydrofinishing Catalyst	F	Nil	Nil	No inventory is required.
2 Wax Hydro-treating catalyst	F	Nil	Nil	
3 Furfural	P	54 Kl	54 Kl	For 6 months
4 NEK	F	15.625Kl	15.625Kl	For 6 months
5 MEA	F	565 Kg	565 Kg	For 6 months
6 Toluene	L	3.604Kl	3.604Kl	For 1 month
7 Propane	L	Nil	Nil	Available from refinery
8 Chemicals for Utilities	F L	in value	in value	} for one month use
9 Chemicals for WWT	F L	in value	in value	

Table IV-20 CONSUMPTION FIGURE OF VARIABLE COST ITEMS

	BANGCHAK-A	BANGCHAK-B	SRI RACHA-A	SRI RACHA-B	BANGCHAK-AX	BANGCHAK-AY
Long Residue	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77
	kl/kl					
Utilities						
- Electricity	369	340	372	340	396	369
	kWh/kl					
- Hydrogen	35.0	35.0	35.0	35.0	36.5	35.0
	NM ³ /kl					
- Raw Water	*	*	3.07	3.07	*	*
	ton/kl					
Catalysts & Chemicals						
- Hydrofinishing Catalyst	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
	g/kl					
- Wax Hydrotreating Catalyst	-	-	-	-	2.12	-
	g/kl					
- Furfural	432	432	432	432	432	432
	ml/kl					
- MEK	125	125	125	125	125	125
	ml/kl					
- Toluene	173	173	173	173	173	173
	ml/kl					
- Propane	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6
	g/kl					
- MESA	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52
	g/kl					
Chemicals for Utilities	-	-	-	-	-	-
	in value					
Chemicals for MWT	-	-	-	-	-	-
	in value					

Note: * Since raw water is available from the river at free cost, it is not counted in variable cost items.

Table IV-21 DIRECT LABOR COST (1991)

(Unit: US\$1,000)

CLASS OF EMPLOYEE AND UNIT SALARY RATE	BANGCHAK - A		BANGCHAK - B		SRIRACHA - A		SRIRACHA - B		BANGCHAK - AX		BANGCHAK - AY	
	Nos.	Total Amount	Nos.	Total Amount	Nos.	Total Amount	Nos.	Total Amount	Nos.	Total Amount	Nos.	Total Amount
A. @ \$21,523/M.Y.	7	151	1	22	7	151	1	22	7	151	7	151
B. @ \$16,357/M.Y.	18	294	8	131	18	294	8	131	18	294	18	294
C. @ \$ 6,457/M.Y.	27	174	16	103	27	174	16	103	27	174	27	174
D. @ \$ 4,735/M.Y.	120	568	103	487	120	568	103	487	132	625	120	568
E. @ \$ 3,960/M.Y.	118	467	103	408	118	467	103	408	128	507	118	467
TOTAL	290	1,654	231	1,151	290	1,654	231	1,151	316	1,751	290	1,654

Figure IV-1 PROJECT IMPLEMENTATION MASTER SCHEDULE FOR THAI LUBE BASE OIL PROJECT




Figure IV-2 PROJECT CONSTRUCTION SCHEDULE OF THAI LUBE BASE OIL PROJECT




Figure IV-3 MANAGEMENT & STAFF 12 (1)





Figure IV-4 GENERAL AFFAIRS 58(18)



Note)
 Janitor & ground cleaning
 to be outside contract

Figure IV-5 TECHNICAL SERVICE 34 (18)




Figure IV-6 MAINTENANCE 52 (18)

