

第 2 章

TLPシステムに対する所見と提言

[The page contains extremely faint and illegible text, likely due to low contrast or scanning quality. The text is arranged in several paragraphs, but no specific words or phrases can be discerned.]

第2章 TLPシステムに対する所見と提言

2.1 総合的所見

- a. Baguio 鉱山地区は、地形条件と気象条件に特異性をもつが、TLP S 建設について技術的に困難な問題はない。経済性の面からは陸上部コモンラインの全長が 26 Km と長く、このうちトンネルが約 2/3 を占めるのでフィリピンの他鉱山の類似例に比べれば、コストが割高となるのはやむを得ない。しかし、一般的長距離スラリー輸送プロジェクトのなかでは、年間 13 百万 DMT という大量輸送であること、パイプラインよりも低コストのローダーラインを全長の 2/3 以上に多用できることなどから陸上輸送原単価は約 2.4 円 / t-Km (0.073 P / t-Km) とかなり安い。
- b. この TLP システムは、スラリー輸送システムの長所である操業コストの年次エスカレーションの少ないという条件を備えている。仮に鉱山地域からこの流送距離の 1/2 以内の半径範囲に恒久的ダムの適地を得ることができたとしても、長期的トータルコストを比較すれば、この TLP S の方が得策となるであろう。また、ダムの規模と位置に制約されていづれかの鉱山が参加できない場合は、この恒久的ダム案は無意味となる。現実的には山岳部でそのような大規模ダムの適地は見当らない。
- c. TLP S による鉱滓処理が実現すれば、Agnó 川、Bued 川両水系の従来のような河川汚濁、農業被害はなくなるであろう。ただし、これまでの蓄積された Siltation の影響は早急には解消しない。
- d. 海域での鉱滓処理は他鉱山の事例のような海への放流でなく埋立地を形成する方式である。埋立地の護岸構築方式には 4 つの方式を提案したが、建設費、護岸構築中の汚濁などそれぞれ長所と短所がある。これは、一般的な港湾浚渫や埋立地工事と対比して妥当なレベルで検討され、いづれの案を採用するかはフィリピン国において政治的、社会的、経済的要因を十分考慮して選択されるべきである。

2.2 提 言

(1) 一般的事項

- a. この計画は、1971年の政令にもとづくフィリピン国の懸案であり、6 鉱山は、このプロジェクトに参加と協力を要請されている。
プロジェクトの効率的推進のためには、関係鉱山すべての参加が必要であり、用地、海水域の取得と占有を要することについて地域の協力を得ることが大切である。
このプロジェクトの本来の目的が、地域の環境改善という政治的、社会的要求から発したものであるが、しかし、できるだけ各鉱山の負担を軽減する措置が必要である。したがって、

鉾山側に有利な財政金融措置が望まれる。

同時に、プロジェクトの円滑な運用とコストの低減をはかるため、その運用には、営利企業形態でなく、鉾山操業との関係を調整し得るような権限をもった公的企業によることが望ましい。

b. 埋立地の面積は、容量20年分として約1,200 ha となる。この新しく形成される国土の活用については、地域開発計画が未定のため、本F/Rでは触れていないが、できるだけ早期に検討されることが望ましい。

c. 鉾津の海域処理にともない、従来のダムオーバーフロー水による河川水の汚染は解消される。ただし、鉾山の坑内水の河川への放流は、従来通り残るので、これが河川の水質にどう影響するかについて注意しておく必要がある。

d. フィリピン国において、水質の環境基準は定められているが、排水基準は現段階では設定されていない。鉾津を海水域に堆積処理した場合の造成中の埋立地のオーバーフローが流入する海水の水質が、この環境基準を満足するかどうかについては、現時点で入手したデータのみでは推定はむづかしい。したがって、この点について今後なお調査検討を要する。

e. 埋立地における海水環境への影響については、オーバーフロー口の位置、水量、水質のほか、潮海流の状況、気象、海底地形、生態系など関連要因が多く、長期にわたり観測されなければならないものである。この点は、1972年にN.S.D.Bで行なわれていたようなサンプリング調査とモニタリングによりチェックされることが望ましい。その結果、オーバーフロー水の水質に問題があれば、追加工事により技術的に容易に対応させることができる。

f. なお、本調査とは直接関係はないが、トンネル掘さくに使用した5吋圧気管が不要となるので、これを転用して、かんがい用水管にすることおよびApangat川の揚水設備を、かんがい用水の供給設備として使用することが可能である。

(2) 実施設計との関係 (Appendix B参照)

a. TLPシステムの実実施設計を行なうには次のステップをふむ必要がある。

1st ステップ： 縮尺1/5,000地形図によるTLPルートの確認調査

2nd ステップ： 設計に必要なデータを確保するための諸調査

3rd ステップ： 実施設計

b. このF/Sでは縮尺1/50,000(1947年～1953年航空撮影、1956年図化)等高等間隔20mの地形図を使用した。実施設計に移行する事前のステップとして縮尺1/5,000、等高線間隔 山岳部：5m、平野部：2mの地形図を作成し、F/Sの結果を確認する必要がある。


c. 2nd ステップは大別すれば次の項目である。


- トンネル地質調査
- 海域部調査
- ロンダー勾配に対するフィールドテスト
- 路線測量

Tab. 1-6 実施設計の工程

ステップ	項目	月 別 工 程															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	TLPSルートの確認調査																
1-1	航空写真撮影				---	□											
1-2	トラバース測量	---	□														
1-3	水準測量			---	□												
1-4	航空三角測量				---	□											
1-5	1/5,000地形図図化					---	□										
1-6	TLPSルートの確認					---	□										
2	諸調査																
2-1	陸上部精査							---	□								
	(1) トンネル地質精査 (2) 弾性波探査 (3) 試錐調査 (4) 岩石強度および土質試験							---	□								
2-2	海域部精査							---	□								
	(1) 深淺測量 (2) 潮流観測 (3) 海底土質調査 (4) 鉦滓土質試験							---	□								
2-3	ロンダー勾配のフィールドテスト	---	□														
3	詳細設計(路線測量を含む)					---	□										

注) --- 準備 □ 現地作業 — 室内作業ほか








- LEGEND**
- TUNNEL
 - LAUNDER
 - PIPE
 - ++ DROP BOX & TANK
 - UNDERGROUND FALL
 - BRIDGE
 - WATER TANK
 - EMERGENCY POND
 - WS-1 WORKING SECTION

NAME	PLAN OF COMMON LINE			
DRW DATE	CHD BY	DESIGNERS	DRW BY	SCALE
MAR 10 1978		<i>[Signature]</i>	K.W.	1:50,000
DWG NO.	FIG. 1			
DOWA ENGINEERING CO., LTD.				


1000 m
900 m
800 m
700 m
600 m
500 m
400 m
300 m
200 m
100 m
0 m

WEST







16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	DISTANCE (Km)
M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A					WORKING SECTION
9		8		7		6		5		4		3		2		1	TUNNEL
PIPE		1.6 km		2.5 km		2.4 km		2.5 km		1.9 km		2.3 km		2.4 km		SLURRY LINES	
DROP TANK		DROP BOX				LAUNDER		UNDERGROUND FALL								HEADS	
WATER TANK		EMERGENCY POND				WATER INTAKE								COMMON SUMP		OTHERS	
BRIDGE CROSSING HI-WAY						BRIDGE										REMARKS	



NA
DFN
S.M.
DWG
D




NAME	RECLAIMING PLAN			
DATE	CHK'D BY	DESIGNERS	DRN BY	SCALE
3. MAR '78				1:50,000
DWG NO	FIG-3			
DOWA ENGINEERING CO. LTD.				




LEGEND
 RECOMMENDED FEEDER LINE
 TUNNEL
 DROP BOX & PIPE
 PIPE
 EXISTING TUNNEL



RECOMMENDED FEEDER LINE			
NAME:	DATE:	DESIGNED BY:	DRAWN BY:
	MAR 20 1978	J. H. Y.	H. Y.
DWG. NO. FIG. 4		SCALE: 1:50,000	
DOWA ENGINEERING CO., LTD.			

(BX & BM ~ CAMP-4)



(ATOK, KERRY GROUP, ITOGON, B.C.I. ~ CAMP-4)






LEGEND


- RECOMMENDED FEEDER LINE
- TUNNEL
 - - - DROP BOX & PIPE
 - PIPE
 - EXISTING TUNNEL

PROFILE OF RECOMMENDED FEEDERLINE

FIG. 5
 DRAWN BY *H. Yamamoto* DATE *Mar. 28/78*
 CHECKED BY *D. Morita* DATE *Mar. 30/78*
 SCALE |L:25000 |h:10000




第II部 各 論



第 1 章

緒 言



第Ⅱ部 各論

第Ⅰ章 緒言

1.1 調査の目的

本調査は、フィリピン共和国政府の要請にもとづき、Luzon島Baguio・Benguet 地区鉱山の選鉱廃滓の流出による下流農業地帯の公害防止のため、かねてから同国において立案され検討されていたTLPシステムによる鉱滓処理計画について、フィージビリティ・スタディを行ない、鉱滓公害防止の恒久的対策に資せんとするものである。

1.2 調査に至るまでの背景

フィリピン共和国政府は、Luzon北部、Pangasinan 農業地帯の公害問題に対して、1971年政令(309号)をもって特別対策委員会を組織し、本格的検討を開始した。この公害は、Agno 川上流4鉱山およびBued 川上流2鉱山の計6つのBaguio・周辺非鉄金属鉱山の選鉱廃滓流出による沈泥が主たる原因とみなされている。

翌年には、両河川の流入するLingayen湾の東部地区および鉱滓投入を始めたCebu島Tanōn海峡地区において、海水の汚染状況調査が同委員会のもとで実施されている。

元来、Baguio 周辺鉱山地帯は地形が極めて急峻な上に、雨期台風シーズンには日量最大1000mmを越す集中豪雨が、局部的に見舞う特殊な立地条件下にある。

選鉱廃滓の処理は、Agno 川流域の大手2鉱山では比較的早期にダム方式に切替えられたが、他の中小4鉱山では、ポンド方式のまま毎年雨期には流出がくり返されている。ダム方式についても、最大、年28,000t/日(現在)のPhilex Mine において、本格的ダムに移行後も2回にわたりダムの一部損壊による鉱滓流出を余儀なくされている。

特別対策委員会は、その後もパイプライン方式など検討をかさね、1975年、山岳部にトンネルを長さ15kmにわたって貫通させ、海岸までロンダー、パイプライン、またはその組合せによる陸上部全長約2.9kmのTLPシステムを提案した。

これに対して、国内外にフィージビリティスタディを求めたが、諸般の事情から、昨1977年日本に対し、駐在大使館を通じて協力の依頼がなされた。

日本政府は、公害問題に対するPPPの原則からTLPシステム原案の見直し、鉱山の費用負担能力など基礎的事項について、同年末、事前調査団(3名)を派遣した。

この鉱滓処理問題の緊急度から今回引続きMain Mission によるTLPシステムのフィージビリティ・スタディを主とする調査を行なうこととされたものである。

1.3 調査要目

調査項目を大別すれば次のとおり。

- a. 鉾山地区の調査
- b. TLPシステムのルート選定調査
- c. TLPシステムルート周辺地表地質調査
- d. 海域処理地域の調査
- e. その他関係資料蒐集調査

1.4 調査団の構成

調査団は、業務の性格上、金属事業団から調査団長ほか2名の方々の特別参加を次のように要請した。

齊 藤 頌	調査団長
茂 木 睦	アドバイザー
沢 谷 勝 三	現地業務調整

実務担当は次の構成である。

鷲 見 博 生	副団長	水力輸送	同和エンジニアリング(株)	
森 田 郁 男	鉾山		同和エンジニアリング(株)	囑託 (同和鉾業(株))
浅 海 宣 慶	土木		同和エンジニアリング(株)	
松 本 隆 夫	配管		同和エンジニアリング(株)	
福 林 紀 之	埋立・港湾		同和エンジニアリング(株)	(株トデック)
渡 辺 研 一	地質		同和エンジニアリング(株)	(同和鉾業(株))
日 景 二 基	土木		同和エンジニアリング(株)	
児 玉 勉	地質		同和エンジニアリング(株)	(同和鉾業(株))
松 本 泰 三	〃		同和エンジニアリング(株)	(同和鉾業(株))
竹 本 節 生	全般業務調査		国際協力事業団	

1.5 調査団の日程

調査団は、1978年1月30日に出発し、2月28日に帰国するまでに23乃至30日間で、各分野に分れて調査活動を行なった。団長グループは、農・漁業の実状を含めて全般を見定めるまで、海域担当も同じく10日間、地質調査グループは地表地質踏査、航空写真調査および平野部ルートの部分簡易測量に16日間、その他の担当は、鉾山調査・ルートおよびトンネル坑口概定踏査に、システム計画とともにそれぞれ18日間を費した。なお、地質調査グループのほかはMarinduque島 Marcopper 鉾山(27,000 t/日流送中) Ino鉾山(10,000

t/日建設中)およびCebu島Atlas 鉱山(100,000 t/日流送中)における鉱滓処理の現場を視察した。日程の詳細はAppendix D に示されている。

1.6 報告書の作成

調査団は帰国後、1978年3月末までにTLPシステムによる鉱滓処理計画についてフェーズビリティ・スタディを行ない、和文ドラフトを作成した。引続き英文ドラフトをとりまとめ、1978年5月28日から6月10日まで現地報告調査団(3名)により、フィリピン共和国のB. O. M. を訪問し、スタディの最終調整を行った。


この報告書の作成に用いた現地調査資料は、主としてB. O. M. および関係各鉱山会社を通じて入手した。これら入手資料の項目はAppendix AおよびCに記載されている。

このほか日本側民間会社からも積算関係資料の提供を受けている。

[The page contains extremely faint and illegible text, likely due to low contrast or a blank page. No specific content can be transcribed.]

第 2 章

各 鉱 山 の 調 査 結 果



第 2 章 鉱山の調査結果

2.1 生産実績

2.1.1 Annual Report

各鉱山の実績生産量は、Annual Report によると次の通りである。

Tab. 2-1 生産実績

MINE	Philex	B.M.I.	B.C.I.	Itogon	Atok	B.X.
Year	1976	1976	1976	1975/10~ 1976/9	1975~ 1976(1)	1976
Tons Milled DMT/Year	8,620,510	1,124,724	933,000	115,771	30,020	52,488
Tons Milled DMT/Day	26,435	3,124	2,592	300-330		150
Grade Au g /DMT	0.678		4.48	4.39	2.64	8.47
Grade Ag g /DMT						63.98
Grade Cu %	0.402	0.38				0.49
Grade Zn %						10.86
Metal Au Kg./Year	5,397	119	3,468	422	71	372
Metal Ag Kg./Year	6,453	587		171	66	2,097
Metal Cu MT/Year	30,640	3,448				47
Metal Zn MT/Year						5,133

註 1) Atok は1976年6月まで生産し、その後操業を休んでいる。

2.1.2 現況

各鉱山の現在の生産状況は下表の通りである。

Tab. 2-2 現在の生産状況

Mine Period	Philex	B.M.I.	B.C.I.	Itogon	Atok	B.X.	Total
1978 Plan (Projection) DMT/Year	9,000,000	1,296,000	1,000,000	140,000	-	52,500	(1) 11,488,500
1978 (Projection) DMT/Day	27,000 ~ 28,000	3,600	2,857	400	150	150	(2) 34,657
1977 Actual record DMT/Year	9,954,000		955,800		-		
1977 DMT/Day	30,000		2,730		-	151	
Jan. 1978 DMT/Day	30,000	3,387	2,900	145	-		

註 1) Atok Mine を含まず

2) Philex Mine を 27,500 DMT/Day として集計

2.2 鉱山収支

各鉱山の収支は Annual Report によると Tab. 2-3 の通りである。これによると Philex が好収益であるのに対し、B.C.I., Itogon, Atok は良質は赤字であり、6 鉱山の収支に大きな差があるのか特長である。

Tab. 2-3 鉱山収支

(Unit: x Peso 1,000)

A/C Title \ Mine	Philex	B.M.I.	B.C.I.	Itogon	(1) Atok	B.X.
Year	1976	1976	1976	1975/10~ 1976/9	1975~ 1976	1976
Total Operating Income	451,313	35,361	133,744	12,752		24,932
Total Operating Cost	202,148	29,964	136,680	10,901		20,783
Operating Earnings	249,165	5,397	△ 2,936	1,851		4,149
Other Income (Charges)	-	(829)	15,376	(782)		781
Depreciation, etc.	26,096	2,930	11,652	1,643		3,929
Earning before Tax	223,069	1,638	788	△ 574		1,001
Income Tax, payable	72,430	-	4,965	-		341
Income Tax, Deferred	-	-	5,751	-		-
Net Earnings	150,639	1,638	1,574	△ 574		660

註 1) Atok は Au 価格低下のため、生産物を販売せず保有している。又 1976 年 7 月以降操業を休止している。

2.3 5年後の生産計画

TLP システム計画の基礎資料を得るため、各鉱山の今後の生産計画と、Baguio 地区における新鉱山開発計画の有無について、6 鉱山会社にインタビュー調査した。

その結果を Tab. 2-4 に示す。各鉱山会社とも現在は新鉱山開発計画を持っておらず、また長期計画については 5 年後より先のことは全く考えていないとのことなので、5 年後の生産予想を TLP システム計画の基礎資料とした。

この資料は 5 年後の生産計画であって、TLP システムで処理する廃滓量ではない。廃滓量は次章で述べる。

Tab. 2-4 5年後の生産予想

単位: ton

Plan/Mine	Philex	B.M.I.	B.C.I.	Itogon	Atok	B. X.	Total
5 years Plan up to 1983 DMT/Year	9,000,000	1,296,000	1,000,000	140,000	151,200	52,500	11,639,700
5 years Plan up to 1983 DMT/Day	28,000	3,600	2,900	400	450	150	35,450

2.4 選鉱廃滓

2.4.1 選鉱廃滓の工程

(i) Philex

a. 選鉱法

選鉱プラントでは浮遊選鉱を行っており選鉱設備能力は 31,000 t / Day である。グラインディングミルは次のものを備えている。

処理能力	8,000 t / Day	5 m φ ボールミル	1 台
"	4,000 t / Day	3.5 m φ ボールミル	4 台
"	2,300 ~ 2,500 t / Day	ボールミル	3 台

浮選機はスライム浮選機群と 3 系列のサンド系浮選機群を備えている。

b. 選鉱廃滓スラリーの流れ (フローシート参照)

サンド系浮選尾鉱はサイクロンにフィードされ、アンダーフローはサンプタンクへ流れる。サイクロンオーバーフローはスライム浮選尾鉱とミックスされ、7.6 m φ シックナー 2 基にフィードされる (P.D. 35 wt %)。シックナーアンダーフローはサンプタンクに流れる。(P.D. 50 ~ 60 wt %)。シックナーオーバーフローは選鉱用水に使用される。

一方、選鉱場内雑用水 (床洗滌水、設備機器のドレン液、床にこぼれた液等) は、樋によってサンプタンクに流れる。この中に時には鉱石の粗粒や異物が混入し、後述のダム行きパイプを閉塞するおそれがあるので樋入口に小型のスパイラル分級機を設けている。また豪雨の時には選鉱場外からの雨水が場内に流入し、この雑用水に混入することもある。

サンプタンクに流入した廃滓は、2 系列の 3.00 mm φ ポリエチレンパイプで、ダムまで自然流送されている。パイプの平均勾配は約 - 2.5 % で、管内流速は 4.5 m / Sec 以上である。パイプの摩耗は 3 ~ 4 mm / 10,000 DMT 廃滓程度である。


ダムサイトでは、選鉱廃滓スラリーの約 1 / 2 はダム堤体上に設けられたサイクロンで、

粗粒を分級してこれを築堤材として使っている。

ダムにフィードされる選鉱廃滓スラリーは、乾期においては通常28,000 t/Dayの鉱石処理に見合う量でP. D. 40~45 wt %である。雨期には前述のように豪雨の時に、場外から雨水が混入して薄くなる。この時期は選鉱用水が豊富なのでシックナーオーバーフローのリサイクルが少なくて済む。またシックナーフィード量を減らしたりするので濃度が下がりP. D. 35~40 wt %となる。


C. 選鉱廃滓の工程

フローシート



(2) B. M. I.

a. 選鉱廃滓の工程



b. 選鉱法


選鉱プラントでは銅浮選を行っており、処理能力は4,000 t / Dayである。

c. 廃滓スラリーの流れ

系統は単純で浮選尾鉱をポンプでダムに流送している。

(3) B. C. I.

a. 選鉱廃滓の工程



b. 選鉱法

B、C、I、選鉱プラントの産物は金および銀で青化選鉱法である。


c. 廃滓スラリーの流れ (フローシート参照)

本選鉱プラントでは銅系選鉱設備は休止しており、金系が稼働中である。

金選鉱の廃滓は第2段フィルターケーキとなり、リバルバータンクで攪拌され、ポンプでサイクロンにフィードされる。アンダーフローは坑内充填用サンドとして使用され、オーバーフローは木樋、ポンプ、鋼管でダムまで流送されている。サイクロンオーバーフローなので鋼管の寿命は7~8年以上である。

(4) Atok

a. 選鉱廃滓の工程



b. 選鉱法

選鉱は青化法で金を回収する。

現在、休止中である。

c. 廃滓スラリーの流れ


ムーアフィルターのケーキは濾布洗浄水と混合して、ロンダーによってダムへ自然流送される。

ロンダーの勾配は-1.0%である。

(5) Itogon

a. 選鉱廃滓の工程

フローシート



b. 選鉱法


選鉱は青化法で金を回収している。

c. 廃滓スラリーの流れ

選鉱廃滓はドラムフィルターケーキとなり、リバルパーによって拌攪され、廃滓シクナーにフィードされる。アンダーフローはスライム系タンクオーバーフローと混合され、6" φプラスチックパイプでダムへ自然流送される。エロージョンは少ない。

(6) B. X.

a. 選鉱廃滓の工程



b. 選鉱法

選鉱工程は、青化選鉱→銅浮選→亜鉛浮選の工程とながれ亜鉛浮選尾鉱が選鉱廃滓となる。坑内充填用サンドを廃滓から25%程度分離し残りをポンドにポンプ流送している。

2.4.2 選鉱廃滓の仕様

現在の6鉱山の選鉱廃滓量（坑内充填サンドは除く）と、性状を Tab. 2-5 に示す。

Tab. 2-5 6鉱山の選鉱廃滓量と性状

項目	単位	Phillex	B.M.I.	B. C. I.	Atok	Itogon	B. X.	
廃滓量	Mean	DMT/Day	28,000	3,600	2,150	150	400	150
	Max	DMT/Day	31,000	3,600	2,200			
	Min	DMT/Day	27,000	3,500	2,100			
真比重			2.7~2.8	2.6	2.7	2.5	2.7	2.9
濃度	Mean	%Solid (wt)	40	33	41	37.5	29	25
	Max	"	45	38	46	42.5	31	
	Min	"	35	28	39	32.5	24	
粒度分布	Mesh	%wt			No sand filling			
	+ 28			250	0.20	} 4000	} 100	
	~ 48		10.73	15.50	0.90			
	~ 65		7.92	9.70	3.40			
	~ 100		9.83	10.70	8.60			
	~ 150		8.20	} 11.10	11.60		5.22	0.23
	~ 200		8.05		11.70		11.16	1.43
	~ 270		} 55.27	} 50.50	6.10	} 6000	} 80.46	4.90
	~ 325				4.50			3.40
- 325		52.70			90.04			

6鉱山のテーリング粒度分布を Fig. 2-1 に示す。

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for transparency and accountability, particularly in financial reporting and compliance with regulatory requirements. The text notes that incomplete or inaccurate records can lead to significant legal and financial consequences for the organization.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the use of advanced software solutions and manual processes to ensure that data is collected consistently and accurately. The text also discusses the importance of data security and privacy, noting that organizations must implement robust measures to protect sensitive information from unauthorized access and disclosure.

3. The third part of the document focuses on the analysis and interpretation of the collected data. It describes how statistical methods and data visualization techniques are used to identify trends, patterns, and anomalies in the data. The text emphasizes that a thorough analysis is necessary to draw meaningful conclusions and make informed decisions based on the data.

4. The fourth part of the document discusses the application of the findings from the data analysis. It outlines how the insights gained from the data are used to inform strategic planning, operational improvements, and risk management. The text notes that data-driven decision-making is a key component of modern business operations, allowing organizations to optimize performance and respond effectively to market changes.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key points and providing recommendations for future actions. It stresses the need for ongoing monitoring and evaluation of the data collection and analysis process to ensure its effectiveness and relevance. The text also encourages organizations to stay up-to-date with the latest developments in data science and analytics to maintain a competitive edge in the market.

2.5 選鉱廃滓の処理状況

2.5.1 Philex

Philex では約30,000 DMT/Day, Cu 0.4%の鉱石を選鉱し、その略全量に近い量を廃滓としてダムに堆積している。

現在使用中の第1ダムは、1968年着工、1971年に完成し、廃滓を堆積していたが、台風による大雨のため1974年(1,160 mm/日)と1976年(2,419 mm/3日)の2回、部分的に破損し、約5百万m³の廃滓を Agno 川に流出させている。このダムは修理完了し1980年中頃まで使用する計画である。

第2ダムは現在建設中で、建設費P 30百万、容量50百万DMT、1980年完成予定で、1985年まで使用可能である。

又第3ダムの計画もあり、1985年完成のためには、1980年に着工する必要がある。Philex はこのダムの建設をTLPシステム計画との関連で検討する意向である。

ダムに堆積された廃滓の上澄水はそのまま河川に放流されている。今回調査でサンプリングしたダムオーバー水および抗内水の分析結果は、Tab. 2-6の通りであった。

(本章で取扱い分析値はすべてN. P. C. C. で分析された)

Tab. 2-6 Philex 化学分析結果

No.	Station Identification	Hg ppb	Cu mg/l	Zu mg/l	Cd mg/l
W-1	Underground Water	0.00	0.81	Nil	Nil
W-2	Dam Over Water	0.00	0.07	0.04	Nil
W-3	River Flow (Upstream of Dam)	0.00	0.01	Nil	Nil

当鉱山の廃滓処理費用は、ダム建設費の償却費(金利含まず)と操業費とで約P 1.2/DMTである。

2.5.2 B. M. I.

B. M. I. では約3,400 DMT/Day, Cu 0.4%の鉱石を選鉱し、その略全量に近い量を Bued 川の河川敷に廃滓で構築したポンドと Emerald Creek のダムに堆積している。

河川敷内のNo 3, No 6ポンドはすでに堆積完了し、No 1ポンドと Emerald Creek のNo 2ダムとを、堤体の嵩上げを実施しながら使用中である。他に2ヶ所合計1,227千DMTのダムの計画があるが、建設時期未定である。

B. M. I.では廃滓ダムの上澄水をそのまま河川に放流している。今回調査でサンプリングしたダム上澄水、坑内水及び河川水の分析結果は Tab. 2-7の通りである。

当鉱山の廃滓処理システムは、乾期に河川敷に堆積、雨期に流失と云うパターンを繰返しており、廃滓処理費用は1977年実績でP 0.63/DMTである。

Tab. 2-7 B. M. I. 化学分析結果

No.	Station Identification	Hg, ppb	Cu mg/l	Zn mg/l	Cd mg/l	Cn mg/l
w-33	Bued River Flow (Upstream of B.X.)	0.00	Nil	Nil	Nil	
w-28	Tailings (B.M.I.)		51.70	6.96	0.08	
w-29		0.00	75.10	9.05	0.18	125.00
w-26	Dam Over Water		0.17		Nil	
w-27		0.20	0.20	0.04	0.02	1.00
w-32	Underground Water	0.00	0.61	0.98	0.02	
w-30	Bued River Flow (Downstream of B.M.I.)	0.00	0.33	0.34	0.03	
w-31		0.20	0.52	0.38	0.07	2.00
w-34	Bued River Flow (Camp - 4)	0.00	0.21	0.13	0.01	
w-35	Bued River Flow (Dongon Bridge)	0.00	0.26	0.07	Nil	

2.5.3 B. C. I.

B. C. I. では約2,900 DMT/Day Au 4.5 gm/DMTの鉱石を処理し、その略全量に近い廃滓量の約26% (750 DMT/Day,)を坑内の採掘跡に充填し、2,150 DMT/Dayをダムに推積している。

第1ダムは1960年着工、1969年完成、1977年まで約8ヶ年間使用し、6,121千DMTを推積した。

建設中の第2ダムは1974年着工、1978年4月完成予定で、容量約7,247千DMT 1987年まで約10年間使用可能の見込である。現在廃滓は第2ダム内の仮設ポンドに堆積している。

ダムに堆積した廃滓の上澄水は河川に放流されている。

今回の調査でサンプリングしたいくつかの水の分析結果を Tab. 2-8に示す。

Tab. 2-8 B. C. I. 化学分析結果

No.	Station Identification	Hg ppb	Cu mg/l	Zn mg/l	Cd mg/l
W-4	Underground Water (Acupan Mine)	0.10	0.11	0.24	Nil
W-5	Dam over Water	0.15	9.87	1.79	0.01
W-6	River Flow (Downstream of Dam)	0.20	1.48	0.66	0.01
W-12	River flow (Downstream of Junction with Itogon)	0.50	1.37	0.98	0.01

第1ダムを8年間使用した全期間について、建設費の償却（金利含まず）と操業費の合計は平均P 0.94 / DMTである。第2ダムの建設費のみでP 2.16 / DMTである。

2・5・4 Itogon

Itogon Mine は現在230 DMT / Day, Au 44 gm / DMTを処理しているが、1978年中に400 DMT / Dayに増産する計画である。

処理鉱量の略全量を廃滓として、Tolbing 川の河川敷に設けたポンドに堆積している。

当鉱山では現在使用している廃滓ポンドを包含する位置に廃滓ダムを建設中で、1981年に完成予定である。このダムが完成すれば、乾期に堆積した廃滓ポンドが、雨期に流失するとは防止されるであろう。

このダムの最終容量は約1,573千DMT、使用可能期間は約11年で、建設費はP 0.53 / DMTの見込である。

当鉱山では廃滓ポンドの上澄水を、Tolbing 川に放流している。今回の調査でサンプリングしたスラリーおよび水の分析結果をTab. 2-9に示す。

Tab. 2-9 Itogon 化学分析結果

No.	Station Identification	Hg ppb	Cu mg/l	Zn mg/l	Cd mg/l	CN mg/l
W-7	Slurry Slime Thickener over Flow	350.00	20.60	27.95	0.61	
W-8	Tailings (To Pond)	40.00	58.00	181.17	0.90	125.00
W-9	Underground Water	0.00	Nil	Nil	Nil	
W-10	Pond over Water	1.30	3.62	5.71	0.01	17.50
W-11	River Flow (Downstream of Pond)	0.80	2.40	4.02	0.01	2.50

2・5・5 Atok

Atok は1976年7月以降操業を休止しているが、1978年中頃から150 DMT/Day、5年後450 DMT/Day、Au 3.7 gm/DMTで操業する計画である。その略全量に近い量を廃滓として処分しなければならない。

現在 Ambalanga 川沿いに石積の擁壁を作り、その中に堆積する計画であるが、その容量は4~5ヶ月分しかない。他に2つの計画を検討中であるが、建設時期、容量とも未定である。

今回調査時にサンプリングした坑内水および河川水の分析結果を Tab. 2-10 に示す。

Tab. 2-10 Atok, 化学分析結果

No.	Station Identification	Hg ppb	Cu mg/l	Zn mg/l	Cd mg/l
W-15	Underground, Water	0.00	Nil	0.01	Nil
W-16	River Flow (Upstream of Mine)	0.00	0.18	0.02	Nil
W-17	River Flow (Downstream of Mine)	0.00	0.06	0.01	Nil

当鉱山の既設廃滓ダムの建設費はP 1.53/DMTである。

2・5・6 B. X.

B. X. では150 DMT/Day, Au 8.5 gm/DMT, Ag 62.5 gm/DMT, Cu 0.5%, Zn 10.86%を選鉱し、精鉱を採取した残りの約125 DMT/Day が廃滓であるが、その約2.5%を坑内採掘跡に充填し、約90 DMT/DayをBued川の河川敷に設けた廃滓ポンドに堆積している。この廃滓ポンドの川岸側を石垣積にする考えがあるが、実施時期が未定であり、現状のままでは雨期に流失している。

当鉱山は廃滓ポンドの上澄水を Bued 川に放流している。今回調査でサンプリングしたスラリー及び水の分析結果を Tab. 2-11 に示す。

尚当鉱山は Bued 川に沿って、B. M. I. のすぐ上流側に位置しているので、Bued 川の河川水は両鉱山の upstream 地点と downstream 地点とでサンプリングし、その分析結果は B. M. I. の項 (Tab. 2-7) に示してある。

Tab. 2-11 B. X. 化学分析結果

No.	Station Identification	Hg ppb	Cu mg/l	Zu mg/l	Cd mg/l	CN mg/l
W-18	Underground Water	0.00	0.58	4.78	0.02	
W-19	Pond over Water	0.00	55.00	1.18	0.01	8.60
W-20	Tailings (to Pond)	0.00	446.90	2472.00	7.76	4.00
W-21	Slurry (Cyclon Feed)	0.00	369.71	2404.60	5.90	

2・5・7, 化学分析結果の判断

以上、今回調査で各鉱山の廃滓ダム(またはポンド)の上澄水などをサンプリングし、その分析結果を示した。しかしこれらの分析値は1回限りのサンプリングによるものであり、これをもってその鉱山の排水の一般的水質と判断することは出来ない。

またフィリピン国では水質に関する排出基準を決めていない現在、鉱山の排水の良否を論ずることも出来ない。

従って各分析結果は、廃滓処理の現状に関する参考資料にとどめ、その取り扱いにはフィリピン政府にまかせたい。

尚サンプリング位置図と分析結果一覧表を Appendix A-2-1 に示す。

[The page contains extremely faint and illegible text, likely due to low contrast or scanning quality. The text is organized into several paragraphs, but the specific content cannot be discerned.]