

カンボディア国 CHRUOY-SMACH 港  
建設計画調査報告書

昭和42年10月

海外技術協力事業団

JICA LIBRARY



1048225[5]

国際協力事業団	
受入 期 '84. 3. 19	109
登録No. 00989	61.7
	KE

## は し が き

日本政府はカンボディア国の要請に応じて CHRUY-SMACH 港建設計画調査を行なうことになり、その実施を海外技術協力事業団に委託した。

事業団は運輸省ならびにパシフィック・コンサルタンツ株式会社の協力を得て、本調査を実施し、その成果を化文報告書 *Rapport sur Les Possibilites de Realisation du Projet du Port Chruoy - Smach* として取まとめカンボディア国政府に提出した。

事業団としては本調査が CHRUY-SMACH 港建設計画の推進に寄与し、同時に我国とカンボディア国との友好親善および経済交流に貢献するならば、これにまさる喜びはない。

ここに上記報告書と同じ内容の和文報告書を刊行し、関係各位の御参考に資する次第である。

終りに本調査の実施に当り支援と協力を惜しまれなかつた外務省、運輸省、パシフィック・コンサルタンツ株式会社等関係機関の方々に対し厚く御礼申し上げます。

昭和 4 2 年 1 0 月

海外技術協力事業団  
理事長 渋 沢 信 一

## 伝 達 状

海外技術協力事業団

理事長 渋 沢 信 一 殿

私はここにカンボディア国 CHRUY-SMACH 港建設計画調査報告書を提出する事を光榮に存じます。

1966年2月に日本国政府よりメーズを主体とする農業及び森林開発の調査団がカンボディア国に約1カ月に亘つて派遣され、同国の南西部を走るカルダモン山脈南部の木材並びにその積出港について調査が行なわれました。上記の調査は極めて概括的なものでありましたが、同地域のCHRUY-SMACHに木材積出港を建設することにより、同地域の森林開発がより経済的に実施しうる見込みの有る事が判明しました。1967年2月26日から3月31日までの34日間に亘り、昨年度実施されました現地調査を補足し、木材積出港設計のための基礎条件を把握するため、不肖私を団長とし、技師7名からなる調査団が再度派遣され、港湾配置計画、施工条件調査、地質調査、測量等について調査を実施致しました。

帰国後現地調査の結果に基き、パシフィックコンサルタンツ株式会社の専門のエンジニアを動員して、積出施設の予備設計を含めて、本報告書を作成致しました。

CHRUY-SMACH 港建設計画の概要を以下に述べます。積出施設の位置は地勢の状況、気象条件、海面水深、潮流、漂砂、地質条件等の自然条件、新設される積出施設からの木材搬出量、対象船舶等を考慮して決定しました。木材搬出量は当初は5万 $m^3$ /年程度と考えられ、発展の暁には25万 $m^3$ /年程度に増加することも予想されますので、この条件の下で5000 Dead Weight tonの船舶を対象として横付桟橋1バースと既設道路への連絡道路約430mの建設を行うことを目標に計画を進めました。

本Projectの実施には準備を含め約1年5カ月の工期と約120万US\$の工事費を必要としますが、このProjectの完成によつて港の木材の荷役費用は毎年平均10万 $m^3$ としても年間22万US\$の節減となり、これにより木材積出港の工事費約120万US\$は約6年で回収し得て以後は毎年約22万US\$の収益が期待出来ることとなります。

CHRUY-SMACH 港々湾建設が実現されればカンボディア国内の南西部海岸より人跡未踏の北部カルダモン地帯に至る広汎の区域が有利に効率的に急ピッチで開発される事となります。この開発に伴う道路はここを起点として現在カンボディア国で計画中の国道54号線と接続出来るので、同国にとつては国土開発、産業・経済・文化の発展に寄与するものは計り知れない程であります。

この意味において私はCHRUY-SMACH 港建設を早急に実施するため一日も早く必要な補足調

査と共に実施設計を行なつて、施設の建設をすみやかに着手する必要があるものと考えここに勧告申し上げる次第です。

終りに現地調査の際、カンボディア政府農林省、林野庁、港湾局、気象庁などの関係官公庁、及び在カンボディア大使館の関係諸官の調査団への御援助、御協力に対して深く感謝の意を表するものであります。

1967年8月

日本政府カンボディア国 CHRUY-SMACH 港建設計画調査団

団 長 保 科 実 雄

# 目 次

第1章 序 論	1
§ 1. 経 緯	1
§ 2. 調査の目的	1
§ 3. 調査と研究	1
1. 現地調査	1
2. 報告書作製	2
第2章 要 約	3
第3章 自然条件	6
§ 1. 概 要	6
§ 2. 気象条件	6
1. 風	7
2. 波 浪	7
3. 潮汐及び測量基準面	8
4. 沿 岸 流	10
5. 漂 砂	10
§ 3. 地質条件	13
第4章 棧橋建設計画	14
§ 1. 木材搬出作業の現況と計画	14
1. 木材搬出作業の現況	14
2. 木材搬出計画	16
§ 2. 移橋建設計画	17
1. 位置の選定	17
2. 棧橋法線	17
3. 棧橋の天端高と巾員	18
4. 棧橋の比較検討	20

第5章 予備設計	23
§ 1. 設計	23
§ 2. 施工計画、工程表、工事数量	24
§ 3. カンボディア国に施ける港湾施工資料(参考)	31
第6章 概算工事費	36
第7章 棧橋建設の経済評価	43

表 1	CHRUOY-SMACH港の沿岸流	11-12
2	主要工事数量調査	25
3	国外から輸送する資材	26
4	現地産の資材	26
5	国外から搬入する建設機械	27
6	現地調達建設機械	27
7	CHRUOY-SMACH港建設工事工程表	32
8	CHRUOY-SMACH港建設工事内訳書	37
9	直接工事明細表	38
10	主要工種別工事費明細表	39
11	工事単価表	40
12	建設機械購入費	41
13	照明設備概算工事費	42



## 目 次



- 図 - 1 位 置 図
- 2 0 岬附近図(その1、その2)
- 3 気温、降雨量、相対湿度
- 4 シアヌークビルの風向(全年)
- 5 全 上 (各月)
- 6 シアヌークビルの風速(全年)
- 7 気象図(a~d)
- 8 CHRUYOY-SMACH 諸島沖合の沖波発生確率図
- 9 CHRUYOY-SMACH 諸島沖合の沖波高と周期の相関
- 10 検潮及び水準基標位置図
- 11 日平均潮位
- 12 日平均潮位を基準とした潮候曲線
- 13 潮差の相関
- 14 流 況 図
- 15 浮 標
- 16 土質柱状断面図(その1~その5)
- 17 CHRUYOY-SMACH 港棧橋比較案
- 18 施工概要図

## 設計図面目次（全 11 葉）

- 附図 - 1 位置図
- 2 一般図
- 3 地質図
- 4 棧橋構造図 その1
- 5 全上 その2
- 6 ボラード、フェンダー図
- 7 照明設備図
- 8 取付道路平面図
- 9 取付道路縦断図
- 10 （代案その1）棧橋構造図
- 11 （代案その2）棧橋構造図

図-1

位置図(その1)



- 例
- ✱—✱ 国境線
  - 国道
  - - - 国道(計画中)
  - +++++ 鉄道

縮尺 1/2,500,000

# 第1章 序 論

## § 1. 経 緯

日本政府はカンボディア国に生産されるメーズと共に同国が豊富に資源を持つ木材の輸入を計画し、同政府の企画の下に1966年2月～3月にかけて現地実情調査のため、村田恒氏を団長とする13名による調査団が現地に派遣された。

上記調査団の調査は上記の広大な森林地帯のうち、比較的開発の遅れている海岸地区、中でも特に豊富な森林資源を有すると推定されるカルダモン山脈南部のCHRUY-SMACH半島をとりあげ、その森林資源の開発の可能性について検討を行ったもので、調査期間の関係より国道54号線以南に区域を限定して行なわれたものである。

その調査の結果CHRUY-SMACH附近に木材の積出施設を整備することにより同地域の森林が現在よりも更に経済的に開発出来ることが判明した。しかし地形測量、地質調査、深淺測量等港湾施設の経済性を論ずる為には細かい資料が不足していたため、充分な精度で経済効果を算定することは不可能であつた。よつて上記の資料の不足を補い、経済効果をより明確にする上に於て保科実雄を団長とする8名の調査団が1967年2月～3月にかけて再度派遣された。本報告書は上記の1966年と1967年の2回に亘る現地調査の結果に基き、CHRUY-SMACH港建設についてFeasibility Studyを取りまとめたものである。

## § 2. 調査の目的

カンボディア国政府は同国南西部森林地域の開発により産出される多量の木材を船舶にて他に搬出するため、CHRUY-SMACH港の建設を企画した。本調査の目的はカンボディア政府の要請に基き、同港のFeasibility Studyを行ったものである。即ち、同港の自然条件、棧橋の計画・設計に関する基礎条件を調査して、棧橋の予備設計を行い、その建設についての全ほらうを明らかにして、概算工事費を算出し、経済評価を行ったものである。

## § 3. 調査と研究

### 1. 現地調査

現地調査は前節の経緯のところ述べてのように2回に分けて行った。第1回は1966年2月6日から3月5日までの28日間であり、第2回は1967年2月26日から3月31日までの34日間である。上記2回の現地調査で下記の事項を調査した。

1. 気象条件調査 - 風、波浪、潮汐、沿岸流、漂砂等の調査
2. 地形 " - 地形測量、深淺測量
3. 地質 " - 地質調査

4. 施工条件調査 - 工事用機械、資材、労力等の調査

5. その他 - 港湾計画に必要なその他の調査

第1回目の調査には技師2名がその概要を調査し、第2回目の調査には技師7名が派遣され、Feasibility Reportの作製に足る調査資料を収集した。

## 2. 報告書作製

1967年6月10日～8月8日にいたる間、日本国内において上記2回の現地調査資料に基づいて、パンフィックコンサルタンツ株式会社の各分野の技師が作業にあたった。計画の詳細検討、木材の搬出計画、比較設計、予備設計、工事数量、工事費積算、経済評価等を行つて、本報告書を作製した。

## 第2章 要 約

国道54号線以南の区域より伐採搬出される木材の総量は経済的に開発し易い区域に限定した場合、235万 $m^3$ と推定され、この量は年生産量を10万 $m^3$ とすれば24年間に亘つて供給し得る量である。

本地域に入港を予想される船舶は主として3000～5000 Dead Weight ton (以下D/Tと書く)である。これより小さな船舶では運賃が高くなつて経済的にペイしない。本報告書に於いて提案した繁船施設は5000 D/T船舶を対象とした棧橋1バスである。これを構築することにより年間10万 $m^3$ ～20万 $m^3$ の搬出は容易である。本報告書で取扱つた設計の範囲は繁船棧橋1バスとこれに連絡する取付棧橋及び既設道路への連絡道路430mである。

積出港の位置の選定には次のような個所を選ぶ必要がある。

- 背後地よりの木材の搬出に便利な事
- 諸施設の建設が容易で工事費が安くなる事
- 船舶への搬出作業がやりやすい地点である事
- 自然条件に恵まれていて防波堤を作る必要のない地点或は所要の水深が充分あつてしゅせつの不必要な地点である事

以上のような条件を満足する地点としては現地踏査の結果、概ねCHRUY-SMAGH附近の海岸に限定された。更に同海岸附近で適当な地点と思われる4地点〔A、B、C、D、図-2(その1)参照〕を選定して比較検討を行つた。調査の結果A並にC地点は予想以上遠浅で5000 D/T船舶の入港には水路のしゅせつなしでは500～600mの棧橋を海岸より突出す必要があつた。D地点は島に囲まれ、海面は他の地点に比し静穏で而も300m程度で所要の水深が得られるので港としては良好な地点であるが他の地点にくらべ取付道路の延長が長くなること及び海岸附近に散在する島々のために操船が困難であると言う欠点があつた。B地点はD地点と同様島に囲まれていて静穏である。又約300m程で所要の水深が得られるので本目的のための港としては最適地と考えられた。

本地点(以後O岬と称する)はシアヌークビルより北西方約55Km 地点にあり、海岸線がほぼ南北方向に伸びその西方海上には数個の島が点在する位置にある。O岬の南約500m以南の海岸は砂浜海岸であり、O岬附近及びその北方約1500mの間は岩石海岸である。O岬はモンスーン時に波浪はいくらか高くなるが全般的に平穏で海岸より比較的短距離で所要の水深が得られ、背後地よりの木材の搬出に便利な地点である。

カンボディア国の気候は雨期と乾期にはつきり区分される。年間の総雨量は非常に多いがその大部分は5月～10月の雨期に集中し、乾期は極めて少量である。1964年より1966年までシアヌークビルで御測した風の資料によると、風はおだやかで17ノット(8.7m/sec)以

上の風は年間の全体の風のうちの2%にすぎず、27ノット(13m/sec)以上の強風は0.2%にすぎない。0岬のS~SW、及びNNW~N方向の波浪は島々によつてしゃへいされ、0岬に直接到達することはない。直接来しゆうする波浪はWSW~NW方向の波浪であるが前に記述したように27ノット以上の強風は全体の0.2%でありそのうちWSW~NWに属するものはさらにその一部であるので、0岬附近に激浪の来しゆうする機会は極めて少ない。0岬の潮汐はH. H.W.L=1.4m, L.L.W.L=0.2m (CHRUOY-SMACH 港港湾仮ベンチマークより)である。潮流は海岸線方向に1.0~1.5ノット(0.5~0.8m/sec)である。又0岬北方海岸では水深6m以浅の海底は砂礫、又は転石などで覆われていて波浪もあまり大きくないので問題とすべき漂砂現象は生じないものと思われる。

地質調査については計画した棧橋法線に沿つてCORE BORINGを5ヶ所実施した。この附近の地質は大体3層に区分され、上層より砂礫、シルト混り粘土、頁岩となつている。この頁岩は標準貫入試験値(N値)が50以上あり、之が支持層となつている。

1966年3月、カンボディア開発株式会社(S.O.K.E.C.I.A. SOCIETE KHMERE D'ENTREPRISES COMMERCIALES INDUSTRIELLES ET AGRICOLES)は本報告書に提案した棧橋建設地点の南方約700mの海岸に延長70mの木造棧橋を建設し、この棧橋より斛を使用して荷役を行つている。本計画が実現すれば本船が直接棧橋に横付けされるので、現在のような斛荷役に比べ能率は4倍強まで高められ、その荷役費用は約半まで低減する事が出来る。

棧橋の構造型式を選定するに当つては

- 努めて現地資材を利用すること
- 施工しやすいこと
- 構造が堅牢であること。
- 経済的構造物であること
- 輸入を必要とする建設機械がなるべく少なくすむこと

等を考慮して計画した。

棧橋の設計概要を述べると次の通りである。

繫船棧橋部は延長130m、取付棧橋部は延長280m、築堤部は延長40mで総延長450mである。巾員について述べると繫船棧橋部は積荷作業のために17m、取付棧橋部と築堤部においては自動車が入り交差する往復2車線の巾員をとつて6.5mにした。

繫船棧橋は鋼管ぐいを基礎とするコンクリート床版の構造であり、木材の積載荷重単位面積当り3t/m<sup>2</sup>を積載し得ると共に船舶の接岸時衝撃力を充分吸収し得る構造とした。ぐいの配置は横断方向に3mピッチ、縦断方向に4mピッチで直径60cmの鋼管ぐいを配置した。

取付棧橋部は繫船棧橋部と同様に鋼管ぐいを基礎とするコンクリート床版構造で、20ton自動車荷重及び波浪圧に耐える構造とし、横断方向に2.7mピッチ、縦断方向については8mピ

ツチで直径60cmの鋼管ぐいを配置した。

築堤部については経済比較の結果、海岸線からE.L-3m(築堤延長40m前後)までの区間とした。

棧橋天端高は潮汐、波浪、積荷作業等の関係よりE.L+3.5mとした。

取付道路は比較的平坦部分である海岸寄りのコースを選んで既設道路に結ぶもので、前述の築堤部40mを除いて延長430mの部分である。この取付道路は路肩を含めて全巾員7.0mである。

全建設工事費は取付道路、照明、ポラード、フェンダー等の附帯設備を含めて1,223,000US\$であり、このうち内貨は384,300US\$(13.821.000リエル)で外貨は838,700US\$である。換算率は1US\$=36リエルとした。建設期間は準備期間を含めて1年5ヵ月である。国外より持込む工事用機械、材料並びに運搬回航費は日本から輸入するものとして計画した。

現行の荷役方法による木材1m<sup>3</sup>当りの荷役費用は約107リエルである。本棧橋が完成すれば本船が直接棧橋に接岸出来るので木材1m<sup>3</sup>当りの荷役費用は棧橋建設費の償却を除外して約27リエルに低減される。従つて本計画の完成によつて木材の船舶への荷役費用は毎年10万m<sup>3</sup>の木材取扱量と予定した場合、年間22万US\$の節減となり、之によつて建設費1,223,000US\$は約6年で回収し得て以後は年間22万US\$の収益が期待出来る。又5000D/T船舶に木材を満載させるための所要日数は現行では8.5日必要であるが、本計画の完成によつて2日に短縮する事が出来る。

以上のような大きな利益に加うるに、この事業に附帯して次のような各種の効果が期待出来る。即ち森林開発に伴う道路は現在カンボディア国で計画中の国道54号線と接続出来る。この道路の連絡によつてカンボディア国の南西部海岸より人跡未踏の北部カルダモン地帯に至る広汎の区域が経済的に急ピッチで開発出来る。従つて同国の国土開発、産業・経済・文化の発展に大いに貢献することになる。



## 第3章 自然条件

### § 1. 概 要

CHRUOY-SMACHは(図-1)に示すように、シアヌークビル港の北西方約55Kmの処にあつて北緯10度57分東経103度5分に位置しシヤム湾に面している。

CHRUOY-SMACH港建設予定地域では、海岸線はほぼ南北方向に延び、その西方海上には数個の島が点在する。

港湾施設上、最も有利と考えられるO岬の突端からの対岸距離は(図-2、その2)に示すとおりであり、なお( )内の数字は島の遮蔽されない場合の対岸距離である。

O岬の南約500m以南の海岸は、砂浜海岸であつて、その背後は低平な海岸平地である。この砂浜海岸(O岬の南方500~3,500m)の水域はC,D,Eの島々(図-2、その2参照)に囲まれているから、地帯的にも常に静穏である。しかし水深が浅くそのうえ遠浅である。

O岬附近およびその北方約1,500mの間の海岸は、岩石海岸である。海岸は高さ約10mの崖からなり、その背後は狭少な緩斜面をはさんで丘陵性の山地に続いている。海崖および背後の丘陵はすべてジャングル(Jungle)性の熱帯密林におゝわれている。

この岩石海岸の沖合にはA,B両島が存在する。しかし、シヤム湾に発生するWSW-WNW方向の波浪は、これらの島々があつてもあまり減衰しないであろう。この水域の最大の長所は、水深が比較的大きく、距離約300mで(-)7.5mの水深に達しうることである。

### § 2. 気象条件

カンボディア(Cambodia)は垂赤道気候帯に属し、その気候は、季節風によつて著しく制約される。一般にカンボディア国では、冬の季節風は北東であつて、夏の季節風は南西である。風系の季節的な変化は、雨期と乾期とは明瞭に区別される。5~10月は南西のモンスーン(海風)が吹き、雨期であつて、11~4月は北東のモンスーン(陸風)が吹き乾期である。カンボディア国でも海岸地帯は、内陸地帯とやゝ異なり、雨期の雨量が特別に多い。たとえばシアヌークビル(Sihanoukville)の年間降雨量の平均値は3,726mmである。また海岸地帯では乾期には海陸風に基づく局地風(Local wind)が発生する。

シアヌークビルの気象記録によれば、年間の気温は(図-3)のとおりである。

年変化、日変化ともに非常に小さい。

そしてこの年変化は雨期と乾期によつて支配され、雨期の直前(4月)が最も気温が高い。月平均の相対湿度も高く、乾期で72~77%、雨期では80~87%程度である(図-3)。しかし乾期では、日中はあまり湿度が高くない。

年間の総雨量は非常に大きい、その大部分は雨期(5~10月)に集中し、乾期はほとんど雨が降らない(図-3)。雨期の降雨は雷を伴ない、集中的である。日照率は乾期には高い

が、雨期には低い。フィリピン東方の太平洋上に発生する台風は西進して、しばしば南ベトナムの海岸まで到達するが、大部分はそこで消滅し、カンボディア国内まで到達することは非常に少ないようである。まれに到達しても、非常に衰弱したものであると思われる。

## 1. 風

シアヌークビル市の測候所は、CHRUOY-SMACH 港の南東約 5.5 Km の海岸に位置し、風向および風速の観測所は、海岸に面したなだらかな丘陵の西側斜面に設けられてあつて計測器は小さなエエロペーン型である。

この測候所に於ける風の記録をもつて一応 CHRUOY-SMACH 港およびその沖合の海岸に対する風を代表させることとする。

(図-4) はシアヌークビルの 0 時および 12 時の年間の風向回数を百分率で表示したものである。これによれば S~W 方向の海風が最も多く NE-SE 方向の陸風がそれに次いでいる。また 0 時と 12 時では、風向方向が全く対象的である。これは乾期において夜と昼では風向が逆転する(夜は陸風、昼は海風)ためである。(図-5 参照)

(図-6) は年間の風速別回数を百分率で表示したものであるが、17 ノット(約 8.7 m/sec)以上の風は全体の 2%に過ぎず、27 ノット(約 13 m/sec)以上の強い風はわずかに全体の 0.2%に過ぎない。

## 2. 波 浪

すでに述べたように埠頭建設地点として最も有力視される O 岬の突端からの対岸距離は(図-2)のとおりである。S-SW および NNW、N 方向の波浪は島々によつて遮蔽され、O 岬およびその北方の岩石海岸に直接到達することはない。この水域に直接来襲する波浪は WSW~NW 方向の波である。とくに W および W 30°N 方向の波は屈折、廻折等によつて軽減される可能性は少ない。

しかし、(図-6)にも示したように 27 ノット(13 m/sec)以上の強風は全体の約 0.2%であり、しかもそのうち WSW~NW に属するものは、さらにその一部分であるから、O 岬附近に激浪の来襲する機会是非常に少ないであろう。

そしてその機会も雨期に限定されるであろう。

シアヌークビルにおける 7 年間の風の記録から、この間における最も大きな浪波(12 回)を推算した。

これらの激浪の発生する時期はすべて雨期であり、風向は SSW~WNN である。

これらの場合大多数は雨期の最盛期である 6~9 月に発生し、熱帯収束帯(Intertropical Convergence Zone, 熱帯前線又は赤道前線とも言う)に起因する気圧の谷がハノイ-カルカッタ附近を通り、それに沿つて低気圧(台風を含む)がハノイ附近を西進するときに発生するものである。このときシヤム湾上では SSW~WNW 方向の季節風が卓越し、CHR-

UOY-SMACH 港沖合に SSW-WNW 方向の激浪を来襲させる。(図-7 a, b 参照)

他の 2 例では、気圧の谷が CHRUOY-SMACH の北方 200 km 程度のところを東西に通っており、そのうちの 1 例ではこれに沿って低気圧が西進している。この 2 例はいづれも 10 月に発生しており、雨期の終りに熱帯収束帯が CHRUOY-SMACH のやゝ北方まで南下してきたときのものである(図-7 c 参照)

熱帯収束帯が CHRUOY-SMACH の南方に降下すれば乾期となり、季節風は陸風となる。このよきときに台風が来襲し、収束帯に起因する気圧の谷に沿って台風がシヤム湾に侵入することもあるが、台風はすでに衰弱していることが予想される。またこのときの CHRUOY-SMACH 沖合の風は陸風であるから、CHRUOY-SMACH 附近には台風からの激浪は来襲しないであろう(図-7 d 参照)。

さて、上述の 7 年間における 12 個の波の推算値から、CHRUOY-SMACH 港の沖合、深海部での波浪の発生確率を推算すれば(図-8)の直線 I の通りである。しかし実際に繋船岸を建設する位置は、0 呎をいしそのやゝ北方であろう。

よつて 0 呎の沖合の島々の波浪遮蔽効果を考慮すれば、繋船岸予定位置に来襲する波浪の沖波としての発生確率は、直線 II 程度であろう。直線 II では、30 年間の最大波浪が沖波の有義波高で 3.0 m を超えることが期待される。また上述の 12 個の激浪について沖波高、 $H_{\text{c}}$  と周期  $T_{\text{c}}$  との相関を図示すれば(図-9)のとおりである。これから、たとえば  $H_{\text{c}} = 3.0 \text{ m}$  の波に対応する  $T_{\text{c}}$  は 9.300 sec 程度であることがわかる。

上述の波浪の波向は、シアヌークビルの風向から推定したものである。米国海岸の資料によれば雨期におけるシヤム湾の卓越風向は 5~8 月では、S, SW、9 月では SW, S、10 月では SW, W となつているから、実際の海上の風向に比べ、シアヌークビルの風向がやゝ西偏していることも推測される。いづれにせよ SSW-WNW の各方向については、ほぼ同等に激浪の来襲する可能性があると考えべきであろう。

### 3. 潮汐および測量基準面

International Hydraulic Bureau の資料(Special Pub. 26, 31-x11 1960)によれば、シアヌークビル港の主要 4 分潮の半潮差は次のとおりである。

$$\begin{array}{rcl} K_1 & = & 25.1 \text{ cm} \\ O_1 & = & 17.8 \text{ cm} \\ M_2 & = & 11.6 \text{ cm} \\ S_2 & = & 4.8 \text{ cm} \\ \hline \text{計} & & 59.3 \text{ cm} \end{array}$$

また毎月および年間の平均潮位は次のとおりである。

(基準面は年平均潮位 - 59.3 cm)

Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Annual mean
78cm	72cm	64cm	56cm	49cm	43cm	40cm	42cm	51cm	63cm	74cm	79cm	59.3cm

CHRUOY-SMACH 港の S.O.E.C.I.A. の棧橋（木造、最大水深 50 cm 程度）に量水標および水圧式の簡易検潮儀を設置し、（図-10）1967年3月12日15時から3月24日8時まで潮汐観測を行なつた。（ほかに3月7日16時から3月12日15時まで量水標で目視観測を行なつた）またこの間にシアヌークビル港における潮汐を電子計算機で推算した。

以上の資料から実測期間の日平均潮位および毎月の平均潮位を図示すれば（図-11）のとおりである。

また、実測値と電子計算機による推算値との両者の平均潮位を0位にとつて比較例示すれば（図-12）のとおりである。また両者における相隣れる満潮、干潮の潮差の相関は（図-13）のとおりである。（図-12）、（図-13）からして、両者の一日周潮以下の分潮については大きな差異はないであろうと推定される。しかし潮差が70 cm 以上になると、両者間の比較が I ではなくなるから、CHRUOY-SMACH の一日周潮の方が大きいことが想像される。

潮汐に関して最も重要な問題は（図-11）の実測平均潮位が大きく変化することである。これはシアヌークビルの推算値と大きく異なっている。この実測値から半振巾 20 cm、周期約 1 大陰月の大きな波動と周期 3 日程度の小波動とが読み取りうる。次に CHRUOY-SMACH 港の工事用基準面に言及する。

(1) 1967年3月8日から3月22日までの15日間の実測結果（8日～12日は目視もとづく推定）によれば、その間の平均潮位は仮量水標の位上 80.0 cm である。他方この間のシアヌークビルでの推算値は基本水準面上 60.9 cm である。

両者の差は 19.1 cm である。

(2) シアヌークビルの過去の実測値にもとづく3月の平均潮位と3月8日～3月22日の推算による平均値との間に大差はない（3.1 cm である）

(3) 3月8日～3月22日の推算による平均潮位は、年平均潮位上 1.6 cm である。

(4) 以上から CHRUOY-SMACH での基本水準面は、仮量水標の 0 位 + (80.0 - 60.9) + (60.9 - 59.3) = 仮量水標の 0 位 + 20.7 cm の位置にあることになる。

(5) しかし（図-11）に示すとおりシアヌークビルでの月平均潮位変化は半振巾 20 cm に及ぶ。

(6) 実測結果によれば CHRUOY-SMACH 港の潮差はシアヌークビル港の潮差よりやゝ大きく（つまり主要 4 分潮がシアヌークビルの値にくらべてやゝ大きいであろう）しかも日平均潮位が大きく変動する。

(7) (5)、(6) を考慮するとき CHRUOY-SMACH 港の工事用基準面としては現状では仮量水標の

0位を用いることが最も良いと思われる。

- (8) 将来少なくとも1年間にわたり CHRUYOY-SMACH 港で正確な実測検潮を行なつた上で、正確な基本水準面を設定し、これを工事の基準面として用いるべきであると思われる。

なお仮量水標の0位は3月23日に設置した基本水準標石(S.O.K.E.C.I.A.事務所の南東側空地木製枝橋の基部から北東へ約80m)の凸起頂(真鍮製木ネジの頭)より3.478m下方にある(図-10参照)

本調査団が1967年3月CHRUYOY-SMACHにおいて実施した測量成果は、上記量水準として表示している。

#### 4. 沿岸流

0岬を中心とした水域では、潮流および海流によるものと思われるかなり強い沿岸流がある。(図-14)、(表-1)は1967年3月23日に0岬沖合で浮標を用いて水面下1mの流れを実測した結果である。この時刻の潮汐および風は(図-12)(表-3)のとおりである。(図-15)は使用した浮標の概略を示すものである。このほか3月11日8時から11時30分まで0岬附近陸岸の浅瀬部分の深浅測量をしたとき、強い流れのあることを現実に体験した。すなわち海岸沿いの流れがあまりにも速いためビニロンロープをまつすぐ張ることができなかつたほこであつた。

#### 5. 漂 砂

0岬南方約500m以南の砂浜海岸では、沿岸漂砂が存在する。この水域に港湾施設を建設する場合には、一応沿岸漂砂について考慮する必要がある。しかし0岬およびその北方岩石海岸では、水深6m以浅の海底は砂礫または転石などでおおわれて居て(図-16参照)波浪もあまり大きくないから問題とすべきほどの漂砂現象(航路、泊地の埋没)は発生しないであろう。しかし流れにさからうような構造物(たとえば不透過の突堤式築船岸の尖端部の部分)周辺の洗掘については十分考慮する必要がある。

表- 1

## CHRUYOY-SMACH 港の沿岸流

測定月日 1967年3月23日測定

測定位置 O岬附近

第1回 (8時33分~44分50秒) 黒、白、赤の順序に交互に測定

識別	流番 長号	水深	測定時 水深	時間 長	流長	流速	備考
黒	1	7.05 <sup>m</sup>	8.07 <sup>m</sup>	9.0 秒	27 m	0.30 m/sec	8時33分~45分 の気象値 風向 ESE 風速 1.6 m/sec 潮位 1.02 m
	2	7.05	8.07	"	25	0.28	
	3	6.80	7.82	"	30	0.33	
	4	6.60	7.62	"	26	0.29	
	5	6.40	7.42	"	27	0.30	
	6	6.30	7.32	"	27	0.30	
	平均					0.30	
白	1	7.25	8.27	9.0 秒	27	0.30	
	2	"	"	"	23	0.26	
	3	"	"	"	27	0.30	
	4	"	"	"	27	0.30	
	5	7.20	8.22	"	28	0.31	
	6	7.15	8.17	"	28	0.31	
	平均					0.30	
赤	1	7.7	8.72	9.0 秒	26	0.29	
	2	7.7	"	"	31	0.34	
	3	7.65	8.67	"	31	0.34	
	4	7.60	8.62	"	29	0.32	
	5	7.45	8.47	"	28	0.31	
	6	7.35	8.37	"	30	0.33	
	平均					0.32	

表-2

## CHRUOY-SMACH 港の沿岸流

第2回 (8時54分30秒~9時5分50秒) 白、黒、赤の順序に交互に測定

識別	番号	水深	測定時 水深	時間 長	流長	流速	備 考
白	1	6.2 m	7.21 <sup>m</sup>	9.0秒	20 m	0.22 m/sec	8時54分~9時6分 の気象値 風向 S 風速 1.6 m/sec 潮位 1.01 cm
	2	6.0	7.01	"	18	0.20	
	3	"	"	"	21	0.23	
	4	"	"	"	18	0.20	
	5	"	"	"	20	0.22	
	6	5.5	6.51	"	21	0.23	
	7	"	"	"	20	0.22	
	平均					0.22	
黒	1	7.1	8.11	9.0秒	26	0.29	
	2	"	"	"	25	0.28	
	3	7.05	8.06	"	29	0.32	
	4	6.9	7.91	"	26	0.29	
	5	6.8	7.81	"	27	0.30	
	6	6.6	7.61	"	27	"	
	7	6.3	7.31	"	28	0.31	
	平均					0.33	
赤	1	7.55	8.56	9.0秒	29	0.32	
	2	7.60	8.61	"	30	0.33	
	3	7.55	8.56	"	"	"	
	4	"	"	"	29	0.32	
	5	7.50	8.51	"	30	0.33	
	6	7.40	8.41	"	29	0.32	
	7	7.30	8.31	"	28	0.31	
	平均					0.33	

### § 3. 地質条件

地質調査については計画した浅橋法線方向に(図-17)に示すB-1~B-5の5カ所にボーリング試験を実施した。調査の結果を略述すると、次の通りである。

陸岸から沖に向つて十数米の間は干潮時岩礁が露出する。この岩礁は露出時の状況よりみて、構造物の基礎として充分の地耐力があるものと推定される。

沖の方の海底の地質は大体3層に分れており、上層より砂礫層、シルト混り粘土層、頁岩となつている。砂礫層の厚さは、ボーリング地点B-1では0.4 m、B-5では2.1 mでこの間は沖に向つてほぼ直線的に変化している。砂礫層の色調は暗青色で貝殻を多量に混入し、相対密度はゆるい。シルト混り粘土層の厚さはB-1~B-3の間は平均1.3 mでB-4で3.9 m、B-5で6.7 mと沖の方に向つてほぼ直線的に変化している。その色調は暗赤褐色で相対密度はかたい。頁岩は緑灰色をしていて相対密度は特にかたく、之が支持層となつている。

地質柱状図は(図-16)の通りである。



## 第4章 棧橋建設計画

### § 1. 木材搬出作業の現況と計画

#### 1. 木材搬出作業の現況

1966年3月カンボディア開発株式会社(S.O.K.E.C.I.A.)は本報告書で提案している棧橋計画地点の南方約700mの海岸に木造棧橋(長さ70m、巾6m、デッキ高さ約E.L.+1.8m)を構築した。この棧橋より上陸用舟艇2隻で海岸より約1km沖合に碇泊する木材運搬船に木材の荷役が行なわれている。この棧橋は浅瀬にあり、干潮時には上陸用舟艇が棧橋に着岸できない状況である。

現在1日当りの作業時間は夜間作業を加えて約14時間で、1日当りの荷役の取扱量は平均470 $m^3$ である。従つて積載量4000 $m^3$ の木材運搬船に荷役するに要する日数は

$$\frac{4000\text{ }m^3}{470\text{ }m^3/\text{日}} = 8.5\text{ 日である。}$$

木材の種類はチユテール、ブデック、コキブノン、ドンチャム等で形状は直すぐで、材質はかたく、比重は1.2~1.3である。搬出される木材は直径が0.5~1.2mで平均0.75m、1本の重量は大体2~3tonで最大のものは5ton程である。現在行なわれている荷役作業について詳しく述べると次の通りである。

#### 1) 伐採及び運搬

チェーンソーで切られた木材はブルドーザーで道路まで引き出され、ここで4~5mに切断されて、クレーンでトラックに積込まれ、貯木場又は木造棧橋まで運ばれている。

#### 2) 貯木設備

S.O.K.E.C.I.A.の木造棧橋より約700mのところの面積約600 $m^2$ の貯木場がある。この貯木場の貯木能力は約1400 $m^3$ である。

伐採場よりの木材は、一応ここに貯木されるが本船の入港のひんばんな時は直接棧橋まで運ばれてここで舢(上陸用舟艇)に積まれる。

#### 3) 荷役方法

貯木場又は伐採所からトラック輸送された木材は木造棧橋先端に据えられているクローラクレーン(容量10ton、1台)で上陸用舟艇に積みこまれ、木材運搬船への荷役は木材運搬船のデリッククレーンで積みこまれている。この上陸用舟艇に積載しうる木材は60本位約130 $m^3$ であり、条件のよい場合1日6~7往復して積込量は1日当り800 $m^3$ 位になるが、平均すると1日当り、前述のように470 $m^3$ /日となつている。

#### 4) 労力、機材類

上記の作業には1日平均約200人位が各部所に分れて作業を担当している。この作業のための主なる機材類としては、ブルドーザー8台、トラック4台、上陸用舟艇2隻、ト

ラッククレーン3台、チェーンソー10台、機関車1台、トロツコ、レール1.0km付等がある。この機関車は現在は使用されていない。

次に現在の沖荷役による木材搬出に要する経費は、1m<sup>3</sup>当り36.3リエルで、その内訳は下記の通りである。

(1) 解取作業(8.5日)

	桟橋クレーン      1台 舢舨                      2隻	} として	
イ) 人夫(運転手、助手、解積人夫)30名			1,450リエル/日
夜間作業を考慮して5割増しにすると			1,450×1.5=2,175リエル/日
ロ) 燃料、その他			1,625リエル/日
	小 計		3,800リエル/日

$$3,800 \times 8.5 \text{日} = 32,300 \text{リエル}$$

(2) 海上運搬(8.5日)

上陸用舟艇2隻として

イ) 人夫(運転手、機関手、助手、舢舨人夫)30名		} として	1,450リエル/日
夜間作業を考慮して5割増しとすると			1,450×1.5=2,175リエル/日
ロ) 燃料、その他			2,725リエル/日
	小 計		4,900リエル/日

$$4,900 \text{リエル} \times 8.5 \text{日} = 41,650 \text{リエル}$$

(3) 木材運搬船人夫及びウインチマン(8.5日)

現行2ギヤング(ギヤング:使用しうるハッチ数)が新桟橋利用により4ギヤングになる事によつて2ギヤング数の木材運搬船人夫・ウインチマンが新たに必要になる(後述)

人夫(木材運搬船人夫・ウインチマン)8名      850リエル/日

夜間作業を考慮して5割増しにすると      850×1.5×8.5=10,840

よつて解取作業と海上運搬の費用は8.5日間で4000m<sup>3</sup>積込として

$$32,300 + 41,650 + 10,840 = 84,790 \text{リエル}$$

$$\frac{84,790}{4,000} = 21.2 \text{リエル}/m^3$$

(4) 機器償却費

機器償却費は、今までの実績より、木材1m<sup>3</sup>当り、15.1リエルである。

(5) 結 論

以上の事により現況の方法による船積みの直接経費は

$$\begin{aligned} (3) + (4) &= 21.2 + 15.1 \\ &= 36.3 \text{リエル}/m^3 \text{である。} \end{aligned}$$

## 2. 木材搬出計画

### 1) 伐採及び運搬

伐採は現在の様なチェーンソーを使えば直径1.0 m程の大木でも3分前後で切れるので問題は無い。今後だんだん奥地に開発が進むにつれて木材運搬距離も遠くなるので、索道運搬も考えられるが伐採する木材が1ヘクタール当り4～5本と比較的少く伐採範囲が広いので現在のブルドーザーとトラックでの搬出の方が能率的である。

### 2) 貯木設備

荷役を能率的に行うには、棧橋上にいつも木材を積載して、クレーンが休まずに材木の積込みをする事が出来るようにする必要がある。5000 D/T 船舶で4,000 m<sup>3</sup>積むものとして、棧橋上に2,000 m<sup>3</sup>(後述)貯木する事が出来るので残りの2,000 m<sup>3</sup>分の貯木場が必要である。現在使用中の貯木場は600 m<sup>3</sup>で約1,400 m<sup>3</sup>の貯木能力があるのでここにおけない600 m<sup>3</sup>の貯木場として、現棧橋と新棧橋の間に約260 m<sup>3</sup>を計画し、5,000 D/T 1隻分の貯木を行なうものとする。

### 3) 荷役方法

本棧橋より荷役される木材量は比較的少ないので、埠頭設備として特別のクレーンを設備する必要を認めず、こゝでは、船舶に設備されているクレーンを使用するものとする。

### 4) 荷役経費

#### (1) 荷役人件費

現行2ギヤングが新棧橋利用により4ギヤングになる事によつて2ギヤング数の本船人夫、ウインチマンが必要となる。これに要する費用を算出すると、次の通りである。

人夫(本船人夫、ウインチマン)16名	1,700リエル/日
夜間作業を考慮して5割増しにすると	1,700×1.5=2,550リエル

よつて積込み費用は2日と考慮して

$$2,550 \times 2 = 5,100 \text{ リエル}$$

$$1 \text{ m}^3 \text{ 当りは } \frac{5,100}{4,000} = 1.3 \text{ リエル}$$

#### (2) 荷役機械費

新棧橋が出来る事によつて現行の舢が不要となり運転経費は、棧橋上でトラックより材木をおろすクレーンだけとなりこの運転経費は木材1 m<sup>3</sup>当り3リエルである。

#### (3) 荷役経費

新棧橋による直接荷役の経費は、新棧橋建設費の償却管理費を除くと前述の(1)と(2)の合計で1.3 + 3 = 4.3リエルとなる。

## § 2. 棧橋建設計画

### 1. 位置の選定

積出港の位置の選定には次の様な個所を選ぶ必要がある。

- 背後地よりの木材の搬出に便利なこと。
- 諸施設の建設が容易で工事費が安くなること。
- 船舶への搬出作業がやり易い地点であること。
- 自然条件に恵まれていて、防波堤を作る必要のない地点或は所要の水深が充分あつて、しゅんせつの不必要な地点であること。

以上の様な条件を満足する地点としては、現地踏査の結果、概ねCHRUOY-SMACH 付近の海岸に限定された。更に同海岸附近で適当な地点と思われる4地点〔A、B、C、D〕図-2 (その1) 参考〕を選定して比較検討を行つた。調査の結果A並びにC地点は予想以上遠浅で5000D/T船舶の入港には、水路のしゅんせつとしては500~600mの棧橋を海岸より突出す必要があつた。D地点は島に囲まれ、海岸は他の地点に比し静穏で而も300m程度で所要の水深が得られるので港としては良好な地点であるが、他の地点にくらべ取付道路の延長が長くなる事及び海岸附近に散在する島々のために操船が困難であると言う欠点があつた。B地点はD地点と同様島に囲まれていて静穏である。又300m程度で所要の水深が得られるので本目的のための港としては最適地と考えられた。

よつてB地点を棧橋建設地点として最良の地点と選定した。

### 2. 棧橋法線

法線の決定に当り考慮すべきことは

- (1) 波 浪
- (2) 風
- (3) 潮 流
- (4) 深 浅
- (5) 構 造
- (6) 船舶の操船
- (7) 背後条件
- (8) 将来の拡張計画

等である。

- (1) 波浪に対しては、最多激浪方向と法線を一致させることがよく、こゝでは西向とすることが最も望ましい。
- (2) 風に対してはS~W方向の風の発生回数が大である。埠頭法線はできれば恒風向に向けるべきであるが、いずれの風向についても、その風速は大部分10m/sec以下である。

したがって、法線決定に当つては、風向は二次的に考えてよいであろう。

- (3) 沿岸流は、海岸沿いに流れているから、棧橋など透過式の繫船岸を築造する場合は、岸壁法線を海岸線に平行にすることが望ましい。
- (4) 水深は、船舶を入域、接岸せしめるための絶対的条件であり、最も経済的に埠頭を建設するためには、埠頭および取付け護岸の延長を最小限にすることが望ましい。このためには、所要水深の位置まで最短距離で達しうるような法線が望ましい。
- (5) 構造力学的には、一般に外力方向（波風の作用方向）に延長することが望ましい。
- (6) 船舶の操船上の見地からは、なるべく出入航路に円滑に結びつく方向のものがよいであろう。
- (7) 背後条件としては運搬取付道路が短かく、関連用地（木材貯木場、駐車場用地）の確保しやすい位置がよいであろう。

この点からは、0 岬が最も良くこれから北へ行く程悪くなると考えられる。

- (8) 将来拡張のため、とくに船舶の大型化に対しては、沖方向へ延長し得ることが望ましい。

以上の各条件のうち(4)を最も重視し、結局埠頭の法線は、0 岬から西 18°北の方向に延長することが最も経済的であり、かつ(1)、(5)、(6)、(7)、(8)の条件に対しても最も有利であり、利用上からも最も使い易いのではないかと思われる。

しかし①棧橋等透過構造の場合には繁留船舶が、横腹方向から潮流を受けるから、これについて検討する必要がある。②突堤型の不透過構造物の先端部が洗掘されるからこの点に留意する必要がある。以上の検討結果に基づき、棧橋計画位置を0 地点とし法線を西 18°北の方向に指向する事として、測量ボーリングを実施した。

### 3. 棧橋の天端高と巾員

5000 D/Tの船舶の大きさ、バースの大きさ等については下記の値を使用した。

船舶の大きさ	長さ	111 m
	巾	14.8 m
	吃水	7.5 m
バースの大きさ	長さ	130 m
	水深	7.5 m

埠頭の型式には突堤式、平行式、切込式、島式等々種々あるが、地形、地質、その他の条件から判断し突堤式を採用することにした。

木材専門埠頭として必要な貯木場、木材整理場は棧橋計画地点の海岸の近くに広場があるので之を利用する事とした。防波堤、防砂堤、防潮堤、物揚場、舟更所、上家等の港湾施設は本地点においては必要がなく、これらの構造物についての計画はない。計画棧橋の天端高と巾員についての計画決定の根拠を述べると次の通りである。

1) 棧橋の天端高

棧橋の天端高は下記の事より + 3.5 m (水準基準は CHRUOY-SMACH 仮ベンチマークによる) にした。


CHRUOY-SMACH 地区は前述の様に高水位は + 1.4 m、低水位は + 0.2 m であり波高は最大 3 m である。高水位時に最大波が来襲しても  $1.4 m + 3.0 m / 2 = 2.9 m$  で 60 cm の余裕があり、床版が波によつて下から衝撃を受けるのを防ぐのに充分であり、又荷役上も + 3.5 m と言う高さは適当である。

2) 棧橋の巾員


棧橋の巾員は繫船部と取付棧橋部 (繫船しない部分) に分けて考える事にした。繫船部にはけん引、衝撃等の水平力が加わり、木材の積込みと貯木場もかねる所であるので荷役に支障なき延長と巾員を確保しなければならない。

繫船部の巾員は図 - A のように車が先端で回転して戻つてくるのでないと能率的ではない。今 8 トン積み (日本製として最小回転半径 = 8.8 m) の車が U ターン するためには巾員  $W = 8.8 \times 2 + 2.48 = 20.08 m$  必要となる。

日野 TH-17(8ton) の場合



三菱 T330(8ton) の場合



又図 - B のように 1 度バックして転車する方法をとると  $8.8 + \frac{1}{2} \times 2.48 + 4.02 = 14.06 m$  あれば回転出来る事になる。(図 - B)

図 - A






図 - B



荷役を能率的にするためには棧橋上面に貯木場を計画して船が接岸した時にすでに棧橋上には材木があり、クレーンで積込む一方トラックで棧橋迄材木を運んでクレーンをあそばせないようにする事が望ましい。

この意味で図-Cのように棧橋上面貯木場を計画し木材を2列におきこれに隣接してトラックが往復出来る道路を設置するとすれば棧橋の総巾員は17mとなる。

図-C



5000D/Tの船舶でも船の型によつて積込個所がちがうが今一応棧橋上に延長85mに亘つて材木を積み上げるものとすれば積載しうる材木の総量は1本の材木を $\phi 0.75m \times 5m$ (平均)とすると4段に積むとして

$$\left(\frac{85}{0.75}\right) \text{本} \times 2 \text{列} \times 4 \text{段} \times \left(\frac{3.14}{4} \times 0.75^2 \times 5\right)$$

$$= 2002 \text{ m}^3 \approx 2000 \text{ m}^3$$

以上より桟船部は17mの巾員とすれば約2000m<sup>3</sup>の貯木をする事が出来且つ荷役も能率的に出来るので17mにする。

取付棧橋部は桟船部に至る海中の取付け部分である。ここは車がすり過ぎる程度の巾員とするのが望ましいので地覆部を加えて総巾員6.5mとした。

#### 4. 棧橋の比較検討

最も適当な棧橋の設計をするために配置上から次の3案を考えて比較検討をした。

##### 第1案

本案は棧橋法線を西18°北に定めたもので、配置上より次の長所がある。

- 1) 法線方向がシヤム湾方向より来襲する風と波浪の方法と一致しているので繋船時に船舶は船腹に風、波浪を受けない。本項目は棧橋法線の決定についても最も重量な要素である。
- 2) 船舶が棧橋に接岸する時の操船が容易である。
- 3) 必要となれば棧橋の両側に1隻ずつ計2隻を同時に繋船させることが出来る。

短所としては次の通りである。

- 1) 潮流が海岸線に平行に流れており、船舶が繋船した時船腹に潮流を受ける。
- 2) 船舶が棧橋より出港する時の操船がむずかしい。

これら2つの短所はそれほど重要な要素ではなく、前述の長所よりみて第1案は最も適当な案と考えられる。

## 第Ⅱ案

本案はしゅんせつをして棧橋の短縮を計つたものである。棧橋法線方向は第Ⅰ案と同じである。図-17よりわかるようにこの附近は水深の変化が比較的なだらかなので面積約16,000㎡、体積13,000㎡をしゅんせつする事によつて棧橋延長が150m程短縮出来る。

配置上よりの長所・短所はしゅんせつ作業を必要とする条件の外は第Ⅰ案と略同様である。

## 第Ⅲ案

本案は繫船棧橋部の法線を海底のコンタにほぼ平行にしたもので、配置上より次の長所がある。

- 1) 繫船時に船舶は船腹に潮流を受けない。
- 2) 繫船棧橋部の水深は全長に亘つて必要最小限ですみ、工事費が安い。
- 3) 船舶が棧橋より出港する時の操船が容易である。
- 4) 将来棧橋の拡張に対しては第Ⅰ案より有利である。

短所としては繫船時にシヤム湾からの風、波浪を船腹に受ける。

次に構造上より次の3種類を考えた。

- 1) 盛土、盛石による築堤工

なるべく現地資材を利用する構造として、現場近くに豊富にある岩石を使用して盛土、盛石堤を築堤する構造

- 2) 鋼管ぐいを使用したくい式棧橋工

鋼管ぐいを打込みその上にコンクリート床版を打設する構造で、船舶の衝撃力はくいで吸収させる。鋼ぐい工法は比較的工事が簡単で、工期も短くてすむ。

- 3) セルラーを使用したセル式棧橋工

直線式鋼矢板を組合せて円形にし、その内部に土砂を充填する重力式構造で重量で船舶の衝撃力に抵抗する構造である。

以上のような各案を組合せて次の5案を作り、経済的比較検討を行なつた。

### ① 第Ⅰ案の1

本案は比較検討の結果の採用案であつて、その一般図は附図-4に示す通りである。

繫船棧橋部は延長130m、巾員17mである。基礎は鋼管ぐいを採用し、上部構造はコンクリート床版の構造である。ぐいの配列は横断方向に3mピッチ、縦断方向に4mピッチで鋼管ぐいの直径は60cmとした。取付棧橋部は延長280m、巾員6.5mで鋼管ぐいを基礎とするコンクリート床版の構造であり、ぐいの配列は横断方向に2.7mピッチ、縦断方向に8mピッチで直径60cmの鋼管ぐいを打設した。築堤部は延長40m、巾員6.5mである。本案の直接工事費は22,412,000リエルである。



② 第Ⅰ案の2

栈橋の配置、延長は前案と同じである。その構造型式は繫船栈橋部については直径10mのセルを40mピッチで4セルを配置し、取付栈橋部については直径6mのセルを19mピッチで14セルを配置した。セルの内部及びセルとセルの間には鋼管ぐいを打設した。築堤部は前案と同じである。本案の直接工事費は36,909,000リエルである。即ち「第Ⅰ案の1」に比して工事費が非常に高いので不採用とした。

③ 第Ⅱ案

本案の一般図は附図-10に示す通りである。

繫船栈橋部の構造については基礎の支持層が浅く、重力式構造のセル案について検討した。繫船栈橋部の構造型式は「第Ⅰ案の2」と同じである。

取付栈橋部は延長128m、巾員6.5mでその構造型式は直径6mのセルを19mピッチで6セル配置した。築堤部は延長42m、巾員6.5mである。本案の直接工事費は30,351,000リエルである。本案「第Ⅰ案の1」に比して工事費が非常に高いので不採用とした。

④ 第Ⅲ案の1

本案の一般図は附図-11に示す通りである。

繫船栈橋部の構造型式は「第Ⅰ案の1」に同じである。

取付栈橋部は延長315m、巾員6.5mでその構造型式は「第Ⅰ案の1」に同じである。築堤部は延長40m、巾員6.5mである。本案の直接工事費は22,326,000リエルである。本案は比較案のうちで最低の工事費であるが「第Ⅰ案の1」と大差がなく、第Ⅰ案の配置上の長所を考慮すれば第Ⅰ案に及ばない。

⑤ 第Ⅲ案の2

本案の配置並びに延長、巾員は前案と同じである。その構造型式は繫船栈橋部については直径10mのセルを40mピッチで4セルを配置し、取付栈橋部については直径6mのセルを19mピッチで16セルを配置した。築堤部は前案と同じである。本案の直接工事費は37,778,000リエルで採用案に比して工事費が高い。

以上より工事費の面からは「第Ⅰ案の1」と「第Ⅲ案の1」の2案が考えられるが、配置上よりみて「第Ⅰ案の1」の方が優つているので「第Ⅰ案の1」を採用したのである。

## 第5章 予備設計

### § 1. 設 計

前章 § 2 より棧橋は配置並びに構造上の比較検討の結果「第 I 案の 1」が最良案と決定されたのでこの案について予備設計を行う。

設計に用いる設計条件は次頁の通りである。設計図面は附図 1～附図 11 の通りである。

#### 設 計 条 件

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1) 接岸対象船舶                        | 5 0 0 0 D/T  |
| 2) 棧橋構造型式                        | 鋼管脚棧橋  |
| 3) 棧橋前面の必要水深                     | -7.5 m (水位の基準点は CHRUY-SMAC 港仮ベンチマークに<br>よる。)             |
| 4) 棧橋天端高                         | + 3.5 m  |
| 5) H. H. W. L                    | + 1.4 m  |
| L. L. W. L                       | + 0.2 m  |
| 7) 棧橋の延長、巾員                      | 附図の通り  |
| 8) 設計風速                          | 瞬間最大風速 35 m/sec<br>平均最大風速 23 m/sec                       |
| 9) 風 圧                           | 1 船舶当り 26 ton  |
| 10) 潮 流                          | 1.0~1.5 ノット (=0.5~0.8 m/sec) 海岸線に平行の方向                   |
| 11) 波 圧                          | $W = 2.7 \text{ ton/ヶ}$                                  |
| 12) 波 高                          | $H = 3.0 \text{ m}$ (シヤム湾方向より来襲する最大波高 30 年に 1 回<br>の有義波) |
| 13) 地 震                          | ない   |
| 14) 接岸速度                         | 0.2 m/sec  |
| 15) 衝撃力                          | 2 1.5 3 ton  |
| 16) 上載荷重 棧橋部                     | 等分布荷重 3.0 t/m <sup>2</sup> 、自動車荷重 (T-20) の内大きいものを採用する。   |
| 取付部                              | 自動車荷重 (T-20)   |
| 17) 許容応力                         |  |
| コンクリート A (骨材 KAMPOT 産、鉄筋コンクリート用) |  |
| 許容曲げ圧縮応力度                        | 60 Kg/cm <sup>2</sup>                                    |
| 許容せん断応力度                         |  |
| コンクリートだけで斜引張応力をうけさせる場合           |  |

はりの場合		5.5Kg/cm <sup>2</sup>		
版の場合		8 "		
斜引張鉄筋を無視した場合			1.6Kg/cm <sup>2</sup>	
許容付着応力度	丸鋼	5 Kg/cm <sup>2</sup>	異形丸鋼	1.0Kg/cm <sup>2</sup>
許容支圧応力度		5.0Kg/cm <sup>2</sup>		
コンクリート B (骨材現場近傍産、無筋コンクリート用)				
許容圧縮応力度		4.5Kg/cm <sup>2</sup>		
許容曲げ引張応力度		3.3 "		
許容支圧応力度		5.0 "		

木 材

材 種	軸方向引張 (Kg/cm <sup>2</sup> )	軸方向圧縮 (Kg/cm <sup>2</sup> )	曲げ引張 (Kg/cm <sup>2</sup> )	支 圧 (Kg/cm <sup>2</sup> )		セ ン 断 (Kg/cm <sup>2</sup> )	
				センチに平行	センチに直角	センチに平行	センチに直角
現地材	110	80-0.58ℓ/d	120	110	35	12	18

§ 2. 施工計画、工程表、工事数量

1) 施工条件

本計画は、CHRUOY-SMACH 港建設工事について、概略の施工計画を樹立するものである。

本港計画地域の地理的条件については、前述した通りであるが、工事施工期間は気象条件によつて、著しく制約を受ける。特に、海上の主要工事は 11 月から 4 月までの乾期 6 カ月間に、施工期間が限られている。

現地の建設事情については、本港建設工事のために建設機械を現地で調達することは、殆んど困難である。建設資材も鋼管、鉄筋、鋼材 2 次製品等を現地で入手することは困難である。入手できる材料は極く一部のものに限られている(後述)

上記のような、特殊な地理的条件のもとで、最も経済的で、工期を短縮し且つ、施工技術の面から無理のない計画を行うものである。

2) 工事内容

工事の内容を大別すれば、次の通りである。

- (1) 準備工
- (2) 取付道路工
- (3) 築堤工
- (4) 棧橋下部工
- (5) 棧橋上部工

(6) 附帯設備工

(7) 仕上、跡片付け

なお、工事工程上からは、上記の他に、国外から輸送する機械、資材等の準備及び船舶の積込み、現地での積卸し等の作業がある。これらについては十分な期間を見込まなければならぬ。

以下、これらの工事施工について、順次計画の概要を述べる。

### 3) 工事数量

主な工事数量は次表に示す通りである。

主要工事数量調書

表-2

工種	単位	数量	摘要
コンクリート A	m <sup>3</sup>	1912	骨材カンボット産
” B	”	299	骨材現地産
型わく	m <sup>2</sup>		現地材堅木使用
銅管ぐい	t	729	φ609.5×9.5
鉄筋	”	289	
捨石	m <sup>3</sup>	6,200	
切土	”	1,700	
盛土	”	1,300	
ラテライト	”	1,290	
フェンダー	ヶ	12	V400H×2,500
直柱	”	2	60 ton 用
曲柱	”	8	30 ton 用

## 4) 建設資材

表-3

## (1) 国外から輸送する資材

材 料	単 位	数 量	摘 要
鋼 管 ぐ い	t	525	$\phi=20.5\sim 17.0$ ( $\phi 609.5\times 9.5$ ) 198本
"	"	204	$\phi=16.5\sim 11.0$ ( " ) 105本
鉄 筋	"	287	
結 束 線	"	2	
ダイナマイト	Kg	744	
雷 管	本	12,400	
導 火 線	m	9,920	
ラテライト	m <sup>3</sup>	1,290	現地
フエンダー	ヶ	12	V400H $\times$ 2,500
直 柱	"	2	60 ton 用
曲 柱	"	8	30 ton 用
鋼材2次製品	t	30	支保工、その他

## (2) 現地産の資材

表-4

材 料	単 位	数 量	摘 要
セ メ ン ト	t	741	カンボディア産
砂	"	956	カンボット産
"	"	150	現地産
砂 利	"	1,912	カンボット産
"	"	299	現地産
型 枠	m <sup>3</sup>		
軽 油	ℓ		グリス、モビールを含む
捨 石	m <sup>3</sup>	6,200	
切 土	"	1,700	
盛 土	"	1,300	

## 5) 建設機械

表-5

## (1) 国外から搬入する建設機械

機 械 名	単 位	数 量	摘 要
ダンプトラック	台	2	6ton積
トラクターショベル	”	1	バケット容量1.0m <sup>3</sup>
モビールクレーン	”	1	3.5ton吊り
トラック	”	1	6ton積
ジョークラツシャー	”	1	16ton/hr 22KW
コンクリートミキサー	”	1	16切
”	”	1	8切
ディーゼルエンジン	”	2	7.5HP 30HP
ドリフター	”	6	中型
コンプレッサー	”	2	能力7.1m <sup>3</sup> /min 2台
揚水ポンプ	”	1	エンジン共φ40mm
ベルトコンベアー	”	4	巾35cm、長さ10m
猫車	”	20	2輪
パイプレーター	”	5	中型
抗打船	隻	1	
台船	”	1	
潜水船	”	1	

## (2) 現地調達建設機械

表-6

機 械 名	単 位	数 量	摘 要
ブルドーザー	台	2	D-8程度、使用期間3ヵ月(8~10月)
曳船	隻	2	抗打船、台船曳船用、使用期間3.5ヵ月(11月~2月半ば)
作業船	”	4	ステーキング、型枠、人夫運搬用、使用期間3.5ヵ月(12月半ば~3月)

#### 6) 施工施設

施工用施設の配置は概要図（図-B）に示す通りであるが以下に施設の概要を述べる。


国外から輸送した機械及び器材等は、沖合1kmの海上で上陸用舟艇に積みかえ、既設棧橋上の10ton モビールクレーンを利用して陸揚げし材料置場に保管する。この上陸用舟艇及びモビールクレーンは、いずれも現地のものである。

工事用の主な施設は、材料置場2カ所、抗打船組立場及び細骨材、粗骨材、工事用水、ラテライト岩石を採取する採取場である。材料置場は、既設棧橋の南側と新設棧橋の南側とに配置する。

既設棧橋側の材料置場は、主に国外から輸送した資材の保管、建設機械の整備及び鋼材、木材の加工等を行うもので、面積は10,000㎡である。計画棧橋側の材料置場は、面積約1,000㎡で、コンクリートミキサー2台とジョークラツシャを設備し、セメント、骨材等を貯蔵する。貯蔵する骨材のうち鉄筋コンクリートに使用する骨材はカンボットから舟で運ばれたものをベルトコンベアーで陸揚げして貯蔵する。他の骨材は現場の採取場から採取し、ジョークラツシャで砕石して貯蔵する。工事用水は、約2km地点の川から運搬して使用する。組立場は既接棧橋の北側に配置して、抗打船及び台船の組立を行う。採石場は新設棧橋の北側にあり、採石はコンプレッサー、ドリフター、トラクターショベル、モビールクレーンを使用する。ラテライトは現場から2.5km地点にあつてトラクターショベルで採取する。

#### 7) 取付道路工

取付道路の標準断面は、下図に示す通りである。




取付道路は、巾員7m、延長430mで、路面は50cmの厚さのラテライト舗装とし、山側にコンクリート側溝を設けている。路線は、山裾を通過するので、既設道路との取付部附近を除いて概ね、上図に示す如く片盛、片切断面である。地表は、雑木が繁茂している。地表は、腐植土を主体に構成されているが、ところどころに風化岩の転石がある。

取付道路は、乾期中に、能率的に海上工事を実施したいためと、現地調達機械使用が雨期に限られている関係で、雨期に施工するものとする。

伐開、切土、盛土まで一連の作業は、現地調達ブルドーザー2台を使用するが、搗固め法面仕上げ、側溝工等は人力によつて行い。ラテタイト舗装は、採取場からトラクターショベルによつて採取し、ダンプトラック2台によつて運搬したものを、人力によつて敷均し、十分に搗固めを行う。

#### 8) 築堤工

築堤部は延長40mで標準断面は下図の通りである。



波浪の影響を受けるH.W.L以下の法面は、重量2.5ton/ケ以上の岩石を捨石し、H.W.L以上の法面は、コンクリート被覆を施す。

捨石工の材料は、計画棧橋の北側の地山から採取する。中埋石は採取場の地表附近を形成している。転石交り土砂を採取し、ダンプトラックによつて現場に運搬して、陸側より海に向つて順次埋立てる。H.W.L以下の法面捨石は、採岩場から爆薬によつて切り取つた岩石を、モビルクレーンとダンプトラックを利用して法面に積みあげる。H.W.L以上の法面は、比較的小さい碎石で表面を敷均し、その上をコンクリートで被覆する。このコンクリートに使用する。骨材は現場附近で採取したものを使用する。

この工事は、棧橋上部工を施工するため運搬道路として、利用するので、H.W.Lまでの埋立は、できる限り工期を短縮しなければならない。その為、採岩場の伐開及び運搬道路の整地等は、現地のブルドーザを利用して、雨期中に完成する。

#### 9) 棧橋下部工

棧橋下部工は、鋼管ぐい(φ600×長さ20.5m~11.0)303本から成るもので、鋼管ぐいの打込みには杭打船を利用する。杭打船にはディゼルハンマーD-40型を設備させる。杭打船は、国外から輸送する関係で、組立式とし鋼製ブロックを現地に於いて組立てる。



杭打船の要目は、次の通りである。

船体寸法	24m×12m×12m
矢倉高水面上	16m
ウインチ	50HP×1台、30HP×4台
発電機	150HP、2台
ハンマー	D-40 2台
付属機械	1式

以上は杭打船であるが、この他、鋼管ぐいを置く台船、及び杭打船、台船を移動させるための曳船、連絡用の小型船、潜水船が必要である。

台船は杭打船と同様の鋼製ブロックを現地で組立て潜水船は、設備されたもの1隻を、国外から輸送するが曳船、連絡用の小型船は、現地で調達したものを使用する。


杭打作業は、海上及び陸上に基点を設けて、トランシットで位置を検べながら杭を建込み、所定の深さまで打ち込むものとする。打ち込む杭の順序は、上部工施工の関係から、陸側から順次打ち上げてゆく。

- 10) 棧橋上部工は、取付棧橋  $6.5\text{ m} \times 280\text{ m}$  と繫船棧橋部  $17\text{ m} \times 130\text{ m}$  の部分からなり、全長  $410\text{ m}$ 、全面積  $4,030\text{ m}^2$  の鉄筋コンクリート床版で、コンクリート打設量は  $1,912\text{ m}^3$  である。

上部工は、杭打ち作業を追って作業足場構築、型枠取付、鉄筋組立、コンクリート打設の順序で作業を行う。

作業足場の構築は、既に打ち込まれている鋼管ぐいに、あらかじめ支持用の鋼片を熔接して、これに支承金具を締め付け、I型鋼を架け渡して角材を利用して足場を立ちあげる。

支承金具は、次頁に示す通りである。



支承金具(厚16)

上記の足場を利用して、型枠取付、鉄筋組立を行い、コンクリートを打設する。

型枠は現地産の木材を使用し、鉄筋は材料置場で加工したものを現場で組立てる。

コンクリートの打設は、プラントに近いときは、猫車で運搬するが遠い時は、トラックで打設場所付近まで運搬し、猫車に積みかえて打設する。

パッチャープラントから打設現場までの運搬通路は、既に通行可能なるまでに埋立てられた築堤部を利用する。

### § 3. カンボディア国に於ける港湾施工資料 (参考)

#### 1) 工事用建設機械

現地にある工事用機械類としては下記のようなものである。

シアヌークビル港湾局

しゅんせつ船(1000 $m^3$ /h)	1隻
ゴライアスクレーン(3ton)	1台
キャタピラークレーン(10ton)	1台
船艇(75HP)	1隻

CHRUOY-SMACH 港建設工事工程表

工 種	数 量	乾 期			雨 期					乾 期					主要使用機械及び労務						
		1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1		2	3	4	5		
材 料 手 配 作業船準備(国外)																					
輸送(日本→現地) 積 込																					
現地 作業 準備																					
取 付 け 道 路	伐開面積 6450㎡ 切土盛土 1700㎡ フライト 1290㎡																				フルト-ザ-D-8 履帯2台 伐開200㎡/日 台切土盛土 6.4㎡/日 台 トラクタ-ショベル、バックホ1台、ダンプトラック、6 ton積2台 運搬25㎡/日 台、ジョ-クランジャ-1台、16 ton/h、ミキサ-8 切1台、水運搬トラック1台、人夫60人/日
築 堤 工	6200㎡																				フルト-ザ-D-8 履帯2台 伐開200㎡/日 台 運搬80㎡、80㎡/ 日 台 トラクタ-ショベル、バックホ1台、ダンプトラック6 ton積 2台 運搬40㎡/日 台、モビル クレーン 3.5 ton 3台、ジョ -クランジャ-1台、16 ton/hr ミキサ-8切1台、ドリフター- 型6台、コンプレッサ-60HR 250型1台、水運搬トラック1台、人 夫80人/日
鋼杭建込み・打込み	杭本数 305本 φ=20.5mm~ 11.0mφ=609																				杭打船1隻、3本/日、台船1隻、潜水船1隻、人夫20人 杭打船及び台船、曳船2隻、人夫20人
棧 橋 上 部 工	コンクリート量 1,912㎡																				ミキサ-16切1台、30㎡/日、水運搬トラック1台、 作業船4隻、ダンプトラック2台、コンクリート運搬機使用、パ イプルーター-押型5台、ベルトコンベアー30cmφ=10m4台、人夫120人
附 帯 設 備	ポンプ等その他																				トラック 1台 人夫 60人
作業船解体輸送 (現地 → 国外)																					人夫 30人
後片付け・仕上げ																					ダンプトラック 2台、トラック 1台 人夫 60人

CHRUOY-SMACH (S.O.K.E.C.I.A. 所有)

キャタピラークレーン	2台
上陸用舟艇	2隻
トラック(6~8 ton 積み)	4台
トラックレーン	1台
ブルドーザー	8台
コンプレッサー	1台

上記機械類はシアム・クビル港湾局では現在埋立工事に使用中である。この機械類はCHRUOY-SMACH 現場では木材搬出時には借用出来ないで建設機械類の現地調達は期待出来ないが雨期で木材搬出をしてない時は借用可能である。長期使用する建設機械は全部国外より持つて行かなくてはならないので棧橋計画としてはなるべく機械の数の少ない工法、もしくは1つの機械が多くの用途に使用出来る工法を採用すべきである。又部品等は種類が少なくかつブノンベンにしかないでこの点を考慮して予備の部品を数多く揃えるか、故障の少ない機械を持つていく事が必要である。又工事用電力としてCHRUOY-SMACHの現場に30 KVAの発電機が4台あるが製材工場用として使用中であるので動力は電力ではなく内燃機関にたよる事が賢明であろう。

2) 労力、輸送

自然条件で述べたように、当地は雨期と乾期がはつきり分れ、乾期は海はおだやかで海も荒れないが雨期は海はあれて波も高くなるよつて海上の仕事はなるべく乾期の11月~4月頃に行う工法を採用し、工報を組む事が必要である。

労働時間は8時間労働が原則である。労働者は稲作期(8月)以外なら、いつでも要求通り集める事が出来る。

労務賃金は大体下記の通りである。

人夫	50	リエル/日
土工	50	"
女人夫	45	"
自動車運転手(大型)	80	"
" (小型)	60	"
クレーン運転工	80 ~ 100	"
電気工	60 ~ 100	"
建具大工	100 ~ 150	リエル/日
記録工	50	"
職長	150	"

次に輸送力については、乗用車、トラック、船舶共大体下記の金額でチャーターする事が出来るが、台数に制限がある。シアヌークビルより CHRUY-SMACH の現場へは船便に頼るしかなく、船も大型船がないので重量物は運べない。以上の事より国外から持込む材料、建設機械、その他は全て全部一度に現場へ運んでしまい工程が必要である。

現 CHRUY-SMACH 港には荷役施設がないので建設機械等で木材運搬船デリックで積卸し出来ない重量物は分解するか、分解できない場合は特別発注して新しく作る必要がある。以上の様に CHRUY-SMACH 港に荷役施設がない事は持込む建設機械によつて現地準備期間を相当長く取る必要がある。

備車、備船料は 1 日大体下記の通りである。

乗用車(ガソリン)	6~10人乗	1,500 ~ 1,600	リエル/日
貨物車( " )	1.5~2.0トン積	1,200 ~ 1,500	"
トラック	8トン積	2,500 ~ 2,700	"
船(漁船)		1,200 ~ 1,300	"
"(上陸用舟艇)		12,000 ~ 13,000	"

上記車輛、船舶の備入れは、その当日では無理であるが 2~3 日前に前以つて連絡すれば確保出来る。

### 3) 工事用材料

#### 鋼材

鋼ぐい、鋼矢板、鉄筋等の鋼材をブノンベンにおいて工事に必要なだけ購入する事は困難である。又ボルト、ナット、カスガイ等の小物類は入手出来るが外国品であり値段は高い。

#### コンクリート用骨材

コンクリート用骨材としての砂、砂利はコンクリート床版等の高い強度を要求するものについてはカンボット産の骨材を使う必要がある。側溝等で強度の要求がそう高くないものは現地の砂、砂利で充分である。値段は現地までの運賃込みで碎石 1 m<sup>3</sup> 2 0 0 リエル、砂 1 m<sup>3</sup> 2 8 0 リエルである。

#### セメント

セメントは、カンボット附近の国営のセメント工場で作られている。1日の生産量は約 5 0 Kg袋入が 3,5 0 0袋で値段は 1袋当り 1 3 0 リエルである。

#### 木材

現地材はその材質が緻密で堅く重いが型枠や足場又は敷板として充分利用出来る。値段は加工したもの 1 m<sup>2</sup> 2, 8 0 0 リエル、加工しないもの 1 m<sup>2</sup> に 5 0 リエルである。

その他

その他ロープ、ワイヤ類はなかなか得られず又値段も高い。  
以上のように鋼材関係のものはすべて国外より持込む必要がある。

## 第6章 概算工事費

CHRUOY-SMACH港建設総工事費は44,018,000リエル (= 1,223,000 US\$)であり、そのうち内貨は384,300 US\$ (= 13,821,000リエル)、外貨は838,700 US\$ (= 30,197,000リエル)である。積算の内訳は次頁のCHRUOY-SMACH 港建設工事内訳書の通りである。

積算方法は内貨と外貨に分けて行なつた。今回までの調査結果で、カンボディア国において入手できないものについては国外より輸入するものとし之を外貨とした。価値の換算率は公定価格をとつて1 US\$ = 36リエルとして行つた。機械費のうち、くい打ちとして使用するくい打船(付属品一式)、台船、潜水船以外の機械類は全額現地消却として積算した。国外より輸送する資材機械類は全部一度に輸送するものとして輸送回航費を積算した。

本工事に関連してカンボディア政府より課せられる税金は一切除外している。

CHRUOY-SMACH港建設工事内訳書

換算率 1US\$ = 36リエルとする

工種	細目	内訳		計(リエル換算) (10 <sup>3</sup> リエル)	摘	要	
		内貨(10 <sup>3</sup> リエル)	外貨(10 <sup>3</sup> US\$)				
直接工事費	1. 棧橋部	接岸部	2,854	317.1	1,426.9	延長 130m×巾員 17m	鋼管くい棧橋
		取付部	2,590	134.2	7,42.2	延長 280m×巾員 6.5m	"
		築堤部	2,067	3.6	2,197	延長 40m×巾員 65m	捨石
		小計	7,511	454.9	23,888		
	2. 道路部		408	0.2	415	延長 430m×巾員 7.0m	ラテライト敷き
	3. 附帯設備		10	22.5	820	防玄材、ピット、照明設備	
	小計		7,929	477.6	25,123		
	機械、仮設費		375	68.7	2,848		
	運搬回航費		-	84.0	3,024	保険料を含む	
	臨時費		793	47.7	2,512		
諸経費		793	47.7	2,512	現地宿舍材料置場整地運搬通信交通費 現地試験費、直接工事費の10%		
雑費		3,931	-	3,931	現地の交渉手続きその他		
計		5,892	248.1	14,827			
詳細設計・工事監理費		-	113.0	4,068			
合計		13,821	838.7 (30,197,000リエル)	44,018 (122,900US\$)		輸入税含まず	



直接工事費明細表

表-9

部 分	工 種	単 位	数 量	単 価		金 額		計 (US\$)	
				内貨(リエル)	外貨(US\$)	内貨(リエル)	外貨(US\$)		
橋	接岸部	コンクリート A	m <sup>3</sup>	908	2,100	-	1,907,000	-	1,097,000
		鉄 筋	t	136	1,160	109.7	158,000	14,900	694,000
		鋼 管	t	519	1520	5822	789,000	302,200	11,668,000
	小 計					2,854,000	317,100	14,269,000	
	取付棧橋部	コンクリート A	m <sup>3</sup>	1,004	2,100	-	2,108,000	-	2,108,000
		鉄 筋	t	151	1160	109.7	175,000	16,600	773,000
鋼 管		t	202	1520	5822	307,000	117,600	4,541,000	
小 計					2,590,000	134,200	7,422,000		
築堤部	コンクリート B	m <sup>3</sup>	269	1400	-	377,000	-	377,000	
	捨 石	m <sup>3</sup>	6,500	260	0.56	1,690,000	3,600	1,820,000	
	小 計					2,067,000	3,600	2,197,000	
	計					7,511,000	454,900	23,888,000	
道路部	切 土	m <sup>3</sup>	1,700	120	-	204,000	-	204,000	
	盛 土	"	1,300	140	-	182,000	-	182,000	
	ラテライト	"	1,290	25	0.18	32,000	200	39,000	
	計					408,000	200	415,000	
附帯設備	照 明 設 備	1式	1	-	13,000	} 10,000	13,000	820,000	
	フ ェ ン ダ ー	ヶ	12	-	650		7,800		
	直 柱	"	2	-	280		600		
	曲 柱	"	8	-	140		1,100		
	計						22,500		
合 計						7,929,000	477,600	25,123,000	

主要工種別工事費明細表

表-10

材 料	単位	数 量	単 価		金 額		計 (リエル)
			内貨(リエル)	外貨(US\$)	内貨(リエル)	外貨(US\$)	
コンクリート A	m <sup>3</sup>	1,912	2,100	-	4,015,000		4,015,000
” B	”	299	1,400	-	418,600		418,600
型 枠	”						コンクリート 単価に含む
鋼 管 ぐ い	t	729	1,520	582.2	1,108,080	424,420	1,638,720
鉄 筋	”	289	1,160	109.7	335,240	31,700	1,476,400
捨 石	m <sup>3</sup>	6,200	262	0.56	1,624,400	3,470	1,749,300
切 土	”	1,700	120		204,000		204,000
盛 土	”	1,300	140		182,000		182,000
ラ テ ラ イ ト	”	1,290	25	0.18	32,250	230	40,500
フ ェ ン ダ ー	ヶ	12		650		7,800	280,800
直 柱	”	2		280		560	20,200
曲 柱	”	8		140		1,120	40,300
照 明	式	1		13,000		13,000	468,000

工事単価表

表-11

番号	材 料	単位	金額 (円)	内 訳		摘 要
				内貨 (円)	外貨 (US\$)	
1	コンクリートA	m <sup>3</sup>	2,100	2,100	-	
2	コンクリートB	"	1,400	1,400	-	
3	鉄 筋 工	ton	5,110	1,160	109.7	
4	鋼 管 ぐ い	"	22,480	1,520	582.2	
5	鋼 矢 板	"	28,500	1,650	745.8	
6	I ビ ー ム	"	9,060	660	233.3	
7	床 版 用 木 材	m <sup>3</sup>	3,630	3,400	64	
8	捨 石 工	"	282	262	0.56	
9	しゅんせつ工	"	547	104	14.9	
10	切 土 工	"	120	120	-	
11	盛 土 工	"	140	140	-	
12	ラテライト工	"	31.5	25	0.18	

建設機械購入費

表-12

機械名	単位	数量	購入費 (US\$)	摘 要
ダンプトラック	台	2	5,600× 2=11,200	6 ton 積
トラクターショベル	"	1	13,900× 1=13,900	バケット容量 1.0 m <sup>3</sup>
モビールクレーン	"	1	10,600× 1=10,600	3.5 ton 吊り
トラック	"	1	4,900× 1= 4,900	6 ton 積
ジョークラツシャー	"	1	2,400× 1= 2,400	能力 1.6 ton/h
コンクリートミキサー	"	1	2,100× 1= 2,100	1.6 切
"	"	1	800× 1= 800	8 切
ディーゼルエンジン	"	1	1,000× 1= 1,000	3.0 HP ジョークラツシャー
"	"	1	300× 1= 300	7.5 HP 8 切コンクリートミキサー用
ジャックハンマー	"	12	200×12= 2,400	
コンプレッサー	"	2	5,800× 2=11,600	能力 7.1 m <sup>3</sup> /min
揚水ポンプ	"	1	300× 1= 300	Ø 40mm、ガソリンエンジン共
ベルトコンベアー	"	4	300× 4= 1,200	ベルト巾 35 cm、ℓ = 10 m
バイブレーター	"	5	200× 5= 1,000	エンジン付
猫車	"	20	40×20= 800	
			計 64,500 US\$	

照明設備概算工事費

表-13

項 目	単位	数 量	金 額 (US\$)	備 考
照 明 器 具	式	1	3,100	19-HF400W 灯具 19-BALAST 5-12m POLE 14- 8m POLE
ENGINE GENERATOR SET	基	1	3,900	12KVA 50% 4P 220V 3-PHASE
PANEL	式	1	60	
配 線 材 料	式	1	2,800	ケーブル、電線管共
人 工	式	1	800	
諸 経 費	式	1	1,540	15%
計			12,200	
電 気 室 建 物	式	1	800	
合 計			= 13,000 US\$	

詳細設計及び工事監理費

1. 詳細設計費..... 23,000 US\$
  2. 工事監理費..... 90,000 "
- 計 113,000 US\$

工事監理費内訳

主任技師	1名	3ヶ月
土木技師	1名	12ヶ月
電気機械技師	各1名(計2名)	2ヶ月
事務員	1名	12ヶ月

## 第7章 棧橋建設の経済評価

本プロジェクトが完成して木材運搬船が直接棧橋に接岸荷役する場合と現況の様に沖荷役の場合の経済性を木材1m<sup>3</sup>当りの作業経費、木材運搬船の船価の面より比較検討すると下記の通りである。

### 1. 直接作業経費

直接作業経費は第4章の§1.木材搬出作業の現況とも計画の項目で示したように

(A) 木材運搬船が直接棧橋に接岸する場合 4.3 リエル/m<sup>3</sup>

(B) 沖荷役の場合 36.3 "

$$(B) - (A) = 32.0 \text{ リエル/m}^3 \dots\dots\dots ①$$

即ち32.0 リエル/m<sup>3</sup> が利益として計上される。但し(A)の棧橋接岸の場合の4.3 リエル/m<sup>3</sup>には棧橋の建設費は含まれていない。

### 2. 木材運搬船の船価

(A) 木材運搬船が直接棧橋に接岸する場合

5000 D/T 船舶の積載量4000 m<sup>3</sup>の木材を荷役するに要する日数は2日であるので5000 D/T 級の船舶の1日当りの船価を1250 US\$として

$$2 \text{ 日} \times 1250 = 2500 \text{ US\$}$$

(B) 沖荷役の場合

4000 m<sup>3</sup>を荷役するに要する日数は8.5日であるので(A)と同様にして

$$8.5 \text{ 日} \times 1250 = 10,625 \text{ US\$}$$

$$(B) - (A) = 8,125 \text{ US\$} \text{ となる。このうち船側の利益を } 2,780 \text{ US\$} \text{ として、}$$

$$8,125 - 2,780 = 5,345 \text{ US\$} \text{ が利益として計上され } 1 \text{ m}^3 \text{ 当りに直すと } \frac{5,345 \text{ US\$}}{4,000 \text{ m}^3} =$$

$$= 1.336 \text{ US\$ / m}^3 = 4.81 \text{ リエル / m}^3 \dots\dots\dots ②$$

即ち4.81 リエル/m<sup>3</sup> が利益として計上される。

$$① + ② = 32.0 + 4.81 = 36.81 \approx 37 \text{ リエル / m}^3$$

よつて棧橋の完成によつて木材1 m<sup>3</sup>当り約37リエルのコストダウンが見込まれる(但し棧橋の建設費は含まれていない)従つて棧橋利用費として木材1 m<sup>3</sup>当り37リエルを徴収することによつて次の様を計算により約6年で全工事費は償却し6年後は木材の搬出によつて1 m<sup>3</sup>当り37リエルのコストダウンが見込める。

即ち年間生産額を10万m<sup>3</sup>とした場合、棧橋利用費は

$$37 \text{ リエル} \times 100,000 \text{ m}^3 = 3,700,000 \text{ リエル / 年}$$

従つて償却期間は金利を考慮しない場合

$6年 \times 8,000,000 \text{リエル} / \text{年} = 48,000,000 \text{リエル}$ となつて棧橋建設費

44,018,000リエルは償却出来る。そして生産額は逐次増加するのでこの期間は更に短縮する事が可能である。

CHRUOY-SMACH 近傍には将来パルプ用のチップ工場を建設する計画がある。チップ船積みにはどうしてもバキュームで積込むような計画にしなければならない。このためには棧橋が必要であつて、棧橋が出来れば廃材のチップ化とそれの国外に向けての輸出が可能となる。

又、森林伐採跡の土地利用を図り、農産物の Plantation をやる事も計画出来るので、経済開発に寄与する処が非常に大きいものと思われる。






図-2(その2)

〇岬附近図





図-3


気温、降雨量、相対湿度

(シアヌークビル)

- 凡例
- 月間降雨量 1957 ~ 1963
  - × 月平均相対湿度 1961 ~ 1964
  - 月間最低気温 1961 ~ 1964
  - 月平均気温 1961 ~ 1964
  - 月間最高気温 1961 ~ 1964




シアヌークビルの風向(全年)





シアヌークピルの風向(各月)


図-5




シアヌークビルの風速(全年)















CHRUOY-SMACH 諸島沖合の沖波発生確率図

図 - 8



CHRVOY-SMACH 諸島沖合の沖波高と周期の相関





図-10

検潮及び水準基標位置図



0 10 20 30 40 50 100m

図-11


シアヌークビル港の

月平均潮位

(I.H.B.による)

日平均潮位 (CHRUYOY-SMACH港の推算値)

CHRUYOY-SMACH港の実測値



1967年3月

日平均潮位を基準とした潮候曲線




図-12つづき(1)





図-12 つづき(2)





潮差の相関





図 - 14

流況図




場 所：CHRUOY-SMACH 港 O岬附近  
 月 日：1967年3月23日  
 時 刻：第1回 時分秒  
           8:33~9:44:50  
           第2回 8:54:30~9:50:50  
 測定時間隔：90 sec

浮 標

使用月日 1967年3月23日

使用場所 CHRUYOY-SMACH 港 0 岬附近

単位: cm




# 圖一 No. 1 土質柱狀断面圖

工 事 名 CHRUOY SMACH 老建設計画調査地質調査				
調査地点 CHRUOY SMACH 港				
試錐機名	口-リ-式	試錐深度	4.57 M	着 工 日 月 年
試錐採取方法	ライオン-リ-式 コト-エ-エ-エ	試錐孔径	50 MM	竣 工 日 月 年

月 日	標 尺 (M)	標 高 (M)	深 度 (M)	層 厚 (M)	土 質 記 号	土 質 色 調		相 对 密 度 (種 度)	地 下 水 位 (M)	試 驗 試 料 (M)	記 事	標 準 貫 入 試 驗 打 擊 回 数 (N)
						現 場 識 別 名	土 質 名					
	0.00	0.00	0.40	0.40	0.0.0.0.0	軟弱な砂	褐色	甲種			表面一様な軟弱な砂	0.70 15/30
	1.60	2.10	1.70	1.70	0.0.0.0.0	粘土	褐色	甲種			色が一様な砂質粘土	1.70 25/30
	3.20	4.50	1.30	1.30	0.0.0.0.0	角石 (硬質粘土)	褐色	特別			特別に硬い	3.70 5/20
	4.50	4.50	0.00	0.00	0.0.0.0.0	硬質粘土	褐色	特別			硬質粘土	4.40 6/30

# 图一 No. 2 土質柱状断面图


工 事 名 CHRUOY SMACH 港 築 設 計 画 調 査 地 質 調 査			
調 査 地 点 CHRUOY SMACH 港		工 日 月 年	
試 錐 機 名 口-リ-式	試 錐 深 度 4.50 M	着 工	日 月 年
試 錐 孔 徑 55 MM	試 錐 取 法 ソール・ブロー	竣 工	日 月 年






# 図一 No.4 土質柱状断面図

CHRUOY SMACH 港建設計画調査地盤調査					
CHRUOY SMACH 港					
工事名	調査地点	試験機名	試験深度	管径	竣工日
		ローリー式	8.15 M	φ55 MM	3月18日
試験機名	試験機方法	コンクリート	試験孔径		竣工日
		37-33-1	φ55 MM		3月20日



# 图一 NO.5 土質柱状断面图


工 事 名 CHRUOY SMACH 港建設計画調査地質調査			
調 査 地 点 CHRUOY SMACH 港			
試錐機名	口-711-A	試錐深度	10.10 M
試錐機名	口-711-A	試錐孔徑	55 MM
試錐採取方法	14E-D中:17子- 37子-2子	試錐孔徑	55 MM
試錐採取方法	37子-2子	試錐孔徑	55 MM






CHRUOY-BMACH 港棧橋比較案並びにボーリング位置図



S=1:2000






施工概要図

S=1/400



AGENCE POUR LA COOPERATION TECHNIQUE OÜTRE MER, JAPON	
PACIFIC CONSULTANTS K.K. TOKYO, JAPON	PROJET DU PORT CHRUOY-SMACH
DESSINE <i>J. Kurajama</i>	FACILITÉ DE CHARGEMENT DE B.C.S.
VERIFIE <i>J. B.</i>	CARTE PRINCIPAL
GRANDSSE <i>J. Kurajama</i>	
RECOMMANDE	
APPROUVE	NUMERO DES TIRAGES 1
INGÉNIEUR EN CHEF DATE	NUMERO DES FEUILLES



# PLAN D'ENSEMBLE ÉCHELLE 1/4000








AGENCE POUR LA COOPERATION TECHNIQUE OÜTRE MER, JAPON	
PACIFIC CONSULTANTS K.K. TOKYO, JAPON	PROJET DU PORT CHRUOY-SMACH
DESSINÉ <i>T. Enayama</i>	FACILITÉ DE CHARGEMENT DE BOIS
VERIFIÉ <i>T. H.</i>	PLAN D'ENSEMBLE
PROPOSÉ <i>T. Enayama</i>	
RECOMMANDÉ	
APPROUVÉ	NUMERO DES TIRAGES 2
INGÉNIEUR EN CHEF DATE	NUMERO DES FEUILLES

# CHRUOY-SMACH PROFIL DU SOL ESTIMÉ

ÉCHELLES  $\left\{ \begin{array}{l} H = 1/1.000 \\ V = 1/100 \end{array} \right.$




## PRÉFACE


-  MOELLONS ET GALETS
-  GRAVIER ARGILEUX
-  GRAVIER
-  ARGILE SILTEUX
-  SCHISTE

AGENCE POUR LA COOPERATION TECHNIQUE OcéANIE, JAPON	
PACIFIC CONSULTANTS K.K. TOKYO, JAPAN	PROJET DU PORT CHRUOY-SMACH
DESSINE <i>T. Kurayama</i>	FACILITÉ DE CHARGEMENT DE BOIS
VERIFIÉ <i>S. R.</i>	PROFIL DU SOL ESTIMÉ
PROPOSÉ <i>S. Takagawa</i>	
RECOMMANDE	
APPROUVE	NUMERO DES TIRAGES 3
INGÉNIEUR EN CHEF DATE	NUMERO DES FEUILLES


# PLAN ÉCHELLE = 1/1000




## COUPE A-A ÉCHELLE = 1/200



## COUPE B-B ÉCHELLE = 1/200




## COUPE C-C ÉCHELLE = 1/200




AGENCE POUR LA COOPERATION TECHNIQUE D'OUTRE MER, JAPON	
PACIFIC CONSULTANTS K.K. TOKYO, JAPON	PROJET DU PORT CHRUOY-SMACH
DESSINÉ VERIFIÉ PROPOSÉ RECOMMANDÉ	FACILITÉ DE CHARGEMENT DE BOIS
APPROUVÉ	DESSIN DE CONSTRUCTION DE JETÉE (1)
INGÉNIEUR EN CHEF DATE	NUMERO DES TIRAGES 4
	NUMERO DES FEUILLES


# VUE DE CÔTÉ ÉCHELLE = 1/500




# VUE DE CÔTÉ ÉCHELLE = 1/500



# DÉTAIL DE JETÉE ÉCHELLE = 1/200




# DÉTAIL DE JETÉE ATTACHÉ ÉCHELLE = 1/200



AGENCE POUR LA COOPERATION TECHNIQUE D'OUTRE MER, JAPON	
PACIFIC CONSULTANTS K.K. TOKYO, JAPON	PROJET DU PORT CHRUOY-SMACH
DESSINE <i>J. Kawaguchi</i>	FACILITÉ DE CHARGEMENT DE BOIS
VERIFIC <i>S. H.</i>	DESSIN DE CONSTRUCTION DE JETÉE (2)
PROPOSE <i>S. Fukunaga</i>	
RECOMPARE	
APPROUVE	NUMERO DES TIRAGES 5
INGÉNIER EN CHEF DATE	NUMERO DES FEUILLES


PLAN ÉCHELLE = 1/1.000




- PRÉFACE
- ▭ DÉFENSE
  - POTEAU D'AMARRAGE 30 TONNE
  - " 60 TONNE

POTEAU D'AMARRAGE ÉCHELLE = 1/30


DÉFENSE ÉCHELLE = 1/20



(60 TONNE)




(30 TONNE)




AGENCE POUR LA COOPERATION TECHNIQUE D'OUTRE MER, JAPON	
PACIFIC CONSULTANTS K.K. TOKYO, JAPON	PROJET DU PORT CHRUOY-SMACH
DESSINE <i>T. Miyajima</i>	FACILITÉ DE CHARGEMENT DE BOIS
VERIFIE <i>S. N.</i>	DÉFENSE, POTEAU D'AMARRAGE
PROPOSE <i>S. Miyajima</i>	
RECONFIRME	
APPROUVÉ	NUMERO DES TIRAGES 6
INGENIEUR EN CHEF DATE	NUMERO DES FEUILLES




# PLAN ÉCHELLE = 1/1.000



## PERCHE DÉCLAIRAGE



## DIAGRAMME À CARCASSE





SYMBOLE	LAMPE	DIMENSION DE PERCHE	
		H	W
	HF 400 <sup>w</sup>	12.000	2.800
	HF 400 <sup>w</sup>	8.000	2.600

HF : FLUORESCENCE HYDROGÈNE

AGENCE POUR LA COOPERATION TECHNIQUE OÜTRE MER, JAPON	
PACIFIC CONSULTANTS K.K. TOKYO, JAPON	PROJET DU PORT CHRUOY-SMACH
DESSINÉ <i>T. Kawaguchi</i>	FACILITÉ DE CHARGEMENT DE BOIS
VERIFIÉ <i>S. H.</i>	APPAREIL D'ÉCLAIRAGE
PROPOSÉ <i>S. Kawaguchi</i>	
RECOMMANDE	
APPROUVÉ	NUMERO DES TIRAGES 7
INGÉNIEUR EN CHEF DATE	NUMERO DES FEUILLES

# PLAN D'APPROCHE ÉCHELLE = 1/1000




AGENCE POUR LA COOPERATION TECHNIQUE D'OUTRE MER, JAPON	
PACIFIC CONSULTANTS K.K. TOKYO, JAPON	PROJET DU PORT CHRUOY-SMACH
DESSINE <i>Y. Harada</i>	FACILITÉ DE CHARGEMENT DE BOIS
VERIFIE <i>S. N.</i>	PLAN D'APPROCHE
PROPOSE <i>S. Takagawa</i>	
RECONNU	
APPROUVE	NUMERO DES TIRAGES 8
INGENIEUR EN CHEF DATE	NUMERO DES FEUILLES

# PROFIL EN LONG DE CHEMIN

ÉCHELLES { H=1/1000  
V=1/100


AGENCE POUR LA COOPÉRATION TECHNIQUE OcéANIE, JAPON	
PACIFIC CONSULTANTS KK, TOKYO, JAPON	PROJET DU PORT CHRUOY-SMACH
DESSINÉ <i>[Signature]</i>	FACILITÉ DE CHARGEMENT DE BOIS
VÉRIFIÉ <i>[Signature]</i>	PROFIL EN LONG DE CHEMIN
PROPOSÉ <i>[Signature]</i>	
RECHAPPÉ	
APPROUVÉ	NUMÉRO DES TIRAGES 9
INGÉNIEUR EN CHEF DATE	NUMÉRO DES FEUILLES



PLAN DE COMPARAISON=100

DECLIVITÉS	LIBELLE																			LIBELLE			
REMBLAYSAGE	1.60	0.73	0.30	0.66	0.57	0.34	0.81	0.56	0.79	0.86	0.63	0.82	0.94	1.56	0.20	0.21	0.15	0.23	1.00	0.00			
DÉPÈCEMENT			0.16															0.08		0.00			
PENTE-FORME	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	4.00	4.50	5.00	5.00	5.00	4.70	4.10	3.50	3.50	3.50	3.60	3.80	4.00	4.00	4.00			
REZ-DE-BATISSE	1.90	2.77	3.66	3.22	2.84	2.93	3.66	3.69	4.44	4.21	4.14	4.07	3.28	2.56	1.94	3.30	3.39	3.65	3.77	4.08			
DISTANCES CLAUJES	-10.48	0.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	190.00	200.00	220.00	240.00	260.00	270.00	280.00	300.00	320.00	340.00	380.00	419.90
DISTANCES PARITELLES	-10.48	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	40.00	39.90
STATION	NO.0	NO.0	NO.1	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5	NO.6	NO.7	NO.8	NO.9	NO.10	NO.11	NO.12	NO.13	NO.14	NO.15	NO.16	NO.17	NO.18	NO.19		
GENÉRALIS COURBE	BC=NO0 LA=26.00 R=130 TL=3001 CL=58.99 SL=342										EC=NO2+8.51						BC=NO16+4.60			EC=NO19 LA=42.00 TL=4990 S.L.=925 R=130 CL=9530			




PLAN ÉCHELLE = 1/1000



COUPE A-A ÉCHELLE = 1/200

COUPE B-B ÉCHELLE = 1/200


COUPE C-C ÉCHELLE = 1/200




PLAN DE COMPARAISON (II)

AGENCE POUR LA COOPERATION TECHNIQUE OÜTRE MER, JAPON	
PACIFIC CONSULTANTS K.K. TOKYO, JAPON	PROJET DU PORT CHRUOY-SMACH
DESSINÉ <i>Y. Yamashita</i>	FACILITÉ DE CHARGEMENT DE BOIS
VÉRIFIÉ <i>S. K.</i>	DESSIN DE CONSTRUCTION DE JETÉE (PLAN II)
PROPOSÉ <i>S. Takagawa</i>	
RECOMMANDE	
APPROUVÉ	NUMERO DES TIRAGES 10
INGÉNIEUR EN CHEF DATE	NUMERO DES FEUILLES


PLAN ÉCHELLE = 1/1000




COUPE A - A ÉCHELLE = 1/200



COUPE B - B ÉCHELLE = 1/200



COUPE C - C ÉCHELLE = 1/200



PLAN DE COMPARAISON (III)	
AGENCE POUR LA COOPERATION TECHNIQUE Océan Mer, JAPON	PROJET DU PORT CHRUOY-SMACH
PACIFIC CONSULTANTS K.K. TOKYO, JAPON	FACILITÉ DE CHARGEMENT DE BOIS
DESSINÉ <i>M. Hongo</i>	DESSIN DE CONSTRUCTION
VÉRIFIÉ <i>S. H.</i>	DE JETÉE PLAN (III)
PROPOSÉ <i>S. Takagawa</i>	
RECOMMANDÉ	
APPROUVE	NUMERO DES TIRAGES 11
INGÉNIEUR EN CHEF	NUMERO DES FEUILLES
DATE	

