POKHARA

ITEM	UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
(11) 雑　工　事							
1 塗　名　札	EA	21					
2 銘　　板	EA	1					
A-3 (11) 小計 (SUB TOTAL)							

B. ELECTRIC WORK

	ITEM	UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
B	ELECTRIC WORK							
B-1	KATHMANDU STUDIO CENTER	LOT	1					
B-2	KATHMANDU TRANSMITTING STATION	LOT	1					
B-3	POKHARA TRANSMITTING STATION	LOT	1					
	合 計 TOTAL							

B-1 Kathmandu Studio Centre
Electric Work

	ITEM	UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
B-1	KATHMANDU STUDIO CENTER							
	ELECTRIC WORK							
	(1) 幹線設備工事 Feeder Wiring Installation	Lot	1					
	(2) 動力設備工事 Power Wiring Installation	Lot	1					
	(3) 接地設備工事 EARTHING INSTALLATION	Lot	1					
	(4) 照明コンセント設備工事 Lighting & Soket Outlet Installation	Lot	1					
	(5) 時計配管配線工事 CLOCK CONDUIT INSTALLATION	LOT	1					
	(6) 電話配管設備工事 Telephone Conduit Installation	Lot	1					
	(7) インターホン設備工事 Interphone Conduit Installation	Lot	1					

ITEM		UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE)		JAPAN (YEN)		(YEN)
				UNIT PRICE	AMOUNT	UNIT PRICE	AMOUNT	TOTAL
(8) ラジオモニター配管設備工事	Radio-Monitor Conduit Installation	Lot	1					
(9) 火報設備工事	Fire Alarm System	Lot	1					
(10) 放送用配管設備工事	PIPING FOR STUDIO	Lot	1					
計	SUB TOTAL							
(11) 仮設工事	TEMPORARY WORK	LOT	1					
合計	TOTAL							

	ITEM	UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
B-1	KATHMANDU STUDIO CENTER ELECTRIC WORK							
(1)	幹線設備工事 Feeder Wiring Installation							
	電気ケーブル Wire & Cable							
	600V IV 22mm²	LM	110					
	〃 38mm²	〃	13					
	600V CV 5.5㎟-4C	〃	316					
	〃 8㎟-4C	〃	50					
	〃 14㎟-3C	〃	71					
	〃 22㎟-3C	〃	29					
	〃 38㎟-3C	〃	20					
	600V FP 3.5㎟-3C	〃	36					
	ケーブルラック Cable Rack							
	600W	LM	53					
	200W	〃	3					
	同上付属品 Accessory for the Above	Lot	1					

ITEM	UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
ケーブルラックブランチ,ベンド Branch & Bend for Cable Rack							
L-Bend 600W	pc	1					
〃 200W	〃	1					
T-Branch 600W	〃	1					
電線管 Conduit Tube							
19φ 3.66M/L	pc	15					
31φ 〃	〃	11					
39φ 〃	〃	1					
51φ 〃	〃	6					
54φ PE coating 3.66M/L	〃	3					
82φ 〃	〃	5					
同上付属品 Accessory for the Above	Lot	1					
トーラルベンド Conduit Tube Bend							
31φ	pc	10					
39φ	〃	2					
51φ	〃	3					

ITEM		UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
	54Φ PE Coating	PC	2					
	82Φ "	"	4					
ワイヤリングダクト	Wiring-Duct							
	300×150	M	0.8					
同上付属品	Accessory for the Above	Lot	1					
プルボックス	Pull Box							
	800×800×600	PC	1					
ハンドホール	Hand Hole							
	900×900×1500 w/Middle weight Lid	PC	1					
垂直支持材	Supporting Materials	Lot	1					
接地材	Earthing Materials	Lot	1					
雑材料費	Miscellaneous Materials	Lot	1					

ITEM	UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
小計 Sub Total							
労務費 Labor							
電工 Electrician	Lot	1					
人夫 Coolie	Lot	1					
計 Total							

ITEM	UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
(2) 動力設備工事 Power Wiring Installation							
電線・ケーブル Wire & Cable							
600V IV 1.6mm	M	310					
〃 2.0mm	〃	1154					
〃 5.5mm²	〃	240					
600V CV 3.5°-4C	〃	53					
〃 3.5°-3C	〃	476					
〃 3.5°-2C	〃	107					
〃 5.5°-3C	〃	99					
CVV 2°-5C	〃	50					
〃 2°-4C	〃	13					
〃 2°-3C	〃	28					
〃 2°-2C	〃	103					
電線管 Conduit Tube							
19φ 3.66M/L	PC	18					
25φ 〃	〃	102					
31φ 〃	〃	24					
39φ 〃	〃	8					

ITEM		UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
	51Φ 3.66 Ml	pc	3					
	22Φ PE Coating 3.66 Ml	"	12					
	28Φ "	"	15					
同上附属品	Accessory for the Above	Lot	1					
コンジットベンド	Conduit Tube Bend.							
	31Φ	pc	15					
	39Φ	"	6					
	51Φ	"	2					
	28Φ PE Coating	"	10					
プルボックス	Pull Box							
	600×600×200	pc	1					
	500×500×300	"	1					
	300×300×200 WP	"	1					
	200×200×150 "	"	1					
電極棒	Float less switch.							
	4-poles	pc	1					

	ITEM		UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
	手元開閉器	Local Switch Box							
		S-1	pc	1					
	動力制御盤	Power Control Board							
		P-A	pc	1					
		P-B	〃	1					
		P-C	〃	1					
		P-D	〃	1					
		P-E	〃	1					
		P-F	〃	1					
	配管支持材	Supporting Materials	Lot	1					
	接地材	Earthing Materials	〃	1					
	雑材料費	Miscellaneous Materials	〃	1					
	小計	Sub Total							

ITEM		UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
労務費	Labor							
電工	Electrician	LOT	1					
人夫	Coolie	LOT	1					
計	Total							

ITEM		UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
(3)	接地設備工事 EARTHING INSTALLATION							
	A) 接地設備工事 EARTHING INSTALLATION							
	電線・ケーブル WIRE & CABLE							
	600V IV 22mm²	LM	81					
	600V IV 60mm²	〃	21					
	ビニールパイプ Vinyl Pipe							
	22φ 4M/L	PC	5					
	同上附属品 Accesory for the Above	Lot	1					
	接地材 Earthing Materials	Set	3					
	(Cu. Plate 2mm×60cm - 1Z							
	(Cu. Rod 14φ×3m - 6)							
	接地端子箱 Earthing Terminal Box For 2 Terminal	PC	1					
	雑材料費 Miscellaneous Materials	Lot	1					
	小計 SUB TOTAL		1					

ITEM	UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
労務費 Labor							
電工 Electrician	Lot	1					
人夫 Coolie	Lot	1					
計 Total							

ITEM	UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
B) 避雷針設備工事 LIGHTNING INSTALLATION							
電線・ケーブル WIRE & CABLE							
600V IV 22mm²	LM	54					
		59					
ビニールパイプ VINYL PIPE							
HYP 28φ 4M.L	PC	6					
同上附属品 ACCESSORY FOR THE ABOVE	LOT	1					
プルボックス PULL BOX							
200×200×100	PC	2					
接地材 EARTHING MATERIALS	SET	2					
(CU PLATE 2mm×0.6mm-φ)							
(CU ROD 14φ×3m-4)							

ITEM		UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
接地端子盤	EARTHING TERMINAL BOX FOR 3 TERMINAL	PC	2					
突針	LIGHTNING LOD	PC	2					
同上支持管	SUPPORTING PIPE	PC	2					
雑材消耗品	MISCELLANEUS MATERIAL	LOT	1					
小計	SUB TOTAL							
労務費	LOBOR							
	ELECTRICAIN	LOT	1					
	COOLIE	"	1					
計	TOTAL							

ITEM		UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
4) 照灯コンセント設備工事	Lighting & Socket-Outlet Installation							
(A) 器具取付工事	Lighting Fixture Installation							
照明器具	Lighting Fixture							
	A_1 Type	PC	4					
	A_2 〃	〃	30					
	A_3 〃	〃	19					
	B 〃	〃	14					
	D_1 〃	〃	5					
	D_3 〃	〃	6					
	D_4 〃	〃	7					
	E 〃	〃	15					
	F 〃	〃	2					
	G 〃	〃	6					
	I_1 〃	〃	6					
	I_2 〃	〃	8					
	J 〃	〃	3					

ITEM		UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
	K Type	PC	4					
	L "	"	4					
	M "	"	2					
	O "	"	31					
照明器具取付金物	Fitting Metal for Lighting Fixture	Lot	1					
雑材料費	Miscellaneous Materials	Lot	1					
小計	Sub Total							
労務費	Labor							
	Electrician	Lot	1					
計	Total							

	ITEM		UNIT	QUANTITY.	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
(B)	配管配線工事	Piping & Wiring Works.							
	電線・ケーブル	Wire & Cable							
		600V IV 1.6mm	L.M	4592					
		〃 2.0mm	〃	1331					
		〃 FP 2.0-2C	〃	186					
	電線管	Conduit Tube							
		19φ 3.66 M/L	pc	257					
		25φ 〃	〃	75					
		31φ 〃	〃	2					
		51φ 〃	〃	24					
		24φ Flexible Tube	L.M	1					
		30φ 〃	〃	1					
	同上付属品	Accessory for the Above	Lot	1					
	ｺﾝﾄﾞｰﾄﾞﾍﾞﾝﾄﾞ	Conduit Tube Bend							
		51φ	pc.	21					

ITEM		UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
安定器収納箱	Ballast Box							
	FL40W×2-35	PC	1					
	〃 -12	〃	2					
	〃 -3	〃	2					
	〃 -2	〃	1					
アウトレットボックス	Outlet Box							
	M Shallow	pc	228					
	L Deep	〃	2					
コンクリートボックス	Concrete Box							
	M Shallow	〃	16					
	L Deep	〃	3					
プルボックス	Pull Box							
	200×200×100	pc	1					
コンセント	Socket Outlet							
	2P15A×2	pc	55					
スイッチ	Switch, Flash Mounting							
	1P-10A	pc	11					

ITEM		UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
	1P-10A, 2gang	PC	17					
	〃 , 4gang	〃	2					
	3.way-10A	〃	2					
	〃 , 2gang	〃	2					
じゃ音管	Sound Lock pipe							
	19Φ	PC	11					
	25Φ	〃	14					
	51Φ	〃	13					
分電盤	Lighting Panel							
	L-1	PC	1					
	L-2	〃	1					
	L-3	〃	1					
	L-4	〃	1					
配管支持材	Supporting Materials	Lot	1					
接地材	Earthing Materials	Lot	1					
雑材料雑器具	Miscellaneous Materials	Lot	1					

	ITEM	UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
	小計 Sub Total							
	労務費 · Labor							
	電工 · Electrician	Lot	1					

ITEM		UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
(5)	時計配管設備工事 Clock Conduit Installation							
	電線、ケーブル Wire & Cable							
	600V IV 1.25mm²	LM	485					
	CVV-S 1.25°-5C	"	6					
	電線管 Conduit Tube							
	19φ 3.66 M/L	PC	44					
	25φ "		2					
	同上附属品 Accessory for the Above	Lot	1					
	アウトレットボックス Outlet Box							
	4 Shallow	PC	17					
	音響管 Sound Lock Pipe							
	19φ	pc	6					
	雑材料 Miscellaneous Materials	Lot	1					

ITEM	UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
小計 Sub Total							
労務費 Labor							
- Electrician	Lot	1					

ITEM		UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
(6) 電話配管設備工事	TELEPHONE CONDUIT INSTRALLATION							
電線 ケーブル	WIRE & CABLE							
	600V IV 5.5 mm²	LM	23					
電線管	Conduit Tube							
	25Φ 3.66 ML	PC	31					
	36Φ PE coating 3.66 ML	"	9					
ビニールパイプ	VINYL PIPE							
	16Φ 4ML	PC	21					
同上附属品	ACCESSORY FOR THE ABOVE	LOT	1					
アウトレットボックス	Outlet Box							
	M shallow	PC	1					
めくらカバー	Blind Plate	PC	2					
コードコンセント	Telephone Cord-Outlet	"	7					
ローテンション	Low-Tension	"	2					
接地材	Earthing Materials	Set	1					
端子盤	Terminal Board							
	1T 80P	PC	1					

ITEM		UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
ハンドホール	Hand Hall 900×900×1500D w/Middle weight Lid	pc	1					
配管支持材	Supporting Materials	Lot	1					
雑材料費	Miscellaneous Materials	Lot	1					
小計	Sub Total							
労務費	Labor							
電工	Electrician	Lot	1					
人夫	Coolie	Lot	1					
計	Total							

	ITEM		UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
(7)	インターホン設備工事	Interphone Conduit Installation							
	横引管	Conduit Tube							
		25φ 3.66 M ℓ	pc	28					
		24φ Flexible tube	M	1					
	同上附属品	Accessory for the Above	Lot	1					
	アウトレットボックス	Outlet Box M. Shallow.	pc	7					
	ﾃﾚﾎﾝｺｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	Telephone Cord Outlet	〃	7					
	埋込支持材	Supporting Materials	Lot	1					
	雑材料	Miscellaneous Materials	Lot	1					
	小計	Sub. Total							

ITEM	UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
労務費 Labor							
Electrician	Lot	1					
計 Total							

	ITEM		UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
(8)	ラジオモニター配管設	Radio-Monitor(							
	備工事	Conduit Installation							
	電線管	Conduit Tube							
		25Φ 3.66 Ml.	Pc	17					
		24Φ Flexible Tube	LM	1					
	同上附属品	Accessory for the Above	Lot	1					
	アウトレットボックス	Outlet Box							
		M Shallow	Pc	9					
	配管支持材	Supporting Materials	Lot	1					
	雑材料費	Miscellaneous Materials	Lot	1					
	小計	Sub Total							
	労務費	Labor							
		Electrician	Lot	1					

I T E M	UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE)		JAPAN (YEN)		(YEN)
			UNIT PRICE	AMOUNT	UNIT PRICE	AMOUNT	TOTAL
計 Total							

ITEM		UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
(9)	火報設備工事 Fire Alarm System Installation							
	電線ケーブル Wire & Cable							
	600V IV 1.2mm	LM	577					
	〃 HIV 1.2mm	〃	461					
	電線管 Conduit Tube							
	19φ 3.66M/l	PC	66					
	25φ 〃	〃	6					
	19φ Flexible Tube	LM	1					
	同上附属品 Accessory for the Above	Lot	1					
	アウトレットボックス Outlet Box							
	M. Shallow	PC	32					
	L Deep	〃	3					
	コンクリートボックス Concrete Box							
	M	PC	9					

ITEM		UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
めくらカバー	Blind Plate	pc	2					
受信盤	Control Panel							
	P-Type 1st Class	pc	1					
	5-Zones							
終合盤	Conbination Box	pc	1					
	Ditto, Concealed in							
	Fire Hydrant type	pc	1					
感知器	Fire Detector							
定温式	Fixed-Temperature							
	Spot Type, 1st class	pc	2					
差動式	Rate-of-Rise Spot							
	Type, 2nd class	pc	37					
必音管	Sound Lock Pipe							
	19φ	pc	5					

	ITEM		UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
	補助資材	Supporting Materials	Lot	1					
	雑費	Miscellaneous Materials	Lot	1					
	小計	Sub Total							
	労務費	Labor							
		Electrician	Lot	1					
	計	Total							

	ITEM		UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
(10)	放送用配管設備工事	PIPING FOR STUDIO							
	電線	WIRE							
		600V IV 1.6mm/m	LM	232					
	電線管	CONDUIT PIPE							
		L=3,660	PC	47					
		〃	〃	22					
		〃	〃	301					
		〃	〃	50					
	遮音管	SOUND ROCK PIPE	PC						
		19φ		4					
		25φ		1					
	同上附属品	AUESSORY FOR THE ABOVE	LOT	1					
	金属ダクト	WIRING DUCT W 300 × D 100 × H 700	PC	8					

ITEM		UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
アウトレットボックス	OUTLET BOX							
	M SHOLLOW	PC	21					
端子盤	TERMINAL BOARD							
	80P	PC	4					
表示灯	STUDIO INDICATOR							
	N. TYPE	PC	17					
	P. TYPE	PC	3					
接地材	EARTHING MATERIAL	LOT	1					
雑材消耗品	MISIELLANEOUS MATERIAL	LOT	1					
小計	SUB TOTAL							
労務費	LOBOR							
	ELECTRICIAN	LOT	1					
計	TOTAL							

B-2 Kathmandu Transmitting Station
Electric Work

	ITEM	UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
B-2	KATHMANDU TRANSMITTING STATION ELECTRIC WORK							
	(1) 幹線設備工事 Feeder Wiring Installation	Lot	1					
	(2) 動力設備工事 Power Wiring Installation	Lot	1					
	(3) 接地設備工事 Earthing Installation	Lot	1					
	(4) 電灯コンセント設備工事 Lighting & Socket Outlet Installation	Lot	1					
	(5) 電話配管設備工事 Telephone Conduit Installation	Lot	1					
	(6) インターホン設備工事 Interphone Installation	Lot	1					
	(7) 火報設備工事 Fire Alarm System	Lot	1					

	ITEM	UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
	計 SUB TOTAL							
(8)	仮設工事 TEMPORARY WORK	LOT	1					
	合計 TOTAL							

	ITEM		UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
B-2	KATHMANDU STUDIO CENTER								
(1)	幹線設備工事	Feeder Wiring Installation							
	電線、ケーブル	Wire & Cable							
		600V IV 5.5mm²	LM	17					
		〃 14mm²	〃	50					
		〃 22mm²	〃	54					
		〃 38mm²	〃	5					
		600V CV 5.5㎟-2C	〃	25					
		〃 5.5㎟-3C	〃	39					
		〃 8㎟-4C	〃	50					
		〃 38㎟-3C	〃	18					
		600V FP 22㎟-2C	〃	25					
	ケーブルラック	Cable Rack							
		600W	LM	18					
		400W	〃	38					
		200W	〃	3					
	同上付属品	Accessory for the Above	LOT	1					

ITEM	UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
ケーブルラック ブランチベンド Branch & Bend for Cable Rack							
L Bend 400W	pc	1					
〃 200W	〃	1					
T Branch 600W	〃	1					
400W	〃	3					
+ Branch 600W	〃	1					
電線管 Conduit Tube							
19Φ 3.66 M/L	pc	4					
25Φ 〃	〃	1					
31Φ 〃	〃	9					
39Φ 〃	〃	1					
51Φ 〃	〃	1					
54Φ PE Coating 3.66M/L	〃	3					
82Φ 〃	〃	4					
同上PE屈曲80 Accesory to the Above	Lot	1					

ITEM		UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
ｺｰﾅﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	Conduit Tube Bend							
	31φ	PC.	4					
	39φ	〃	1					
	51φ	〃	1					
	54 PE coating	〃	2					
	82 〃	〃	4					
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	Outlet Box							
	1 Deep	PC	1					
銅板	CUPPER PLATE							
	0.3t	SM	18					
金属ﾀﾞｸﾄ	WIRING DUCT							
	450W×200D×2,950H	PC	1					
	700W×150D×2,750H	PC	1					
配管支持材	SUPPORTING MATERIALS	LOT						
接地材	Earthing Materials	Lot	1					
塗料	PAINT	LOT	1					
雑材消耗品	MISCELLANEOUS MATERIALS	LOT	1					
小計	SUB TOTAL							

	ITEM		UNIT	QUANTITY	LOCAL (RUPEE) UNIT PRICE	LOCAL (RUPEE) AMOUNT	JAPAN (YEN) UNIT PRICE	JAPAN (YEN) AMOUNT	(YEN) TOTAL
	労務費	Labor							
	電工	Electrician	Lot	1					
	人夫	Coolie	Lot	1					
	計	Total							