

国際協力事業団

No. 02

フォローアップ調査（開発調査実施済案件現状調査） 個別調査案件要約表

第2分冊

アジア地域

（パキスタン～ヴェトナム）

中近東地域

JICA LIBRARY



J 1131031 (5)

1996年3月

財団法人 日本国際協力センター
財団法人 国際開発センター

| |
|--------|
| 社調計 |
| S C |
| 96-048 |



1131031 151

国際協力事業団

フォローアップ調査（開発調査実施済案件現状調査）
個別調査案件要約表

第2分冊
アジア地域
(パキスタン～ヴェトナム)
中近東地域

1996年3月

財団法人 日本国際協力センター
財団法人 国際開発センター

目 次

I. 個別案件要約表の利用にあたって

1. 個別案件要約表の概要

- (1) 作成のねらい (1)
- (2) 作成対象とした開発調査案件 (1)
- (3) 作成の方法 (1)

2. 個別案件要約表の読み方

- (1) 個別案件要約表の様式 (1)
- (2) 個別案件要約表の項目 (1)

3. 国別・調査種類別開発調査実施済案件一覧表（社会開発および農林水産） 6～36

4. 中止案件一覧表 37～38

II. 個別案件要約表 [全 877 件]

- 1. 第1分冊 [アジア地域（バングラデシュ～ネパール）：289案件] 1～289
- 2. 第2分冊 [アジア地域（パキスタン～ヴェトナム）、中近東地域：316案件] 290～605
- 3. 第3分冊 [アフリカ地域、中南米地域、オセアニア地域、その他の地域、複数国：272案件] 606～877

I. 個別案件要約表の利用にあたって

1. 個別案件要約表の概要

(1) 作成のねらい

本表は、平成7年度に行ったフォローアップ調査（開発調査実施済案件現況調査）の対象とされた開発調査実施済案件について、調査の概要及び調査終了後の状況等を容易に把握できるように1頁に簡潔にまとめ、地域、国ごとに編集したものである。

(2) 作成対象とした開発調査案件

今回のフォローアップ調査が対象とした案件は、JICAの開発調査事業のうち（項）開発調査事業費により実施された調査の社会開発調査部（平成元年6月30日までは社会開発協力部）および農林水産開発調査部（平成4年3月31日までは農林水産計画調査部）の所掌に属する案件である。このうち無償資金協力を対象とする基本設計調査及び特別案件調査については、今回調査から除外した。事前調査のみで終了し本格調査に至らなかった案件については別途一覧表を作成した。また、対象はJICA設立の昭和49年8月1日以降事前調査を開始し平成6年度末（平成7年3月31日）までに調査を終了した案件を対象とした。この基準により設定された開発調査案件は全体で877件（うち、社会開発621件、農林水産256件）である。

(3) 作成の方法

本表に記載されている情報は、次の7つの方法により収集し、整理を行った。

- ①調査担当コンサルタント等に対する国内調査
- ②事業団在外事務所等を通じた相手国政府担当機関に対するアンケート調査である在外事務所調査（平成3年度より）
- ③現地フォローアップ調査
なお、海外現地フォローアップ調査は、昭和62年度より実施しており、本年度は特定分野と国を選定し、タイ（運輸交通・公益事業分野）、マレーシア（公益事業・農業分野）、バングラデシュ（河川・農業分野）について調査を行った。
- ④先進国事務所を通じた現地フォローアップ調査
平成6年度より実施しており、本年度は米事務所（パナマ・ドミニカ共和

国）、英事務所（タンザニア）において、それぞれの対象国の全分野について、仏事務所（セネガル、モロッコ）において、地形図分野について調査を行った。

⑤在外フォローアップ調査

従前の在外事務所調査を案件数が比較的多い国を対象として、ローカルコンサルタントの活用により効率的・効果的に実施しようとするもので、本年度はフィリピンとパラグアイで実施した。

⑥国際協力事業団資料の検討

⑦その他の国内外の関係機関等の情報

2. 個別案件要約表の読み方

(1) 個別案件要約表の様式

様式は次に掲げるA、B、Cの3種類を用い、調査種類により各々の様式に整理した。

様式A…M/P (マスタープラン調査)、基礎調査、その他

様式B…F/S (フィージビリティ調査)、D/D (実施設計)

様式C…M/P+F/S (マスタープラン調査とフィージビリティ調査を、同一案件として行った調査)

様式A、様式B、様式Cは次に示されているように、社会開発調査部及び農林水産開発調査部が実施した各調査案件の「Ⅰ.調査の概要」、その調査結果・成果、提言、提案された計画等を内容とする「Ⅱ.調査結果の概要」、及び報告書が提出された後の「Ⅲ.調査結果の活用の現状」または、「Ⅲ.案件の現状」の3部に分けて整理している。

(2) 個別案件要約表の項目

様式A、B、Cのそれぞれについて、要約表を構成する各項目の定義及び原則的な記載内容を以下に説明する。

(様式A)

Ⅰ.調査の概要

実施された開発調査の概要を以下の12項目について表示。

Ⅰ-1 国名

本件フォローアップ調査実施時における最新の「JICA統計実務便覧」(1993年1月)の「漢字表示」(漢字と片仮名)により表示。

Ⅰ-2 調査名

JICA刊行資料目録に表示された調査報告書の名称を表示(国名表示は省略)。英文等の外国語名は、要約表の下方欄外に表示。

Ⅰ-3 分野分類

分野(セクター)による分類は、次ページの表に示すように、「JICA統計実務便覧」の分野別分類の中分類/小分類を用いて表示。

| 大 分 類 | 中 分 類 | 小 分 類 |
|------------|-----------|---|
| 1. 計画・行政 | (1) 開発計画 | 1) 開発計画一般 2) 総合・地域開発計画 |
| | (2) 行政 | 1) 行政一般 2) 財政・金融 3) 環境問題 4) 統計 5) 情報・広報 |
| 2. 公共・公益事業 | (1) 公益事業 | 1) 公益事業一般 2) 上水道 3) 下水道 4) 都市衛生 |
| | (2) 運輸・交通 | 1) 運輸・交通一般 2) 道路 3) 陸運 4) 鉄道 5) 海運・船舶 6) 港湾 7) 航空・空港 8) 都市交通 9) 気象・地震 |
| | (3) 社会基盤 | 1) 社会基盤一般 2) 河川・砂防 3) 水資源開発 4) 都市計画・土地造成 5) 建築・住宅 6) 湖沼・地区 |
| | (4) 通信・放送 | 1) 通信・放送一般 2) 郵便 3) 電気通信 4) 放送 |
| 3. 農林水産 | (1) 農業 | 1) 農業一般 2) 養蚕 3) 農業土木 4) 農業機械 5) 農業加工 |
| | (2) 畜産 | 1) 畜産 2) 家畜衛生 3) 畜産加工 |
| | (3) 林業 | 1) 林業・森林保全 2) 林産加工 |
| | (4) 水産 | 1) 水産 2) 水産加工 |
| 4. 商業・観光 | (1) 観光 | 1) 観光一般 2) 観光施設 |
| 5. その他 | (1) その他 | 1) その他 |

I-4 分野番号

(現在のところ記入していない。)

I-5 調査の種類

調査の種類による分類は、次表に示すとおりである。

調査種類分類表

| 調査の種類 | 内 容 |
|-----------|--|
| 1.M/P | マスタープラン調査 |
| 2.M/P+F/S | M/PとF/Sを同一案件として行った調査 |
| 3.F/S | フィージビリティ調査 |
| 4.D/D | 実施設計調査 |
| 5.基礎調査 | 長期調査、地形図作成、海図作成、地下水開発調査、 林業・水産資源調査、農業実証調査等、 基礎資料を整備するための調査 |
| 6.その他 | ガイドライン、マニュアル作成等を中心とする制度・ ソフト面に関する調査およびアフターケア調査等 |

I-6 相手国の担当機関

当該開発計画の調査実施、または完成後の運用を担当する相手国機関の名称。

I-7 調査の目的

当該調査が目的とした事項。

I-8 S/W締結年月

事前調査によりS/Wを締結した年月(西暦表示)。

I-9 コンサルタント

調査の実施を担当した日本のコンサルタントの名称(名称の変更があったものについては、本件フォローアップ調査実施時に当該法人が使用している名称とした)。

I-10 調査団

本件調査(現地調査、国内作業を含む)に従事した調査団員総数、調査機関(第1回業務実施契約における業務開始年月～最終契約の履行期限の年月(または、報告書の刊行年月)で、西暦○○○○年○月～○○○○年

○月(○カ月)と表示)、延べ人・月(統計、国内作業及び現地調査に分類)を表示。

I-11 付帯調査・現地再委託

当該調査に付帯する調査(例えばフィージビリティ調査における地形図作成など)及び現地業者に再委託した調査の名称。

I-12 経費実績

上段は、調査に要したすべての経費(事前調査、コンサルタント契約分及び直営分)の累計額(財務諸表から計算)、下段は、担当コンサルタントの経費(精算額)。

II.調査結果の概要

相手国に提出した最終報告書の要約及び報告書に記載された調査結果の概要。調査により判明した事項、提案された計画、提言等の概要を次の5点について表示。

II-1 サイトまたはエリア

当該開発計画・プロジェクトが実施される地域名(対象地域の面積、人口等の指標を含む。)

II-2 提案プロジェクト/計画予算

当該開発計画の実現に要する全ての費用(US1,000ドル単位)、その内貨と外貨の内訳及び為替レートを表示。複数の代替案、あるいは、ステージないしフェーズへの分割がある場合は、区別して記入。

II-3 主な提案プロジェクト

当該開発計画等の事業概要を表示。調査種類が「基礎調査」あるいは「その他」の場合は、主な成果物、作業内容等を記載。

II-4 条件または開発効果

当該開発プロジェクトの実施のための前提条件とその開発の効果を説明。

II-5 技術移転

当該開発調査の実施過程における相手国カウンターパートへの技術移転の概要を説明。

Ⅲ.調査結果の活用状況

調査報告書提出後のその活用状況(主に提案プロジェクト、提案計画の現状)を以下の3点について説明。

Ⅲ-1 プロジェクトの現状

(区分)欄では、報告書に記載された提案プロジェクト・計画や提言内容等の調査結果の具体化状況について、次表に示す基準に従って「進行・活用」、「遅延」、「中止・消滅」のうちから該当する現況区分を表示。(状況)欄では、提案プロジェクト・計画や提言内容等の調査結果の具体化状況など事実関係を説明。「進行・活用」に区分される現状にあるもので、その具体的内容(例えば、計画、プロジェクト)の名称が判明しているものについてはそれも説明。

表.1-3 (a) 「M/P調査等」の現況区分と判断基準

| 区 分 | 判 断 基 準 |
|---------|---|
| a.進行・活用 | この調査の提言、計画、成果等が次の状況のいずれかにある段階 (イ) この調査の次の調査が実施されている。または、関連調査の実施にあたって、この調査の成果が活用されている。 (ロ) この調査の提言等に基づいて、開発調査以外の技術協力が実施されている。 (ハ) 相手国側の政策、開発計画等に具体的にとりいれられている。又は、政策・計画等の策定、形成に活用されている。 (ニ) その他、提言内容等の具体化に向けて、相手国政府により何らかの措置が講じられている。 |
| b.遅 延 | この調査の提言、計画、成果等が次の状況のいずれかにある段階 (イ) 調査終了後、相手国が具体的な行動をとっていない。または、具体的な活用が行われていない。 (ロ) 具体化の方向で検討された後、なんらかの事由により棚上げされている。 |
| c.中止・消滅 | この調査の提言、計画等が次の状況のいずれかにある段階 (イ) 相手国政府により公式で中止が決定されている。 (ロ) 他の調査により代替案が採用ないし活用されている。 (ハ) 長期にわたり遅延となっている。 |

Ⅲ-2 主な理由

「進行・活用」、「遅延」、「中止・消滅」いずれかの現況区分にさ

つた主な理由及び理由と考えられる状況を説明。

Ⅲ-3 主な情報源

調査結果の活用に関する情報源及びその入手方法を以下のように表示。

- ①担当コンサルタントに対するアンケート調査
- ②当事業団在外事務所ないし協力隊調整員を通じた相手国担当機関に対するアンケート調査
- ③現地フォローアップ調査
- ④OECF情報
- ⑤在外公館情報
- ⑥その他(上記以外の情報源を明記)

(様式B)及び(様式C)

Ⅰ.調査の概要

上述の様式Aと同じ。

Ⅱ.調査結果の概要

Ⅱ-1 様式Aと同じ。

Ⅱ-2 提案プロジェクト予算

様式AのⅡ-2. 提案プロジェクト/計画予算と同じ。

Ⅱ-3 主な事業内容

F/S調査等の対象となる事業内容を表示。この欄ではさらに、計画事業期間を記述。

Ⅱ-4 フィージビリティとその前提条件

当該開発計画のフィージビリティの有無、EIRR、FIRRを記載。

EIRR、FIRRについては、複数の代替案、あるいは、ステージないしフェーズへの分割がある場合は、区別して記入。

Ⅱ-5 様式Aと同じ。

Ⅲ.案件の現状

Ⅲ-1 プロジェクトの現状

(区分)欄では、最終報告書に記載された事業内容、勧告等の具体化状況について、次表に示す基準に従って「実施済・進行中」、「具体化準備中」、「遅延・中断」、「中止・消滅」のうちから該当する現況区分を表示。さら

に、「実施済・進行中」の案件については、「実施済」、「一部実施済」、「実施中」、「具体化進行中」のいずれかも細分類表示。(状況)欄では事業内容の具体化状況などの事実関係を説明。「実施済・進行中」に区分される案件で、その具体的な内容(例えば、一部ないし全部のD/D、E/S、L/A、無償資金協力等)の名称が判明しているものについては、その名称を記入する。

F/S 調査等の現況区分と判断基準

| 区 分 | 判 断 基 準 |
|--|--|
| a.進行・活用 a 1.実施済 a 2.一部実施済 a 3.実施中 a 4.具体化進行中 | この開発プロジェクトが完成し、すでに供用を開始している。 この開発プロジェクトが一部完成し、供用を開始している。 この開発プロジェクトが実施中の段階 この開発プロジェクトが以下の状況のいずれかにある段階 (4) 本体事業について、入札が実施されている。 (5) 本体事業について、資金の調達が確定している ^(注) 。 (6) フィーズビリティ調査の次の段階として行われる実施設計等の作業が我が国を含む外国または国際機関の公的資金協力により実施され、具体化の可能性が極めて高いと判断される。 (7) その他、特定の理由により、具体化の可能性が極めて高いと判断される。 |
| b.具体化準備中 | この開発プロジェクトが、以下の状況のいずれかにある段階 (4) 本体事業への資金協力要請が国を含む外国政府、国際機関に対して行われている。 (5) 国内資金により、JICA報告書に基づいて、詳細設計あるいは、次段階調査が実施されている。 (6) その他、具体化に向け相手国政府が積極的に動いている。 |
| c.遅 延 | この開発プロジェクトが、以下の状況のいずれかにある段階 (4) 報告書提出後、相手国政府は具体的行動をとっていない。 (5) 具体化の方向で検討された後、何らかの事由によって棚上げされている。 |
| d.中止・消滅 | この開発プロジェクトが以下の状況のいずれかにある段階 (4) 相手国政府は公式に中止の決定を行っている。 (5) JICA報告書の内容とは著しく異なる形で実現・具体化されている。 (6) 長期にわたり遅延となっている。 |

(注) 確定とは、この資金について貸付契約がすべて締結されている場合、あるいは、とくに我が国の円借款に關して意図表明(プレッジ)または交換公文締結が行われている場合をいう。

III-2 様式Aと同じ。

III-3 様式Aと同じ。

3.国別・調査種類別開発調査実施済案件一覧表

個別要約表を作成した全開発調査案件リストを、地域・国、終了年度、調査の種類、分野区分、現況区分とともに表示した。

4.中止案件一覧表

事前調査のみで終了し、本格調査にいたらなかった案件について、調査名、調査時期、中止に至った状況等とともに一覧表を作成した。

3. 国別・調査種別別開発調査実施済案件一覧表
(社会開発及び農林水産)

| No. | 地域 | 案件番号 | 国名 | 調査名 | 種類 | 終了年度 | 分野 (中分類) | 分野 (小分類) | 現況 |
|-----|-----|---------------|---------|-------------------------|---------|------|----------|----------|--------|
| 1 | アジア | BGD/S 401/77 | バングラデシュ | テレビジョンスタジオ建設計画 | D/D | 1977 | 通信・放送 | 放送 | 実施済 |
| 2 | アジア | BGD/A 301/79 | バングラデシュ | N-N地区かんがい計画 | F/S | 1979 | 農業 | 農業一般 | 一部実施済 |
| 3 | アジア | BGD/S 301/84 | バングラデシュ | メグナ・メグナグムティ橋建設計画 | F/S | 1984 | 運輸・交通 | 道路 | 実施済 |
| 4 | アジア | BGD/S 302/85 | バングラデシュ | 鉄道車輛工事建設計画 | F/S | 1985 | 運輸・交通 | 鉄道 | 中止・消滅 |
| 5 | アジア | BGD/S 201B/87 | バングラデシュ | ダッカ・ナラヤンガンジ港整備計画 | M/P+F/S | 1987 | 運輸・交通 | 港湾 | 具体化進行中 |
| 6 | アジア | BGD/S 303/87 | バングラデシュ | ダッカ市雨水排水施設整備計画 | F/S | 1987 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 一部実施済 |
| 7 | アジア | BGD/A 302/88 | バングラデシュ | ラジシャヒ北部灌漑計画 | F/S | 1988 | 農業 | 農業一般 | 遅延・中断 |
| 8 | アジア | BGD/A 101/89 | バングラデシュ | モデル農村開発計画 | M/P | 1989 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 9 | アジア | BGD/S 306/89 | バングラデシュ | ダッカ市雨水排水施設整備計画 (アフターケア) | F/S | 1989 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 一部実施済 |
| 10 | アジア | BGD/S 304/89 | バングラデシュ | チャッタゴン国際空港開発計画 | F/S | 1989 | 運輸・交通 | 航空・空港 | 具体化進行中 |
| 11 | アジア | BGD/S 305/89 | バングラデシュ | チャッタゴン造船所整備計画 | F/S | 1989 | 運輸・交通 | 海運・船舶 | 遅延・中断 |
| 12 | アジア | BGD/A 303/90 | バングラデシュ | クリグラム北部灌漑排水計画 | F/S | 1990 | 農業 | 農業一般 | 具体化準備中 |
| 13 | アジア | BGD/S 307/90 | バングラデシュ | ダッカ港コンテナ・ターミナル整備計画 | F/S | 1990 | 運輸・交通 | 港湾 | 具体化進行中 |
| 14 | アジア | BGD/A 102/91 | バングラデシュ | モデル農村開発計画II | M/P | 1991 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 15 | アジア | BGD/S 202B/92 | バングラデシュ | ダッカ首都圏洪水防壁・雨水排水計画 | M/P+F/S | 1992 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 具体化準備中 |
| 16 | アジア | BGD/S 203B/92 | バングラデシュ | 北西地域洪水防壁排水計画 | M/P+F/S | 1992 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 具体化準備中 |
| 17 | アジア | BGD/A 304/92 | バングラデシュ | クリグラム南部灌漑排水計画 | F/S | 1992 | 農業 | 農業土木 | 具体化準備中 |
| 18 | アジア | BGD/S 501/94 | バングラデシュ | 国土測地基準点網整備計画調査 | 基礎調査 | 1994 | 社会基盤 | 測量・地図 | 進行・活用 |
| 19 | アジア | BTN/A 301/88 | ブータン | ルンチ・モンガル農業総合開発計画 | F/S | 1988 | 農業 | 農業一般 | 遅延・中断 |
| 20 | アジア | BRN/S 601/83 | ブルネイ | 印刷局改善計画 | その他 | 1983 | 社会基盤 | 建築・住宅 | 中止・消滅 |
| 21 | アジア | BRN/S 101/85 | ブルネイ | 公共交通網整備計画 | M/P | 1985 | 運輸・交通 | 運輸・交通一般 | 遅延 |
| 22 | アジア | BRN/A 503/93 | ブルネイ | 森林資源調査 | 基礎調査 | 1993 | 林業 | 林業・森林保全 | 進行・活用 |
| 23 | アジア | KHM/S 201/93 | カンボジア | プノンペン市上水道整備計画調査 | M/P+F/S | 1993 | 公益事業 | 上水道 | 実施中 |
| 24 | アジア | KHM/A 201/94 | カンボジア | プノンペン周辺地域農村総合開発計画 | M/P+F/S | 1994 | 農業 | 農業土木 | 遅延・中断 |
| 25 | アジア | CHN/S 601/79 | 中国 | 港湾建設計画 | その他 | 1979 | 運輸・交通 | 港湾 | 進行・活用 |
| 26 | アジア | CHN/S 602/81 | 中国 | 鉄道近代化計画 | その他 | 1981 | 運輸・交通 | 鉄道 | 進行・活用 |
| 27 | アジア | CHN/A 302/84 | 中国 | 三江平原農業総合試験場基本計画 | F/S | 1984 | 農業 | 農業一般 | 実施済 |
| 28 | アジア | CHN/A 301/84 | 中国 | 三江平原糧食典型区農業開発計画 | F/S | 1984 | 農業 | 農業一般 | 具体化進行中 |
| 29 | アジア | CHN/S 303/84 | 中国 | 天津・上海・広州電気通信網改造計画 | F/S | 1984 | 通信・放送 | 電気通信 | 実施済 |

| NO. | 地域 | 案件番号 | 国名 | 調査名 | 種類 | 終了年度 | 分野 (中分類) | 分野 (小分類) | 現況 |
|-----|-----|---------------|----|---------------------------------------|---------|------|----------|-----------|--------|
| 30 | アジア | CHN/S 301/84 | 中国 | 秦皇島港丙丁バース建設、連雲港廟嶺二期工事、 青島港前湾港区建設工事 | F/S | 1984 | 運輸・交通 | 港湾 | 一部実施済 |
| 31 | アジア | CHN/S 302/84 | 中国 | 鄭州・宝島間複線鉄道電化計画、 衡陽・広州間鉄道複線化及び電化計画 | F/S | 1984 | 運輸・交通 | 鉄道 | 実施済 |
| 32 | アジア | CHN/S 304/86 | 中国 | 大鵬湾港湾整備計画 | F/S | 1986 | 運輸・交通 | 港湾 | 実施中 |
| 33 | アジア | CHN/S 305/86 | 中国 | 上海市快速鉄道整備計画 | F/S | 1986 | 運輸・交通 | 鉄道 | 実施済 |
| 34 | アジア | CHN/S 101/87 | 中国 | 上海市大気汚染対策 | M/P | 1987 | 行政 | 環境問題 | 進行・活用 |
| 35 | アジア | CHN/S 501/87 | 中国 | 天津市地下水資源開発計画 | 基礎調査 | 1987 | 社会基盤 | 水資源開発 | 中止・消滅 |
| 36 | アジア | CHN/S 308/87 | 中国 | 北江残末多目的ダム建設計画 | F/S | 1987 | 社会基盤 | 水資源開発 | 遅延・中断 |
| 37 | アジア | CHN/S 307/87 | 中国 | 上海市黄浦江架橋計画 | F/S | 1987 | 運輸・交通 | 道路 | 実施済 |
| 38 | アジア | CHN/S 306/87 | 中国 | 上海・南京間高速道路建設計画 | F/S | 1987 | 運輸・交通 | 道路 | 実施中 |
| 39 | アジア | CHN/S 102/88 | 中国 | 海南島総合開発 | M/P | 1988 | 開発計画 | 総合・地域開発計画 | 進行・活用 |
| 40 | アジア | CHN/A 201D/88 | 中国 | 甘肅省開井地区牧畜業開発計画 | M/P+F/S | 1988 | 畜産 | 畜産 | 具体化準備中 |
| 41 | アジア | CHN/S 201B/88 | 中国 | 大連港港湾整備計画 | M/P+F/S | 1988 | 運輸・交通 | 港湾 | 一部実施済 |
| 42 | アジア | CHN/A 303/88 | 中国 | 湖北省北部農業水利開発計画 | F/S | 1988 | 農業 | 農業一般 | 実施済 |
| 43 | アジア | CHN/S 309/88 | 中国 | 観音閣ダム建設計画 | F/S | 1988 | 社会基盤 | 水資源開発 | 実施中 |
| 44 | アジア | CHN/S 310/88 | 中国 | 北京市都空港施設地区拡張計画 | F/S | 1988 | 運輸・交通 | 航空・空港 | 具体化進行中 |
| 45 | アジア | CHN/A 304/89 | 中国 | 湖南省洞庭湖地区総合水利及び農業開発計画 | F/S | 1989 | 農業 | 農業一般 | 実施中 |
| 46 | アジア | CHN/S 312/89 | 中国 | 武漢天河空港建設計画 | F/S | 1989 | 運輸・交通 | 航空・空港 | 実施済 |
| 47 | アジア | CHN/S 311/89 | 中国 | 三港湾整備計画 | F/S | 1989 | 運輸・交通 | 港湾 | 実施中 |
| 48 | アジア | CHN/S 502/90 | 中国 | ウルムチ地下水開発計画 | 基礎調査 | 1990 | 社会基盤 | 水資源開発 | 進行・活用 |
| 49 | アジア | CHN/S 202B/90 | 中国 | 西安市生活廃棄物処理計画 | M/P+F/S | 1990 | 公益事業 | 都市衛生 | 一部実施済 |
| 50 | アジア | CHN/A 305/90 | 中国 | 北京市海子ダム農業水利開発計画 | F/S | 1990 | 農業 | 農業一般 | 実施中 |
| 51 | アジア | CHN/S 313/90 | 中国 | 天津市津塘快速鉄道新線建設計画 | F/S | 1990 | 運輸・交通 | 鉄道 | 具体化準備中 |
| 52 | アジア | CHN/A 306/91 | 中国 | 広西壮族自治区欽州地区農業海河堤整備及び農業開発計画 | F/S | 1991 | 農業 | 農業一般 | 遅延・中断 |
| 53 | アジア | CHN/S 314/91 | 中国 | 吉林省德惠県電話網自動化計画 | F/S | 1991 | 通信・放送 | 電気通信 | 具体化準備中 |
| 54 | アジア | CHN/A 202B/92 | 中国 | 湘西南支山嵐地区農牧畜業総合開発計画 | M/P+F/S | 1992 | 農業 | 農業一般 | 具体化準備中 |
| 55 | アジア | CHN/A 203B/92 | 中国 | 遼河三角洲農業資源総合開発計画 | M/P+F/S | 1992 | 農業 | 農業一般 | 具体化進行中 |
| 56 | アジア | CHN/S 315/92 | 中国 | 漢江中下流区開洪水予警報計画 | F/S | 1992 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 具体化準備中 |

| No. | 地域 | 案件番号 | 国名 | 調査名 | 種類 | 終了年度 | 分野(中分類) | 分野(小分類) | 現況 |
|-----|-----|---------------|--------|--------------------------|---------|------|---------|-----------|--------|
| 57 | アジア | CHN/S 316/92 | 中国 | 吉林農墾ダム修復強化計画 | F/S | 1992 | 社会基盤 | 水資源開発 | 具体化準備中 |
| 58 | アジア | CHN/S 102/93 | 中国 | 九江市総合開発計画調査 | M/P | 1993 | 開発計画 | 総合・地域開発計画 | 進行・活用 |
| 59 | アジア | CHN/S 101/93 | 中国 | は爾湖水質保護対策計画調査 | M/P | 1993 | 行政 | 環境問題 | 進行・活用 |
| 60 | アジア | CHN/S 202/93 | 中国 | 上海市浦東新区外高橋地区開発計画調査 | M/P+F/S | 1993 | 社会基盤 | 都市計画・土地造成 | 一部実施済 |
| 61 | アジア | CHN/A 309/93 | 中国 | 吉林省前郭地区第二灌漑区施設整備計画 | F/S | 1993 | 農業 | 農業一般 | 具体化準備中 |
| 62 | アジア | CHN/S 301/93 | 中国 | 重慶市快速軌道交通計画調査 | F/S | 1993 | 運輸・交通 | 鉄道 | 具体化準備中 |
| 63 | アジア | CHN/A 204/94 | 中国 | 黒龍江省国营農場典型区農業総合開発計画 | M/P+F/S | 1994 | 農業 | 農業一般 | 具体化準備中 |
| 64 | アジア | CHN/S 203/94 | 中国 | 浙江省幹線道路網計画調査 | M/P+F/S | 1994 | 運輸・交通 | 道路 | 具体化準備中 |
| 65 | アジア | CHN/A 310/94 | 中国 | 広東省順徳市資杏中地区農村地域排水計画 | F/S | 1994 | 農業 | 農業土木 | 実施中 |
| 66 | アジア | CHN/S 317/94 | 中国 | 廈門市西通道建設計画調査 | F/S | 1994 | 運輸・交通 | 道路 | 具体化準備中 |
| 67 | アジア | IND/S 302/87 | インド | 鉄道車両工場近代化計画 | F/S | 1987 | 運輸・交通 | 鉄道 | 中止・消滅 |
| 68 | アジア | IND/S 301/87 | インド | アリー・カンパール間幹線鉄道改良計画 | F/S | 1987 | 運輸・交通 | 鉄道 | 実施中 |
| 69 | アジア | IND/S 201B/89 | インド | カルカッタ・ハルディア港開発計画 | M/P+F/S | 1989 | 運輸・交通 | 港湾 | 一部実施済 |
| 70 | アジア | IND/S 303/89 | インド | ニューアリー駅近代化計画 | F/S | 1989 | 運輸・交通 | 鉄道 | 実施中 |
| 71 | アジア | IND/S 304/90 | インド | ニュー・マンガロール港改良計画 | F/S | 1990 | 運輸・交通 | 港湾 | 実施中 |
| 72 | アジア | IND/A 301/91 | インド | シャルダ灌漑・排水事業整備計画 | F/S | 1991 | 農業 | 農業一般 | 遅延・中断 |
| 73 | アジア | IND/S 305/92 | インド | カルカッタ都市交通施設整備計画 | F/S | 1992 | 運輸・交通 | 都市交通 | 具体化準備中 |
| 74 | アジア | IDN/S 601/74 | インドネシア | ソロ河流域開発計画アフターケア | その他 | 1974 | 社会基盤 | 水資源開発 | 進行・活用 |
| 75 | アジア | IDN/S 101/75 | インドネシア | 東部ジャワ州総合開発 | M/P | 1975 | 開発計画 | 総合・地域開発計画 | 進行・活用 |
| 76 | アジア | IDN/S 301/75 | インドネシア | ウオノギリ多目的ダム建設計画 | F/S | 1975 | 社会基盤 | 水資源開発 | 実施済 |
| 77 | アジア | IDN/A 301/76 | インドネシア | ウオノギリダムかんがい及び河川改修計画 | F/S | 1976 | 農業 | 農業一般 | 一部実施済 |
| 78 | アジア | IDN/S 302/76 | インドネシア | ウオノギリ多目的ダム計画関連灌漑及び河川改修計画 | F/S | 1976 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 実施済 |
| 79 | アジア | IDN/S 303/76 | インドネシア | 中東部ジャワ道路改良計画 | F/S | 1976 | 運輸・交通 | 道路 | 実施済 |
| 80 | アジア | IDN/S 102/77 | インドネシア | 中部ジャワ州総合開発計画 | M/P | 1977 | 開発計画 | 総合・地域開発計画 | 進行・活用 |
| 81 | アジア | IDN/S 603/77 | インドネシア | フランスス河中流部河川改修計画アフターケア | その他 | 1977 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 進行・活用 |
| 82 | アジア | IDN/S 602/77 | インドネシア | フランスス河(ウリンギダム)アフターケア | その他 | 1977 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 進行・活用 |
| 83 | アジア | IDN/S 304/77 | インドネシア | バンジャルマンシン港開発計画 | F/S | 1977 | 運輸・交通 | 港湾 | 実施済 |
| 84 | アジア | IDN/S 103/78 | インドネシア | スマトラ西部及び北部トバ湖周辺基盤整備計画 | M/P | 1978 | 観光 | 観光一般 | 進行・活用 |
| 85 | アジア | IDN/A 501/78 | インドネシア | 中部ジャワ州ブカロンガン林業資源調査 | 基礎調査 | 1978 | 林業 | 林業・森林保全 | 進行・活用 |

| No. | 地域 | 案件番号 | 国名 | 調査名 | 種類 | 終了年度 | 分野(中分類) | 分野(小分類) | 現況 |
|-----|-----|---------------|--------|---|--------|------|---------|-----------|--------|
| 86 | アジア | IDN/S 604/78 | インドネシア | ソロ河ウオノギリ多目的ダム関連河川改修計画アフターケア | その他 | 1978 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 進行・活用 |
| 87 | アジア | IDN/S 201B/78 | インドネシア | ウラル河治水及び灌溉・排水改良計画 (M/Pはウラル河総合河川改修計画) | M/P+FS | 1978 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 実施中 |
| 88 | アジア | IDN/S 308/78 | インドネシア | 病院整備計画 | FS | 1978 | 社会基盤 | 建築・住宅 | 実施済 |
| 89 | アジア | IDN/S 307/78 | インドネシア | スマラン港開発計画(フェーズI) | FS | 1978 | 運輸・交通 | 港湾 | 実施済 |
| 90 | アジア | IDN/S 306/78 | インドネシア | ピトン港拡張計画 | FS | 1978 | 運輸・交通 | 港湾 | 具体化準備中 |
| 91 | アジア | IDN/S 305/78 | インドネシア | ジャカルタリングロード計画 | FS | 1978 | 運輸・交通 | 道路 | 一部実施済 |
| 92 | アジア | IDN/S 107/79 | インドネシア | 南スラウェシ州中部水資源総合開発計画 | M/P | 1979 | 社会基盤 | 水資源開発 | 進行・活用 |
| 93 | アジア | IDN/S 104/79 | インドネシア | 造船操業計画 | M/P | 1979 | 運輸・交通 | 海運・船舶 | 進行・活用 |
| 94 | アジア | IDN/S 605/79 | インドネシア | ジャカルターメラク間道路アフターケア | その他 | 1979 | 運輸・交通 | 道路 | 進行・活用 |
| 95 | アジア | IDN/A 302/79 | インドネシア | リアムカナンかんがい計画 | FS | 1979 | 農業 | 農業一般 | 一部実施済 |
| 96 | アジア | IDN/S 310/79 | インドネシア | ボロブドール・プランバナン国立史跡公園整備計画 | FS | 1979 | 観光 | 観光一般 | 実施済 |
| 97 | アジア | IDN/S 309/79 | インドネシア | バリクパバン港湾整備計画 | FS | 1979 | 運輸・交通 | 港湾 | 実施済 |
| 98 | アジア | IDN/A 101/80 | インドネシア | 南スマトラ州ムシ河上流域域管理計画 | M/P | 1980 | 林業 | 林業・森林保全 | 進行・活用 |
| 99 | アジア | IDN/S 106/80 | インドネシア | 東部ジャワ州南部沿岸地域開発計画 | M/P | 1980 | 開発計画 | 総合・地域開発計画 | 進行・活用 |
| 100 | アジア | IDN/S 108/80 | インドネシア | メラピ火山砂防基本計画 | M/P | 1980 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 進行・活用 |
| 101 | アジア | IDN/S 105/80 | インドネシア | 沈船除去計画 | M/P | 1980 | 運輸・交通 | 海運・船舶 | 進行・活用 |
| 102 | アジア | IDN/S 109/80 | インドネシア | メダン地域都市交通計画 | M/P | 1980 | 運輸・交通 | 都市交通 | 進行・活用 |
| 103 | アジア | IDN/S 501/80 | インドネシア | 地方道整備計画 | 基礎調査 | 1980 | 運輸・交通 | 道路 | 進行・活用 |
| 104 | アジア | IDN/S 311/80 | インドネシア | 地方小都市上水道整備計画 | FS | 1980 | 公益事業 | 上水道 | 実施済 |
| 105 | アジア | IDN/S 312/80 | インドネシア | マカッサル造船所整備計画 | FS | 1980 | 運輸・交通 | 海運・船舶 | 中止・消滅 |
| 106 | アジア | IDN/S 313/80 | インドネシア | マアィウン河緊急治水計画 | FS | 1980 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 実施中 |
| 107 | アジア | IDN/S 203B/81 | インドネシア | ソロン港整備計画 | M/P+FS | 1981 | 運輸・交通 | 港湾 | 中止・消滅 |
| 108 | アジア | IDN/S 202B/81 | インドネシア | ローコスト住宅開発計画 | M/P+FS | 1981 | 社会基盤 | 建築・住宅 | 中止・消滅 |
| 109 | アジア | IDN/S 315/81 | インドネシア | ジャカルタ首都圏電話網整備拡充計画 | M/P+FS | 1981 | 通信・放送 | 電気通信 | 一部実施済 |
| 110 | アジア | IDN/A 303/81 | インドネシア | ランケメかんがい開発計画 | FS | 1981 | 農業 | 農業一般 | 実施済 |
| 111 | アジア | IDN/S 318/81 | インドネシア | パダン空港整備計画 | FS | 1981 | 運輸・交通 | 航空・空港 | 遅延・中断 |
| 112 | アジア | IDN/S 317/81 | インドネシア | ジャカルタ湾岸道路計画 | FS | 1981 | 運輸・交通 | 道路 | 実施中 |
| 113 | アジア | IDN/S 314/81 | インドネシア | 沿岸無線通信網整備拡充計画 | FS | 1981 | 通信・放送 | 電気通信 | 実施済 |

| No. | 地域 | 案件番号 | 国名 | 調査名 | 種類 | 終了年度 | 分野(中分類) | 分野(小分類) | 現況 |
|-----------------------|-----|---------------|--------|---|---------|------|---------|-----------|-------|
| 114 | アジア | IDN/S 316/81 | インドネシア | 地方都市間送電通信網整備計画 | F/S | 1981 | 通信・放送 | 電気通信 | 実途中 |
| 115 | アジア | IDN/A 102/82 | インドネシア | 米穀収穫後処理法改善計画 | M/P | 1982 | 農業 | 農産加工 | 進行・活用 |
| 116 | アジア | IDN/S 110/82 | インドネシア | 海上無線通信網整備拡充計画 | M/P | 1982 | 通信・放送 | 電気通信 | 進行・活用 |
| 117 | アジア | IDN/S 205B/82 | インドネシア | スラウェシ電気通信網整備計画 | M/P+F/S | 1982 | 通信・放送 | 電気通信 | 一部実施済 |
| (東部地域電気通信網整備計画のF/S) | | | | | | | | | |
| 118 | アジア | IDN/S 204B/82 | インドネシア | ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画(中央線高架化) | M/P+F/S | 1982 | 運輸・交通 | 鉄道 | 一部実施済 |
| 119 | アジア | IDN/A 305/82 | インドネシア | 種病害虫発生予防除計画 | F/S | 1982 | 農業 | 農業一般 | 実施済 |
| 120 | アジア | IDN/A 308/82 | インドネシア | サンレゴカンがい開発計画 | F/S | 1982 | 農業 | 農業一般 | 実施中 |
| 121 | アジア | IDN/A 307/82 | インドネシア | ピラカンがい開発計画 | F/S | 1982 | 農業 | 農業土木 | 実施中 |
| 122 | アジア | IDN/A 306/82 | インドネシア | 稲種子生産・配布計画 | F/S | 1982 | 農業 | 農業一般 | 一部実施済 |
| 123 | アジア | IDN/A 304/82 | インドネシア | コメリシ川上流域農業開発計画 | F/S | 1982 | 農業 | 農業一般 | 実施中 |
| 124 | アジア | IDN/S 320/82 | インドネシア | バリ国際空港整備拡充計画 | F/S | 1982 | 運輸・交通 | 航空・空港 | 一部実施済 |
| 125 | アジア | IDN/S 319/82 | インドネシア | ジュネベラン河下流域治水計画 | F/S | 1982 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 一部実施済 |
| /ジュネベラン河治水計画(Phase I) | | | | | | | | | |
| 126 | アジア | IDN/S 114/83 | インドネシア | 国際通信長期開発計画 | M/P | 1983 | 通信・放送 | 通信・放送一般 | 進行・活用 |
| 127 | アジア | IDN/S 113/83 | インドネシア | 北バンテン水資源開発基本計画 | M/P | 1983 | 社会基盤 | 水資源開発 | 進行・活用 |
| 128 | アジア | IDN/S 112/83 | インドネシア | スラバヤ都市圏都市計画 | M/P | 1983 | 社会基盤 | 都市計画・土地造成 | 進行・活用 |
| 129 | アジア | IDN/S 111/83 | インドネシア | ジャワ島幹線鉄道電化計画 | M/P | 1983 | 運輸・交通 | 鉄道 | 進行・活用 |
| 130 | アジア | IDN/S 207B/83 | インドネシア | バタン治水計画 | M/P+F/S | 1983 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 実施中 |
| 131 | アジア | IDN/S 206B/83 | インドネシア | ドマイ港整備計画 | M/P+F/S | 1983 | 運輸・交通 | 港湾 | 実施済 |
| 132 | アジア | IDN/A 309/83 | インドネシア | K-C-C地区灌漑開発計画 | F/S | 1983 | 農業 | 農業一般 | 中止・消滅 |
| 133 | アジア | IDN/S 321/83 | インドネシア | ジャカルタ住宅市街地再開発計画 | F/S | 1983 | 社会基盤 | 都市計画・土地造成 | 中止・消滅 |
| 134 | アジア | IDN/S 209B/84 | インドネシア | ジャカルタ市水道整備計画 | M/P+F/S | 1984 | 公益事業 | 上水道 | 一部実施済 |
| 135 | アジア | IDN/S 208B/84 | インドネシア | ラジオ・テレビ放送総合開発5ヵ年計画 | M/P+F/S | 1984 | 通信・放送 | 通信・放送一般 | 一部実施済 |
| 136 | アジア | IDN/S 325/84 | インドネシア | スメル火山砂防・水資源保全計画 | F/S | 1984 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 実施済 |
| 137 | アジア | IDN/S 324/84 | インドネシア | ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画 (マンガライ駅立体交差化、メラク線タンクラン線改良) | F/S | 1984 | 運輸・交通 | 鉄道 | 一部実施済 |
| 138 | アジア | IDN/S 323/84 | インドネシア | ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画 (チェンカレン空港鉄道新線計画) | F/S | 1984 | 運輸・交通 | 鉄道 | 中止・消滅 |

| No. | 地域 | 案件番号 | 国名 | 調査名 | 種類 | 終了年度 | 分野(中分類) | 分野(小分類) | 現況 |
|-----|-----|---------------|--------|--------------------------------------|---------|------|---------|---------|--------|
| 139 | アジア | IDN/S 322/84 | インドネシア | ヌリテンガラ電気通信網整備計画 | F/S | 1984 | 通信・放送 | 電気通信 | 実施中 |
| 140 | アジア | IDN/S 117/85 | インドネシア | 地方電気通信網整備計画 | M/P | 1985 | 通信・放送 | 電気通信 | 進行・活用 |
| 141 | アジア | IDN/S 116/85 | インドネシア | アサハン河下流域開発計画 | M/P | 1985 | 社会基盤 | 水資源開発 | 進行・活用 |
| 142 | アジア | IDN/S 115/85 | インドネシア | 航行援助施設整備基本計画 | M/P | 1985 | 運輸・交通 | 海運・船舶 | 進行・活用 |
| 143 | アジア | IDN/A 502/85 | インドネシア | 南カリマンタン州ネガラ河下流域写真図作成調査 | 基礎調査 | 1985 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 144 | アジア | IDN/S 502/85 | インドネシア | カリマンタン州ネガラ河上流域地図作成事業 | 基礎調査 | 1985 | 社会基盤 | 測量・地図 | 進行・活用 |
| 145 | アジア | IDN/S 211B/85 | インドネシア | ウイダス川流域開発計画 | M/P+F/S | 1985 | 社会基盤 | 水資源開発 | 一部実施済 |
| 146 | アジア | IDN/S 210B/85 | インドネシア | ウジュンパンダン市水道整備計画 | M/P+F/S | 1985 | 公益事業 | 上水道 | 一部実施済 |
| 147 | アジア | IDN/S 330/85 | インドネシア | メダン・スマラン・ソロ電話網整備計画 | F/S | 1985 | 通信・放送 | 電気通信 | 実施中 |
| 148 | アジア | IDN/S 326/85 | インドネシア | カリアン多目的ダム建設計画 | F/S | 1985 | 社会基盤 | 水資源開発 | 具体化準備中 |
| 149 | アジア | IDN/S 328/85 | インドネシア | ジャワ島幹線鉄道電化計画 | F/S | 1985 | 運輸・交通 | 鉄道 | 中止・消滅 |
| 150 | アジア | IDN/S 327/85 | インドネシア | ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画 (カンボンパンダン駅地区改良計画) | F/S | 1985 | 運輸・交通 | 鉄道 | 一部実施済 |
| 151 | アジア | IDN/S 329/85 | インドネシア | 地方道路整備計画 | F/S | 1985 | 運輸・交通 | 道路 | 一部実施済 |
| 152 | アジア | IDN/S 118/86 | インドネシア | 電気通信システム長期開発計画 | M/P | 1986 | 通信・放送 | 通信・放送一般 | 進行・活用 |
| 153 | アジア | IDN/S 213B/86 | インドネシア | 中部ジャワ・ジョグジャカルタ空港整備計画 | M/P+F/S | 1986 | 運輸・交通 | 航空・空港 | 具体化進行中 |
| 154 | アジア | IDN/S 212B/86 | インドネシア | スマラン港整備計画(フェーズII) | M/P+F/S | 1986 | 運輸・交通 | 港湾 | 実施中 |
| 155 | アジア | IDN/S 331/86 | インドネシア | スラバヤ・パンジャルマシム海底ケーブル建設計画 | F/S | 1986 | 通信・放送 | 電気通信 | 実施済 |
| 156 | アジア | IDN/A 103/87 | インドネシア | 主要食用作物生産振興計画 | M/P | 1987 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 157 | アジア | IDN/S 120/87 | インドネシア | ジャワ西部地域開発計画 | M/P | 1987 | 観光 | 観光一般 | 進行・活用 |
| 158 | アジア | IDN/S 121/87 | インドネシア | 島嶼間交通需要予測 | M/P | 1987 | 運輸・交通 | 航空・空港 | 進行・活用 |
| 159 | アジア | IDN/S 119/87 | インドネシア | ジャカルタ首都圏幹線道路網整備計画 | M/P | 1987 | 運輸・交通 | 道路 | 進行・活用 |
| 160 | アジア | IDN/S 333/87 | インドネシア | スマトラ縦断幹線伝送路整備計画 | F/S | 1987 | 通信・放送 | 電気通信 | 一部実施済 |
| 161 | アジア | IDN/S 332/87 | インドネシア | ジャカルタ市都市廃棄物整備計画 | F/S | 1987 | 公益事業 | 都市衛生 | 具体化進行中 |
| 162 | アジア | IDN/S 122/88 | インドネシア | ウジュンパンダン都市圏道路網整備計画 | M/P | 1988 | 運輸・交通 | 都市交通 | 遅延 |
| 163 | アジア | IDN/S 123/88 | インドネシア | 海難捜索救助並びに海難予防体制整備計画 | M/P | 1988 | 運輸・交通 | 海運・船舶 | 進行・活用 |
| 164 | アジア | IDN/S 214H/88 | インドネシア | チタル川上流域洪水防衛計画 | M/P+F/S | 1988 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 実施中 |
| 165 | アジア | IDN/A 310/88 | インドネシア | バタンクム農業開発計画 | F/S | 1988 | 農業 | 農業一般 | 具体化準備中 |
| 166 | アジア | IDN/S 336/88 | インドネシア | 都市加入者マイクロ波網整備計画 | F/S | 1988 | 通信・放送 | 電気通信 | 遅延・中断 |

| No. | 地域 | 案件番号 | 国名 | 調査名 | 種類 | 終了年度 | 分野(中分類) | 分野(小分類) | 現況 |
|-----|-----|---------------|--------|-------------------------------------|---------|------|---------|-----------|--------|
| 167 | アジア | IDN/S 334/88 | インドネシア | カリマンタン—スラウェシ海底ケーブル建設計画 (フェーズ。及び) | F/S | 1988 | 通信・放送 | 電気通信 | 具体化進行中 |
| 168 | アジア | IDN/S 335/88 | インドネシア | ガランガン火山防災計画 | F/S | 1988 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 一部実施済 |
| 169 | アジア | IDN/S 337/88 | インドネシア | バリ海岸緊急保全計画 | F/S | 1988 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 具体化進行中 |
| 170 | アジア | IDN/A 105/89 | インドネシア | 収穫後処理及び流通改善計画 | M/P | 1989 | 農業 | 農産加工 | 遅延 |
| 171 | アジア | IDN/A 104/89 | インドネシア | ネガラ河下流域かんがい開発計画 | M/P | 1989 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 172 | アジア | IDN/S 125/89 | インドネシア | 北部スマトラ地域総合開発計画 | M/P | 1989 | 開発計画 | 総合・地域開発計画 | 進行・活用 |
| 173 | アジア | IDN/S 216B/89 | インドネシア | ラジオ・テレビ放送総合開発計画 | M/P+F/S | 1989 | 通信・放送 | 放送 | 一部実施済 |
| 174 | アジア | IDN/S 215B/89 | インドネシア | クマヨラン地区都市・住宅再開発計画 | M/P+F/S | 1989 | 社会基盤 | 都市計画・土地造成 | 遅延・中断 |
| 175 | アジア | IDN/S 124/89 | インドネシア | ジャカルタ首都圏電気通信網整備計画 | M/P+F/S | 1989 | 通信・放送 | 電気通信 | 実施中 |
| 176 | アジア | IDN/A 311/89 | インドネシア | 産業造林計画 | F/S | 1989 | 林業 | 林業・森林保全 | 実施中 |
| 177 | アジア | IDN/S 338/89 | インドネシア | チカンベック・チレボン有料高速道路建設計画 | F/S | 1989 | 運輸・交通 | 道路 | 具体化進行中 |
| 178 | アジア | IDN/S 126/90 | インドネシア | 地方空港整備計画 | M/P | 1990 | 運輸・交通 | 航空・空港 | 進行・活用 |
| 179 | アジア | IDN/A 201B/90 | インドネシア | アサハン河下流域開発計画 | M/P+F/S | 1990 | 農業 | 農業一般 | 具体化準備中 |
| 180 | アジア | IDN/S 217B/90 | インドネシア | ジャボタベック圏統合輸送システム改良計画 | M/P+F/S | 1990 | 運輸・交通 | 鉄道 | 実施中 |
| 181 | アジア | IDN/S 218B/90 | インドネシア | スラバヤ都市圏電気通信網整備計画 | M/P+F/S | 1990 | 通信・放送 | 電気通信 | 実施中 |
| 182 | アジア | IDN/S 219B/90 | インドネシア | ジャカルタ市都市排水・下水道整備計画 | M/P+F/S | 1990 | 公益事業 | 下水道 | 実施中 |
| 183 | アジア | IDN/A 312/90 | インドネシア | アイルスラガン灌漑開発計画 | F/S | 1990 | 農業 | 農業一般 | 具体化準備中 |
| 184 | アジア | IDN/S 340/90 | インドネシア | パンジャルマン港航路維持・浚渫計画 | F/S | 1990 | 運輸・交通 | 港湾 | 遅延・中断 |
| 185 | アジア | IDN/S 339/90 | インドネシア | ポゾール—バンドン道路整備計画 | F/S | 1990 | 運輸・交通 | 道路 | 具体化準備中 |
| 186 | アジア | IDN/S 220B/91 | インドネシア | ブラワン—パンダン統合河川流域開発計画 | M/P+F/S | 1991 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 実施中 |
| 187 | アジア | IDN/A 313/91 | インドネシア | ニアス島灌漑農業開発計画 | F/S | 1991 | 農業 | 農業一般 | 具体化準備中 |
| 188 | アジア | IDN/S 341/91 | インドネシア | スラバヤ—モジヨルト有料道路建設計画 | F/S | 1991 | 運輸・交通 | 道路 | 具体化準備中 |
| 189 | アジア | IDN/S 606/92 | インドネシア | 第6次5カ年電気通信網開発計画 | M/P | 1992 | 通信・放送 | 電気通信 | 進行・活用 |
| 190 | アジア | IDN/S 127/92 | インドネシア | 南部スマトラ地域総合開発計画 | M/P | 1992 | 開発計画 | 総合・地域開発計画 | 進行・活用 |
| 191 | アジア | IDN/S 222B/92 | インドネシア | 全国フェリー網整備計画 | M/P+F/S | 1992 | 運輸・交通 | 港湾 | 具体化準備中 |
| 192 | アジア | IDN/S 221B/92 | インドネシア | スマトラ東海岸道路整備計画 | M/P+F/S | 1992 | 運輸・交通 | 道路 | 具体化準備中 |
| 193 | アジア | IDN/A 315/92 | インドネシア | ローカン川流域灌漑開発計画 | F/S | 1992 | 農業 | 農業一般 | 具体化準備中 |
| 194 | アジア | IDN/A 314/92 | インドネシア | 小規模かんがい施設整備計画 | F/S | 1992 | 農業 | 農業一般 | 具体化準備中 |

| No. | 地域 | 案件番号 | 国名 | 調査名 | 種類 | 終了年度 | 分野(中分類) | 分野(小分類) | 現況 |
|-----|-----|---------------|--------|------------------------|---------|------|---------|---------|--------|
| 195 | アジア | IDN/S 343/92 | インドネシア | チグナホ・チバンテン水資源開発計画 | F/S | 1992 | 社会基盤 | 水資源開発 | 具体化準備中 |
| 196 | アジア | IDN/S 344/92 | インドネシア | デンパサール下水道整備計画 | F/S | 1992 | 公益事業 | 下水道 | 具体化進行中 |
| 197 | アジア | IDN/S 342/92 | インドネシア | 地方水道整備計画 | F/S | 1992 | 公益事業 | 上水道 | 具体化進行中 |
| 198 | アジア | IDN/A 112/93 | インドネシア | 全国灌溉開発プログラム形成計画調査 | M/P | 1993 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 199 | アジア | IDN/S 205/93 | インドネシア | スマラン市周辺緊急治水・水資源開発計画調査 | M/P+F/S | 1993 | 社会基盤 | 水資源開発 | 具体化準備中 |
| 200 | アジア | IDN/A 204/93 | インドネシア | 東部インドネシア海上輸送近代化総合計画調査 | M/P+F/S | 1993 | 運輸・交通 | 港湾 | 実施中 |
| 201 | アジア | IDN/S 203/93 | インドネシア | スラバヤ市廃棄物処理計画調査 | M/P+F/S | 1993 | 公益事業 | 都市衛生 | 具体化準備中 |
| 202 | アジア | IDN/A 223/93 | インドネシア | チタリック水源林造成計画 調査 | F/S | 1993 | 林業 | 林業・森林保全 | 具体化進行中 |
| 203 | アジア | IDN/S 345/94 | インドネシア | ジャカルタ都市圏都市幹線道路網整備計画調査 | F/S | 1994 | 運輸・交通 | 道路 | 具体化準備中 |
| 204 | アジア | IDN/A 316/94 | インドネシア | 沿岸資源管理強化計画 | F/S | 1994 | 水産 | 水産 | 具体化準備中 |
| 205 | アジア | IDN/S 346/94 | インドネシア | チウジュン・チドリアン水資源総合開発計画調査 | F/S | 1994 | 社会基盤 | 水資源開発 | 具体化準備中 |
| 206 | アジア | KOR/S 301/77 | 大韓民国 | 地下鉄2号線建設計画 | F/S | 1977 | 運輸・交通 | 鉄道 | 一部実施済 |
| 207 | アジア | KOR/A 301/78 | 大韓民国 | 西南海岸干拓農地開発計画 | F/S | 1978 | 農業 | 農業一般 | 一部実施済 |
| 208 | アジア | KOR/S 101/79 | 大韓民国 | 長期多目的ダム開発計画 | M/P | 1979 | 社会基盤 | 水資源開発 | 進行・活用 |
| 209 | アジア | KOR/S 201B/85 | 大韓民国 | ソウル特別市都市圏形廃棄物整備計画 | M/P+F/S | 1985 | 公益事業 | 都市衛生 | 一部実施済 |
| 210 | アジア | KOR/S 102/91 | 大韓民国 | 漢江水系中小河川環境整備計画 | M/P | 1991 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 遅延 |
| 211 | アジア | LAO/S 201B/89 | ラオス | ヴィエンチャン排水網整備計画 | M/P+F/S | 1989 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 具体化準備中 |
| 212 | アジア | LAO/A 301/89 | ラオス | 首都郊外農村開発計画調査 | F/S | 1989 | 農業 | 農業一般 | 実施済 |
| 213 | アジア | LAO/S 301/90 | ラオス | タゴン架橋計画 | F/S | 1990 | 運輸・交通 | 道路 | 実施済 |
| 214 | アジア | LAO/A 101/92 | ラオス | サバナケート県農業開発計画実施調査 | M/P | 1992 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 215 | アジア | LAO/S 202B/92 | ラオス | 首都廃棄物処理計画 | M/P+F/S | 1992 | 公益事業 | 都市衛生 | 具体化進行中 |
| 216 | アジア | LAO/A 221/93 | ラオス | ウドムサイ県焼畑地域農業開発計画 | M/P+F/S | 1993 | 農業 | 農業一般 | 具体化準備中 |
| 217 | アジア | MYS/S 301/77 | マレーシア | 東西マレーシア海底ケーブル敷設計画 | F/S | 1977 | 通信・放送 | 電気通信 | 実施済 |
| 218 | アジア | MYS/S 201B/78 | マレーシア | ペナン州下水道・排水計画 | M/P+F/S | 1978 | 公益事業 | 下水道 | 一部実施済 |
| 219 | アジア | MYS/S 601/79 | マレーシア | ピンツル港建設計画 | その他 | 1979 | 運輸・交通 | 港湾 | 進行・活用 |
| 220 | アジア | MYS/A 201B/79 | マレーシア | トレンガム沼沢地農業総合開発計画 | M/P+F/S | 1979 | 農業 | 農業一般 | 一部実施済 |
| 221 | アジア | MYS/S 202B/80 | マレーシア | ケランタン州港湾建設計画 | M/P+F/S | 1980 | 運輸・交通 | 港湾 | 中止・消滅 |
| 222 | アジア | MYS/S 302/80 | マレーシア | サラワク幹線道路建設計画 | F/S | 1980 | 運輸・交通 | 道路 | 一部実施済 |
| 223 | アジア | MYS/S 303/80 | マレーシア | サバ・サラワク洪水予警報計画 | F/S | 1980 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 実施済 |

| No. | 地域 | 案件番号 | 国名 | 調査名 | 種類 | 終了年度 | 分野(中分類) | 分野(小分類) | 現況 |
|-----|-----|---------------|-------|--|---------|------|---------|-----------|--------|
| 224 | アジア | MYS/S 203B/81 | マレーシア | アロースクー下水道及び排水計画 | M/P+F/S | 1981 | 公益事業 | 下水道 | 実施中 |
| 225 | アジア | MYS/S 304/81 | マレーシア | F M放送網整備計画 | F/S | 1981 | 通信・放送 | 放送 | 一部実施済 |
| 226 | アジア | MYS/S 101/82 | マレーシア | 全国水資源開発計画 | M/P | 1982 | 社会基盤 | 水資源開発 | 進行・活用 |
| 227 | アジア | MYS/S 204B/82 | マレーシア | ジョージタウン・パタワース道路計画 (フェーズI・ステージI及びフェーズII・ステージ2) | M/P+F/S | 1982 | 運輸・交通 | 道路 | 具体化準備中 |
| 228 | アジア | MYS/S 205B/82 | マレーシア | クラン地域下水道・排水計画 | M/P+F/S | 1982 | 公益事業 | 下水道 | 実施中 |
| 229 | アジア | MYS/S 306/82 | マレーシア | キナバタンガン河流域開発計画 | F/S | 1982 | 社会基盤 | 水資源開発 | 中止・消滅 |
| 230 | アジア | MYS/S 305/82 | マレーシア | 錫鉱埋立跡地住宅開発計画 | F/S | 1982 | 社会基盤 | 建築・住宅 | 中止・消滅 |
| 231 | アジア | MYS/S 102/83 | マレーシア | 鉄道整備計画 | M/P | 1983 | 運輸・交通 | 鉄道 | 進行・活用 |
| 232 | アジア | MYS/S 307/83 | マレーシア | 東マレーシアFM放送網整備計画 | F/S | 1983 | 通信・放送 | 放送 | 一部実施済 |
| 233 | アジア | MYS/S 308/84 | マレーシア | ペルリス港開発計画 | M/P+F/S | 1984 | 運輸・交通 | 港湾 | 具体化準備中 |
| 234 | アジア | MYS/S 206B/84 | マレーシア | ジョホールバル道路交通計画 | M/P+F/S | 1984 | 運輸・交通 | 道路 | 一部実施済 |
| 235 | アジア | MYS/A 301/84 | マレーシア | サバ州ベンコカ地区造林・入植計画 | F/S | 1984 | 林業 | 林業・森林保全 | 実施中 |
| 236 | アジア | MYS/S 309/84 | マレーシア | ペルリス・ケダ・ブラウピナン地域水資源開発計画 | F/S | 1984 | 社会基盤 | 水資源開発 | 中止・消滅 |
| 237 | アジア | MYS/S 104/85 | マレーシア | 南ジョホール地域水資源開発計画 | M/P | 1985 | 社会基盤 | 水資源開発 | 中止・消滅 |
| 238 | アジア | MYS/S 103/85 | マレーシア | トレンガヌ南部地域総合開発計画 | M/P | 1985 | 開発計画 | 総合・地域開発計画 | 進行・活用 |
| 239 | アジア | MYS/S 310/85 | マレーシア | タタウ・カピト幹線道路計画 | F/S | 1985 | 運輸・交通 | 道路 | 中止・消滅 |
| 240 | アジア | MYS/S 311/85 | マレーシア | 鉄道整備計画(東西線・西線) | F/S | 1985 | 運輸・交通 | 鉄道 | 具体化準備中 |
| 241 | アジア | MYS/S 105/86 | マレーシア | クランバレー交通計画 | M/P | 1986 | 運輸・交通 | 都市交通 | 進行・活用 |
| 242 | アジア | MYS/S 312/86 | マレーシア | クアンタン・コタキナバル海底ケーブル建設計画 | F/S | 1986 | 通信・放送 | 電気通信 | 実施済 |
| 243 | アジア | MYS/A 302/87 | マレーシア | タンジョンカラン灌漑計画 | F/S | 1987 | 農業 | 農業一般 | 実施済 |
| 244 | アジア | MYS/S 313/87 | マレーシア | ペナン市都市交通コンピューター制御システム | F/S | 1987 | 運輸・交通 | 都市交通 | 一部実施済 |
| 245 | アジア | MYS/S 207B/88 | マレーシア | クラン川流域治水計画 | M/P+F/S | 1988 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 実施中 |
| 246 | アジア | MYS/S 314/88 | マレーシア | 地域総合開発計画 | F/S | 1988 | 観光 | 観光一般 | 実施中 |
| 247 | アジア | MYS/S 208B/89 | マレーシア | クランタン川流域治水計画 | M/P+F/S | 1989 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 具体化準備中 |
| 248 | アジア | MYS/S 209B/89 | マレーシア | ペナン廃棄物処理計画 | M/P+F/S | 1989 | 公益事業 | 都市衛生 | 一部実施済 |
| 249 | アジア | MYS/S 315/89 | マレーシア | クランバレー地域都市交通施設計画 | F/S | 1989 | 運輸・交通 | 都市交通 | 実施中 |
| 250 | アジア | MYS/S 316/89 | マレーシア | 高速道路交通管理計画 | F/S | 1989 | 運輸・交通 | 道路 | 実施中 |
| 251 | アジア | MYS/A 101/90 | マレーシア | 水産物流通システム総合計画 | M/P | 1990 | 水産 | 水産 | 進行・活用 |

| No. | 地域 | 案件番号 | 国名 | 調査名 | 種類 | 終了年度 | 分野 (中分類) | 分野 (小分類) | 現況 |
|-----|-----|---------------|-------|---------------------|---------|------|----------|----------|--------|
| 252 | アジア | MYS/A 202B/90 | マレーシア | 非穀倉灌漑地区合理化・作付多様化計画 | M/P+F/S | 1990 | 農業 | 農業一般 | 実施中 |
| 253 | アジア | MYS/S 210B/90 | マレーシア | ベナン為洪水緩和排水計画 | M/P+F/S | 1990 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 実施中 |
| 254 | アジア | MYS/S 317/90 | マレーシア | クランバレー地域鉄道改良計画 | F/S | 1990 | 運輸・交通 | 鉄道 | 実施中 |
| 255 | アジア | MYS/S 211B/91 | マレーシア | ラジャン港開発計画 | M/P+F/S | 1991 | 運輸・交通 | 港湾 | 具体化準備中 |
| 256 | アジア | MYS/S 106/92 | マレーシア | 全国道路網整備計画 | M/P | 1992 | 運輸・交通 | 道路 | 進行・活用 |
| 257 | アジア | MYS/S 212B/92 | マレーシア | 全国橋梁維持・修理計画 | M/P | 1992 | 運輸・交通 | 道路 | 進行・活用 |
| 258 | アジア | MYS/S 103/93 | マレーシア | 首都圏大気汚染対策計画調査 | M/P | 1993 | 行政 | 環境問題 | 進行・活用 |
| 259 | アジア | MYS/A 311/93 | マレーシア | 東ジョホール水産物流通システム改善計画 | F/S | 1993 | 水産 | 水産 | 具体化進行中 |
| 260 | アジア | MYS/A 102/94 | マレーシア | 北部サバ州造林計画 | M/P | 1994 | 林業 | 林業・森林保全 | 進行・活用 |
| 261 | アジア | MYS/S 213/94 | マレーシア | 全国河川処理計画調査 | M/P+F/S | 1994 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 具体化準備中 |
| 262 | アジア | MYS/A 312/94 | マレーシア | 半島マレーシア小規模貯水池農業開発計画 | F/S | 1994 | 農業 | 農業土木 | 具体化準備中 |
| 263 | アジア | MDV/S 201B/92 | モルディブ | マレ島海岸防災計画 | M/P+F/S | 1992 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 実施中 |
| 264 | アジア | MNG/S 301/92 | モンゴル | ザミンウード駅貨物積持施設整備計画 | F/S | 1992 | 運輸・交通 | 鉄道 | 実施中 |
| 265 | アジア | MYN/A 101/79 | ミャンマー | イラワジ川流域農業総合開発計画 | M/P | 1979 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 266 | アジア | MYN/A 301/79 | ミャンマー | ライスミル建設計画 | F/S | 1979 | 農業 | 農産加工 | 実施済 |
| 267 | アジア | MYN/A 302/80 | ミャンマー | 南ナウインかんがい計画 | F/S | 1980 | 農業 | 農業一般 | 一部実施済 |
| 268 | アジア | MYN/S 301/80 | ミャンマー | ラングーン国際空港拡張計画 | F/S | 1980 | 運輸・交通 | 航空・空港 | 実施中 |
| 269 | アジア | MYN/A 303/81 | ミャンマー | オカングムかんがい計画 | F/S | 1981 | 農業 | 農業一般 | 実施済 |
| 270 | アジア | MYN/S 302/84 | ミャンマー | 船舶修理ドックヤード | F/S | 1984 | 運輸・交通 | 海運・船舶 | 具体化準備中 |
| 271 | アジア | MYN/S 303/84 | ミャンマー | ラングーン鉄道現状線電化計画 | F/S | 1984 | 運輸・交通 | 鉄道 | 中止・消滅 |
| 272 | アジア | MYN/S 305/86 | ミャンマー | 管線鉄道整備計画 | F/S | 1986 | 運輸・交通 | 鉄道 | 遅延・中断 |
| 273 | アジア | MYN/S 304/86 | ミャンマー | イラワジ河橋梁建設計画 | F/S | 1986 | 運輸・交通 | 運輸・交通一般 | 遅延・中断 |
| 274 | アジア | NPL/S 301/83 | ネパール | 地方電気通信網整備計画 | F/S | 1983 | 通信・放送 | 電気通信 | 実施済 |
| 275 | アジア | NPL/S 101/84 | ネパール | コシ河流域水資源開発基本計画 | M/P | 1984 | 社会基盤 | 水資源開発 | 進行・活用 |
| 276 | アジア | NPL/S 201B/87 | ネパール | テレビジョン放送網開発計画 | M/P+F/S | 1987 | 通信・放送 | 放送 | 一部実施済 |
| 277 | アジア | NPL/S 302/88 | ネパール | シンズリ道路建設計画 | F/S | 1988 | 運輸・交通 | 道路 | 具体化進行中 |
| 278 | アジア | NPL/A 101/89 | ネパール | ルンビニ県農村総合開発計画 | M/P | 1989 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 279 | アジア | NPL/S 202B/89 | ネパール | 国内航空網整備計画 | M/P+F/S | 1989 | 運輸・交通 | 航空・空港 | 実施中 |
| 280 | アジア | NPL/S 501/90 | ネパール | カトマンズ盆地地下水開発計画 | 基礎調査 | 1990 | 社会基盤 | 水資源開発 | 進行・活用 |

| No. | 地域 | 案件番号 | 国名 | 調査名 | 種類 | 終了年度 | 分野 (中分類) | 分野 (小分類) | 現況 |
|-----|-----|---------------|-------|-----------------------------|---------|------|----------|----------|--------|
| 281 | アジア | NPL/S 203B/92 | ネパール | カトマンズ都市交通計画 | M/P+F/S | 1992 | 運輸・交通 | 航空・空港 | 実施中 |
| 282 | アジア | NPL/S 105/93 | ネパール | 国内水文資料整備計画調査 | M/P | 1993 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 進行・活用 |
| 283 | アジア | NPL/S 104/93 | ネパール | カルナリ川上流及びマハカリ川流域水資源開発計画調査 | M/P | 1993 | 社会基盤 | 水資源開発 | 進行・活用 |
| 284 | アジア | NPL/S 501/93 | ネパール | ルンビネ県地形図作成調査 | 基礎調査 | 1993 | 社会基盤 | 測量・地図 | 進行・活用 |
| 285 | アジア | NPL/A 308/93 | ネパール | ラジクドゥワ灌漑計画 | F/S | 1993 | 農業 | 農業一般 | 具体化準備中 |
| 286 | アジア | NPL/S 302/93 | ネパール | シンズリ道路建設計画アフターケア調査 | F/S | 1993 | 運輸・交通 | 道路 | 具体化進行中 |
| 287 | アジア | NPL/A 106/94 | ネパール | テライ平野農業水資源開発計画 | M/P | 1994 | 農業 | 農業土木 | 進行・活用 |
| 288 | アジア | NPL/S 204/94 | ネパール | カトマンズ空港整備計画調査 | M/P+F/S | 1994 | 運輸・交通 | 航空・空港 | 実施中 |
| 289 | アジア | NPL/A 201/94 | ネパール | カトマンズ盆地灌漑改善計画 | M/P+F/S | 1994 | 農業 | 農業土木 | 具体化準備中 |
| 290 | アジア | PAK/S 601/75 | パキスタン | バンデルカシム港建設計画アフターケア | その他 | 1975 | 運輸・交通 | 港湾 | 進行・活用 |
| 291 | アジア | PAK/S 201B/79 | パキスタン | 海運・造船振興計画 | M/P+F/S | 1979 | 運輸・交通 | 海運・船舶 | 実施済 |
| 292 | アジア | PAK/S 301/80 | パキスタン | グアダール・ミニポート開発計画 | F/S | 1980 | 運輸・交通 | 港湾 | 一部実施済 |
| 293 | アジア | PAK/S 202B/81 | パキスタン | コンテナ輸送導入計画 | M/P+F/S | 1981 | 運輸・交通 | 港湾 | 一部実施済 |
| 294 | アジア | PAK/A 301/82 | パキスタン | バットフィーター-本路拡張計画 | F/S | 1982 | 農業 | 農業土木 | 一部実施済 |
| 295 | アジア | PAK/S 101/83 | パキスタン | 全国総合交通計画 | M/P | 1983 | 運輸・交通 | 運輸・交通一般 | 進行・活用 |
| 296 | アジア | PAK/S 302/83 | パキスタン | 国鉄機関車供給計画 | F/S | 1983 | 運輸・交通 | 鉄道 | 実施中 |
| 297 | アジア | PAK/S 303/84 | パキスタン | カンブールダム・イスラマバード・ラワルピンディ導水計画 | F/S | 1984 | 公益事業 | 上水道 | 実施中 |
| 298 | アジア | PAK/A 101/85 | パキスタン | 農村総合開発計画 | M/P | 1985 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 299 | アジア | PAK/A 102/86 | パキスタン | 米穀収穫後処理法改善計画 | M/P | 1986 | 農業 | 農産加工 | 進行・活用 |
| 300 | アジア | PAK/A 302/86 | パキスタン | バルチスタン州地下水かんがい開発計画 | F/S | 1986 | 農業 | 農業一般 | 一部実施済 |
| 301 | アジア | PAK/S 102/87 | パキスタン | 首都圏水資源開発基本計画 | M/P | 1987 | 社会基盤 | 水資源開発 | 進行・活用 |
| 302 | アジア | PAK/S 103/87 | パキスタン | 全国総合交通計画 (アフターケア) | M/P | 1987 | 運輸・交通 | 運輸・交通一般 | 進行・活用 |
| 303 | アジア | PAK/A 303/88 | パキスタン | クワン川上流かんがい開発計画 | F/S | 1988 | 農業 | 農業一般 | 遅延・中断 |
| 304 | アジア | PAK/A 201B/89 | パキスタン | スワット地域農村総合開発計画 | M/P+F/S | 1989 | 農業 | 農業一般 | 具体化準備中 |
| 305 | アジア | PAK/S 304/89 | パキスタン | 教育テレビチャンネル設立計画 | F/S | 1989 | 通信・放送 | 放送 | 一部実施済 |
| 306 | アジア | PAK/A 304/90 | パキスタン | マリル川流域農業開発計画 | F/S | 1990 | 農業 | 農業一般 | 具体化進行中 |
| 307 | アジア | PAK/S 203B/91 | パキスタン | ラホール都市圏総合交通システム開発計画 | M/P+F/S | 1991 | 運輸・交通 | 都市交通 | 一部実施済 |
| 308 | アジア | PAK/A 305/92 | パキスタン | D.G.カーン地区かんがい開発計画 | F/S | 1992 | 農業 | 農業土木 | 実施中 |
| 309 | アジア | PAK/S 104/94 | パキスタン | 全国総合交通計画調査 (第8次5ヶ年計画) | M/P | 1994 | 運輸・交通 | 都市交通 | 進行・活用 |

| No. | 地域 | 案件番号 | 国名 | 調査名 | 種類 | 終了年度 | 分野(中分類) | 分野(小分類) | 現況 |
|-----|-----|---------------|-------|----------------------------------|---------|------|---------|-----------|--------|
| 310 | アジア | PAK/A 306/94 | パキスタン | チャシュマ右岸揚水灌漑計画 | F/S | 1994 | 農業 | 農業土木 | 具体化準備中 |
| 311 | アジア | PHL/A 301/76 | フィリピン | カガヤン農業総合開発 | F/S | 1976 | 農業 | 農業一般 | 実施済 |
| 312 | アジア | PHL/S 302/76 | フィリピン | フェリー計画 | F/S | 1976 | 運輸・交通 | 海運・船舶 | 実施済 |
| 313 | アジア | PHL/S 301/76 | フィリピン | スービック修理用造船所建設計画 | F/S | 1976 | 運輸・交通 | 海運・船舶 | 実施済 |
| 314 | アジア | PHL/S 303/76 | フィリピン | マニラ地下鉄(1号線)計画 | F/S | 1976 | 運輸・交通 | 鉄道 | 中止・消滅 |
| 315 | アジア | PHL/A 501/77 | フィリピン | 水産資源開発調査 | 基礎調査 | 1977 | 水産 | 水産 | 遅延 |
| 316 | アジア | PHL/S 601/77 | フィリピン | フェリー計画アフターケア | その他 | 1977 | 運輸・交通 | 海運・船舶 | 進行・活用 |
| 317 | アジア | PHL/A 302/77 | フィリピン | 穀物ターミナルサイロ建設プロジェクト(マニラ・セブ地区) | F/S | 1977 | 農業 | 農業土木 | 中止・消滅 |
| 318 | アジア | PHL/S 304/77 | フィリピン | アグノ川、ピコ川、カガヤン川における洪水予警報システムの研究調査 | F/S | 1977 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 実施済 |
| 319 | アジア | PHL/S 101/78 | フィリピン | 小水系河川総合開発計画 | M/P | 1978 | 社会基盤 | 水資源開発 | 中止・消滅 |
| 320 | アジア | PHL/A 601/78 | フィリピン | 漁港整備計画レビュー調査 | その他 | 1978 | 水産 | 水産 | 進行・活用 |
| 321 | アジア | PHL/A 303/78 | フィリピン | ボホール農業総合開発計画 | F/S | 1978 | 農業 | 農業一般 | 実施中 |
| 322 | アジア | PHL/S 306/78 | フィリピン | ルソン島北部電気通信網建設計画 | F/S | 1978 | 通信・放送 | 電気通信 | 一部実施済 |
| 323 | アジア | PHL/S 305/78 | フィリピン | マニラ首都圏道路計画(C-3・R-4道路建設計画) | F/S | 1978 | 運輸・交通 | 道路 | 実施済 |
| 324 | アジア | PHL/S 102/79 | フィリピン | ボホール州総合開発計画 | M/P | 1979 | 開発計画 | 総合・地域開発計画 | 進行・活用 |
| 325 | アジア | PHL/S 307/79 | フィリピン | 病院整備計画 | F/S | 1979 | 社会基盤 | 建築・住宅 | 中止・消滅 |
| 326 | アジア | PHL/S 103/80 | フィリピン | マヨン火山砂防基本計画 | M/P | 1980 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 進行・活用 |
| 327 | アジア | PHL/A 304/80 | フィリピン | イロコスノルテかんがい計画 | F/S | 1980 | 農業 | 農業一般 | 一部実施済 |
| 328 | アジア | PHL/S 308/80 | フィリピン | マニラ・バターン道路およびC-5、C-6道路建設計画 | F/S | 1980 | 運輸・交通 | 道路 | 具体化準備中 |
| 329 | アジア | PHL/S 104/81 | フィリピン | ダバオ都市交通計画 | M/P | 1981 | 運輸・交通 | 都市交通 | 進行・活用 |
| 330 | アジア | PHL/S 309/81 | フィリピン | 中部ルソン電気通信網整備計画 | F/S | 1981 | 通信・放送 | 電気通信 | 実施中 |
| 331 | アジア | PHL/S 310/81 | フィリピン | バンバンガラルク開発計画 | F/S | 1981 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 具体化進行中 |
| 332 | アジア | PHL/S 501/82 | フィリピン | カガヤン・バレー地区地図作成 | 基礎調査 | 1982 | 社会基盤 | 測量・地図 | 進行・活用 |
| 333 | アジア | PHL/S 202B/82 | フィリピン | 地方都市上水道計画 | M/P+F/S | 1982 | 公益事業 | 上水道 | 一部実施済 |
| 334 | アジア | PHL/S 201B/82 | フィリピン | アイローン港整備計画 | M/P+F/S | 1982 | 運輸・交通 | 港湾 | 中止・消滅 |
| 335 | アジア | PHL/A 306/82 | フィリピン | アルコガス計画 | F/S | 1982 | 農業 | 農業一般 | 遅延・中断 |
| 336 | アジア | PHL/A 305/82 | フィリピン | マビニ地区農業開発計画 | F/S | 1982 | 農業 | 農業一般 | 具体化準備中 |
| 337 | アジア | PHL/S 312/82 | フィリピン | マニラ首都圏南部地区幹線道路網計画 | F/S | 1982 | 運輸・交通 | 道路 | 一部実施済 |

| No. | 地域 | 案件番号 | 国名 | 調査名 | 種類 | 終了年度 | 分野（中分類） | 分野（小分類） | 現況 |
|-----|-----|---------------|-------|-----------------------------|---------|------|---------|-----------|--------|
| 338 | アジア | PHL/S 311/82 | フィリピン | ダルトン・バス・トンネル計画 | F/S | 1982 | 運輸・交通 | 道路 | 中止・消滅 |
| 339 | アジア | PHL/S 602/83 | フィリピン | マヨン火山砂防計画 | その他 | 1983 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 遅延 |
| 340 | アジア | PHL/A 309/83 | フィリピン | かんがい組織維持管理強化計画（AMRIS, 18地区） | F/S | 1983 | 農業 | 農業一般 | 具体化進行中 |
| 341 | アジア | PHL/A 308/83 | フィリピン | かんがい組織維持管理強化計画（UPRIIS） | F/S | 1983 | 農業 | 農業一般 | 具体化準備中 |
| 342 | アジア | PHL/A 307/83 | フィリピン | マツノ川開発計画 | F/S | 1983 | 農業 | 農業一般 | 遅延・中断 |
| 343 | アジア | PHL/S 313/83 | フィリピン | マニラ首都圏北部地区幹線道路網計画 | F/S | 1983 | 運輸・交通 | 道路 | 実施中 |
| 344 | アジア | PHL/A 101/84 | フィリピン | 水産物流通システム整備計画 | M/P | 1984 | 水産 | 水産 | 進行・活用 |
| 345 | アジア | PHL/S 105/84 | フィリピン | インファンタ・リアル都市開発計画 | M/P | 1984 | 社会基盤 | 都市計画・土地造成 | 遅延 |
| 346 | アジア | PHL/A 310/84 | フィリピン | グマイン川灌漑開発計画 | F/S | 1984 | 農業 | 農業一般 | 遅延・中断 |
| 347 | アジア | PHL/S 315/84 | フィリピン | 気象通信網整備計画 | F/S | 1984 | 運輸・交通 | 気象・地震 | 実施済 |
| 348 | アジア | PHL/S 316/84 | フィリピン | 道路防災計画 | F/S | 1984 | 運輸・交通 | 道路 | 実施中 |
| 349 | アジア | PHL/S 314/84 | フィリピン | サンフェルナンド港整備計画 | F/S | 1984 | 運輸・交通 | 港湾 | 遅延・中断 |
| 350 | アジア | PHL/S 106/85 | フィリピン | バナイ河流域洪水防脚基本計画 | M/P | 1985 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 遅延 |
| 351 | アジア | PHL/S 107/85 | フィリピン | マニラ首都圏都市交通計画（フェーズIおよびII） | M/P | 1985 | 運輸・交通 | 都市交通 | 進行・活用 |
| 352 | アジア | PHL/S 203B/85 | フィリピン | バタガス港整備計画 | M/P+F/S | 1985 | 運輸・交通 | 港湾 | 具体化進行中 |
| 353 | アジア | PHL/A 312/85 | フィリピン | ボホール灌漑開発計画 フェーズII | F/S | 1985 | 農業 | 農業一般 | 一部実施済 |
| 354 | アジア | PHL/A 311/85 | フィリピン | アスエ川流域農業開発計画 | F/S | 1985 | 農業 | 農業一般 | 遅延・中断 |
| 355 | アジア | PHL/S 318/85 | フィリピン | 道路防災計画ステージII | F/S | 1985 | 運輸・交通 | 道路 | 一部実施済 |
| 356 | アジア | PHL/S 317/85 | フィリピン | サンロケ多目的ダム開発計画 | F/S | 1985 | 社会基盤 | 水資源開発 | 具体化準備中 |
| 357 | アジア | PHL/S 204B/86 | フィリピン | 地方都市上水道整備計画 | M/P+F/S | 1986 | 公益事業 | 上水道 | 実施中 |
| 358 | アジア | PHL/A 102/87 | フィリピン | マガットかんがいシステム維持管理強化計画 | M/P | 1987 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 359 | アジア | PHL/S 108/87 | フィリピン | カガヤン河流域水資源開発基本計画 | M/P | 1987 | 社会基盤 | 水資源開発 | 進行・活用 |
| 360 | アジア | PHL/S 320/87 | フィリピン | マニラ南港改修計画 | F/S | 1987 | 運輸・交通 | 港湾 | 実施中 |
| 361 | アジア | PHL/S 319/87 | フィリピン | 日比友好道路・道路改善計画 | F/S | 1987 | 運輸・交通 | 道路 | 実施中 |
| 362 | アジア | PHL/A 103/88 | フィリピン | 西サマル農業総合開発計画 | M/P | 1988 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 363 | アジア | PHL/S 502/88 | フィリピン | マニラ都市基本図作成 | 基礎調査 | 1988 | 社会基盤 | 測量・地図 | 進行・活用 |
| 364 | アジア | PHL/A 602/88 | フィリピン | 広域森林情報分析管理計画 | その他 | 1988 | 林業 | 林業・森林保全 | 進行・活用 |
| 365 | アジア | PHL/A 314/88 | フィリピン | ポンプ灌漑施設維持管理改善計画 | F/S | 1988 | 農業 | 農業土木 | 具体化準備中 |
| 366 | アジア | PHL/A 313/88 | フィリピン | トリニダッド高地農村開発計画 | F/S | 1988 | 農業 | 農業一般 | 実施済 |

| No. | 地域 | 案件番号 | 国名 | 調査名 | 種類 | 終了年度 | 分野(中分類) | 分野(小分類) | 現況 |
|-----|-----|---------------|-------|-----------------------|---------|------|---------|-----------|--------|
| 367 | アジア | PHL/S 321/88 | フィリピン | 地方道路網整備計画 | F/S | 1988 | 運輸・交通 | 道路 | 実施中 |
| 368 | アジア | PHL/A 104/89 | フィリピン | 水産物輸送システム総合計画 | M/P | 1989 | 水産 | 水産 | 進行・活用 |
| 369 | アジア | PHL/A 105/89 | フィリピン | 農業用小規模ため池整備計画 | M/P | 1989 | 農業 | 農業土木 | 進行・活用 |
| 370 | アジア | PHL/A 201B/89 | フィリピン | マリンデュケ農業総合開発計画 | M/P+F/S | 1989 | 農業 | 農業一般 | 一部実施済 |
| 371 | アジア | PHL/S 205B/89 | フィリピン | バナイ島地下水開発計画 | M/P+F/S | 1989 | 社会基盤 | 水資源開発 | 一部実施済 |
| 372 | アジア | PHL/S 206B/89 | フィリピン | マニラ洪水対策計画 | M/P+F/S | 1989 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 実施中 |
| 373 | アジア | PHL/S 322/89 | フィリピン | 幹線道路主要橋梁改修計画 | F/S | 1989 | 運輸・交通 | 道路 | 一部実施済 |
| 374 | アジア | PHL/A 106/90 | フィリピン | タルラック州南部地域小規模灌漑組織強化計画 | M/P | 1990 | 農業 | 農業一般 | 遅延 |
| 375 | アジア | PHL/A 315/90 | フィリピン | ハラハラ農業開発計画 | F/S | 1990 | 農業 | 農業一般 | 実施済 |
| 376 | アジア | PHL/A 316/90 | フィリピン | 優良種子流通配布計画 | F/S | 1990 | 農業 | 農業一般 | 実施済 |
| 377 | アジア | PHL/S 323/90 | フィリピン | 地方道路網整備計画(II) | F/S | 1990 | 運輸・交通 | 道路 | 具体化進行中 |
| 378 | アジア | PHL/A 107/91 | フィリピン | 小規模灌漑施設整備計画 | M/P | 1991 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 379 | アジア | PHL/S 110/91 | フィリピン | イログ・ヒラバガン川流域治水計画 | M/P | 1991 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 遅延 |
| 380 | アジア | PHL/S 109/91 | フィリピン | カラバルソン地域総合開発計画 | M/P | 1991 | 開発計画 | 総合・地域開発計画 | 進行・活用 |
| 381 | アジア | PHL/S 207B/91 | フィリピン | アクノ川流域治水計画 | M/P+F/S | 1991 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 具体化進行中 |
| 382 | アジア | PHL/S 324/91 | フィリピン | 地方道路防災計画 | F/S | 1991 | 運輸・交通 | 道路 | 具体化準備中 |
| 383 | アジア | PHL/S 325/91 | フィリピン | パララ浄水場修復計画 | F/S | 1991 | 公益事業 | 上水道 | 実施中 |
| 384 | アジア | PHL/A 108/92 | フィリピン | 農地情報整備計画 | M/P | 1992 | 農業 | 農業一般 | 遅延 |
| 385 | アジア | PHL/S 111/92 | フィリピン | 海上交通管理計画 | M/P | 1992 | 運輸・交通 | 海運・船舶 | 進行・活用 |
| 386 | アジア | PHL/S 503/92 | フィリピン | マニラ首都圏地下水開発計画 | 基礎調査 | 1992 | 社会基盤 | 水資源開発 | 進行・活用 |
| 387 | アジア | PHL/S 208B/92 | フィリピン | 全国フェリー輸送計画 | M/P+F/S | 1992 | 運輸・交通 | 港湾 | 具体化準備中 |
| 388 | アジア | PHL/S 209B/92 | フィリピン | ダバオ国際空港整備計画 | M/P+F/S | 1992 | 運輸・交通 | 航空・空港 | 具体化進行中 |
| 389 | アジア | PHL/A 113/93 | フィリピン | 農業協同組合組織強化計画 | M/P | 1993 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 390 | アジア | PHL/S 106/93 | フィリピン | ルソン島広域道路網計画調査 | M/P | 1993 | 運輸・交通 | 道路 | 進行・活用 |
| 391 | アジア | PHL/S 107/93 | フィリピン | 電気通信網整備計画調査 | M/P | 1993 | 通信・放送 | 電気通信 | 進行・活用 |
| 392 | アジア | PHL/S 206/93 | フィリピン | マニラ都市圏高速道路整備計画調査 | M/P+F/S | 1993 | 運輸・交通 | 道路 | 具体化準備中 |
| 393 | アジア | PHL/S 115/94 | フィリピン | セブ州総合開発計画調査 | M/P | 1994 | 開発計画 | 総合・地域開発計画 | 進行・活用 |
| 394 | アジア | PHL/S 112/94 | フィリピン | 大首都圏港湾総合開発計画調査 | M/P | 1994 | 運輸・交通 | 港湾 | 遅延 |
| 395 | アジア | PHL/S 211/94 | フィリピン | 特定地方都市洪水防期計画調査 | M/P+F/S | 1994 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 具体化準備中 |

| No. | 地域 | 案件番号 | 国名 | 調査名 | 種類 | 終了年度 | 分野(中分類) | 分野(小分類) | 現況 |
|-----|-----|---------------|--------|----------------------|---------|------|---------|---------|--------|
| 396 | アジア | PHLJA 202/94 | フィリピン | マリキナ水源林造成計画 | M/P+F/S | 1994 | 林業 | 林業・森林保全 | 具体化準備中 |
| 397 | アジア | PHLJA 318/94 | フィリピン | バララン南部農地開発計画 | F/S | 1994 | 農業 | 農業土木 | 具体化準備中 |
| 398 | アジア | PHLJA 317/94 | フィリピン | 南部ルソン高地畑地灌漑計画 | F/S | 1994 | 農業 | 農業土木 | 具体化準備中 |
| 399 | アジア | SGP/S 101/78 | シンガポール | 浅瀬浚渫計画 | M/P | 1978 | 運輸・交通 | 港湾 | 進行・活用 |
| 400 | アジア | SGP/S 301/86 | シンガポール | セントサ衛星地球局補修計画 | F/S | 1986 | 通信・放送 | 電気通信 | 中止・消滅 |
| 401 | アジア | SGP/S 302/88 | シンガポール | 都市交通改善計画 | F/S | 1988 | 運輸・交通 | 都市交通 | 具体化進行中 |
| 402 | アジア | SGP/S 303/90 | シンガポール | カラン・パヤレバ高速道路計画 | F/S | 1990 | 運輸・交通 | 道路 | 一部実施済 |
| 403 | アジア | LKA/A 301/77 | スリ・ランカ | インギニミチャ葦がいダム計画 | F/S | 1977 | 農業 | 農業一般 | 実施済 |
| 404 | アジア | LKA/S 301/77 | スリ・ランカ | 電気通信網整備計画 | F/S | 1977 | 通信・放送 | 電気通信 | 実施済 |
| 405 | アジア | LKA/A 302/79 | スリ・ランカ | モラガハカンダ農業開発計画 | F/S | 1979 | 農業 | 農業一般 | 中止・消滅 |
| 406 | アジア | LKA/S 601/80 | スリ・ランカ | コロンボ港整備計画アフターケア | その他 | 1980 | 運輸・交通 | 港湾 | 進行・活用 |
| 407 | アジア | LKA/S 201B/80 | スリ・ランカ | コロンボ港整備計画 | M/P+F/S | 1980 | 運輸・交通 | 港湾 | 一部実施済 |
| 408 | アジア | LKA/A 303/81 | スリ・ランカ | マハヴェリ農業開発計画システムC地区 | F/S | 1981 | 農業 | 農業一般 | 実施中 |
| 409 | アジア | LKA/S 602/82 | スリ・ランカ | コロンボ空港整備計画アフターケア | その他 | 1982 | 運輸・交通 | 航空・空港 | 進行・活用 |
| 410 | アジア | LKA/S 302/82 | スリ・ランカ | 地方上水道整備計画 | F/S | 1982 | 公益事業 | 上水道 | 具体化進行中 |
| 411 | アジア | LKA/S 304/83 | スリ・ランカ | 大コロンボ電気通信網整備計画 | F/S | 1983 | 通信・放送 | 電気通信 | 一部実施済 |
| 412 | アジア | LKA/S 303/83 | スリ・ランカ | コロンボ周辺道路網整備計画 | F/S | 1983 | 運輸・交通 | 道路 | 進延・中断 |
| 413 | アジア | LKA/S 101/85 | スリ・ランカ | 全国電気通信網整備計画 | M/P | 1985 | 通信・放送 | 電気通信 | 進行・活用 |
| 414 | アジア | LKA/A 304/85 | スリ・ランカ | 農業用貯水池復旧計画 | F/S | 1985 | 農業 | 農業土木 | 実施中 |
| 415 | アジア | LKA/A 101/87 | スリ・ランカ | ガンパハ県農業総合開発計画 | M/P | 1987 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 416 | アジア | LKA/A 102/89 | スリ・ランカ | 南東部沿岸漂砂調査 | M/P | 1989 | 水産 | 水産 | 進行・活用 |
| 417 | アジア | LKA/A 201B/89 | スリ・ランカ | モラガハカンダ農業開発計画 | M/P+F/S | 1989 | 農業 | 農業一般 | 具体化準備中 |
| 418 | アジア | LKA/S 202B/89 | スリ・ランカ | コロンボ港開発計画 | M/P+F/S | 1989 | 運輸・交通 | 港湾 | 一部実施済 |
| 419 | アジア | LKA/S 102/91 | スリ・ランカ | ゴール港整備計画 | M/P | 1991 | 運輸・交通 | 港湾 | 進行・活用 |
| 420 | アジア | LKA/A 305/92 | スリ・ランカ | リラウエ農業開発計画 | F/S | 1992 | 農業 | 農業一般 | 実施中 |
| 421 | アジア | LKA/A 103/94 | スリ・ランカ | 内陸部農村復興計画 | M/P | 1994 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 422 | アジア | LKA/S 306/94 | スリ・ランカ | 大コロンボ圏給水施設計画調査 | F/S | 1994 | 公益事業 | 上水道 | 具体化準備中 |
| 423 | アジア | THA/S 301/76 | タイ | 鉄道橋梁改良計画 | F/S | 1976 | 運輸・交通 | 鉄道 | 一部実施済 |
| 424 | アジア | THA/A 301/77 | タイ | チャオピヤ川西岸地区かんがい農業開発計画 | F/S | 1977 | 農業 | 農業一般 | 実施済 |

| No. | 地域 | 案件番号 | 国名 | 調査名 | 種類 | 終了年度 | 分野 (中分類) | 分野 (小分類) | 現況 |
|-----|-----|---------------|----|------------------------|---------|------|----------|----------|--------|
| 425 | アジア | THA/S 401/77 | タイ | バンコク市内線路網実施設計 | D/D | 1977 | 通信・放送 | 電気通信 | 実施済 |
| 426 | アジア | THA/S 304/78 | タイ | 長距離市外電話網 | F/S | 1978 | 通信・放送 | 電気通信 | 実施済 |
| 427 | アジア | THA/S 305/78 | タイ | ベチャブーン～チャイバダン道路建設計画 | F/S | 1978 | 運輸・交通 | 道路 | 実施済 |
| 428 | アジア | THA/S 303/78 | タイ | 首都圏周辺市街地区水道拡張計画 | F/S | 1978 | 公益事業 | 上水道 | 中止・消滅 |
| 429 | アジア | THA/S 302/78 | タイ | パタヤ地区基盤整備計画 | F/S | 1978 | 観光 | 観光一般 | 中止・消滅 |
| 430 | アジア | THA/A 101/79 | タイ | メクロン川マスタープラン | M/P | 1979 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 431 | アジア | THA/S 101/79 | タイ | 首都圏交通計画 | M/P | 1979 | 運輸・交通 | 鉄道 | 進行・活用 |
| 432 | アジア | THA/A 302/79 | タイ | メクロン川流域カンバンセンかんがい農業開発 | F/S | 1979 | 農業 | 農業一般 | 実施中 |
| 433 | アジア | THA/S 306/79 | タイ | ノンブアーバンラムチロード建設計画 | F/S | 1979 | 運輸・交通 | 道路 | 実施済 |
| 434 | アジア | THA/A 303/80 | タイ | メワロンかんがい農業開発計画 | F/S | 1980 | 農業 | 農業一般 | 遅延・中断 |
| 435 | アジア | THA/S 307/80 | タイ | 首都圏トラックターミナル建設計画 | F/S | 1980 | 運輸・交通 | 陸運 | 中止・消滅 |
| 436 | アジア | THA/S 402/80 | タイ | バンコック市内線路網実施設計 | D/D | 1980 | 通信・放送 | 電気通信 | 実施済 |
| 437 | アジア | THA/A 304/81 | タイ | ケンコイ・バンモーゴンプかんがい計画 | F/S | 1981 | 農業 | 農業一般 | 具体化進行中 |
| 438 | アジア | THA/S 501/82 | タイ | ラオス農民生活用水供給計画 | 基礎調査 | 1982 | 社会基盤 | 水資源開発 | 進行・活用 |
| 439 | アジア | THA/A 201B/82 | タイ | 農業協同組合組織育成計画 | M/P+F/S | 1982 | 農業 | 農業一般 | 実施済 |
| 440 | アジア | THA/S 203B/82 | タイ | バンコク大都市廃棄物整備計画 | M/P+F/S | 1982 | 公益事業 | 都市衛生 | 一部実施済 |
| 441 | アジア | THA/S 202B/82 | タイ | バンコック市下水道整備計画 | M/P+F/S | 1982 | 公益事業 | 下水道 | 実施中 |
| 442 | アジア | THA/S 201B/82 | タイ | 北部地方道路網整備計画 | M/P+F/S | 1982 | 運輸・交通 | 道路 | 実施済 |
| 443 | アジア | THA/A 306/82 | タイ | メイタロンかんがい農業開発計画 | F/S | 1982 | 農業 | 農業一般 | 実施済 |
| 444 | アジア | THA/A 307/82 | タイ | バサック河上流中規模灌漑計画 | F/S | 1982 | 農業 | 農業一般 | 実施中 |
| 445 | アジア | THA/A 305/82 | タイ | ベチャブリかんがい農業開発計画 | F/S | 1982 | 農業 | 農業一般 | 遅延・中断 |
| 446 | アジア | THA/S 309/82 | タイ | 東部水資源開発計画 | F/S | 1982 | 社会基盤 | 水資源開発 | 実施中 |
| 447 | アジア | THA/S 308/82 | タイ | チャオビア河架橋計画 (ラム六世橋建設計画) | F/S | 1982 | 運輸・交通 | 道路 | 実施済 |
| 448 | アジア | THA/S 403/82 | タイ | ラム六世橋梁修復計画 | D/D | 1982 | 運輸・交通 | 鉄道 | 実施済 |
| 449 | アジア | THA/S 404/82 | タイ | 東部海岸バイブライン建設実施設計 | D/D | 1982 | 社会基盤 | 水資源開発 | 実施済 |
| 450 | アジア | THA/S 102/83 | タイ | 東北部道路網整備建設計画 | M/P | 1983 | 運輸・交通 | 道路 | 進行・活用 |
| 451 | アジア | THA/S 204B/83 | タイ | 東部工業港開発計画 | M/P+F/S | 1983 | 運輸・交通 | 港湾 | 実施済 |
| 452 | アジア | THA/A 308/83 | タイ | メチャンかんがい農業開発計画 | F/S | 1983 | 農業 | 農業一般 | 遅延・中断 |
| 453 | アジア | THA/S 312/83 | タイ | バンコック高速道路建設計画 | F/S | 1983 | 運輸・交通 | 道路 | 一部実施済 |

| No. | 地域 | 案件番号 | 国名 | 調査名 | 種類 | 終了年度 | 分野 (中分類) | 分野 (小分類) | 現況 |
|-----|-----|---------------|----|--------------------------|---------|------|----------|-----------|--------|
| 454 | アジア | THA/S 310/83 | タイ | 東部水資源開発計画 (フェーズII) | F/S | 1983 | 社会基盤 | 水資源開発 | 実施中 |
| 455 | アジア | THA/S 311/83 | タイ | ノンコー・ラムチャバン送水パイプライン建設計画 | F/S | 1983 | 公益事業 | 上水道 | 一部実施済 |
| 456 | アジア | THA/S 103/84 | タイ | 南タイ北部地域総合開発計画 | M/P | 1984 | 開発計画 | 総合・地域開発計画 | 進行・活用 |
| 457 | アジア | THA/S 601/84 | タイ | 道路交通安全計画 | その他 | 1984 | 運輸・交通 | 運輸・交通一般 | 進行・活用 |
| 458 | アジア | THA/S 205B/84 | タイ | ラムチャバン臨海郡開発計画 | M/P+F/S | 1984 | 開発計画 | 総合・地域開発計画 | 実施済 |
| 459 | アジア | THA/A 309/84 | タイ | 東北タイ南部中規模かんがいパッケージプロジェクト | F/S | 1984 | 農業 | 農業一般 | 実施中 |
| 460 | アジア | THA/S 314/84 | タイ | バンコク首都圏国鉄高架化計画 | F/S | 1984 | 運輸・交通 | 鉄道 | 中止・消滅 |
| 461 | アジア | THA/S 313/84 | タイ | 沿岸海運整備振興計画 | F/S | 1984 | 運輸・交通 | 海運・船舶 | 中止・消滅 |
| 462 | アジア | THA/S 206B/85 | タイ | バンコク大都市排水対策計画 | M/P+F/S | 1985 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 一部実施済 |
| 463 | アジア | THA/A 311/85 | タイ | サカエクラン川流域灌漑計画 | F/S | 1985 | 農業 | 農業一般 | 具体化準備中 |
| 464 | アジア | THA/A 310/85 | タイ | 穀物貯蔵施設整備拡充計画 (Phase II) | F/S | 1985 | 農業 | 農業一般 | 中止・消滅 |
| 465 | アジア | THA/S 315/85 | タイ | 船舶修理ヤード建設計画 | F/S | 1985 | 運輸・交通 | 海運・船舶 | 実施中 |
| 466 | アジア | THA/S 316/85 | タイ | 東北タイ地方水道施設緊急整備計画 | F/S | 1985 | 公益事業 | 上水道 | 具体化進行中 |
| 467 | アジア | THA/S 317/85 | タイ | 東北郡道路網整備計画 (フェイズII) | F/S | 1985 | 運輸・交通 | 道路 | 実施中 |
| 468 | アジア | THA/S 602/86 | タイ | バンコク首都圏市道改良・交通安全計画 | その他 | 1986 | 運輸・交通 | 運輸・交通一般 | 進行・活用 |
| 469 | アジア | THA/A 312/86 | タイ | パンナラ川かんがい排水計画 | F/S | 1986 | 農業 | 農業一般 | 一部実施済 |
| 470 | アジア | THA/S 318/86 | タイ | 港湾液深船渠整備計画 | F/S | 1986 | 運輸・交通 | 港湾 | 具体化進行中 |
| 471 | アジア | THA/A 102/87 | タイ | 国有林管理計画 | M/P | 1987 | 林業 | 林業・森林保全 | 中止・消滅 |
| 472 | アジア | THA/S 603/87 | タイ | 効果的港湾システム調査 | その他 | 1987 | 運輸・交通 | 港湾 | 進行・活用 |
| 473 | アジア | THA/S 320/87 | タイ | 鉄道ヤード改良計画 | F/S | 1987 | 運輸・交通 | 鉄道 | 中止・消滅 |
| 474 | アジア | THA/S 319/87 | タイ | 新クルンテップ橋及びトンブリ道路延伸計画 | F/S | 1987 | 運輸・交通 | 道路 | 具体化進行中 |
| 475 | アジア | THA/S 104/88 | タイ | チャオピア川洪水予報システム計画 | M/P | 1988 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 遅延 |
| 476 | アジア | THA/S 502/88 | タイ | バンコク首都圏地形図作成事業 | 基礎調査 | 1988 | 社会基盤 | 測量・地図 | 進行・活用 |
| 477 | アジア | THA/S 604/88 | タイ | 都市計画策定指針作成 | その他 | 1988 | 社会基盤 | 都市計画・土地造成 | 進行・活用 |
| 478 | アジア | THA/A 202B/88 | タイ | 東部タイ農地保全総合開発計画 | M/P+F/S | 1988 | 農業 | 農業一般 | 実施中 |
| 479 | アジア | THA/S 208B/88 | タイ | 南部地域開発計画 | M/P+F/S | 1988 | 観光 | 観光一般 | 具体化進行中 |
| 480 | アジア | THA/S 207B/88 | タイ | 中央郡道路網整備計画 | M/P+F/S | 1988 | 運輸・交通 | 道路 | 一部実施済 |
| 481 | アジア | THA/S 321/88 | タイ | 地方トラックターミナル整備計画 | F/S | 1988 | 運輸・交通 | 陸運 | 遅延・中断 |
| 482 | アジア | THA/A 103/89 | タイ | チャオピア川流域水管理システムおよび監視計画 | M/P | 1989 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |

| No. | 地域 | 案件番号 | 国名 | 調査名 | 種類 | 終了年度 | 分野 (中分類) | 分野 (小分類) | 現況 |
|-----|-----|---------------|----|-------------------------|---------|------|----------|-----------|--------|
| 483 | アジア | THA/S 105/89 | タイ | 国内電話網拡充長期計画 | M/P | 1989 | 通信・放送 | 電気通信 | 進行・活用 |
| 484 | アジア | THA/A 203B/89 | タイ | セバイ・セボック流域開発計画 | M/P+F/S | 1989 | 農業 | 農業一般 | 遅延・中断 |
| 485 | アジア | THA/S 209B/89 | タイ | バンコク首都圏中・長期道路交通計画 | M/P+F/S | 1989 | 運輸・交通 | 都市交通 | 実施中 |
| 486 | アジア | THA/S 210B/89 | タイ | 地方都市水道整備計画 | M/P+F/S | 1989 | 公益事業 | 上水道 | 具体化進行中 |
| 487 | アジア | THA/A 313/89 | タイ | チャンタブリ川流域農業水利開発計画 | F/S | 1989 | 農業 | 農業一般 | 実施中 |
| 488 | アジア | THA/S 323/89 | タイ | ラムチャパン港輸送施設計画 | F/S | 1989 | 運輸・交通 | 港湾 | 一部実施済 |
| 489 | アジア | THA/S 322/89 | タイ | バンコク市クローン水質改善計画 | F/S | 1989 | 公益事業 | 下水道 | 実施中 |
| 490 | アジア | THA/S 106/90 | タイ | 道路交通運用計画 | M/P | 1990 | 運輸・交通 | 道路 | 進行・活用 |
| 491 | アジア | THA/S 108/90 | タイ | パタヤ地区総合開発計画 | M/P | 1990 | 開発計画 | 総合・地域開発計画 | 進行・活用 |
| 492 | アジア | THA/S 107/90 | タイ | 中央平原北部地域総合開発計画 | M/P | 1990 | 開発計画 | 総合・地域開発計画 | 進行・活用 |
| 493 | アジア | THA/A 204B/90 | タイ | バンパコン川流域農業水利開発計画 | M/P+F/S | 1990 | 農業 | 農業一般 | 具体化進行中 |
| 494 | アジア | THA/S 212B/90 | タイ | バンコク廃棄物処理計画 | M/P+F/S | 1990 | 公益事業 | 都市衛生 | 実施中 |
| 495 | アジア | THA/S 211B/90 | タイ | ブーケット市下水道排水改善計画 | M/P+F/S | 1990 | 公益事業 | 下水道 | 実施中 |
| 496 | アジア | THA/A 314/90 | タイ | スロタイ農村総合整備計画 | F/S | 1990 | 農業 | 農業一般 | 実施中 |
| 497 | アジア | THA/S 405/90 | タイ | バンコク市交通制御システム整備計画 | D/D | 1990 | 運輸・交通 | 都市交通 | 実施中 |
| 498 | アジア | THA/S 109/91 | タイ | 有料高速道路計画 | M/P | 1991 | 運輸・交通 | 道路 | 進行・活用 |
| 499 | アジア | THA/S 605/91 | タイ | 道路交通運用計画 (アフターケア) | その他 | 1991 | 運輸・交通 | 道路 | 進行・活用 |
| 500 | アジア | THA/A 205D/91 | タイ | 東北タイ崖志地域農村総合開発計画 | M/P+F/S | 1991 | 農業 | 農業一般 | 具体化準備中 |
| 501 | アジア | THA/S 213B/91 | タイ | 南部道路網整備計画 | M/P+F/S | 1991 | 運輸・交通 | 道路 | 具体化準備中 |
| 502 | アジア | THA/A 315/91 | タイ | 北タイ南部農村総合開発計画 | F/S | 1991 | 農業 | 農業一般 | 具体化進行中 |
| 503 | アジア | THA/A 206B/92 | タイ | ラム・ドム・ヤイ流域灌漑計画 | M/P+F/S | 1992 | 農業 | 農業土木 | 具体化準備中 |
| 504 | アジア | THA/S 214B/92 | タイ | バンコク首都圏電気通信網開発計画 | M/P+F/S | 1992 | 通信・放送 | 電気通信 | 具体化準備中 |
| 505 | アジア | THA/S 215B/92 | タイ | ホアヒン・チャム観光開発計画 | M/P+F/S | 1992 | 観光 | 観光一般 | 具体化進行中 |
| 506 | アジア | THA/A 316/92 | タイ | チュンボン地区農業総合開発計画 | F/S | 1992 | 農業 | 農業一般 | 実施中 |
| 507 | アジア | THA/S 324/92 | タイ | 首都圏トラック・ターミナル基本整備計画 | F/S | 1992 | 運輸・交通 | 陸運 | 具体化進行中 |
| 508 | アジア | THA/S 108/93 | タイ | 東北タイ南部・東部タイ北部地域総合開発計画調査 | M/P | 1993 | 開発計画 | 総合・地域開発計画 | 進行・活用 |
| 509 | アジア | THA/S 209/93 | タイ | チャオピア川下流域下水道整備計画調査 | M/P+F/S | 1993 | 公益事業 | 下水道 | 一部実施済 |
| 510 | アジア | THA/S 208/93 | タイ | ブーケット国際空港整備計画調査 | M/P+F/S | 1993 | 運輸・交通 | 航空・空港 | 一部実施済 |
| 511 | アジア | THA/S 207/93 | タイ | 区画整理事業適用調査 | M/P+F/S | 1993 | 社会基盤 | 都市計画・土地造成 | 具体化準備中 |

| No. | 地域 | 案件番号 | 国名 | 調査名 | 種類 | 終了年度 | 分野 (中分類) | 分野 (小分類) | 現況 |
|-----|-----|---------------|--------|-----------------------------------|---------|------|----------|-----------|--------|
| 512 | アジア | THA/A 310/93 | タイ | 南部タイ泥炭土壌地域農業開発計画 | F/S | 1993 | 農業 | 農業一般 | 具体化準備中 |
| 513 | アジア | THA/A 402/93 | タイ | バンパコン川防雨排水門建設計画 | D/D | 1993 | 農業 | 農業一般 | 具体化進行中 |
| 514 | アジア | THA/S 110/94 | タイ | バンコク首都圏地盤沈下・地下水管理計画調査 | M/P | 1994 | 社会基盤 | 水資源開発 | 進行・活用 |
| 515 | アジア | THA/S 606/94 | タイ | 高速道路点検・維持システム整備計画調査 | その他 | 1994 | 運輸・交通 | 道路 | 進行・活用 |
| 516 | アジア | THA/S 216/94 | タイ | バンコク港近代化計画調査 | M/P+F/S | 1994 | 運輸・交通 | 港湾 | 具体化進行中 |
| 517 | アジア | THA/S 325/94 | タイ | 都市間有料高速道路建設計画調査 | F/S | 1994 | 運輸・交通 | 道路 | 実施中 |
| 518 | アジア | VNM/S 101/94 | ヴィエトナム | 北部地域交通システム開発計画調査 | M/P | 1994 | 運輸・交通 | 運輸・交通一般 | 進行・活用 |
| 519 | アジア | VNM/S 201/94 | ヴィエトナム | ハノイ市排水下水整備計画調査 | M/P+F/S | 1994 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 具体化準備中 |
| 520 | アジア | VNM/S 301/94 | ヴィエトナム | カイラン港拡張計画調査 | F/S | 1994 | 運輸・交通 | 港湾 | 具体化準備中 |
| 521 | アジア | VNM/A 301/94 | ヴィエトナム | 南バックドン地区農村地域排水計画 | F/S | 1994 | 農業 | 農業土木 | 具体化準備中 |
| 522 | 中近東 | DZA/A 301/85 | アルジェリア | フェツァラ湖周辺地域農業開発計画 | F/S | 1985 | 農業 | 農業一般 | 遅延・中断 |
| 523 | 中近東 | DZA/S 201B/92 | アルジェリア | 主要港湾整備計画 | M/P+F/S | 1992 | 運輸・交通 | 運輸・交通一般 | 遅延・中断 |
| 524 | 中近東 | EGY/S 301/75 | エジプト | スエズ運河拡張計画 | F/S | 1975 | 運輸・交通 | 港湾 | 実施済 |
| 525 | 中近東 | EGY/S 302/76 | エジプト | カイロ大都市圏都市用水開発計画 | F/S | 1976 | 公益事業 | 上水道 | 一部実施済 |
| 526 | 中近東 | EGY/S 101/79 | エジプト | 南部地域総合開発計画 | M/P | 1979 | 開発計画 | 総合・地域開発計画 | 進行・活用 |
| 527 | 中近東 | EGY/S 303/79 | エジプト | エジプト国鉄カイロ～アレキサンドリア線電化 | F/S | 1979 | 運輸・交通 | 鉄道 | 中止・消滅 |
| 528 | 中近東 | EGY/S 304/80 | エジプト | スエズ運河第2期拡張計画 | F/S | 1980 | 運輸・交通 | 港湾 | 中止・消滅 |
| 529 | 中近東 | EGY/S 102/81 | エジプト | スエズ運河岸に対する技術協力計画 | M/P | 1981 | 運輸・交通 | 海運・船舶 | 進行・活用 |
| 530 | 中近東 | EGY/A 301/81 | エジプト | 南部ホサイニア・バレイ農業開発計画 | F/S | 1981 | 農業 | 農業一般 | 一部実施済 |
| 531 | 中近東 | EGY/S 305/81 | エジプト | アレキサンドリアPCMマイクロウェーブ回線網建設 | F/S | 1981 | 通信・放送 | 電気通信 | 実施済 |
| 532 | 中近東 | EGY/A 302/82 | エジプト | テンスオブマダナ地区農業開発計画 | F/S | 1982 | 農業 | 農業一般 | 一部実施済 |
| 533 | 中近東 | EGY/S 306/82 | エジプト | カイロ～アスワン～アブシンベル ・マイクロウェーブ通信網建設 | F/S | 1982 | 通信・放送 | 電気通信 | 実施済 |
| 534 | 中近東 | EGY/A 303/83 | エジプト | 食肉冷蔵供給開発計画 | F/S | 1983 | 畜産 | 畜産加工 | 中止・消滅 |
| 535 | 中近東 | EGY/A 306/84 | エジプト | フアンーム農業開発計画 | F/S | 1984 | 農業 | 農業一般 | 実施中 |
| 536 | 中近東 | EGY/A 305/84 | エジプト | 南部ホサイニア・バレイ農業開発計画 Phase II | F/S | 1984 | 農業 | 農業一般 | 一部実施済 |
| 537 | 中近東 | EGY/A 304/84 | エジプト | 北部ホサイニア及びポートサイド南部農業開発計画 | F/S | 1984 | 農業 | 農業一般 | 一部実施済 |
| 538 | 中近東 | EGY/S 307/84 | エジプト | エル・アリッシュ市下水道整備計画 | F/S | 1984 | 公益事業 | 下水道 | 一部実施済 |
| 539 | 中近東 | EGY/S 308/84 | エジプト | シアルキア上水道整備計画 | F/S | 1984 | 公益事業 | 上水道 | 一部実施済 |

| No. | 地域 | 案件番号 | 国名 | 調査名 | 種類 | 終了年度 | 分野 (中分類) | 分野 (小分類) | 現況 |
|-----|-----|---------------|------|-------------------------|---------|------|----------|-----------|--------|
| 540 | 中近東 | EGY/S 201B/85 | エジプト | アレキサンドリア市都市廃棄物処理計画 | M/P+F/S | 1985 | 公益事業 | 都市衛生 | 具体化進行中 |
| 541 | 中近東 | EGY/S 309/85 | エジプト | アレキサンドリア新国際空港建設計画 | F/S | 1985 | 運輸・交通 | 航空・空港 | 実施中 |
| 542 | 中近東 | EGY/S 310/85 | エジプト | スエズ運河航行安全計画 | F/S | 1985 | 運輸・交通 | 海運・船舶 | 一部実施済 |
| 543 | 中近東 | EGY/S 203B/86 | エジプト | スエズ湾陸海部開発計画 | M/P+F/S | 1986 | 開発計画 | 総合・地域開発計画 | 一部実施済 |
| 544 | 中近東 | EGY/S 311/86 | エジプト | シックスオクトーパシティテレビセンター建設計画 | F/S | 1986 | 通信・放送 | 放送 | 具体化進行中 |
| 545 | 中近東 | EGY/S 601/88 | エジプト | スエズ湾陸海部開発計画アフターケア | その他 | 1988 | 開発計画 | 総合・地域開発計画 | 進行・活用 |
| 546 | 中近東 | EGY/S 202B/88 | エジプト | シャルキア州下水道整備計画 | M/P+F/S | 1988 | 公益事業 | 下水道 | 実施中 |
| 547 | 中近東 | EGY/S 103/89 | エジプト | カイロ大都市圏都市交通計画 | M/P | 1989 | 運輸・交通 | 都市交通 | 進行・活用 |
| 548 | 中近東 | EGY/A 201B/89 | エジプト | 北シナイ農村総合開発計画 | M/P+F/S | 1989 | 農業 | 農業一般 | 実施中 |
| 549 | 中近東 | EGY/S 501/92 | エジプト | シナイ半島地下水開発計画 | 基礎調査 | 1992 | 社会基盤 | 水資源開発 | 進行・活用 |
| 550 | 中近東 | EGY/A 307/92 | エジプト | バハルヨセフ地区灌漑整備計画 | F/S | 1992 | 農業 | 農業土木 | 具体化進行中 |
| 551 | 中近東 | EGY/S 109/93 | エジプト | 全国自動車輸送システム開発計画 | M/P | 1993 | 運輸・交通 | 陸運 | 進行・活用 |
| 552 | 中近東 | EGY/S 401/93 | エジプト | スエズ湾陸海部開発計画調査 | D/D | 1993 | 運輸・交通 | 港湾 | 一部実施済 |
| 553 | 中近東 | IRN/A 101/86 | イラン | カスピ海沿岸地域農業開発計画 | M/P | 1986 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 554 | 中近東 | IRN/A 222/93 | イラン | ハラール川流域農業開発計画 | F/S | 1993 | 農業 | 農業一般 | 具体化準備中 |
| 555 | 中近東 | IRQ/A 301/79 | イラク | カハラ稲作農場計画 | F/S | 1979 | 農業 | 農業一般 | 中止・消滅 |
| 556 | 中近東 | IRQ/S 101/84 | イラク | 職業訓練センター設立計画 | M/P | 1984 | 社会基盤 | 建築・住宅 | 中止・消滅 |
| 557 | 中近東 | IRQ/S 102/87 | イラク | バグダッド都市交通改善計画 | M/P | 1987 | 運輸・交通 | 都市交通 | 中止・消滅 |
| 558 | 中近東 | JOR/A 301/76 | ヨルダン | ワディアラプダムかんがい計画 | F/S | 1976 | 農業 | 農業一般 | 実施済 |
| 559 | 中近東 | JOR/S 101/79 | ヨルダン | 北部地域総合開発計画 | M/P | 1979 | 開発計画 | 総合・地域開発計画 | 進行・活用 |
| 560 | 中近東 | JOR/S 301/82 | ヨルダン | イルビット市環状道路計画 | F/S | 1982 | 運輸・交通 | 道路 | 一部実施済 |
| 561 | 中近東 | JOR/S 102/87 | ヨルダン | カラク地域総合開発計画 | M/P | 1987 | 開発計画 | 総合・地域開発計画 | 進行・活用 |
| 562 | 中近東 | JOR/S 501/87 | ヨルダン | ムジブ水系水利用計画 | 基礎調査 | 1987 | 社会基盤 | 水資源開発 | 進行・活用 |
| 563 | 中近東 | JOR/S 502/89 | ヨルダン | エル・ジャファル水系地下水開発計画 | 基礎調査 | 1989 | 社会基盤 | 水資源開発 | 進行・活用 |
| 564 | 中近東 | JOR/A 302/90 | ヨルダン | カラク地域農業開発計画 | F/S | 1990 | 農業 | 農業一般 | 具体化準備中 |
| 565 | 中近東 | MAR/S 301/84 | モロッコ | ナドール新空港建設計画 | F/S | 1984 | 運輸・交通 | 航空・空港 | 具体化準備中 |
| 566 | 中近東 | MAR/A 301/86 | モロッコ | ウジュダ相地下水／農村開発計画 | F/S | 1986 | 農業 | 農業一般 | 一部実施済 |
| 567 | 中近東 | MAR/S 302/87 | モロッコ | カサブランカ新高架交通システム建設計画 | F/S | 1987 | 運輸・交通 | 鉄道 | 具体化準備中 |
| 568 | 中近東 | MAR/S 201B/89 | モロッコ | レリス盆地ダム建設計画 | M/P+F/S | 1989 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 具体化進行中 |

| No. | 地域 | 案件番号 | 国名 | 調査名 | 種類 | 終了年度 | 分野 (中分類) | 分野 (小分類) | 現況 |
|-----|-----|---------------|-----------|--------------------|---------|------|----------|----------|--------|
| 569 | 中近東 | MAR/S 501/90 | モロッコ | 国土基本図作成 | 基礎調査 | 1990 | 社会基盤 | 測量・地図 | 進行・活用 |
| 570 | 中近東 | MAR/A 101/92 | モロッコ | ウェルガ川流域農業開発計画 | M/P | 1992 | 農業 | 農業土木 | 進行・活用 |
| 571 | 中近東 | MAR/A 201/94 | モロッコ | 替炭林計画調査 | M/P+F/S | 1994 | 林業 | 林業・森林保全 | 具体化準備中 |
| 572 | 中近東 | OMN/A 301/82 | オマーン | ワジ・ジジ農業開発計画 | F/S | 1982 | 農業 | 農業一般 | 一部実施済 |
| 573 | 中近東 | OMN/S 501/85 | オマーン | バチナコスト地区水文観測計画 | 基礎調査 | 1985 | 社会基盤 | 水資源開発 | 進行・活用 |
| 574 | 中近東 | OMN/A 401/86 | オマーン | ワジ・ジジ農業開発計画 | D/D | 1986 | 農業 | 農業土木 | 実施済 |
| 575 | 中近東 | OMN/A 101/89 | オマーン | ネジド地方農業開発計画 | M/P | 1989 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 576 | 中近東 | OMN/A 102/90 | オマーン | 農業開発基本計画 | M/P | 1990 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 577 | 中近東 | OMN/S 101/90 | オマーン | 北部地域港湾整備計画 | M/P | 1990 | 運輸・交通 | 港湾 | 進行・活用 |
| 578 | 中近東 | OMN/S 301/94 | オマーン | 道路施設整備計画 | F/S | 1994 | 運輸・交通 | 道路 | 実施中 |
| 579 | 中近東 | QAT/S 301/86 | カタール | ドーハ市地下水排水対策 | F/S | 1986 | 公益事業 | 下水道 | 実施中 |
| 580 | 中近東 | SAU/S 601/83 | サウディ・アラビア | 総合病院設立計画基本設計 | その他 | 1983 | 社会基盤 | 建築・住宅 | 中止・消滅 |
| 581 | 中近東 | SAU/S 602/83 | サウディ・アラビア | 国立がんセンター設立計画基本設計 | その他 | 1983 | 社会基盤 | 建築・住宅 | 中止・消滅 |
| 582 | 中近東 | SDN/S 301/77 | スーダン | 道路建設計画 | F/S | 1977 | 運輸・交通 | 道路 | 実施済 |
| 583 | 中近東 | SDN/A 301/79 | スーダン | アブ・ガサバ地区農業開発計画 | F/S | 1979 | 農業 | 農業一般 | 一部実施済 |
| 584 | 中近東 | SDN/S 302/89 | スーダン | 新白ナイル橋建設計画 | F/S | 1989 | 運輸・交通 | 道路 | 実施中 |
| 585 | 中近東 | SDN/A 302/91 | スーダン | フルガ・ヌルエルアンポンプ灌漑計画 | F/S | 1991 | 農業 | 農業土木 | 延滞・中断 |
| 586 | 中近東 | TUN/S 501/87 | チュニジア | 地図作成事業 | 基礎調査 | 1987 | 社会基盤 | 測量・地図 | 進行・活用 |
| 587 | 中近東 | TUN/S 301/90 | チュニジア | ラアス・グーレット橋建設計画 | F/S | 1990 | 運輸・交通 | 道路 | 具体化準備中 |
| 588 | 中近東 | TUN/A 101/91 | チュニジア | メジュルダ川流域森林管理計画 | M/P | 1991 | 林業 | 林業・森林保全 | 進行・活用 |
| 589 | 中近東 | TUN/S 502/93 | チュニジア | 中部地域国土基本図作成調査 | 基礎調査 | 1993 | 社会基盤 | 測量・地図 | 進行・活用 |
| 590 | 中近東 | TUN/S 502/93 | チュニジア | 都市洪水対策計画調査 | M/P+F/S | 1993 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 具体化準備中 |
| 591 | 中近東 | TUR/S 101/85 | トルコ | アンカラ市大気汚染対策計画 | M/P | 1985 | 行政 | 環境問題 | 中止・消滅 |
| 592 | 中近東 | TUR/A 301/89 | トルコ | アグテペ灌漑開発計画 | F/S | 1989 | 農業 | 農業一般 | 実施中 |
| 593 | 中近東 | TUR/S 201B/90 | トルコ | フィリオス港建設計画 | M/P+F/S | 1990 | 運輸・交通 | 港湾 | 具体化準備中 |
| 594 | 中近東 | TUR/A 504/93 | トルコ | 水産資源調査 | 基礎調査 | 1993 | 水産 | 水産 | 進行・活用 |
| 595 | 中近東 | TUR/S 211/93 | トルコ | 高速道路維持管理・交通管理計画調査 | M/P+F/S | 1993 | 運輸・交通 | 道路 | 一部実施済 |
| 596 | 中近東 | TUR/S 301/94 | トルコ | セイハン川洪水予警報システム計画調査 | F/S | 1994 | 公益事業 | 都市衛生 | 具体化準備中 |
| 597 | 中近東 | ARE/S 301/81 | アラブ首長国連邦 | 水資源開発計画 | F/S | 1981 | 社会基盤 | 水資源開発 | 具体化進行中 |

| No. | 地域 | 案件番号 | 国名 | 調査名 | 種類 | 終了年度 | 分野(中分類) | 分野(小分類) | 現況 |
|-----|------|---------------|----------|--------------------------|---------|------|---------|-----------|--------|
| 598 | 中近東 | ARE/S 401/81 | アラブ首長国連邦 | アル・バセイラダム建設計画実施設計 | D/D | 1981 | 社会基盤 | 水資源開発 | 具体化進行中 |
| 599 | 中近東 | ARE/A 401/85 | アラブ首長国連邦 | 水産増養殖センター建設計画 | D/D | 1985 | 水産 | 水産 | 実施済 |
| 600 | 中近東 | YEM/A 101/80 | イエメン | ハッジャ州農業総合開発計画 | M/P | 1980 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 601 | 中近東 | YEM/S 303/80 | イエメン | 地方水道計画(パート2) | F/S | 1980 | 公益事業 | 上水道 | 実施済 |
| 602 | 中近東 | YEM/S 301/81 | イエメン | ホテイダ港第7バース建設計画 | F/S | 1981 | 運輸・交通 | 港湾 | 一部実施済 |
| 603 | 中近東 | YEM/S 302/84 | イエメン | 地方電気通信網整備計画 | F/S | 1984 | 通信・放送 | 電気通信 | 実施済 |
| 604 | 中近東 | YEM/S 101/88 | イエメン | 都市交通計画 | M/P | 1988 | 運輸・交通 | 都市交通 | 進行・活用 |
| 605 | 中近東 | YEM/S 201B/89 | イエメン | アダン市マアラ地区・タワヒ地区下水道施設改善計画 | M/P+F/S | 1989 | 公益事業 | 下水道 | 遅延・中断 |
| 606 | アフリカ | BFA/A 301/94 | ブルキナ・ファソ | ムウウン川上流域農業総合開発計画 | F/S | 1994 | 農業 | 農業土木 | 具体化準備中 |
| 607 | アフリカ | CMR/A 301/86 | カメルーン | バイゾム農業開発計画 | F/S | 1986 | 農業 | 農業一般 | 遅延・中断 |
| 608 | アフリカ | DJI/S 303/93 | ジブティ | ジブティ港オイルバース改修計画調査 | F/S | 1993 | 運輸・交通 | 港湾 | 具体化進行中 |
| 609 | アフリカ | ETH/S 501/85 | エチオピア | 生活用水供給(地下水開発)緊急計画 | 基礎調査 | 1985 | 社会基盤 | 水資源開発 | 進行・活用 |
| 610 | アフリカ | GAB/A 601/79 | ガボン | 水産資源沿岸調査 | その他 | 1979 | 水産 | 水産 | 中止・消滅 |
| 611 | アフリカ | GHA/A 301/76 | ガーナ | アクラ平原アヘム砂糖生産プロジェクト | F/S | 1976 | 農業 | 農業一般 | 中止・消滅 |
| 612 | アフリカ | GIN/A 301/80 | ギニア | カンカン地区農業開発計画 | F/S | 1980 | 農業 | 農業一般 | 中止・消滅 |
| 613 | アフリカ | GIN/S 301/81 | ギニア | 船舶増強計画 | F/S | 1981 | 運輸・交通 | 海運・船舶 | 具体化準備中 |
| 614 | アフリカ | GIN/S 501/82 | ギニア | 地形図作成事業 | 基礎調査 | 1982 | 社会基盤 | 測量・地図 | 進行・活用 |
| 615 | アフリカ | CIV/A 301/91 | コートジボアール | ブ川流域農業開発計画 | F/S | 1991 | 農業 | 農業一般 | 具体化準備中 |
| 616 | アフリカ | KEN/A 301/81 | ケニア | 穀物貯蔵倉庫建設計画 | F/S | 1981 | 農業 | 農業一般 | 実施済 |
| 617 | アフリカ | KEN/S 301/81 | ケニア | モンバサ地区給水増強計画 | F/S | 1981 | 公益事業 | 上水道 | 具体化準備中 |
| 618 | アフリカ | KEN/S 501/83 | ケニア | 東部地区地図作成事業 | 基礎調査 | 1983 | 社会基盤 | 測量・地図 | 進行・活用 |
| 619 | アフリカ | KEN/S 101/84 | ケニア | 全国総合交通計画 | M/P | 1984 | 運輸・交通 | 運輸・交通一般 | 進行・活用 |
| 620 | アフリカ | KEN/S 302/84 | ケニア | キリフイ橋建設計画 | F/S | 1984 | 運輸・交通 | 道路 | 実施済 |
| 621 | アフリカ | KEN/S 303/84 | ケニア | リコニクロッシング建設計画 | F/S | 1984 | 運輸・交通 | 道路 | 中止・消滅 |
| 622 | アフリカ | KEN/S 102/87 | ケニア | ヴィクトリア湖周辺地域総合開発計画 | M/P | 1987 | 開発計画 | 総合・地域開発計画 | 進行・活用 |
| 623 | アフリカ | KEN/A 302/87 | ケニア | ムエア地区灌漑開発計画 | F/S | 1987 | 農業 | 農業一般 | 一部実施済 |
| 624 | アフリカ | KEN/S 304/87 | ケニア | ナイロビバイパス建設計画 | F/S | 1987 | 運輸・交通 | 道路 | 具体化進行中 |
| 625 | アフリカ | KEN/S 502/90 | ケニア | 南部地区国土基本図作成 | 基礎調査 | 1990 | 社会基盤 | 測量・地図 | 進行・活用 |
| 626 | アフリカ | KEN/S 305/90 | ケニア | マレリダム建設計画 | F/S | 1990 | 公益事業 | 上水道 | 中止・消滅 |

| No. | 地域 | 案件番号 | 国名 | 調査名 | 種類 | 終了年度 | 分野 (中分類) | 分野 (小分類) | 現況 |
|-----|------|---------------|--------|-------------------------------|---------|------|----------|----------|--------|
| 627 | アフリカ | KEN/A 303/91 | ケニア | カノー平野かんがい開発計画 | F/S | 1991 | 農業 | 農業一般 | 具体化準備中 |
| 628 | アフリカ | KEN/S 103/92 | ケニア | 全国水資源開発計画 | M/P | 1992 | 社会基盤 | 水資源開発 | 進行・活用 |
| 629 | アフリカ | KEN/S 401/92 | ケニア | ナイロビバイパス建設計画 | D/D | 1992 | 運輸・交通 | 道路 | 具体化進行中 |
| 630 | アフリカ | KEN/S 304/93 | ケニア | ナクル市下水道施設修復・拡張計画調査 | F/S | 1993 | 公益事業 | 下水道 | 実施中 |
| 631 | アフリカ | LBR/S 301/80 | リベリア | バンガー・コラフン・メンデイコマ 道路建設計画 | F/S | 1980 | 運輸・交通 | 道路 | 実施済 |
| 632 | アフリカ | MDG/S 301/78 | マダガスカル | マイクロ回線建設計画 | F/S | 1978 | 通信・放送 | 電気通信 | 実施済 |
| 633 | アフリカ | MDG/S 302/79 | マダガスカル | 国道5号線改良計画 | 基礎調査 | 1979 | 運輸・交通 | 道路 | 中止・消滅 |
| 634 | アフリカ | MDG/S 303/91 | マダガスカル | 南西部地下水開発計画 | F/S | 1991 | 公益事業 | 上水道 | 一部実施済 |
| 635 | アフリカ | MDG/S 201/94 | マダガスカル | アンティラナナ港整備計画調査 | M/P+F/S | 1994 | 運輸・交通 | 港湾 | 具体化準備中 |
| 636 | アフリカ | MWI/A 301/94 | マラウイ | ブロンジェ・バレー灌漑農業開発計画 | F/S | 1994 | 農業 | 農業土木 | 具体化準備中 |
| 637 | アフリカ | MLI/A 301/81 | マリ | バキング地区農業開発計画 | F/S | 1981 | 農業 | 農業一般 | 実施済 |
| 638 | アフリカ | MLI/S 501/82 | マリ | 地下水開発計画 | 基礎調査 | 1982 | 社会基盤 | 水資源開発 | 進行・活用 |
| 639 | アフリカ | MLI/A 302/85 | マリ | バキング地区農業開発計画実施補完調査 | F/S | 1985 | 農業 | 農業一般 | 実施済 |
| 640 | アフリカ | MLI/A 303/90 | マリ | カラ上流域農業開発計画 | F/S | 1990 | 農業 | 農業一般 | 具体化準備中 |
| 641 | アフリカ | MUS/S 301/78 | モーリシャス | 道路建設計画 | F/S | 1978 | 運輸・交通 | 道路 | 中止・消滅 |
| 642 | アフリカ | MUS/S 401/80 | モーリシャス | 道路建設計画 (ポートルサン～ポートルリス・リンクロード) | D/D | 1980 | 運輸・交通 | 道路 | 中止・消滅 |
| 643 | アフリカ | MUS/S 302/89 | モーリシャス | ポートルリス市水供給計画 | F/S | 1989 | 公益事業 | 上水道 | 具体化準備中 |
| 644 | アフリカ | MUS/S 303/90 | モーリシャス | ポートルリス市地すべり対策計画 | F/S | 1990 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 具体化進行中 |
| 645 | アフリカ | MUS/S 402/91 | モーリシャス | ポートルリス市水供給計画 | D/D | 1991 | 公益事業 | 上水道 | 具体化準備中 |
| 646 | アフリカ | NER/S 601/77 | ニジェール | 輸送力整備増強計画 | その他 | 1977 | 運輸・交通 | 運輸・交通一般 | 進行・活用 |
| 647 | アフリカ | NER/A 301/83 | ニジェール | クラニ・バリア灌漑農業開発計画 | F/S | 1983 | 農業 | 農業一般 | 実施済 |
| 648 | アフリカ | NER/A 101/89 | ニジェール | ウラム農村復興計画 | M/P | 1989 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 649 | アフリカ | NER/A 302/89 | ニジェール | ウナ・クランザ農業水利整備計画 | F/S | 1989 | 農業 | 農業一般 | 具体化準備中 |
| 650 | アフリカ | NGA/A 301/77 | ナイジェリア | イモ州およびベンゲル州農業開発計画 | F/S | 1977 | 農業 | 農業一般 | 遅延・中断 |
| 651 | アフリカ | NGA/S 101/81 | ナイジェリア | 新港建設計画 | M/P | 1981 | 運輸・交通 | 港湾 | 中止・消滅 |
| 652 | アフリカ | NGA/S 201B/90 | ナイジェリア | 北部地下水開発計画 | M/P+F/S | 1990 | 社会基盤 | 水資源開発 | 一部実施済 |
| 653 | アフリカ | NGA/S 102/94 | ナイジェリア | 全国水資源総合開発計画調査 | M/P | 1994 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 遅延 |
| 654 | アフリカ | RWA/S 101/85 | ルワンダ | 東都生活用水開発計画 | M/P | 1985 | 公益事業 | 上水道 | 進行・活用 |
| 655 | アフリカ | RWA/S 301/91 | ルワンダ | 東都生活用水開発計画 (Phase 3) | F/S | 1991 | 社会基盤 | 水資源開発 | 遅延・中断 |

| No. | 地域 | 案件番号 | 同名 | 調査名 | 種類 | 終了年度 | 分野(中分類) | 分野(小分類) | 現況 |
|-----|------|--------------|----------|---------------------------|---------|------|---------|-----------|--------|
| 656 | アフリカ | SEN/S 501/78 | セネガル | フレメ鉄道建設計画に関する写真図作成 | 基礎調査 | 1978 | 運輸・交通 | 鉄道 | 進行・活用 |
| 657 | アフリカ | SEN/S 301/80 | セネガル | 船舶増強計画 | F/S | 1980 | 運輸・交通 | 海運・船舶 | 中止・消滅 |
| 658 | アフリカ | SEN/A 301/86 | セネガル | 小規模農村開発計画 | F/S | 1986 | 農業 | 農業一般 | 実施済 |
| 659 | アフリカ | SEN/A 501/90 | セネガル | 農業実証調査 | 基礎調査 | 1990 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 660 | アフリカ | SEN/S 502/91 | セネガル | 西部地域地形図作成 | 基礎調査 | 1991 | 社会基盤 | 測量・地図 | 進行・活用 |
| 661 | アフリカ | SEN/S 201/94 | セネガル | ダカール市周辺地域下水・排水施設整備計画調査 | M/P+F/S | 1994 | 社会基盤 | 水資源開発 | 具体化準備中 |
| 662 | アフリカ | SLE/S 301/80 | シエラ・レオーネ | 道路建設計画 | F/S | 1980 | 運輸・交通 | 道路 | 一部実施済 |
| 663 | アフリカ | SLE/A 301/83 | シエラ・レオーネ | ロンベ沼沢地農業開発計画 | F/S | 1983 | 農業 | 農業一般 | 遅延・中断 |
| 664 | アフリカ | SWZ/S 301/80 | スワジランド | 新国際空港建設計画 | F/S | 1980 | 運輸・交通 | 航空・空港 | 中止・消滅 |
| 665 | アフリカ | TZA/S 101/76 | タンザニア | ナトロン湖天然ソーダ床開発計画及び関連運輸施設調査 | M/P | 1976 | 運輸・交通 | 運輸・交通一般 | 中止・消滅 |
| 666 | アフリカ | TZA/S 102/77 | タンザニア | キリマンジャロ地域総合開発計画 | M/P | 1977 | 開発計画 | 総合・地域開発計画 | 進行・活用 |
| 667 | アフリカ | TZA/S 301/77 | タンザニア | 南部沿岸道路建設計画 | F/S | 1977 | 運輸・交通 | 道路 | 実施中 |
| 668 | アフリカ | TZA/S 302/78 | タンザニア | 貨客船建造計画 | F/S | 1978 | 運輸・交通 | 海運・船舶 | 中止・消滅 |
| 669 | アフリカ | TZA/S 103/80 | タンザニア | マハレ自然保護国立公園計画 | M/P | 1980 | 観光 | 観光一般 | 進行・活用 |
| 670 | アフリカ | TZA/A 301/80 | タンザニア | ローアモシ農業開発計画 | F/S | 1980 | 農業 | 農業一般 | 一部実施済 |
| 671 | アフリカ | TZA/A 302/83 | タンザニア | ムコマジバレイ農業用水開発計画 | F/S | 1983 | 農業 | 農業一般 | 一部実施済 |
| 672 | アフリカ | TZA/A 601/88 | タンザニア | キリマンジャロ林業開発計画 | その他 | 1988 | 林業 | 林業・森林保全 | 進行・活用 |
| 673 | アフリカ | TZA/A 303/90 | タンザニア | ハイロンボ農業開発計画 | F/S | 1990 | 農業 | 農業一般 | 遅延・中断 |
| 674 | アフリカ | TZA/S 303/90 | タンザニア | ダルエスサラーム市道路整備計画 | F/S | 1990 | 運輸・交通 | 道路 | 一部実施済 |
| 675 | アフリカ | TZA/S 304/91 | タンザニア | ダルエスサラーム市給水施設整備計画 | F/S | 1991 | 公益事業 | 上水道 | 具体化進行中 |
| 676 | アフリカ | TZA/S 104/94 | タンザニア | ルブ川水資源開発計画調査 | M/P | 1994 | 社会基盤 | 水資源開発 | 進行・活用 |
| 677 | アフリカ | TZA/S 501/94 | タンザニア | ムリンザ・グイタ地域国土基本図作成調査 | 基礎調査 | 1994 | 社会基盤 | 測量・地図 | 進行・活用 |
| 678 | アフリカ | TZA/S 201/94 | タンザニア | ダルエスサラーム市道路開発計画調査 | M/P+F/S | 1994 | 運輸・交通 | 道路 | 具体化準備中 |
| 679 | アフリカ | UGA/A 101/94 | ウガンダ | 中部農業総合開発計画 | M/P | 1994 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 680 | アフリカ | UGA/S 101/94 | ウガンダ | 電気通信網長期計画調査 | M/P | 1994 | 通信・放送 | 電気通信 | 進行・活用 |
| 681 | アフリカ | ZAR/S 301/78 | ザイール | マクティ橋梁建設計画 | F/S | 1978 | 運輸・交通 | 運輸・交通一般 | 実施済 |
| 682 | アフリカ | ZAR/S 101/86 | ザイール | キンシャサ・バナナ間交通体系総合調査 | M/P | 1986 | 運輸・交通 | 運輸・交通一般 | 進行・活用 |
| 683 | アフリカ | ZAR/S 302/87 | ザイール | キセンソ・キンバンセケ鉄道建設計画 | F/S | 1987 | 運輸・交通 | 鉄道 | 遅延・中断 |
| 684 | アフリカ | ZAR/S 303/89 | ザイール | キンシャサ市内東西幹線道路建設計画 | F/S | 1989 | 運輸・交通 | 道路 | 遅延・中断 |

| No. | 地域 | 案件番号 | 国名 | 調査名 | 種類 | 終了年度 | 分野 (中分類) | 分野 (小分類) | 現況 |
|-----|------|---------------|---------|----------------------|--------|------|----------|-----------|--------|
| 685 | アフリカ | ZMB/S 301/81 | ザンビア | マイクロウェーブ回線網建設計画 | F/S | 1981 | 通信・放送 | 電気通信 | 実施済 |
| 686 | アフリカ | ZMB/S 302/85 | ザンビア | ルサカ国際空港整備計画 | F/S | 1985 | 運輸・交通 | 航空・空港 | 実施中 |
| 687 | アフリカ | ZMB/S 303/90 | ザンビア | カフエ川道路橋改築計画 | F/S | 1990 | 運輸・交通 | 道路 | 実施済 |
| 688 | アフリカ | ZMB/S 101/91 | ザンビア | 主要河川水資源開発計画 | MP | 1991 | 社会基盤 | 水資源開発 | 進行・活用 |
| 689 | アフリカ | ZMB/A 501/92 | ザンビア | 農業実証調査 | 基礎調査 | 1992 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 690 | アフリカ | ZMB/S 110/93 | ザンビア | 全国通信網整備計画調査 | MP | 1993 | 通信・放送 | 電気通信 | 進行・活用 |
| 691 | アフリカ | ZWE/S 601/80 | ジンバブエ | 国鉄電化計画 | その他 | 1980 | 運輸・交通 | 鉄道 | 進行・活用 |
| 692 | アフリカ | ZWE/S 101/83 | ジンバブエ | 村落給水計画 | MP | 1983 | 公益事業 | 上水道 | 進行・活用 |
| 693 | アフリカ | ZWE/S 301/83 | ジンバブエ | インテルサット標準A地球局建設計画 | F/S | 1983 | 通信・放送 | 電気通信 | 一部実施済 |
| 694 | アフリカ | ZWE/A 301/87 | ジンバブエ | マシシ州中規模かんがい計画 | F/S | 1987 | 農業 | 農業一般 | 実施済 |
| 695 | アフリカ | ZWE/A 302/90 | ジンバブエ | ニヤコンバ地方灌漑計画 | F/S | 1990 | 農業 | 農業一般 | 具体化進行中 |
| 696 | アフリカ | ZWE/S 302/92 | ジンバブエ | 地方電気通信網整備計画 | F/S | 1992 | 通信・放送 | 通信・放送一般 | 実施中 |
| 697 | 中南米 | ARG/S 301/79 | アルゼンティン | ブタク・メダノス深水港建設計画 | F/S | 1979 | 運輸・交通 | 港湾 | 中止・消滅 |
| 698 | 中南米 | ARG/S 101/86 | アルゼンティン | 経済開発調査 | MP | 1986 | 開発計画 | 総合・地域開発計画 | 進行・活用 |
| 699 | 中南米 | ARG/S 302/86 | アルゼンティン | 国鉄車輛検修工場建設計画 | F/S | 1986 | 運輸・交通 | 鉄道 | 中止・消滅 |
| 700 | 中南米 | ARG/S 102/87 | アルゼンティン | メンドーサ州電気通信・放送網整備拡充計画 | MP | 1987 | 通信・放送 | 通信・放送一般 | 進行・活用 |
| 701 | 中南米 | ARG/A 101/88 | アルゼンティン | ヤシタグラム橋接地域農業総合開発計画 | MP | 1988 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 702 | 中南米 | ARG/S 501/94 | アルゼンティン | 北東部地形図作成調査 | 基礎調査 | 1994 | 社会基盤 | 測量・地図 | 進行・活用 |
| 703 | 中南米 | BOL/S 301/77 | ボリビア | ビルゼル国際空港計画 | F/S | 1977 | 運輸・交通 | 航空・空港 | 実施済 |
| 704 | 中南米 | BOL/S 501/78 | ボリビア | チャパレー地区地図作成事業 | 基礎調査 | 1978 | 社会基盤 | 測量・地図 | 進行・活用 |
| 705 | 中南米 | BOL/A 501/79 | ボリビア | チャパレー地区土地利用図作成 | 基礎調査 | 1979 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 706 | 中南米 | BOL/S 303/82 | ボリビア | 電気通信網整備拡充計画 | F/S | 1982 | 通信・放送 | 電気通信 | 中止・消滅 |
| 707 | 中南米 | BOL/S 302/82 | ボリビア | 国鉄復旧計画 | F/S | 1982 | 運輸・交通 | 鉄道 | 実施済 |
| 708 | 中南米 | BOL/S 201B/87 | ボリビア | エル・アルト空港近代化計画 | MP+F/S | 1987 | 運輸・交通 | 航空・空港 | 実施中 |
| 709 | 中南米 | BOL/S 305/87 | ボリビア | ラパス市エル・アルト地区地下水分発計画 | F/S | 1987 | 公益事業 | 上水道 | 実施済 |
| 710 | 中南米 | BOL/S 304/87 | ボリビア | サンボルハートリニダ道路改良 | F/S | 1987 | 運輸・交通 | 道路 | 一部実施済 |
| 711 | 中南米 | BOL/S 401/88 | ボリビア | サンボルハートリニダ道路改良 | D/D | 1988 | 運輸・交通 | 道路 | 一部実施済 |
| 712 | 中南米 | BOL/A 301/90 | ボリビア | サンタアナ農業農村開発計画 | F/S | 1990 | 農業 | 農業一般 | 具体化準備中 |
| 713 | 中南米 | BOL/S 306/90 | ボリビア | サンタバルバラ・ベジャビスタ道路改良計画 | F/S | 1990 | 運輸・交通 | 道路 | 実施中 |

| No. | 地域 | 案件番号 | 国名 | 調査名 | 種類 | 終了年度 | 分野 (中分類) | 分野 (小分類) | 現況 |
|-----|-----|---------------|-------|----------------------|---------|------|----------|-----------|--------|
| 714 | 中南米 | BOL/A 101/91 | ボリヴィア | 森林資源管理計画 | M/P | 1991 | 林業 | 林業・森林保全 | 進行・活用 |
| 715 | 中南米 | BOL/S 101/91 | ボリヴィア | 鉄道網整備計画 | M/P | 1991 | 運輸・交通 | 鉄道 | 進行・活用 |
| 716 | 中南米 | BOL/S 212/93 | ボリヴィア | ラパス市水質汚濁対策計画調査 | M/P+F/S | 1993 | 行政 | 環境問題 | 具体化準備中 |
| 717 | 中南米 | BRA/S 101/75 | ブラジル | 鉄道新線建設計画 | M/P | 1975 | 運輸・交通 | 鉄道 | 進行・活用 |
| 718 | 中南米 | BRA/S 301/77 | ブラジル | ブライアモール港建設計画 | F/S | 1977 | 運輸・交通 | 港湾 | 中止・消滅 |
| 719 | 中南米 | BRA/S 102/79 | ブラジル | 三州開発計画 | M/P | 1979 | 開発計画 | 総合・地域開発計画 | 進行・活用 |
| 720 | 中南米 | BRA/S 103/80 | ブラジル | 消防訓練センター建設計画 | M/P | 1980 | 社会基盤 | 建築・住宅 | 進行・活用 |
| 721 | 中南米 | BRA/S 104/85 | ブラジル | 大カラジャス地域総合開発計画 | M/P | 1985 | 開発計画 | 総合・地域開発計画 | 進行・活用 |
| 722 | 中南米 | BRA/S 201B/87 | ブラジル | イタジャイ河流域治水計画 | M/P+F/S | 1987 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 一部実施済 |
| 723 | 中南米 | BRA/S 302/89 | ブラジル | イタジャイ河下流域治水計画 | F/S | 1989 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 具体化準備中 |
| 724 | 中南米 | BRA/S 202B/90 | ブラジル | クバトン地域海岸山脈災害防止復旧計画 | M/P+F/S | 1990 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 具体化準備中 |
| 725 | 中南米 | BRA/S 105/91 | ブラジル | ベレーン市都市交通計画 | M/P | 1991 | 運輸・交通 | 都市交通 | 進行・活用 |
| 726 | 中南米 | BRA/S 305/93 | ブラジル | グァナバラ湾水質汚濁防止計画調査 | M/P | 1993 | 行政 | 環境問題 | 進行・活用 |
| 727 | 中南米 | BRA/S 306/94 | ブラジル | バルナイバ川水系船舶航路整備計画調査 | F/S | 1994 | 運輸・交通 | 港湾 | 具体化準備中 |
| 728 | 中南米 | CHL/S 101/83 | チリ | 国鉄近代化計画 | M/P | 1983 | 運輸・交通 | 鉄道 | 進行・活用 |
| 729 | 中南米 | CHL/S 102/86 | チリ | バルパライソ港・サンアントニオ港整備計画 | M/P | 1986 | 運輸・交通 | 港湾 | 進行・活用 |
| 730 | 中南米 | CHL/A 301/86 | チリ | マポーチョ川流域農業開発計画 | F/S | 1986 | 農業 | 農業一般 | 具体化準備中 |
| 731 | 中南米 | CHL/A 302/88 | チリ | トロロ・パンパ地下水農業開発計画 | F/S | 1988 | 農業 | 農業一般 | 具体化進行中 |
| 732 | 中南米 | CHL/S 103/92 | チリ | 全国橋梁補修整備計画 | M/P | 1992 | 運輸・交通 | 道路 | 進行・活用 |
| 733 | 中南米 | CHL/A 501/92 | チリ | 森林資源管理計画 | 基礎調査 | 1992 | 林業 | 林業・森林保全 | 進行・活用 |
| 734 | 中南米 | CHL/S 201/94 | チリ | 北部地域水資源開発計画調査 | M/P+F/S | 1994 | 社会基盤 | 水資源開発 | 具体化準備中 |
| 735 | 中南米 | CHL/S 301/94 | チリ | 新ビオビオ橋建設計画調査 | F/S | 1994 | 運輸・交通 | 道路 | 具体化進行中 |
| 736 | 中南米 | COL/S 101/81 | コロンビア | シモンボリバル公園造成計画 | M/P | 1981 | 社会基盤 | 都市計画・土地造成 | 進行・活用 |
| 737 | 中南米 | COL/A 501/81 | コロンビア | 水産資源調査 | 基礎調査 | 1981 | 水産 | 水産 | 進行・活用 |
| 738 | 中南米 | COL/S 301/82 | コロンビア | ベナベンツァーボニタ間道路計画 | F/S | 1982 | 運輸・交通 | 道路 | 中止・消滅 |
| 739 | 中南米 | COL/S 102/84 | コロンビア | バランキージャ総合都市交通計画 | M/P | 1984 | 運輸・交通 | 都市交通 | 進行・活用 |
| 740 | 中南米 | COL/A 301/84 | コロンビア | バンプロニータ川流域農業開発計画 | F/S | 1984 | 農業 | 農業一般 | 一部実施済 |
| 741 | 中南米 | COL/A 302/86 | コロンビア | 傾斜地小規模かんがい計画 | F/S | 1986 | 農業 | 農業一般 | 一部実施済 |
| 742 | 中南米 | COL/S 302/87 | コロンビア | バランキージャ市中心地区再開発計画 | F/S | 1987 | 社会基盤 | 都市計画・土地造成 | 実施中 |

| No. | 地域 | 案件番号 | 国名 | 調査名 | 種類 | 終了年度 | 分野 (中分類) | 分野 (小分類) | 現況 |
|-----|-----|----------------|---------|----------------------------|---------|------|----------|-----------|--------|
| 743 | 中南米 | COL/A 101/88 | コロンビア | キンディオ盆地農業総合開発計画 | M/P | 1988 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 744 | 中南米 | COL/A 303/89 | コロンビア | アリアリ川農業総合開発計画 | F/S | 1989 | 農業 | 農業一般 | 具体化進行中 |
| 745 | 中南米 | COL/S 103/91 | コロンビア | ボコタ市大気汚染対策計画 | M/P | 1991 | 行政 | 環境問題 | 進行・活用 |
| 746 | 中南米 | COL/A 304/91 | コロンビア | キンディオ川流域農業総合開発計画 | F/S | 1991 | 農業 | 農業一般 | 具体化進行中 |
| 747 | 中南米 | COL/S 104/92 | コロンビア | カルタヘナ市都市交通計画 | M/P | 1992 | 運輸・交通 | 都市交通 | 進行・活用 |
| 748 | 中南米 | COL/A 502/92 | コロンビア | 林業資源 | 基礎調査 | 1992 | 林業 | 林業・森林保全 | 遅延 |
| 749 | 中南米 | CR/S 101/77 | コスタ・リカ | 太平洋岸新港背後地域開発計画 | M/P | 1977 | 開発計画 | 総合・地域開発計画 | 中止・消滅 |
| 750 | 中南米 | CR/S 301/81 | コスタ・リカ | カルデラ港建設計画 | F/S | 1981 | 運輸・交通 | 港湾 | 中止・消滅 |
| 751 | 中南米 | CR/S 302/86 | コスタ・リカ | カルデラ港維持整備計画 | F/S | 1986 | 運輸・交通 | 港湾 | 具体化準備中 |
| 752 | 中南米 | CR/A 501/88 | コスタ・リカ | 太平洋沿岸水産資源調査 | 基礎調査 | 1988 | 水産 | 水産 | 進行・活用 |
| 753 | 中南米 | CR/A 201B/88 | コスタ・リカ | リモン地区農業総合開発計画 | M/P+F/S | 1988 | 農業 | 農業一般 | 遅延・中断 |
| 754 | 中南米 | CR/S 501/91 | コスタ・リカ | サンホセ首都圏都市基本図作成 | 基礎調査 | 1991 | 社会基盤 | 測量・地図 | 進行・活用 |
| 755 | 中南米 | CR/S 201B/92 | コスタ・リカ | 国際空港整備計画 | M/P+F/S | 1992 | 運輸・交通 | 航空・空港 | 実施中 |
| 756 | 中南米 | DOM/A 301/81 | ドミニカ共和国 | アグリボ(エルボン)地域農業開発計画 | F/S | 1981 | 農業 | 農業一般 | 実施済 |
| 757 | 中南米 | DOM/S 301/85 | ドミニカ共和国 | ラジオ・テレビ放送網拡充計画 | F/S | 1985 | 通信・放送 | 放送 | 実施済 |
| 758 | 中南米 | DOM/A 302/86 | ドミニカ共和国 | アグアカテ・グアジャボ地域農業開発計画 | F/S | 1986 | 農業 | 農業一般 | 具体化進行中 |
| 759 | 中南米 | DOM/S 201B/87 | ドミニカ共和国 | サンパドロデマコリス港開発計画 | M/P+F/S | 1987 | 運輸・交通 | 港湾 | 中止・消滅 |
| 760 | 中南米 | DOM/A 303/90 | ドミニカ共和国 | コンスタンサ地域湿地灌漑計画 | F/S | 1990 | 農業 | 農業一般 | 実施済 |
| 761 | 中南米 | DOM/S 501/92 | ドミニカ共和国 | 西部地下水開発計画 | 基礎調査 | 1992 | 社会基盤 | 水資源開発 | 進行・活用 |
| 762 | 中南米 | ECU/A 301/82 | エクアドル | コスタ地区カタラマ川流域農業開発計画 | F/S | 1982 | 農業 | 農業一般 | 具体化進行中 |
| 763 | 中南米 | ECU/S 201B/86 | エクアドル | グアキル市都市交通計画調査 | M/P+F/S | 1986 | 運輸・交通 | 都市交通 | 中止・消滅 |
| 764 | 中南米 | ECU/A 501/88 | エクアドル | 北東部林業資源調査 | 基礎調査 | 1988 | 林業 | 林業・森林保全 | 進行・活用 |
| 765 | 中南米 | ECU/A 302/91 | エクアドル | マナビ州零細漁港建設計画 | F/S | 1991 | 水産 | 水産 | 具体化準備中 |
| 766 | 中南米 | ECU/S 303/92 | エクアドル | チョネ・ホルトヴィエホ川流域水資源開発計画 | F/S | 1992 | 社会基盤 | 水資源開発 | 具体化進行中 |
| 767 | 中南米 | ECU/A 304/94 | エクアドル | ツムバピロ灌漑計画 | F/S | 1994 | 農業 | 農業土木 | 具体化準備中 |
| 768 | 中南米 | ECU/S 401/94 | エクアドル | チョネ・ホルトヴィエホ川流域導水計画調査(実施設計) | D/D | 1994 | 社会基盤 | 水資源開発 | 具体化進行中 |
| 769 | 中南米 | GT/M/S 201B/84 | グアテマラ | 治水計画 | M/P+F/S | 1984 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 遅延・中断 |
| 770 | 中南米 | GT/M/S 501/86 | グアテマラ | グアテマラ市地下水開発計画 | 基礎調査 | 1986 | 社会基盤 | 水資源開発 | 進行・活用 |
| 771 | 中南米 | GT/M/A 301/88 | グアテマラ | モンハスかんがい計画 | F/S | 1988 | 農業 | 農業一般 | 具体化準備中 |

| No. | 地域 | 案件番号 | 国名 | 調査名 | 種類 | 終了年度 | 分野 (中分類) | 分野 (小分類) | 現況 |
|-----|-----|---------------|--------|---------------------------|---------|------|----------|-----------|--------|
| 772 | 中南米 | GTM/S 301/88 | グアテマラ | サント・トマス港開発計画 | F/S | 1988 | 運輸・交通 | 港湾 | 一部実施済 |
| 773 | 中南米 | GTM/S 302/89 | グアテマラ | 国際空港整備計画 | F/S | 1989 | 運輸・交通 | 航空・空港 | 具体化進行中 |
| 774 | 中南米 | GTM/S 101/91 | グアテマラ | 首都圏交通網整備計画 | M/P | 1991 | 運輸・交通 | 都市交通 | 進行・活用 |
| 775 | 中南米 | GTM/S 202B/91 | グアテマラ | 首都圏生活廃棄物処理計画 | M/P+F/S | 1991 | 公益事業 | 都市衛生 | 実施済 |
| 776 | 中南米 | GTM/A 101/92 | グアテマラ | フティパ限農牧業・農村総合開発計画 | M/P | 1992 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 777 | 中南米 | HND/A 301/78 | ホンデュラス | チョルテカ川流域農業開発計画 | F/S | 1978 | 農業 | 農業一般 | 具体化準備中 |
| 778 | 中南米 | HND/S 301/79 | ホンデュラス | デグシガルバ新空港建設計画 | F/S | 1979 | 運輸・交通 | 航空・空港 | 中止・消滅 |
| 779 | 中南米 | HND/A 502/83 | ホンデュラス | 水産資源調査 | 基礎調査 | 1983 | 水産 | 水産 | 進行・活用 |
| 780 | 中南米 | HND/A 501/83 | ホンデュラス | ラ・モスキチア地区林業資源調査 | 基礎調査 | 1983 | 林業 | 林業・森林保全 | 進行・活用 |
| 781 | 中南米 | HND/A 302/84 | ホンデュラス | チョルテカ川流域農業開発計画補完調査 | F/S | 1984 | 農業 | 農業一般 | 具体化準備中 |
| 782 | 中南米 | HND/A 303/85 | ホンデュラス | アグアン川流域農業開発計画 | F/S | 1985 | 農業 | 農業一般 | 中止・消滅 |
| 783 | 中南米 | HND/S 501/89 | ホンデュラス | コマヤグア県地下水開発計画 | 基礎調査 | 1989 | 社会基盤 | 水資源開発 | 進行・活用 |
| 784 | 中南米 | HND/A 304/90 | ホンデュラス | コヨラルグム灌漑復旧計画 | F/S | 1990 | 農業 | 農業土木 | 実施中 |
| 785 | 中南米 | HND/S 102/92 | ホンデュラス | 地方電気通信網整備計画 | M/P | 1992 | 通信・放送 | 電気通信 | 中止・消滅 |
| 786 | 中南米 | HND/S 214/93 | ホンデュラス | 港湾改善計画調査 | M/P+F/S | 1993 | 運輸・交通 | 港湾 | 具体化進行中 |
| 787 | 中南米 | HND/S 213/93 | ホンデュラス | チャメレコン川支流域治水・砂防計画調査 | M/P+F/S | 1993 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 具体化準備中 |
| 788 | 中南米 | HND/A 305/94 | ホンデュラス | インテイバ泉ヘスス・デ・オトロ盆地灌漑農業開発計画 | F/S | 1994 | 農業 | 農業土木 | 具体化準備中 |
| 789 | 中南米 | JAM/A 301/85 | ジャマイカ | ブラックリバーローアマラス農業開発計画 | F/S | 1985 | 農業 | 農業一般 | 遅延・中断 |
| 790 | 中南米 | JAM/A 302/87 | ジャマイカ | リオ・コブレ農業開発計画 | F/S | 1987 | 農業 | 農業一般 | 実施中 |
| 791 | 中南米 | MEX/S 601/77 | メキシコ | メキシコ市内通勤鉄道建設計画 | その他 | 1977 | 運輸・交通 | 鉄道 | 中止・消滅 |
| 792 | 中南米 | MEX/S 602/79 | メキシコ | 近郊鉄道計画(アフタケア) | その他 | 1979 | 運輸・交通 | 鉄道 | 進行・活用 |
| 793 | 中南米 | MEX/S 603/81 | メキシコ | 幹線鉄道電化計画 | その他 | 1981 | 運輸・交通 | 鉄道 | 進行・活用 |
| 794 | 中南米 | MEX/S 604/82 | メキシコ | 臨海工業地帯建設にかかる技術協力計画 | その他 | 1982 | 開発計画 | 総合・地域開発計画 | 進行・活用 |
| 795 | 中南米 | MEX/S 302/83 | メキシコ | トクスパン工業港開発計画 | F/S | 1983 | 運輸・交通 | 港湾 | 中止・消滅 |
| 796 | 中南米 | MEX/S 301/83 | メキシコ | グアナファト州高速鉄道開発計画 | F/S | 1983 | 運輸・交通 | 鉄道 | 中止・消滅 |
| 797 | 中南米 | MEX/S 303/85 | メキシコ | マンサニエジョ港開発計画 | F/S | 1985 | 運輸・交通 | 港湾 | 実施済 |
| 798 | 中南米 | MEX/S 304/87 | メキシコ | ラサロカルデナス港修繕ドック整備計画 | F/S | 1987 | 運輸・交通 | 海運・船舶 | 中止・消滅 |
| 799 | 中南米 | MEX/S 605/88 | メキシコ | メキシコ市大気汚染対策 | その他 | 1988 | 行政 | 環境問題 | 進行・活用 |
| 800 | 中南米 | MEX/S 305/90 | メキシコ | 太平洋湾港湾整備計画 | F/S | 1990 | 運輸・交通 | 港湾 | 実施済 |

| No. | 地域 | 案件番号 | 国名 | 調査名 | 種類 | 終了年度 | 分野(中分類) | 分野(小分類) | 現況 |
|-----|-----|---------------|-------|---|---------|------|---------|---------|--------|
| 801 | 中南米 | MEX/S 306/94 | メキシコ | メキシコ連邦区下水処理計画調査 | F/S | 1994 | 公益事業 | 下水道 | 具体化準備中 |
| 802 | 中南米 | NIC/S 306/93 | ニカラグア | マナグア市下水道整備計画調査 | F/S | 1993 | 社会基盤 | 水資源開発 | 具体化進行中 |
| 803 | 中南米 | NIC/S 201/94 | ニカラグア | ニカラグア道路網整備計画調査 | M/P+F/S | 1994 | 運輸・交通 | 道路 | 具体化準備中 |
| 804 | 中南米 | PAN/S 501/81 | パナマ | カリブ海沿岸地区地図作成事業 | 基礎調査 | 1981 | 社会基盤 | 測量・地図 | 進行・活用 |
| 805 | 中南米 | PAN/A 501/83 | パナマ | 大西洋岸漁業資源調査 | 基礎調査 | 1983 | 水産 | 水産 | 進行・活用 |
| 806 | 中南米 | PAN/A 502/84 | パナマ | 林業資源調査 | 基礎調査 | 1984 | 林業 | 林業・森林保全 | 進行・活用 |
| 807 | 中南米 | PAN/S 302/84 | パナマ | パナマ首都圏都市交通計画 | F/S | 1984 | 運輸・交通 | 都市交通 | 具体化準備中 |
| 808 | 中南米 | PAN/S 301/84 | パナマ | 短波放送施設建設計画 | F/S | 1984 | 通信・放送 | 放送 | 遅延・中断 |
| 809 | 中南米 | PAN/S 303/87 | パナマ | パナマ市南部回廊建設計画 | F/S | 1987 | 運輸・交通 | 都市交通 | 具体化準備中 |
| 810 | 中南米 | PAN/S 215/93 | パナマ | クリストバル港管理運営システム計画調査 | M/P+F/S | 1993 | 運輸・交通 | 港湾 | 具体化準備中 |
| 811 | 中南米 | PAN/S 307/93 | パナマ | パナマ運河代林業調査 | F/S | 1993 | 運輸・交通 | 海運・船舶 | 遅延・中断 |
| 812 | 中南米 | PAN/S 308/93 | パナマ | パナマ・コロロン間高速道路計画調査 | F/S | 1993 | 運輸・交通 | 道路 | 具体化進行中 |
| 813 | 中南米 | PRY/S 601/76 | ブラジル | ラ・コルメナ道路アプターケー | その他 | 1976 | 運輸・交通 | 道路 | 進行・活用 |
| 814 | 中南米 | PRY/S 301/78 | ブラジル | 船舶増強計画 | F/S | 1978 | 運輸・交通 | 海運・船舶 | 実施済 |
| 815 | 中南米 | PRY/S 302/79 | ブラジル | ストロエスネル新空港建設計画/東部国際空港建設計画 (1989.8から) | F/S | 1979 | 運輸・交通 | 航空・空港 | 実施済 |
| 816 | 中南米 | PRY/A 301/82 | ブラジル | イボア湖北西部農業開発計画 | F/S | 1982 | 農業 | 農業一般 | 遅延・中断 |
| 817 | 中南米 | PRY/A 501/83 | ブラジル | 北東部林業資源調査 | 基礎調査 | 1983 | 林業 | 林業・森林保全 | 進行・活用 |
| 818 | 中南米 | PRY/S 201B/83 | ブラジル | 電気通信松光計画(電気通信・放送松光計画のF/S) | M/P+F/S | 1983 | 通信・放送 | 通信・放送一般 | 一部実施済 |
| 819 | 中南米 | PRY/A 101/84 | ブラジル | ヤンレタダム隣接地域農業総合開発計画 | M/P | 1984 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 820 | 中南米 | PRY/A 302/84 | ブラジル | カピバリ地区森林造成計画 | F/S | 1984 | 林業 | 林業・森林保全 | 実施済 |
| 821 | 中南米 | PRY/S 101/86 | ブラジル | アスンシオン首都圏都市交通整備計画 | M/P | 1986 | 運輸・交通 | 都市交通 | 進行・活用 |
| 822 | 中南米 | PRY/S 202B/86 | ブラジル | アスンシオン市雨水排水施設整備計画 | M/P+F/S | 1986 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 実施中 |
| 823 | 中南米 | PRY/A 102/87 | ブラジル | イタプア県中部地域主要穀物増産計画 | M/P | 1987 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 824 | 中南米 | PRY/S 303/88 | ブラジル | アスンシオン首都圏都市交通施設整備計画 | F/S | 1988 | 運輸・交通 | 都市交通 | 具体化準備中 |
| 825 | 中南米 | PRY/S 102/89 | ブラジル | イバカライ湖流域水質汚濁対策計画 | M/P | 1989 | 行政 | 環境問題 | 進行・活用 |
| 826 | 中南米 | PRY/A 303/89 | ブラジル | ラ・コルメナ地区農村総合整備計画 | F/S | 1989 | 農業 | 農業一般 | 実施済 |
| 827 | 中南米 | PRY/S 103/91 | ブラジル | 総合交通計画 | M/P | 1991 | 運輸・交通 | 運輸・交通一般 | 進行・活用 |
| 828 | 中南米 | PRY/S 216/93 | ブラジル | 教育テレビ放送網整備計画調査 | M/P+F/S | 1993 | 通信・放送 | 放送 | 具体化準備中 |

| No. | 地域 | 案件番号 | 国名 | 調査名 | 種類 | 終了年度 | 分野(中分類) | 分野(小分類) | 現況 |
|-----|-------|---------------|------------|-------------------------|---------|------|---------|---------|--------|
| 829 | 中南米 | PRY/A 103/94 | パラグアイ | ローア・チャコ地域農牧業総合開発計画 | M/P | 1994 | 農業 | 農業一般 | 進行・活用 |
| 830 | 中南米 | PRY/S 203/94 | パラグアイ | アスンシオン首都圏廃棄物処理総合計画調査 | M/P+F/S | 1994 | 公益事業 | 都市衛生 | 具体化準備中 |
| 831 | 中南米 | PER/A 301/77 | ペルー | 中部漁業総合基地建設計画 | F/S | 1977 | 水産 | 水産 | 遅延・中断 |
| 832 | 中南米 | PER/S 201B/83 | ペルー | カジャオ港整備計画 | M/P+F/S | 1983 | 運輸・交通 | 港湾 | 具体化準備中 |
| 833 | 中南米 | PER/A 302/84 | ペルー | チャンカイ・ワラル谷かんがい復旧計画 | F/S | 1984 | 農業 | 農業一般 | 実経済 |
| 834 | 中南米 | PER/S 501/86 | ペルー | フニン県サティボ地区地形図作成事業 | 基礎調査 | 1986 | 社会基盤 | 測量・地図 | 進行・活用 |
| 835 | 中南米 | PER/S 202B/86 | ペルー | リマ国際空港整備計画 | M/P+F/S | 1986 | 運輸・交通 | 航空・空港 | 具体化進行中 |
| 836 | 中南米 | PER/S 101/87 | ペルー | リマック山防災対策計画 | M/P | 1987 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 進行・活用 |
| 837 | 中南米 | PER/S 301/89 | ペルー | リマ市南部下水道整備計画 | F/S | 1989 | 公益事業 | 下水道 | 具体化準備中 |
| 838 | 中南米 | PER/A 201B/90 | ペルー | 沿岸漁港開発計画 | M/P+F/S | 1990 | 水産 | 水産 | 具体化進行中 |
| 839 | 中南米 | PER/S 502/92 | ペルー | リマ首都圏都市基本図作成 | 基礎調査 | 1992 | 社会基盤 | 測量・地図 | 進行・活用 |
| 840 | 中南米 | TTO/S 201B/91 | トリニダード・トバゴ | 水管理計画 | M/P+F/S | 1991 | 公益事業 | 下水道 | 具体化準備中 |
| 841 | 中南米 | URY/A 101/86 | ウルグアイ | 造林・木材利用計画 | M/P | 1986 | 林業 | 林業・森林保全 | 進行・活用 |
| 842 | 中南米 | URY/S 301/89 | ウルグアイ | カラスコ国際空港整備計画 | F/S | 1989 | 運輸・交通 | 航空・空港 | 具体化準備中 |
| 843 | 中南米 | URY/A 301/90 | ウルグアイ | 国家造林5ヶ年計画 | F/S | 1990 | 林業 | 林業・森林保全 | 実施中 |
| 844 | 中南米 | URY/S 302/92 | ウルグアイ | モンテヴィデア港新ターミナル開発計画 | F/S | 1992 | 運輸・交通 | 港湾 | 遅延・中断 |
| 845 | 中南米 | VEN/S 101/80 | ヴェネズエラ | 港湾技術訓練センター建設計画 | M/P | 1980 | 運輸・交通 | 港湾 | 中止・消滅 |
| 846 | 中南米 | VEN/S 201B/89 | ヴェネズエラ | チャマ川流域防災計画 | M/P+F/S | 1989 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 遅延・中断 |
| 847 | 中南米 | VEN/S 111/93 | ヴェネズエラ | アブレ川河川改修計画調査 | M/P | 1993 | 社会基盤 | 河川・砂防 | 進行・活用 |
| 848 | オセアニア | COK/S 201B/92 | クック諸島 | 海岸保全・改良計画 | M/P+F/S | 1992 | 開発計画 | 開発計画一般 | 具体化準備中 |
| 849 | オセアニア | COK/S 202/94 | クック諸島 | 海岸保全・改良計画調査(補充調査) | M/P+F/S | 1994 | 運輸・交通 | 港湾 | 具体化準備中 |
| 850 | オセアニア | FJ/A 501/78 | フィジー | 林業開発(TAVEUNI島ココナツ林解析調査) | 基礎調査 | 1978 | 林業 | 林業・森林保全 | 進行・活用 |
| 851 | オセアニア | FJ/A 502/82 | フィジー | 林業資源調査 | 基礎調査 | 1982 | 林業 | 林業・森林保全 | 進行・活用 |
| 852 | オセアニア | FJ/A 503/87 | フィジー | 水産資源調査 | 基礎調査 | 1987 | 水産 | 水産 | 進行・活用 |
| 853 | オセアニア | KIR/A 501/78 | キリバス | 水産資源調査 | 基礎調査 | 1978 | 水産 | 水産 | 進行・活用 |
| 854 | オセアニア | KIR/S 201/94 | キリバス | 港湾開発計画調査 | M/P+F/S | 1994 | 運輸・交通 | 港湾 | 具体化準備中 |
| 855 | オセアニア | PNG/A 301/77 | パプア・ニューギニア | 漁業基地建設計画 | F/S | 1977 | 水産 | 水産 | 遅延・中断 |
| 856 | オセアニア | PNG/S 301/89 | パプア・ニューギニア | 地方電話網整備計画 | F/S | 1989 | 通信・放送 | 電気通信 | 遅延・中断 |
| 857 | オセアニア | PNG/S 401/89 | パプア・ニューギニア | 横断道路建設計画(ペレイナ・マララウア間) | D/D | 1989 | 運輸・交通 | 道路 | 実施中 |

| No. | 地域 | 案件番号 | 国名 | 調査名 | 種類 | 終了年度 | 分野 (中分類) | 分野 (小分類) | 現況 |
|-----|-------|---------------|------------|---------------------------|---------|------|----------|----------|--------|
| 858 | オセアニア | PNG/S 302/91 | バブア・ニューギニア | トクア空港整備計画 | F/S | 1991 | 運輸・交通 | 航空・空港 | 具体化進行中 |
| 859 | オセアニア | PNG/S 217/93 | バブア・ニューギニア | ポートモレスビー市上水道整備計画調査 | M/P+F/S | 1993 | 公益事業 | 下水道 | 実施中 |
| 860 | オセアニア | SLB/S 301/79 | ソロモン諸島 | 国内電気通信幹線建設計画 | F/S | 1979 | 通信・放送 | 電気通信 | 中止・消滅 |
| 861 | オセアニア | SLB/S 302/91 | ソロモン諸島 | ヘンダーソン国際空港整備計画 | F/S | 1991 | 運輸・交通 | 航空・空港 | 具体化進行中 |
| 862 | オセアニア | SLB/A 201/94 | ソロモン諸島 | 全国水産物流通網改善計画 | M/P+F/S | 1994 | 水産 | 水産 | 実施中 |
| 863 | オセアニア | WSM/S 201B/87 | 西サモア | 全国港湾整備総合計画 | M/P+F/S | 1987 | 運輸・交通 | 港湾 | 実施済 |
| 864 | ヨーロッパ | BGR/S 201/94 | ブルガリア | ソフィア市廃棄物処理計画調査 | M/P+F/S | 1994 | 公益事業 | 都市衛生 | 遅延・中断 |
| 865 | ヨーロッパ | GRC/S 601/89 | ギリシャ | 観光振興計画 | その他 | 1989 | 観光 | 観光一般 | 進行・活用 |
| 866 | ヨーロッパ | HUN/S 218/93 | ハンガリー | ブダペスト市都市廃棄物処理計画調査 | M/P+F/S | 1993 | 公益事業 | 都市衛生 | 具体化準備中 |
| 867 | ヨーロッパ | HUN/S 101/94 | ハンガリー | シャヨバレー地域大気汚染対策計画 | M/P | 1994 | 行政 | 環境問題 | 進行・活用 |
| 868 | ヨーロッパ | KYR/S 101/94 | キルギス | 銀行決済システム改善開発調査 | M/P | 1994 | 行政 | 財政・金融 | 進行・活用 |
| 869 | ヨーロッパ | KYR/S 102/94 | キルギス | 全国ラジオ・テレビ放送網整備計画 | M/P | 1994 | 通信・放送 | 放送 | 進行・活用 |
| 870 | ヨーロッパ | POL/S 101/92 | ポーランド | 総合交通計画 | M/P | 1992 | 運輸・交通 | 運輸・交通一般 | 進行・活用 |
| 871 | ヨーロッパ | POL/S 219/93 | ポーランド | ボズナニ市廃棄物処理計画調査 | M/P+F/S | 1993 | 公益事業 | 都市衛生 | 具体化準備中 |
| 872 | 複数国 | PLU/S 101/77 | 複数国 | 電子航行援助システム等設置計画 | M/P | 1977 | 運輸・交通 | 海運・船舶 | 進行・活用 |
| 873 | 複数国 | PLU/S 501/78 | 複数国 | タイ・マレイシア・シンガポール海底ケーブル建設計画 | 基礎調査 | 1978 | 通信・放送 | 電気通信 | 進行・活用 |
| 874 | 複数国 | PLU/S 502/78 | 複数国 | マラッカ海峡リンファザムバンク区域水路調査 | 基礎調査 | 1978 | 運輸・交通 | 海運・船舶 | 進行・活用 |
| 875 | 複数国 | PLU/S 301/79 | 複数国 | インドシナ難民センター建設計画 | F/S | 1979 | 社会基盤 | 建築・住宅 | 中止・消滅 |
| 876 | 複数国 | PLU/S 503/82 | 複数国 | マラッカ・シンガポール海峡統一基準点海図作成 | 基礎調査 | 1982 | 社会基盤 | 測量・地図 | 進行・活用 |
| 877 | 複数国 | PLU/S 504/84 | 複数国 | メダン・コロンボ海底ケーブル建設計画 | 基礎調査 | 1984 | 通信・放送 | 電気通信 | 進行・活用 |

4. 中止案件一覽表

| 国名 | 年度 | 調査名 | S/W | 中止に至った要因 |
|----------|---------|-------------------------|------------------|--|
| ネパール | 1975 | タンセン上水道 | 締結に至らず | 無償 |
| タイ | 1975 | ターナン・メクロン河川公告 | 現状把握のみ、S/W締結に至らず | 協力形態は、派遣、C/P受け入れ、機材とする。 |
| アフガニスタン | 1975 | テレビ放送 | 締結に至らず | B/D（無償前提の基本設計）を実施。（カブール放送局の建物及び放送機器） |
| エジプト | 1975 | アレキサンドリア港 | 締結に至らず | プロジェクトベースの円借予定（？）（陸路打間計画） |
| イラン | 1975 | テヘラン～マシャッド間高速鉄道計画 | 締結に至らず | イラン政府資金によりJARTSが本格調査を実施（第2年度目でクーデターのため解約） |
| コロンビア | 1976 | 森林造成事業 | 事前調査後中止 | |
| リビア | 1976～77 | 電気通信関係技術協力 | 締結に至らず | リビアの電気通信分野の開発計画促進のための指導助言が目的であった。 |
| サウジアラビア | 1976～77 | ルブ・アルハリ地区地図作成 | 締結に至らず | 自己資金にて作成（仏、独のコンサルタント受注）、短期専門家派遣（スベック作成指導）、オイルショック後の産油国へ有償協力案件として考慮されたが、その後、消滅。 |
| ブラジル | 1977 | ヴィクトリア都市開発計画 | | |
| パキスタン | 1978 | 洪水予警報システム建設計画 | | |
| ミャンマー・タイ | 1978 | 野外競技場建設計画、青少年福祉センター建設計画 | | 無償協力の基本設計調査に移管 |
| インド | 1978 | 農林技術協力調査 | 事前調査後中止 | |
| ブラジル | 1978 | 水産資源調査（陸上調査） | 事前調査後中止 | |
| マレーシア | 1978～79 | サバ州東部水資源開発計画 | | |
| イラン | 1978～79 | テヘラン都市交通 | 締結に至らず | 調査内容不調（地下鉄M/P、総合交通F/S）、消滅 |
| イラク | 1979 | 放送網整備計画 | | |
| コロンビア | 1979 | オリノコ河流域総合交通計画 | | |
| アラブ首長国連邦 | 1979 | （長期調査）果樹園建設計画 | 事前調査後中止 | |
| パキスタン | 1980 | 道路建設計画 | | |
| インドネシア | 1980 | マルング木材加工流通団地計画 | 事前調査後中止 | |
| インドネシア | 1980 | 米増産協力調査 | 事前調査後中止 | |
| インドネシア | 1980～82 | （アサハン）未利用樹利用開発計画 | 事前調査後中止 | |
| フィリピン | 1980～81 | コタバト河下流域開発計画 | | |
| スリランカ | 1981 | 米ぬか油製造計画 | 事前調査後中止 | |
| タイ | 1981 | 農業協力調査 | 事前調査後中止 | |
| ヴェネズエラ | 1981～82 | バレンシア湖開発計画 | 締結に至らず | 先方要請内容と我が方対応方針とが合致せず。 |
| バングラデシュ | 1982 | ダッカ市総合開発計画 | | |
| タイ | 1982 | 貧困撲滅計画システム | | |
| タイ | 1982 | 東北タイ農業協力調査 | 事前調査後中止 | |

| | | | | | |
|----------|---------|------------------------|--------------|--|-------------------------------------|
| バングラデシュ | 1982 | ダッカ市総合開発計画 | | | |
| タイ | 1982 | 貧困撲滅計画システム | | | |
| タイ | 1982 | 東北タイ農業協力調査 | 事前調査後中止 | | |
| ケニア | 1982 | ブライースト灌漑計画 | 事前調査後中止 | | |
| ザンビア | 1982 | カンピロンビロステートファーム開発計画 | 事前調査後中止 | | |
| ミャンマー | 1982-83 | 鉄道整備計画 | | | |
| ブルキナ・ファソ | 1982-83 | セバ・ゴロムゴロム道路建設計画 | 締結に至らず | | クーデター勃発 |
| フィリピン | 1983 | 南部ルソン電気通信網整備計画 | | | |
| タイ | 1983 | 東線・東北線連絡鉄道新線計画 | | | |
| タンザニア | 1983 | チャリンゼ・ムクンバラ道路整備計画 | 締結に至らず | | 調査対象不調（道路補修目的?） |
| ザイール | 1983 | 開発調査コンタクトミッション | | | |
| パキスタン | 1983-84 | カラチ国際空港整備計画 | | | |
| エジプト | 1983-84 | 紅海沿岸総合開発 | | | |
| イラン | 1983-84 | テヘラン都市交通・排水計画 | 締結に至らず | | 調査内容不整理、消滅 |
| エクアドル | 1983-84 | コスタ地区北部地固作成事業 | 締結に至らず | | 資料の国外持ち出し禁止 |
| ミャンマー | 1984 | ライン河橋建設計画 | 締結に至らず | | 対象橋変更 |
| ジャマイカ | 1984-85 | 教育テレビ放送網拡充計画 | 締結に至らず | | 計画に具体性が欠如、先方政府に実施体制不十分 |
| マレーシア | 1985 | サラワク州地下水開発計画 | 締結に至らず | | 対象地域の一部をオーストラリアが担当 |
| コロンビア | 1985 | ボリバー道路建設計画 | 締結に至らず | | 自然公園の近くを通るため、先方政府が環境影響の評価を要望し、対応困難化 |
| 中国 | 1986 | 北京市総合都市交通計画 | 締結に至らず | | 交通量調査等の経費分担問題 |
| マダガスカル | 1986 | フィアナランフォア農業開発計画 | S/W後本格調査に至らず | | |
| コロンビア | 1986 | トリマ県北部農業復興計画 | 事前調査後中止 | | 交通量調査等の経費分担問題 |
| 中国 | 1987 | 広州市総合都市交通計画 | 締結に至らず | | |
| フィリピン | 1987 | インファンタ・リアル都市開発交通施設整備計画 | S/W締結 | | 道路のF/SをADBが実施。リアル都市開発計画として別案件にて対応 |
| メキシコ | 1987 | 電気通信拡充長期計画 | 締結に至らず | | 対象地域の変更及び資料の国外持ち出し禁止 |
| ガーナ | 1987 | アステュアレ地区灌漑施設修復計画 | 事前調査後中止 | | 相手側の施工スケジュールと調整つかず |
| エジプト | 1988 | ナイルデルタ東部地形固作成 | 締結に至らず | | 沿岸戦争 |
| イラン | 1989 | テヘラン新国際空港整備計画 | 締結に至らず | | 世銀が実施 |
| イラク | 1990 | バクダッド道路交通安全施設改良計画 | 締結に至らず | | |
| チリ | 1990 | サンチャゴ市大気汚染対策計画 | 締結に至らず | | |
| インドネシア | 1994 | ビラバルムン灌漑計画 | 事前調査後中止 | | 現状が要請書の記載と大幅に違った |

II. 個別案件要約表 [全 877 件]

案件要約表 (その他)

作成1990年 3月

改訂1996年 3月

ASO PAK/S 601/75

| I. 調査の概要 | | II. 調査結果の概要 | | | | III. 調査結果の活用の現状 | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---|------|--------|-----|----------------------|--|------|
| 1. 国名 | パキスタン | 1. サイト 又はエリア | カシム港 | | | 1. プロジェクト の現況(区分) | <input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅 | |
| 2. 調査名 | バンドルカシム港建設計画アフターケア | 2. 調査プロジェクト/計画予算 (US\$1,000) | 1) | 59,686 | 内貨分 | | | 1) |
| 3. 分野分類 | 運輸・交通/港湾 | | 2) | | 外貨分 | | 27,272 | |
| 4. 分類番号 | | 3. 主な提案プロジェクト | | | | | | |
| 5. 調査の種類 | その他 | パキスタン政府からの要請により、当該港湾に対する調査結果について、説明と指導を行なう。 | | | | | | |
| 6. 相手国の担当機関 | カシム港埠泊局 Quasim Port Authority | (状況) 本調査に先行して以下のJICA調査が実施された。 1973～75年 バンドルカシム港のMP作成 1975年度 25,000～75,000トン用のバース建設についてのDDP実施 (平成3年度在外事務所調査) 1974～80年 DDDが、日本・仏・加・英のコンサルタントによって実施された。融資は、蘭・加・日本・西独・伊・ブルガリア・パキスタン政府より調達。 1974～94年 仏、ベルギー・蘭、及びパキスタン政府によって工事が実施された。パキスタン政府自己調達資金と諸外国の融資・贈与によって。プロジェクトの規模は修正された。 (平成5年度在外事務所調査) 1995年6月完成予定で建設中。工費は4,700百万ルピー（うち外貨分1,913百万ルピー）に達する見込み。現在工事の98%完成。 JICA調査は、パキスタン第2の港湾としてのバンドルカシム港整備推進の大きな動機となった。 (平成6年度現地調査) 1977～79年 JICAによる「貨物石及び石炭ターミナルの詳細設計」の終了後、関係人札の結果、建設の段階で仏のコンサルタントが受注、同日によりJICAの詳細設計が見直され、新たな詳細設計が行われた。総工費Rs.280milはフランス輸出信用により調達された。 1979～83年 JICAによる「密接及び航行援助施設の設置」の詳細設計終了後、蘭のコンサルタントが受注。1978～1983年にかけて実施。総額Rs.397.03milはADBより調達。うち、外貨はRs.320.44mil相当。プロジェクトコストは、内貨不足による実施の遅れとインフレにより、工事完成時点で1976年時点見積の2倍以上となった(Rs.2,097mil-Rs.4,700mil)。外貨部分の工事は完成したが、内貨部分の遅れは深刻であり、政府の支援が必要とされている。 (平成6年度国内調査) (平成7年度国内調査) 追加情報なし。 | | | | | | |
| 7. 調査の目的 | 本調査以前に実施されたDDPの技術指導 | | | | | | | |
| 8. S/W締結年月 | 年 月 | 4. 条件又は開発効果 | | | | | | |
| 9. コンサルタント | セントラルコンサルタント (株) | 施工実現の促進 | | | | | | |
| 10. 調査団 | 団員数 | 3 | | | | | | |
| | 調査期間 | 1976.2-1976.3(11ヶ月) | | | | | | |
| | 延べ人月 国内 現地 | 2.20 | | | | | | 2.20 |
| 11. 付帯調査・現地再委託 | なし | | | | | | | |
| 12. 経費実績 総額 コンサルタント経費 | 9,463 (千円) 3,227 | 5. 技術移転 | | | | 3. 主な情報源 | | |
| | | ① 設計等に際する日本での研修 ② CORE/COALパーストス事についての打合せ、船務協議の設計打合せを共同で行った | | | | ①、③、⑥ | | |

外国語名 Port Muhammad-Bin-Quasim Project(follow-up)

IM/P, 基礎調査, その他

案件要約表 (M/P+F/S)

作成 1986 年 3 月
改訂 1996 年 3 月

ASO PAK/S 201B/79

| I. 調査の概要 | | II. 調査結果の概要 | | | | III. 案件の現状 | |
|-----------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---------------------|----------------------|---|
| 1. 国名 | パキスタン | 1. サイト 又はエリア | <MP> 主要港湾、船舶等 <F/S> カラチ | | | 1. プロジェクト の現状(区分) | <input type="checkbox"/> 実地済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実地済 <input type="checkbox"/> 一部実地済 <input type="checkbox"/> 実地中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中 <input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 延延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅 |
| 2. 調査名 | 海運・造船振興計画 | 2. 提案プロジェクト名 (US\$1,000) | M/P | 1) 2) | 内貨分 外貨分 | | |
| 3. 分野分類 | 運輸・交通/海運・船舶 | 3. 主提案プロジェクト/事業内容 | 1) 上記事業費の1) は海運関係、2) は造船関係 <MP> 海運振興のための①国営造船所の代替整備計画、②国営カラチ造船所の改善整備計画の2 を含むとする。 造船費：1980～83年の4年間に22隻約船(266,800 DWT)をスクラップ 16新船(240,000 DWT)を建造 造船：KSEW(国営造船所)の現状分析と潜在能力推定、生産性向上に役立つ改善点の指摘、 上記16隻新造船のうち4隻担当が妥当(他は外国会社) <F/S> 内容 1) 海運 多目的貨物船16隻新造 規模 15,000DWT×16隻 (うち4隻は国営造船所で建造、12隻は外国で建造) 2) 造船 設備施設等の整備 フレームプレッシャー、切断機、溶接機 等の購入整備。造船先選回より技術者 67(人×月)招給。造船先選回へ実習 技術者6(人×月)派遣。 計画事業期間の1) は海運関係、2) は造船関係 | | | | |
| 4. 分類番号 | | 5. 調査の種類 | | | | | |
| 6. 相手国の 担当機関 | 運輸通信省港海運総局 Ports & Shipping Wing, Ministry of Communications | 7. 調査の 目的 | 国営造船所の代替整備計画 国営造船所の新造船計画の拡大 | | | | |
| 8. S/W締結年月 | 1978 年 3 月 | 9. コンサルタント | (株) 日本造船技術センター | | | | |
| | | | 計画事業期間 | 1) 1979. -1983. 2) 1979. -1980. | | | |
| | | | 4. フィージビリティ とその前提条件 | 有 | EIRR 1) 2) 3) | FIRR 1) 2) 3) | 20.10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 調査 期間 | 団員数 | 6 | | | | | |
| | 調査期間 | 1978.8-1979.10(14ヶ月) | | | | | |
| 調査 期間 | 延べ人月 | 16.55 | | | | | |
| | 国内 | 10.00 | | | | | |
| | 現地 | 6.55 | | | | | |
| 11. 付帯調査・ 現地再委託 | なし | | | | | | |
| 12. 経費実績 総額 コンサルタント経費 | 51,135 (千円) 39,849 | | 5. 技術移転 | | | | |
| | | <MP> 本調査のSW/Tに基づき、パキスタン民間関係機関と協議。 <F/S> 共同で買合着成、パキスタン専門家と共に、資材費・労力に実費調査 船舶に備える技術者をO/Fをならびに日本における研修で習得した。 | | | | | |
| | | (状況) (平成3年度在外事務所調査) 資金が調達できず、延延している。 (平成5年度在外事務所調査) (平成6年度現地調査) 具体化された内容: 1) 国営造船所に対する新造多目的貨物船16隻の価格計画 (a)及びbは各18,000DWT 貨物船 建造・調達先 調達隻数 資金調達方法 資金調達総額 a) 日本 (1980～83年) 6隻 ODF融資 (海運増強事業) 約160億円 (1979 年3月/LA移転) b) 国営カラチ造船所建造 1隻 同上 銀行借入 約20億円 (同上) c) 英国 (1981年) 3隻 英国内債借付、 約32百万ポンド d) ボーランド (1981年) 3隻 Habib Bank 商業信用状 N/A 約4百万ポンド e) デンマーク (1979年12月) 1隻 デンマーク債 1億25百万クローネ 2) 国営カラチ造船所 (KSEW) における4隻の建造 当初の計画では、国営造船所保有船舶の代替計画16隻のうち、4隻を国内で建造する予 定であった。しかし、世界的な海運市況の悪化及び内貨不足のため、3隻の国営建造資 金の調達が出来なかった。 総事業費 188.8億円 うち、内貨分 8.8億円 (平成6年度国内調査) 追加情報なし。 | | | | | |
| | | 2. 主な理由 | | | | | |
| | | 3. 主な情報源 | | | | | |
| | | ①、③、④、⑤ Ministry of Communication | | | | | |

案件要約表 (F/S)

作成1986年 3月
改訂1996年 3月

ASO PAK/S 301/80

| I. 調査の概要 | | II. 調査結果の概要 | | | | III. 案件の現状 | | |
|----------------|--|--|---|---|--|--|---|--|
| 1. 国名 | パキスタン | 1. サイト 又はエリア | Makran沿岸の西端/Baluchistan州の南端 | | | 1. プロジェクト の現況(区分) | <input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 凍結・中断 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 中止・消滅 <input type="checkbox"/> 具体化進行中 | |
| 2. 調査名 | グワダル・ミニポート開発計画 | 2. 採案プロジェクト番号 (US\$1,000) US\$1=Rs10 | 1) 22,500 | 内賃分 | 1) 3,610 2) 3) | | | |
| 3. 分野分類 | 運輸・交通/港湾 | 3. 主な事業内容 | | | | (状況) (平成3年度在外事務所調査) 1984年～86年 英国のコンサルタントと共にパキスタンのコンサルタント会社により、詳細設計実施。設計費用はパキスタン政府負担。JICAの寄与は、上記コンサルタントにより見直され、かなりの修正が行われた。主な修正箇所は、橋脚の構造、水深、水路の長さ、港湾運用設備等。 1985年～88年 D/D (ベルギー政府借款など) 1988年 ベルギー政府借款 (48,589万 ¹⁾ 、 ²⁾ 、 ³⁾ 及び借款団バイヤー・ズクレジント (84,177万 ¹⁾ 、 ²⁾ 、 ³⁾ 1988年7月 同院入札の結果、ベルギーのコンサルタントが受注。 1988年10月 ベルギー政府借款により工事開始。 1988年～92年 工期予定 1992年12月 港湾関連設備が完成、一部が営業開始。港湾使用料の徴収は開始されている。 (平成4年度在外事務所調査) 上記D/Dは1988～91年に引き続きベルギー政府借款により実施。事業内容及び設計は再検討・変更された。1988年10月に工事開始、1993年10月に完了の予定。 (平成5年度在外事務所調査) 1988年10月より1992年10月までの間に、1,542.2百万ルピー (うち外貨789.2百万ルピー) をかけて、本工程を実施した。付帯工事は1993年11月に開始、1995年6月までパキスタン政府が実施中 (81.5百万ルピー)。JICAの実施した調査は非常に有用だったとして高く評価されている。 (平成6年度現地調査) 資金調達内訳 総工事費用 975mil 総Rs=1,624mil パキスタン政府 Rs 975mil ベルギー政府借款 Rs 221mil ベルギー銀行団借款 Rs 428mil 当該港湾はまだ正式に政府の承認を受けておらず、港湾の管理・運営は依然として、プロジェクト担当責任者により行われている。 1993年11月より管理建物・設備、クランック、製造設備等、補足的な施設の建設中。建設資金はパキスタン政府負担。 | | |
| 4. 分類番号 | | 内容 | 規模 防砂堤 1,030 m 1.5m 防壁 200 m 3.0m 防壁 740 m 製氷・冷蔵・冷蔵庫 1 式 冷凍船 1 隻 防波護岸 500 m | | | | | |
| 5. 調査の種類 | F/S | | | | | | | |
| 6. 相手国の担当機関 | 交通省港湾海運総局 Ports and Shipping Wing, Ministry of Communications | | | | | | | |
| 7. 調査の目的 | 小規模港湾の開発計画の策定 | | | | | | | |
| 8. S/W締結年月 | 1978年 9月 | 計画事業期間 | 1) 1982.1-1983.12 2) 3) | | | | | |
| 9. コンサルタント | (財) 国際港湾開発センター (株) 基礎地盤コンサルタンツ | 4. フォイジビリティとその前提条件 | 有 | EIRR ¹⁾ 3.80 ²⁾ ³⁾ | FIRR ¹⁾ ²⁾ ³⁾ | | | |
| 10. 両員数 | 16 | 条件又は開発効果 | [前提条件] ① Baluchistan 州沿岸の漁業資源は年間数人で40万トン ② Gwadarの人口は2000年で80,000人程度 ③ Baluchistan 州のGDPの成長率は1978～83年は年平均4.64%、2000年までは6.23% ④ 同州の人口は1977～83年は1.35倍、84～90年1.91倍、91～2000年までは3.16倍で増加する [開発効果] ① 漁獲量の増大が国民の動物性たんぱく質摂取の向上に寄与する ② 輸出用エビ類の大量輸出が可能となり外貨獲得に寄与する ③ 内航船の接岸が可能になり、基礎生活物資を安定して大量に供給できる | | | | | |
| 調査期間 | 1978.9-1980.3(19ヶ月) | 調査費用 | 延べ人月 国内 72.47 現地 56.10 16.37 | | | | | |
| 11. 付帯調査・現地再委託 | 1. 質点核 | | | | | | | |
| 12. 経費実績 | 総額 182,029 (千円) 184,340 | 5. 技術移転 | ① 橋脚においてカウンターパートに押し、自国案件調査の手法、港湾計画の手法等を指導した。 ② 技術員受け入れ (1名) | | | | | |
| 3. 主な情報源 | ①、②、③ Ministry of Communication | | | | | | | |

外国語名 Construction Project of a Mini-Port in Gwadar

別紙有り [F/S, D/D]

状況（要約表添付文書）

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|--------|--|--------------|---------|-----------|--|----------|-----------|--|-----------|-----------|
| ASO PAK/IS 301/80 調査名 グァダール・ミニボート開発計画 | (F/S) | | | | | | | | | | | | |
| 国名 パキスタン 調査種類 F/S 分野 運輸・交通/港湾 現在の状況 一部実施済 | | | | | | | | | | | | | |
| 状況 （平成3年度在外事務所調査） 1984年～86年 英国内のコンサルタントと共同でパキスタンのコンサルタント会社により、詳細設計実施。設計費用はパキスタン政府負担。JICAのF/Sは、上記コンサルタントにより見直され、かなりの修正がなされた。主な修正箇所は、鉄橋の構造、水深、水路の長さ、港湾運用設備等。 1985年～88年 D/D（ベルギー政府借款など） 1988年 ベルギー政府借款（48,589万ベルギーフラン）及び借款団バイヤー・ズクレジント（84,177万ベルギーフラン） 1988年7月 国際入札の結果、ベルギーのコンサルタントが受注。 1988年10月 ベルギー政府借款により工事開始。 1988年～92年 工期予定 1992年12月 港湾関連設備が完成、一部試行営業開始。港湾使用料の徴収は開始されている。 | | | | | | | | | | | | | |
| （平成4年度在外事務所調査） 上記D/Dは1988～92年に引き続きベルギー政府借款により実施。事業内容及び設計は再検討・変更された。1988年10月に工事開始、1993年10月に完了の予定。 | | | | | | | | | | | | | |
| （平成5年度在外事務所調査） 1988年10月より1992年10月までの間に、1,542.2万ルピー（うち外貨799.2万ルピー）をかけて、主工事を実施した。付帯工事は1993年11月に開始、1995年6月までパキスタン政府が実施中（81.5百万ルピー）。 JICAの実施した調査は非常に有用だったとして高く評価されている。 | | | | | | | | | | | | | |
| （平成6年度現地調査） <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">総工事費計</td> <td style="padding-right: 20px;">資金調達内訳</td> <td></td> </tr> <tr> <td>約Rs.1,624mil</td> <td>パキスタン政府</td> <td>Rs.975mil</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ベルギー政府借款</td> <td>Rs.221mil</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ベルギー銀行団借款</td> <td>Rs.428mil</td> </tr> </table> 当該港湾はまだ正式に政府の承認を受けておらず、港湾の管理・運営は依然として、プロジェクト担当者により行われている。 1993年11月より管理建物・設備、クリニック、製造設備等、精足的な施設の建設中。建設資金はパキスタン政府負担。 1995年6月完成見込み。 | | 総工事費計 | 資金調達内訳 | | 約Rs.1,624mil | パキスタン政府 | Rs.975mil | | ベルギー政府借款 | Rs.221mil | | ベルギー銀行団借款 | Rs.428mil |
| 総工事費計 | 資金調達内訳 | | | | | | | | | | | | |
| 約Rs.1,624mil | パキスタン政府 | Rs.975mil | | | | | | | | | | | |
| | ベルギー政府借款 | Rs.221mil | | | | | | | | | | | |
| | ベルギー銀行団借款 | Rs.428mil | | | | | | | | | | | |
| （平成6年度国内調査）（平成7年度国内調査）追加情報なし。 | | | | | | | | | | | | | |

案件要約表 (M/P+F/S)

作成1986年 3月
改訂1996年 3月

ASO PAK/S 202B/81

| I. 調査の概要 | | II. 調査結果の概要 | | | | III. 案件の現状 | | |
|----------------|---|--------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| 1. 国名 | パキスタン | 1. サイト | カラチ | | | 1. プロジェクトの現況(区分) <input checked="" type="checkbox"/> 実施済・運行中 <input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 延延・中断 <input type="checkbox"/> 一部份実施済 <input type="checkbox"/> 中止・消滅 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> | (状況) カシム港にて、基礎的インフラストラクチャーが1986年にADBローンにより第1期工事として完成。 その後、カシム港の拡張計画があったが、本邦が年次の経費と共に実情に合わなくなってきたため、M/Pの見直しが必要が生じ、1990年には、パキスタン政府内で調査を優先を検討した。1991年7月頃には、要請先として英国がノミネートされ、英国もその意向を示した様であるが、M/Pの見直し作業は実施に至っていない。 (平成3年度在外事務所調査) カラチ港・カシム港のコンテナターミナルは、民間セクターにより実施予定。 (平成5年度在外事務所調査) 1994年6月着工、1996年6月を目標に、総額Rs.160百万の民間セクターの融資で工事を進める予定。 カシム港のコンテナターミナルは経費節減のため、場所を変更し、また各300mの2のPに拡張するよう、民間セクターからの提案を受けている。 (平成6年度現地調査) 1) コンテナターミナル カラチ港、カシム港共に、調査終了直後はコンテナターミナルの建設に消極的であり、調査終了後12年が経過したが、進捗は見られなかった。 JICAのM/Pの見直しはされていない。 政府の政策変更により、民間化促進の方針が採られ、民間資本を活用した形でコンテナターミナル建設が奨励され、現在、カラチ港、カシム港共に既存P2本をコンテナターミナルへ改造する案が民間セクターにより、検討されている。 カラチ港では、民間企業によるBOT方式でのコンテナターミナルへの改造計画が交渉されている。 カシム港ではオーストラリアの民間企業が、概算\$160millで既存P2本をコンテナPに改造する予定 (1991年6月～1996年6月工事予定)。同じ入札についての最有利が現在、最高裁判断で差違されている。(最高裁判断では、オーストラリアが勝算)。カシム港のコンテナターミナルの一部は、当該民間企業の投資コスト削減のため、JICA案の西岸から市部へと変更された。規模の変更はない。 2) 内陸貨物基地 (Inland Container Freight Station: ICFS) ラホールにおいて内陸貨物基地はまだ建設されていない。 -1994年12月、建設サイトを更迭してICFSを建設する計画設計がパキスタン鉄道により | |
| 2. 調査名 | コンテナ輸送導入計画 | 2. 提案プロジェクト名 | M/P | 1) 313,432 2) 301,984 | 内貨分 112,917 107,472 | | | 外貨分 200,515 194,512 |
| 3. 分野分類 | 運輸・交通/港湾 | 3. 主提案プロジェクト/事業内容 | F/S | 1) 115,472 2) 103,018 3) 65,904 | 内貨分 43,299 38,594 20,560 | | | 外貨分 72,173 64,424 45,344 |
| 4. 分類番号 | | 3. 主提案プロジェクト/事業内容 | <M/P> コンテナターミナルの候補地としてカラチ港とカシム港を選び比較検討する。また内陸貨物基地をラホールに建設する。 6 Pを 新設 長期計画： 港頭(ラハール) - 1st Terminal 50ha 内陸(ラハール) - 2nd Terminal 30ha (ラホール) 鉄道輸送 緊急計画： 港頭(ラハール) - 2 P (カシム港) 内陸(ラハール) - 1st Terminal 30ha (ラホール) 鉄道輸送 <F/S> 緊急計画 内容 規模 1) カラチ 2) カシム コンテナターミナル 600m 600m コンテナターミナル 282,400m ² 282,400m ² 鉄道 11,700m 5,500m 道路 4,700m 7,500m 予算は 1) カラチ港 2) カシム港 3) 内陸貨物基地 | | | | | |
| 5. 調査の種類 | M/P+F/S | 7. 調査の目的 | コンテナターミナルの長期・短期整備計画に対するF/S | | | | | |
| 6. 相手国の担当機関 | 港検査海運総局 | 8. S/W締結年月 | 1980年 7月 | | | | | |
| 9. サルサント | (財)国際港湾内発研究センター | 9. サルサント | 計画事業期間 1) 1982.1-1986.12 2) 3) | | | | | |
| 10. 調査団 | 団員数 10 調査期間 1980.11-1982.3(16ヶ月) 延べ人月 国内 67.40 現地 49.60 17.80 | 4. フィージビリティとその前提条件 | 有 | ERR 1) 14.30 2) 12.20 3) | FIRR 1) 11.20 2) 3) | | | |
| 11. 付帯調査・現地再委託 | なし | 5. 技術移転 | 4. 条件又は開発効果 ERR、FIRRの1) はカラチ港 (FIRRは10.1-13.5) 2) はカシム港 3) は内陸貨物基地 (FIRRは34.7-13.3) <M/P、F/S> 【前提条件】 コンテナの需要予測は1978年と1980年に実施されたF/Sを基にして輸出人別・品目別、航路別に任せた。財務分析についてはタリフの25%値上げがある。 【開発効果】 現在カラチ港で在来の施設によって扱われているコンテナの輸送をスムーズにし、今後急激な増加が予想されるコンテナ貨物に対処し、パキスタンの経済活動を向上させる。 | | | | | |
| 12. 経費実績 | 総額 142,298 (千円) サルサント経費 134,266 | 6. 主要理由 | | | | | | |
| 13. 主要情報源 | | 3. 主要情報源 | ①、③、⑤ Port and Shipping Wing, Ministry of Communication | | | | | |

外国国名 Introduction of Containerization

別紙有り [M/P+F/S]

状況 (要約表添付文書)

| | |
|---|-----------|
| ASO PAK/S 202B/81 | (M/P+F/S) |
| 調査名 コンテナ輸送導入計画 | |
| 国名 | パキスタン |
| 調査種類 | M/P+F/S |
| 分野 | 運輸・交通/港湾 |
| 現在の状況 | 一部実施済 |
| <p>状況</p> <p>カシム港にて、基礎的インフラストラクチャーが1986年にADBローンにより第1期工事として完成。その後、カシム港の拡張計画があったが、本邦が多数の株主と共に実施に合わなくなってきたため、M/Pの見直しの必要が生じ、1990年には、パキスタン政府内で調査費着金を採計した。1991年7月頃には、要請先として英国がノミネートされ、英国内閣の意向を示した様であるが、M/Pの見直し作業は実施に至っていない。</p> <p>(平成3年度在外事務所調査) カラチ港・カシム港のコンテナターミナルは、民間セクターにより実施予定。</p> <p>(平成5年度在外事務所調査) 1994年6月着工、1996年6月を目標に、総額Rs.160百万の民間セクターの融資で工事を進める予定。 カシム港のコンテナターミナルは経営節減のため、場所を変更し、また各300m長の2バースに変更するよう、民間セクターからの提案を受けている。</p> <p>(平成6年度現地調査) 1) コンテナターミナル ・カラチ港、カシム港共に、調査終了直後はコンテナターミナルの建設に消極的であり、調査終了後12年が経過したが、進捗は見られなかった。 ・JICAのM/Pの見直しはされていない。 ・政府の政策変更により、民営化促進の方針が採択。民間資本を活用した形でのコンテナターミナル建設が奨励され、現在、カラチ港、カシム港共に既存バース2本をコンテナターミナルへ改造する案が民間セクターにより、検討されている。 ・カラチ港では、民間企業によるBOT方式でのコンテナターミナルへの改造計画が交渉されている。 ・カシム港ではオーストラリアの民間企業が、総額A\$160mliで既存バース2本をコンテナバースに改造する予定 (1994年6月～1996年引上り予定)。同社の入札についての技術が現在、最終段階所で審査されている。(高等裁判所では、オーストラリア社が勝訴)。カシム港のコンテナターミナルの一部は、有識民間企業の投資コスト削減のため、JICA案の西岸から市部へと変更された。見直しは無い。</p> <p>2) 内陸貨物基地 (Inland Container Freight Station: ICFS) ・ラホールにおいて内陸貨物基地はまだ建設されていない。 ・1994年12月、建設サイトを変更してICFSを建設する概念設計が(キスタン)政府により決定された。JICAのF/Sで提案したラホール市部のKahua Kachiにあわせて、北西部のShekhpuraがサイトとして選択された。現在、BOT等民間資金を活用した形での実施を考慮中。</p> <p>(平成6年度国内調査) (平成7年度国内調査) 追加情報なし。</p> | |

案件要約表 (F/S)

作成1990年 3月
改訂1996年 3月

ASO PAK/A 301/82

| I. 調査の概要 | | II. 調査結果の概要 | | | | III. 案件の現状 | |
|----------------|---|--|--|-----|----------------|--|--|
| 1. 国名 | パキスタン | 1. サイト 又はエリア | パキスタン州カチワール (インダス川流域) (総面積 25,5km ²) | | | 1. プロジェクト の現状(区分) | <input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 凍結・中断 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 中止・消滅 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中 |
| 2. 調査名 | パットフィーダー水路拡張計画 | 2. 提案プロジェクト名 (US\$1,000) | 1) 193,810 | 内賃分 | 1) 2) 3) | | |
| 3. 分野分類 | 農業/農業土木 | 3. 主要事業内容 | 2) 172,000 | 外賃分 | 1) 2) 3) | (状況) (平成4年度現地調査) 本プロジェクトはADBとの協同融資および無償資金協力によって実施されている。 投資総額 1億4,250.2万ドル (内賃分 7,083.5万ドル、外賃分 7,176.7万ドル=協同融資) 1986.1.17 ADB 1/A 30億6,700万ルピー 1987.9.18 OECF 1/A 15.5億円 (ADBとの協同融資) ADBは提案プロジェクトのうち、パットフィーダー拡張事業を主とする協同融資2億を実施、パットフィーダー拡張事業はメイン水路工事の26%を完了。他は一部完了、一部凍結中、一部見待ちの状況である。 OECF融資対象の地区作成及び機材・車輛の輸入は1992年9月に終了した。 無償資金協力はパットフィーダー事業を対象として実施された。 1988年8月 無償資金協力FN (同上、16,68億円) 1988年3月 無償資金協力FN (シラバド農業開発、3,96億円) 上項はすでに完成し、使用に付されている。 1990年2月 上記調査のための専門家派遣要請 (5名) 1992年10月 短期専門家4名 (灌漑・水管理) 派遣 | |
| 4. 分類番号 | | ①橋梁建設: 本路橋梁、関連水路構造物の改造・新設 Desai Pat Feeder Canal (11.1km)、Pat Feeder Canal (187.2km)、Distributaries (375km)の拡張 ②パイロット事業 パイロット施設 (灌漑施設、試験圃場、研修施設など 1,477 ha)の建設 自然適応試験、展示圃場の設置、近代化農業の推進 農業技術普及のための中核、視察研修の供与 ③農業開発 灌漑地面積248,000haの作付計画の策定 労働力ピーク需要緩和のための農業機械の導入 灌漑施設維持管理組織、農民組織の設立 | 上記の1)はCase-3、2)はCase-4の費用 | | | | |
| 5. 調査の種類 | F/S | ④農業開発 灌漑地面積248,000haの作付計画の策定 労働力ピーク需要緩和のための農業機械の導入 灌漑施設維持管理組織、農民組織の設立 | 上記の1)はCase-3、2)はCase-4の費用 | | | (平成7年度内調査) ADBが工事実施中。 (平成7年度在外事務所調査) 水路に10%のライニングを施すことになり、2002年(6月)の完成を目指してIFADからの資金援助により実施されている。 | |
| 6. 相手国の担当機関 | 経済省 パキスタン州水電力局 | ④農業開発 灌漑地面積248,000haの作付計画の策定 労働力ピーク需要緩和のための農業機械の導入 灌漑施設維持管理組織、農民組織の設立 | 上記の1)はCase-3、2)はCase-4の費用 | | | | |
| 7. 調査の目的 | 灌漑排水の改良計画に対するF/S | ④農業開発 灌漑地面積248,000haの作付計画の策定 労働力ピーク需要緩和のための農業機械の導入 灌漑施設維持管理組織、農民組織の設立 | 上記の1)はCase-3、2)はCase-4の費用 | | | 3. 主な情報源 ①、②、④ | |
| 8. S/W締結年月 | 1982年 2月 | ④農業開発 灌漑地面積248,000haの作付計画の策定 労働力ピーク需要緩和のための農業機械の導入 灌漑施設維持管理組織、農民組織の設立 | 上記の1)はCase-3、2)はCase-4の費用 | | | | |
| 9. コンサルタント | (株) 三協コンサルタンツ | ④農業開発 灌漑地面積248,000haの作付計画の策定 労働力ピーク需要緩和のための農業機械の導入 灌漑施設維持管理組織、農民組織の設立 | 上記の1)はCase-3、2)はCase-4の費用 | | | 3. 主な情報源 ①、②、④ | |
| 10. 調査団 | 団員数 12 調査期間 1982.2-1983.1(12ヶ月) 延べ人月 国内 47.80 現地 28.70 19.10 | ④農業開発 灌漑地面積248,000haの作付計画の策定 労働力ピーク需要緩和のための農業機械の導入 灌漑施設維持管理組織、農民組織の設立 | 上記の1)はCase-3、2)はCase-4の費用 | | | | |
| 11. 付帯調査・現地再委託 | なし | ④農業開発 灌漑地面積248,000haの作付計画の策定 労働力ピーク需要緩和のための農業機械の導入 灌漑施設維持管理組織、農民組織の設立 | 上記の1)はCase-3、2)はCase-4の費用 | | | 3. 主な情報源 ①、②、④ | |
| 12. 経費実績 | 総額 127,562 (千円) コンサルタント料 119,996 | ④農業開発 灌漑地面積248,000haの作付計画の策定 労働力ピーク需要緩和のための農業機械の導入 灌漑施設維持管理組織、農民組織の設立 | 上記の1)はCase-3、2)はCase-4の費用 | | | | |
| 12. 経費実績 | 総額 127,562 (千円) コンサルタント料 119,996 | ④農業開発 灌漑地面積248,000haの作付計画の策定 労働力ピーク需要緩和のための農業機械の導入 灌漑施設維持管理組織、農民組織の設立 | 上記の1)はCase-3、2)はCase-4の費用 | | | 3. 主な情報源 ①、②、④ | |