

付 属 表

(社会開発分野・農林水産開発分野)

* 表中の第 1 期は 1974 年度から 1978 年度、第 2 期は 1979 年度から 1983 年度、第 3 期は 1984 年度から 1988 年度、第 4 期は 1989 年度から 1993 年度、第 5 期は 1994 年度から 1998 年度をそれぞれさすものとする。

表 1 - 1 調査種類別案件数の推移（社会開発分野）

	第1期					第2期					第3期		
	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
M/P	0 (0.0%)	2 (40.0%)	1 (11.1%)	4 (20.0%)	3 (12.0%)	8 (33.3%)	8 (26.7%)	4 (14.8%)	2 (5.9%)	9 (28.1%)	6 (15.4%)	12 (30.8%)	6 (21.4%)
M/P+F/S	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (8.0%)	1 (4.2%)	2 (6.7%)	5 (18.5%)	9 (26.5%)	5 (15.6%)	6 (15.4%)	6 (15.4%)	7 (25.0%)
F/S	0 (0.0%)	2 (40.0%)	7 (77.8%)	9 (45.0%)	15 (60.0%)	10 (41.7%)	15 (50.0%)	14 (51.9%)	14 (41.2%)	13 (40.6%)	25 (64.1%)	18 (46.2%)	12 (42.9%)
D/D	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (6.7%)	1 (3.7%)	2 (5.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
基礎調査	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (16.0%)	1 (4.2%)	1 (3.3%)	1 (3.7%)	5 (14.7%)	1 (3.1%)	1 (2.6%)	3 (7.7%)	2 (7.1%)
その他	1 (100.0%)	1 (20.0%)	1 (11.1%)	5 (25.0%)	1 (4.0%)	4 (16.7%)	2 (6.7%)	2 (7.4%)	2 (5.9%)	4 (12.5%)	1 (2.6%)	0 (0.0%)	1 (3.6%)
合計	1 (100.0%)	5 (100.0%)	9 (100.0%)	20 (100.0%)	25 (100.0%)	24 (100.0%)	30 (100.0%)	27 (100.0%)	34 (100.0%)	32 (100.0%)	39 (100.0%)	39 (100.0%)	28 (100.0%)

	第3期		第4期					第5期					合計
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	
M/P	12 (27.9%)	5 (16.7%)	4 (8.9%)	5 (13.9%)	11 (35.5%)	10 (25.0%)	12 (29.3%)	11 (26.2%)	12 (27.3%)	13 (28.3%)	9 (25.7%)	15 (33.3%)	184 (23.3%)
M/P+F/S	6 (14.0%)	6 (20.0%)	16 (35.6%)	10 (27.8%)	7 (22.6%)	14 (35.0%)	19 (46.3%)	15 (35.7%)	18 (40.9%)	18 (39.1%)	18 (51.4%)	17 (37.8%)	207 (26.2%)
F/S	21 (48.8%)	13 (43.3%)	21 (46.7%)	16 (44.4%)	9 (29.0%)	11 (27.5%)	7 (17.1%)	11 (26.2%)	10 (22.7%)	10 (21.7%)	5 (14.3%)	9 (20.0%)	297 (37.5%)
D/D	0 (0.0%)	1 (3.3%)	1 (2.2%)	1 (2.8%)	1 (3.2%)	1 (2.5%)	1 (2.4%)	1 (2.4%)	0 (0.0%)	4 (8.7%)	2 (5.7%)	0 (0.0%)	20 (2.5%)
基礎調査	3 (7.0%)	2 (6.7%)	2 (4.4%)	4 (11.1%)	2 (6.5%)	4 (10.0%)	2 (4.9%)	3 (7.1%)	3 (6.8%)	1 (2.2%)	1 (2.9%)	3 (6.7%)	49 (6.2%)
その他	1 (2.3%)	3 (10.0%)	1 (2.2%)	0 (0.0%)	1 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.4%)	1 (2.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.2%)	34 (4.3%)
合計	43 (100.0%)	30 (100.0%)	45 (100.0%)	36 (100.0%)	31 (100.0%)	40 (100.0%)	41 (100.0%)	42 (100.0%)	44 (100.0%)	46 (100.0%)	35 (100.0%)	45 (100.0%)	791 (100.0%)

表 1 - 2 調査種類別案件数の推移（農林水産開発分野）

	第1期					第2期					第3期		
	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
M/P	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (16.7%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	2 (13.3%)	1 (9.1%)	2 (18.2%)
M/P+F/S	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
F/S	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	6 (85.7%)	3 (42.9%)	7 (58.3%)	5 (62.5%)	8 (88.9%)	15 (83.3%)	9 (69.2%)	12 (80.0%)	9 (81.8%)	8 (72.7%)
D/D	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)
基礎調査	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	3 (42.9%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	1 (5.6%)	4 (30.8%)	1 (6.7%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)
その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	12 (100.0%)	8 (100.0%)	9 (100.0%)	18 (100.0%)	13 (100.0%)	15 (100.0%)	11 (100.0%)	11 (100.0%)

	第3期		第4期					第5期					合計
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	
M/P	6 (54.5%)	3 (15.8%)	10 (43.5%)	3 (13.0%)	4 (28.6%)	4 (23.5%)	2 (16.7%)	5 (22.7%)	8 (47.1%)	7 (50.0%)	4 (15.4%)	5 (33.3%)	71 (21.6%)
M/P+F/S	0 (0.0%)	3 (15.8%)	5 (21.7%)	4 (17.4%)	1 (7.1%)	3 (17.6%)	1 (8.3%)	7 (31.8%)	4 (23.5%)	2 (14.3%)	6 (23.1%)	7 (46.7%)	45 (13.7%)
F/S	4 (36.4%)	9 (47.4%)	8 (34.8%)	15 (65.2%)	9 (64.3%)	7 (41.2%)	6 (50.0%)	10 (45.5%)	4 (23.5%)	4 (28.6%)	12 (46.2%)	2 (13.3%)	176 (53.7%)
D/D	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (0.9%)
基礎調査	1 (9.1%)	2 (10.5%)	0 (0.0%)	1 (4.3%)	0 (0.0%)	3 (17.6%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	1 (5.9%)	1 (7.1%)	3 (11.5%)	1 (6.7%)	28 (8.5%)
その他	0 (0.0%)	2 (10.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.8%)	0 (0.0%)	5 (1.5%)
合計	11 (100.0%)	19 (100.0%)	23 (100.0%)	23 (100.0%)	14 (100.0%)	17 (100.0%)	12 (100.0%)	22 (100.0%)	17 (100.0%)	14 (100.0%)	26 (100.0%)	15 (100.0%)	328 (100.0%)

表 2 - 1 対象地域別案件数の推移（社会開発分野）

	第1期					第2期					第3期			
	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	
アジア	1 (100.0%)	3 (60.0%)	6 (66.7%)	11 (55.0%)	16 (64.0%)	13 (54.2%)	19 (63.3%)	14 (51.9%)	25 (73.5%)	22 (68.8%)	26 (66.7%)	28 (71.8%)	14 (50.0%)	
アセアン10カ国	1 (100.0%)	2 (40.0%)	6 (66.7%)	8 (40.0%)	16 (64.0%)	10 (41.7%)	16 (53.3%)	12 (44.4%)	23 (67.6%)	17 (53.1%)	20 (51.3%)	25 (64.1%)	12 (42.9%)	
その他アジア	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	3 (15.0%)	0 (0.0%)	3 (12.5%)	3 (10.0%)	2 (7.4%)	2 (5.9%)	5 (15.6%)	6 (15.4%)	3 (7.7%)	2 (7.1%)	
中近東	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (11.1%)	1 (5.0%)	0 (0.0%)	3 (12.5%)	2 (6.7%)	5 (18.5%)	2 (5.9%)	2 (6.3%)	5 (12.8%)	5 (12.8%)	3 (10.7%)	
アフリカ	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	3 (15.0%)	5 (20.0%)	1 (4.2%)	7 (23.3%)	4 (14.8%)	2 (5.9%)	3 (9.4%)	3 (7.7%)	3 (7.7%)	1 (3.6%)	
中南米	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (11.1%)	4 (20.0%)	2 (8.0%)	5 (20.8%)	2 (6.7%)	4 (14.8%)	4 (11.8%)	5 (15.6%)	4 (10.3%)	3 (7.7%)	10 (35.7%)	
オセアニア	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (4.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
ヨーロッパ	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
複数国	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.0%)	2 (8.0%)	1 (4.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.9%)	0 (0.0%)	1 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
合計	1 (100.0%)	5 (100.0%)	9 (100.0%)	20 (100.0%)	25 (100.0%)	24 (100.0%)	30 (100.0%)	27 (100.0%)	34 (100.0%)	32 (100.0%)	39 (100.0%)	39 (100.0%)	28 (100.0%)	

	第3期		第4期					第5期					合計
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	
アジア	24 (55.8%)	23 (76.7%)	28 (62.2%)	23 (63.9%)	15 (48.4%)	25 (62.5%)	20 (48.8%)	19 (45.2%)	23 (52.3%)	21 (45.7%)	15 (42.9%)	21 (46.7%)	455 (57.5%)
アセアン10カ国	12 (27.9%)	18 (60.0%)	18 (40.0%)	17 (47.2%)	11 (35.5%)	17 (42.5%)	12 (29.3%)	13 (31.0%)	18 (40.9%)	15 (32.6%)	10 (28.6%)	14 (31.1%)	343 (43.4%)
その他アジア	12 (27.9%)	5 (16.7%)	10 (22.2%)	6 (16.7%)	4 (12.9%)	8 (20.0%)	8 (19.5%)	6 (14.3%)	5 (11.4%)	6 (13.0%)	5 (14.3%)	7 (15.6%)	112 (14.2%)
中近東	5 (11.6%)	3 (10.0%)	5 (11.1%)	4 (11.1%)	0 (0.0%)	2 (5.0%)	5 (12.2%)	2 (4.8%)	4 (9.1%)	9 (19.6%)	5 (14.3%)	2 (4.4%)	76 (9.6%)
アフリカ	3 (7.0%)	0 (0.0%)	2 (4.4%)	6 (16.7%)	6 (19.4%)	3 (7.5%)	3 (7.3%)	7 (16.7%)	6 (13.6%)	3 (6.5%)	5 (14.3%)	9 (20.0%)	86 (10.9%)
中南米	10 (23.3%)	4 (13.3%)	7 (15.6%)	3 (8.3%)	8 (25.8%)	8 (20.0%)	10 (24.4%)	8 (19.0%)	9 (20.5%)	10 (21.7%)	5 (14.3%)	3 (6.7%)	130 (16.4%)
オセアニア	1 (2.3%)	0 (0.0%)	2 (4.4%)	0 (0.0%)	2 (6.5%)	1 (2.5%)	1 (2.4%)	2 (4.8%)	1 (2.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (8.9%)	15 (1.9%)
ヨーロッパ	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.5%)	2 (4.9%)	4 (9.5%)	1 (2.3%)	3 (6.5%)	4 (11.4%)	5 (11.1%)	21 (2.7%)
複数国	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.9%)	1 (2.2%)	8 (1.0%)
合計	43 (100.0%)	30 (100.0%)	45 (100.0%)	36 (100.0%)	31 (100.0%)	40 (100.0%)	41 (100.0%)	42 (100.0%)	44 (100.0%)	46 (100.0%)	35 (100.0%)	45 (100.0%)	791 (100.0%)

表 2 - 2 対象地域別案件数の推移（農林水産開発分野）

	第1期					第2期					第3期				
	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986		
アジア	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	4 (57.1%)	4 (57.1%)	8 (66.7%)	4 (50.0%)	4 (44.4%)	13 (72.2%)	5 (38.5%)	6 (40.0%)	7 (63.6%)	3 (27.3%)		
アセアン10カ国	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	3 (42.9%)	3 (42.9%)	6 (50.0%)	4 (50.0%)	3 (33.3%)	12 (66.7%)	5 (38.5%)	4 (26.7%)	5 (45.5%)	1 (9.1%)		
その他アジア	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	1 (14.3%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	2 (13.3%)	2 (18.2%)	2 (18.2%)		
中近東	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (16.7%)	2 (25.0%)	1 (11.1%)	2 (11.1%)	1 (7.7%)	3 (20.0%)	1 (9.1%)	3 (27.3%)		
アフリカ	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	2 (25.0%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	3 (23.1%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	2 (18.2%)		
中南米	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	1 (14.3%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	2 (11.1%)	4 (30.8%)	6 (40.0%)	2 (18.2%)	3 (27.3%)		
オセアニア	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
ヨーロッパ	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
複数国	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	12 (100.0%)	8 (100.0%)	9 (100.0%)	18 (100.0%)	13 (100.0%)	15 (100.0%)	11 (100.0%)	11 (100.0%)		

	第3期		第4期					第5期					合計
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	
アジア	5 (45.5%)	11 (57.9%)	16 (69.6%)	12 (52.2%)	7 (50.0%)	11 (64.7%)	10 (83.3%)	14 (63.6%)	5 (29.4%)	5 (35.7%)	15 (57.7%)	8 (53.3%)	179 (54.6%)
アセアン10カ国	4 (36.4%)	6 (31.6%)	10 (43.5%)	9 (39.1%)	4 (28.6%)	6 (35.3%)	8 (66.7%)	8 (36.4%)	4 (23.5%)	4 (28.6%)	7 (26.9%)	6 (40.0%)	124 (37.8%)
その他アジア	1 (9.1%)	5 (26.3%)	6 (26.1%)	3 (13.0%)	3 (21.4%)	5 (29.4%)	2 (16.7%)	6 (27.3%)	1 (5.9%)	1 (7.1%)	8 (30.8%)	2 (13.3%)	55 (16.8%)
中近東	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (13.0%)	2 (8.7%)	2 (14.3%)	2 (11.8%)	2 (16.7%)	1 (4.5%)	1 (5.9%)	4 (28.6%)	2 (7.7%)	1 (6.7%)	36 (11.0%)
アフリカ	2 (18.2%)	1 (5.3%)	2 (8.7%)	4 (17.4%)	2 (14.3%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	3 (13.6%)	6 (35.3%)	1 (7.1%)	5 (19.2%)	3 (20.0%)	43 (13.1%)
中南米	3 (27.3%)	7 (36.8%)	2 (8.7%)	5 (21.7%)	3 (21.4%)	3 (17.6%)	0 (0.0%)	3 (13.6%)	4 (23.5%)	4 (28.6%)	2 (7.7%)	3 (20.0%)	61 (18.6%)
オセアニア	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (4.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (1.8%)
ヨーロッパ	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	2 (7.7%)	0 (0.0%)	3 (0.9%)
複数国	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
合計	11 (100.0%)	19 (100.0%)	23 (100.0%)	23 (100.0%)	14 (100.0%)	17 (100.0%)	12 (100.0%)	22 (100.0%)	17 (100.0%)	14 (100.0%)	26 (100.0%)	15 (100.0%)	328 (100.0%)

表3 - 1 地域別の動向：アジア

案件数	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	合計
M/P	5	24	33	40	42	144
M/P+F/S	2	22	22	57	52	155
F/S	29	67	82	62	40	280
D/D	2	3	0	2	4	11
基礎調査	2	3	5	5	6	21
その他	7	8	5	1	2	23
合計	47	127	147	167	146	634

案件数	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	合計
開発計画	2	2	4	7	9	24
行政	0	0	1	2	6	9
公益事業	2	8	7	14	10	41
運輸交通	15	46	60	52	43	216
社会基盤	10	24	26	26	26	112
通信・放送	6	12	14	9	3	44
観光	2	1	3	1	1	8
保健・医療	0	0	0	0	0	0
農業	7	33	27	49	36	152
畜産	0	0	1	0	0	1
林業	1	1	3	3	8	16
水産	2	0	1	4	3	10
その他	0	0	0	0	1	1
合計	47	127	147	167	146	634

表3 - 2 地域別の動向：アジア

アセアン10カ国

案件数	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	合計
M/P	5	22	24	30	30	111
M/P+F/S	2	19	17	43	35	116
F/S	25	57	57	34	27	200
D/D	1	3	0	2	3	9
基礎調査	2	3	4	2	3	14
その他	6	4	5	1	1	17
合計	41	108	107	112	99	467

アセアン10カ国

案件数	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	合計
開発計画	2	2	3	6	8	21
行政	0	0	0	1	2	3
公益事業	2	7	5	13	6	33
運輸交通	13	35	45	34	30	157
社会基盤	10	23	20	13	21	87
通信・放送	4	10	11	7	1	33
観光	2	1	3	1	1	8
保健・医療	0	0	0	0	0	0
農業	5	29	16	31	20	101
畜産	0	0	0	0	0	0
林業	1	1	3	3	6	14
水産	2	0	1	3	3	9
その他	0	0	0	0	1	1
合計	41	108	107	112	99	467

表3 - 3 地域別の動向：アジア

その他アジア

案件数	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	合計
M/P	0	2	9	10	12	33
M/P+F/S	0	3	5	14	17	39
F/S	4	10	25	28	13	80
D/D	1	0	0	0	1	2
基礎調査	0	0	1	3	3	7
その他	1	4	0	0	1	6
合計	6	19	40	55	47	167

その他アジア

案件数	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	合計
開発計画	0	0	1	1	1	3
行政	0	0	1	1	4	6
公益事業	0	1	2	1	4	8
運輸交通	2	11	15	18	13	59
社会基盤	0	1	6	13	5	25
通信・放送	2	2	3	2	2	11
観光	0	0	0	0	0	0
保健・医療	0	0	0	0	0	0
農業	2	4	11	18	16	51
畜産	0	0	1	0	0	1
林業	0	0	0	0	2	2
水産	0	0	0	1	0	1
その他	0	0	0	0	0	0
合計	6	19	40	55	47	167

表4 地域別の動向：中近東およびアフリカ

中近東

案件数	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	合計
M/P	0	4	6	7	7	24
M/P+F/S	0	0	3	7	15	25
F/S	4	14	14	7	7	46
D/D	0	2	1	1	2	6
基礎調査	0	0	3	5	0	8
その他	0	2	1	0	0	3
合計	4	22	28	27	31	112

案件数	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	合計
開発計画	0	2	3	0	0	5
行政	0	0	1	0	1	2
公益事業	1	1	5	1	5	13
運輸交通	2	5	6	9	11	33
社会基盤	0	4	4	6	2	16
通信・放送	0	2	2	0	1	5
観光	0	0	0	0	2	2
保健・医療	0	0	0	0	0	0
農業	1	6	7	9	7	30
畜産	0	1	0	0	0	1
林業	0	0	0	1	1	2
水産	0	1	0	1	1	3
その他	0	0	0	0	0	0
合計	4	22	28	27	31	112

アフリカ

案件数	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	合計
M/P	2	3	4	4	13	26
M/P+F/S	0	0	0	1	16	17
F/S	7	15	10	18	13	63
D/D	0	1	0	2	0	3
基礎調査	1	4	1	4	5	15
その他	1	2	1	0	1	5
合計	11	25	16	29	48	129

案件数	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	合計
開発計画	1	0	1	0	0	2
行政	0	0	0	0	1	1
公益事業	0	2	1	6	4	13
運輸交通	7	9	7	5	6	34
社会基盤	0	3	1	7	16	27
通信・放送	1	2	0	2	1	6
観光	0	1	0	0	1	2
保健・医療	0	0	0	0	1	1
農業	2	7	5	9	14	37
畜産	0	0	0	0	0	0
林業	0	0	1	0	3	4
水産	0	1	0	0	1	2
その他	0	0	0	0	0	0
合計	11	25	16	29	48	129

表5 地域別の動向：中南米およびオセアニア

中南米

案件数	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	合計
M/P	2	5	12	13	19	51
M/P+F/S	0	2	8	11	15	36
F/S	5	12	25	19	11	72
D/D	0	0	1	0	1	2
基礎調査	1	7	5	6	4	23
その他	2	3	1	0	1	7
合計	10	29	52	49	51	191

案件数	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	合計
開発計画	1	2	2	0	1	6
行政	0	0	1	4	1	6
公益事業	0	0	1	3	6	10
運輸交通	6	13	17	16	15	67
社会基盤	1	3	7	11	9	31
通信・放送	0	2	3	2	0	7
観光	0	0	0	0	2	2
保健・医療	0	0	0	0	0	0
農業	1	4	16	7	10	38
畜産	0	0	0	0	0	0
林業	0	2	4	4	4	14
水産	1	3	1	2	2	9
その他	0	0	0	0	1	1
合計	10	29	52	49	51	191

オセアニア

案件数	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	合計
M/P	0	0	0	0	0	0
M/P+F/S	0	0	1	2	7	10
F/S	1	1	0	3	0	5
D/D	0	0	0	1	0	1
基礎調査	2	1	1	0	1	5
その他	0	0	0	0	0	0
合計	3	2	2	6	8	21

案件数	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	合計
開発計画	0	0	0	1	0	1
行政	0	0	0	0	0	0
公益事業	0	0	0	1	1	2
運輸交通	0	0	1	3	3	7
社会基盤	0	0	0	0	3	3
通信・放送	0	1	0	1	0	2
観光	0	0	0	0	0	0
保健・医療	0	0	0	0	0	0
農業	0	0	0	0	0	0
畜産	0	0	0	0	0	0
林業	1	1	0	0	0	2
水産	2	0	1	0	1	4
その他	0	0	0	0	0	0
合計	3	2	2	6	8	21

表6 地域別の動向：ヨーロッパおよび複数国

ヨーロッパ						
案件数	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	合計
M/P	0	0	0	1	8	9
M/P+F/S	0	0	0	2	7	9
F/S	0	0	0	0	5	5
D/D	0	0	0	0	0	0
基礎調査	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	1	0	1
合計	0	0	0	4	20	24

案件数	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	合計
開発計画	0	0	0	0	1	1
行政	0	0	0	0	4	4
公益事業	0	0	0	2	5	7
運輸交通	0	0	0	1	6	7
社会基盤	0	0	0	0	0	0
通信・放送	0	0	0	0	1	1
観光	0	0	0	1	0	1
保健・医療	0	0	0	0	0	0
農業	0	0	0	0	3	3
畜産	0	0	0	0	0	0
林業	0	0	0	0	0	0
水産	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	4	20	24

複数国						
案件数	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	合計
M/P	1	0	0	0	0	1
M/P+F/S	0	0	0	0	0	0
F/S	0	1	0	0	1	2
D/D	0	0	0	0	0	0
基礎調査	2	1	1	0	1	5
その他	0	0	0	0	0	0
合計	3	2	1	0	2	8

案件数	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	合計
開発計画	0	0	0	0	0	0
行政	0	0	0	0	0	0
公益事業	0	0	0	0	0	0
運輸交通	2	0	0	0	1	3
社会基盤	0	2	0	0	1	3
通信・放送	1	0	1	0	0	2
観光	0	0	0	0	0	0
保健・医療	0	0	0	0	0	0
農業	0	0	0	0	0	0
畜産	0	0	0	0	0	0
林業	0	0	0	0	0	0
水産	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
合計	3	2	1	0	2	8

表7 - 1 「M/P調査等」調査種類別実現状況（社会開発分野）

プロジェクトの現況	M/P	基礎調査	その他	合計
進行・活用	169 (91.8%)	47 (95.9%)	30 (88.2%)	246 (92.1%)
遅延	5 (2.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (1.9%)
中止・消滅	10 (5.4%)	2 (4.1%)	4 (11.8%)	16 (6.0%)
合計	184	49	34	267

表7 - 2 「M/P調査等」調査種類別実現状況（農林水産開発分野）

プロジェクトの現況	M/P	基礎調査	その他	合計
進行・活用	67 (94.4%)	26 (92.9%)	4 (80.0%)	97 (93.3%)
遅延	2 (2.8%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)	3 (2.9%)
中止・消滅	2 (2.8%)	1 (3.6%)	1 (20.0%)	4 (3.8%)
合計	71	28	5	104

表8 - 1 「M/P調査等」地域別実現状況（社会開発分野）

プロジェクトの現況	アジア	中近東	アフリカ	中南米	オセアニア	ヨーロッパ	複数国	合計
進行・活用	130 (94.2%)	21 (80.8%)	30 (88.2%)	49 (94.2%)	1 (100.0%)	9 (90.0%)	6 (100.0%)	246 (92.1%)
遅延	3 (2.2%)	0 (0.0%)	1 (2.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	5 (1.9%)
中止・消滅	5 (3.6%)	5 (19.2%)	3 (8.8%)	3 (5.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (6.0%)
合計	138	26	34	52	1	10	6	267

表8 - 2 「M/P調査等」地域別実現状況（農林水産開発分野）

プロジェクトの現況	アジア	中近東	アフリカ	中南米	オセアニア	ヨーロッパ	複数国	合計
進行・活用	46 (92.0%)	8 (88.9%)	11 (91.7%)	28 (96.6%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	97 (93.3%)
遅延	1 (2.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	1 (3.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (2.9%)
中止・消滅	3 (6.0%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (3.8%)
合計	50	9	12	29	4	0	0	104

表9 - 1 「F/S調査等」調査種類別実現状況（社会開発分野）

プロジェクトの現況	M/P+F/S	F/S	D/D	合計
実施済	35 (16.9%)	105 (35.4%)	7 (35.0%)	147 (28.1%)
一部実施済	59 (28.5%)	45 (15.2%)	3 (15.0%)	107 (20.4%)
実施中	37 (17.9%)	41 (13.8%)	5 (25.0%)	83 (15.8%)
具体化進行中	11 (5.3%)	14 (4.7%)	0 (0.0%)	25 (4.8%)
具体化準備中	52 (25.1%)	32 (10.8%)	3 (15.0%)	87 (16.6%)
遅延・中断	8 (3.9%)	14 (4.7%)	1 (5.0%)	23 (4.4%)
中止・消滅	5 (2.4%)	46 (15.5%)	1 (5.0%)	52 (9.9%)
合計	207	297	20	524

表9 - 2 「F/S調査等」調査種類別実現状況（農林水産開発分野）

プロジェクトの現況	M/P+F/S	F/S	D/D	合計
実施済	3 (6.7%)	51 (29.0%)	2 (66.7%)	56 (25.0%)
一部実施済	10 (22.2%)	29 (16.5%)	1 (33.3%)	40 (17.9%)
実施中	7 (15.6%)	21 (11.9%)	0 (0.0%)	28 (12.5%)
具体化進行中	3 (6.7%)	5 (2.8%)	0 (0.0%)	8 (3.6%)
具体化準備中	19 (42.2%)	31 (17.6%)	0 (0.0%)	50 (22.3%)
遅延・中断	2 (4.4%)	13 (7.4%)	0 (0.0%)	15 (6.7%)
中止・消滅	1 (2.2%)	26 (14.8%)	0 (0.0%)	27 (12.1%)
合計	45	176	3	224

表10 - 1 「F/S調査等」地域別実現状況（社会開発分野）

プロジェクトの現況	アジア	中近東	アフリカ	中南米	オセアニア	ヨーロッパ	複数国	合計
実施済	110 (34.7%)	11 (22.0%)	12 (23.1%)	12 (15.4%)	2 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	147 (28.1%)
一部実施済	64 (20.2%)	10 (20.0%)	8 (15.4%)	22 (28.2%)	3 (21.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	107 (20.4%)
実施中	53 (16.7%)	11 (22.0%)	3 (5.8%)	12 (15.4%)	1 (7.1%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	83 (15.8%)
具体化進行中	13 (4.1%)	4 (8.0%)	2 (3.8%)	3 (3.8%)	0 (0.0%)	2 (18.2%)	1 (50.0%)	25 (4.8%)
具体化準備中	42 (13.2%)	6 (12.0%)	16 (30.8%)	14 (17.9%)	5 (35.7%)	4 (36.4%)	0 (0.0%)	87 (16.6%)
遅延・中断	8 (2.5%)	6 (12.0%)	4 (7.7%)	2 (2.6%)	1 (7.1%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	23 (4.4%)
中止・消滅	27 (8.5%)	2 (4.0%)	7 (13.5%)	13 (16.7%)	2 (14.3%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	52 (9.9%)
合計	317	50	52	78	14	11	2	524

表10 - 2 「F/S調査等」地域別実現状況（農林水産開発分野）

プロジェクトの現況	アジア	中近東	アフリカ	中南米	オセアニア	ヨーロッパ	複数国	合計
実施済	36 (27.9%)	7 (25.9%)	7 (22.6%)	6 (18.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	56 (25.0%)
一部実施済	23 (17.8%)	6 (22.2%)	5 (16.1%)	5 (15.6%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	40 (17.9%)
実施中	15 (11.6%)	5 (18.5%)	2 (6.5%)	5 (15.6%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	28 (12.5%)
具体化進行中	4 (3.1%)	1 (3.7%)	1 (3.2%)	2 (6.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (3.6%)
具体化準備中	28 (21.7%)	4 (14.8%)	8 (25.8%)	8 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	50 (22.3%)
遅延・中断	10 (7.8%)	1 (3.7%)	1 (3.2%)	3 (9.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (6.7%)
中止・消滅	13 (10.1%)	3 (11.1%)	7 (22.6%)	3 (9.4%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	27 (12.1%)
合計	129	27	31	32	2	3	0	224

卷末資料

個別開発調査実施済案件リスト

個別開発調査実施済案件リスト

* : 個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)	
1	アジア	バングラデシュ	BGD/S 401/77	テレビジョンスタジオ建設計画	D/D	1977	通信・放送	放送	
2	アジア	バングラデシュ	BGD/M 001/79	カルナフリ・レーヨン工場修復・増設計画調査	F/S	1979	工業	その他工業	
3	アジア	バングラデシュ	BGD/M 002/79	132KV送变电計画調査	F/S	1979	エネルギー	電力	
4	アジア	バングラデシュ	BGD/A 301/79	N-N地区かんがい計画	F/S	1979	農業	農業一般	
5	アジア	バングラデシュ	BGD/M 801/79	自動車修理工場建設計画調査	その他調査(F/S)	1979	工業	その他工業	
6	アジア	バングラデシュ	BGD/M 101/80	小規模工業開発計画調査	M/P	1980	工業	工業一般	
7	アジア	バングラデシュ	BGD/M 003/80	カプタイ水力発電所増設計画調査	F/S	1980	エネルギー	電力	
8	アジア	バングラデシュ	BGD/M 004/81	ジュートバルブ工場建設計画調査	F/S	1981	工業	その他工業	
9	アジア	バングラデシュ	BGD/S 301/84	メグナ・メグナグムティ橋建設計画	F/S	1984	運輸交通	道路	
10	アジア	バングラデシュ	BGD/S 302/85	鉄道車輛工事建設計画	F/S	1985	運輸交通	鉄道	
11	アジア	バングラデシュ	BGD/S 201B/87	ダッカ・ナラヤンガンジ港整備計画	M/P+F/S	1987	運輸交通	港湾	
12	アジア	バングラデシュ	BGD/S 303/87	ダッカ市雨水排水施設整備計画	F/S	1987	社会基盤	河川・砂防	
13	アジア	バングラデシュ	BGD/A 302/88	ラジシャヒ北部灌漑計画	F/S	1988	農業	農業一般	
*	14	アジア	バングラデシュ	BGD/A 101/89	モデル農村開発計画	M/P	1989	農業	農業一般
*	15	アジア	バングラデシュ	BGD/S 304/89	チッタゴン国際空港開発計画	F/S	1989	運輸交通	航空・空港
*	16	アジア	バングラデシュ	BGD/S 305/89	チッタゴン造船所整備計画	F/S	1989	運輸交通	海運・船舶
*	17	アジア	バングラデシュ	BGD/S 306/89	ダッカ市雨水排水施設整備計画(アフターケア)	F/S	1989	社会基盤	河川・砂防
*	18	アジア	バングラデシュ	BGD/A 303/90	クリグラム北部灌漑排水計画	F/S	1990	農業	農業一般
*	19	アジア	バングラデシュ	BGD/S 307/90	ダッカ港コンテナ・ターミナル整備計画	F/S	1990	運輸交通	港湾
*	20	アジア	バングラデシュ	BGD/A 102/91	モデル農村開発計画II	M/P	1991	農業	農業一般
*	21	アジア	バングラデシュ	BGD/S 202B/92	ダッカ首都圏洪水防御・雨水排水計画	M/P+F/S	1992	社会基盤	河川・砂防
*	22	アジア	バングラデシュ	BGD/S 203B/92	北西地域洪水防御排水計画	M/P+F/S	1992	社会基盤	河川・砂防
*	23	アジア	バングラデシュ	BGD/A 304/92	クリグラム南部灌漑排水計画	F/S	1992	農業	農業土木
*	24	アジア	バングラデシュ	BGD/S 501/94	国土測地基準点網整備計画調査	基礎調査	1994	社会基盤	測量・地図
	25	アジア	バングラデシュ	BGD/M 102/95	チッタゴン地域工業開発計画調査	M/P	1995	工業	工業一般
	26	アジア	バングラデシュ	BGD/S 201/98	ダッカ北部下水道整備計画調査	M/P+F/S	1998	公益事業	下水道

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
27	アジア	ブルネイ	BRN/M 001/82	セメント工場建設計画調査	F/S	1982	工業	化学工業
28	アジア	ブルネイ	BRN/S 601/83	印刷局改善計画	その他	1983	社会基盤	建築・住宅
29	アジア	ブルネイ	BRN/S 101/85	公共交通網整備計画	M/P	1985	運輸交通	運輸交通一般
30	アジア	ブルネイ	BRN/A 503/93	森林資源調査	基礎調査	1993	林業	林業・森林保全
31	アジア	ブータン	BTN/A 301/88	ルンチ・モンガル農業総合開発計画	F/S	1988	農業	農業一般
32	アジア	ブータン	BTN/S 301/95	ウォンディフォドラン県地下水開発計画	F/S	1995	社会基盤	水資源開発
33	アジア	ブータン	BTN/S 301/98	橋梁整備計画調査	F/S	1998	運輸交通	道路
34	アジア	中国	CHN/S 601/79	港湾建設計画	その他	1979	運輸交通	港湾
35	アジア	中国	CHN/M 001/80	五強溪水力発電開発計画調査	F/S	1980	エネルギー	電力
36	アジア	中国	CHN/S 602/81	鉄道近代化計画	その他	1981	運輸交通	鉄道
37	アジア	中国	CHN/M 401/82	工場（冷蔵庫・洗濯機）近代化計画調査 - 北京	中国工場近代化調査	1982	工業	機械工業
38	アジア	中国	CHN/M 402/82	工場（民生用電子）近代化計画調査 - 上海	中国工場近代化調査	1982	工業	機械工業
39	アジア	中国	CHN/M 403/82	工場（プラスチック）近代化計画調査 - 上海、無錫	中国工場近代化調査	1982	工業	化学工業
40	アジア	中国	CHN/M 002/83	甌江水力発電開発計画調査	F/S	1983	エネルギー	電力
41	アジア	中国	CHN/M 404/83	工場（メカニズム・スピーカー）近代化計画調査 - 天津	中国工場近代化調査	1983	工業	機械工業
42	アジア	中国	CHN/M 405/83	工場（プラスチック）近代化計画調査 - 天津	中国工場近代化調査	1983	工業	化学工業
43	アジア	中国	CHN/M 406/83	工場（家具）近代化計画調査 - 烟台	中国工場近代化調査	1983	工業	その他工業
44	アジア	中国	CHN/M 407/83	工場（光学機器）近代化計画調査 - 天津	中国工場近代化調査	1983	工業	機械工業
45	アジア	中国	CHN/M 408/83	工場（ガラス）近代化計画調査 - 上海	中国工場近代化調査	1983	工業	化学工業
46	アジア	中国	CHN/M 409/83	工場（ポリバリコン）近代化計画調査 - 上海	中国工場近代化調査	1983	工業	機械工業
47	アジア	中国	CHN/S 301/84	秦皇島港丙丁バース建設、連雲港廟嶺二期工事、青島港前湾港区建設工事	F/S	1984	運輸交通	港湾
48	アジア	中国	CHN/A 301/84	三江平原龍頭橋典型区農業開発計画	F/S	1984	農業	農業一般
49	アジア	中国	CHN/S 302/84	鄭州・宝鶏間複線鉄道電化計画、衡陽・広州間鉄道複線化及び電化計画	F/S	1984	運輸交通	鉄道
50	アジア	中国	CHN/A 302/84	三江平原農業総合試験場基本計画	F/S	1984	農業	農業一般
51	アジア	中国	CHN/S 303/84	天津・上海・広州電気通信網改造計画	F/S	1984	通信・放送	電気通信
52	アジア	中国	CHN/M 410/84	工場（計器）近代化計画調査 - 合肥	中国工場近代化調査	1984	工業	機械工業

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
53	アジア	中国	CHN/M 411/84	工場（制御整流素子）近代化計画調査 - 上海	中国工場近代化調査	1984	工業	機械工業
54	アジア	中国	CHN/M 412/84	工場（ボールペンインキ）近代化計画調査 - 上海	中国工場近代化調査	1984	工業	化学工業
55	アジア	中国	CHN/M 413/84	工場（整流器）近代化計画調査 - 上海	中国工場近代化調査	1984	工業	機械工業
56	アジア	中国	CHN/M 414/85	工場（鉄鋼）近代化計画調査 - 無錫	中国工場近代化調査	1985	工業	鉄鋼・非鉄金属
57	アジア	中国	CHN/M 415/85	工場（重機械）近代化計画調査（齊齊哈爾市）	中国工場近代化調査	1985	工業	機械工業
58	アジア	中国	CHN/M 416/85	工場（大冶冶金）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1985	工業	鉄鋼・非鉄金属
59	アジア	中国	CHN/M 417/85	工場（大連化学）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1985	工業	化学工業
60	アジア	中国	CHN/M 418/85	工場（錦西化学）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1985	工業	化学工業
61	アジア	中国	CHN/M 419/85	工場（南京化学）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1985	工業	化学工業
62	アジア	中国	CHN/M 420/85	工場（セメント）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1985	工業	化学工業
63	アジア	中国	CHN/M 421/85	工場（金型）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1985	工業	機械工業
64	アジア	中国	CHN/M 901/85	特許情報検索システム開発計画調査	その他調査（M/P）	1985	その他	その他
65	アジア	中国	CHN/M 101/86	工業省エネルギー計画調査	M/P	1986	エネルギー	エネルギー一般
66	アジア	中国	CHN/S 304/86	大鵬湾港湾整備計画	F/S	1986	運輸交通	港湾
67	アジア	中国	CHN/S 305/86	上海都市快速鉄道整備計画	F/S	1986	運輸交通	鉄道
68	アジア	中国	CHN/M 422/86	工場（新建機械）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1986	工業	機械工業
69	アジア	中国	CHN/M 423/86	工場（山東萊蕪鋼鉄廠）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1986	工業	鉄鋼・非鉄金属
70	アジア	中国	CHN/M 424/86	工場（上海第十鋼鉄廠）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1986	工業	鉄鋼・非鉄金属
71	アジア	中国	CHN/M 425/86	工場（石家荘鋼鉄廠）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1986	工業	鉄鋼・非鉄金属
72	アジア	中国	CHN/M 426/86	工場（無錫電気ケーブル）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1986	工業	その他工業
73	アジア	中国	CHN/M 427/86	工場（濱州ピストン）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1986	工業	機械工業
74	アジア	中国	CHN/M 428/86	工場（沈陽・大連ガラス）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1986	工業	化学工業
75	アジア	中国	CHN/S 101/87	上海市大気汚染対策	M/P	1987	行政	環境問題
76	アジア	中国	CHN/S 306/87	上海・南京間高速道路建設計画	F/S	1987	運輸交通	道路
77	アジア	中国	CHN/S 307/87	上海市黄浦江架橋計画	F/S	1987	運輸交通	道路
78	アジア	中国	CHN/S 308/87	北江飛来峡多目的ダム建設計画	F/S	1987	社会基盤	水資源開発

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
79	アジア	中国	CHN/S 501/87	天津市地下水源開発計画	基礎調査	1987	社会基盤	水資源開発
80	アジア	中国	CHN/M 429/87	広西大廠銅坑鉱山近代化計画調査	中国工場近代化調査	1987	工業	鉄鋼・非鉄金属
81	アジア	中国	CHN/M 430/87	工場（合肥化工廠）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1987	工業	化学工業
82	アジア	中国	CHN/M 431/87	工場（貴州アルミニウム）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1987	工業	鉄鋼・非鉄金属
83	アジア	中国	CHN/M 432/87	工場（襄陽ヘアリング）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1987	工業	機械工業
84	アジア	中国	CHN/M 433/87	工場（常州トラクター）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1987	工業	機械工業
85	アジア	中国	CHN/M 434/87	工場（瀋陽第一砂輪廠）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1987	工業	化学工業
86	アジア	中国	CHN/M 435/87	工場（沈陽鑄造廠）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1987	工業	機械工業
87	アジア	中国	CHN/M 436/87	工場（重慶ポンプ廠）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1987	工業	機械工業
88	アジア	中国	CHN/S 102/88	海南島総合開発	M/P	1988	開発計画	総合地域開発計画
89	アジア	中国	CHN/M 102/88	金型産業振興計画調査	M/P	1988	工業	その他工業
90	アジア	中国	CHN/M 103/88	青島輸出加工区開発計画調査	M/P	1988	工業	工業一般
91	アジア	中国	CHN/S 201B/88	大連港湾整備計画	M/P+F/S	1988	運輸交通	港湾
92	アジア	中国	CHN/A 201B/88	甘肅省閬井地区牧畜業開発計画	M/P+F/S	1988	畜産	畜産
93	アジア	中国	CHN/A 303/88	湖北省北部農業水利開発計画	F/S	1988	農業	農業一般
94	アジア	中国	CHN/S 309/88	観音閣ダム建設計画	F/S	1988	社会基盤	水資源開発
95	アジア	中国	CHN/S 310/88	北京首都空港施設地区拡張計画	F/S	1988	運輸交通	航空・空港
96	アジア	中国	CHN/M 437/88	工場（重慶合成化工廠）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1988	工業	化学工業
97	アジア	中国	CHN/M 438/88	工場（鄭州ボーリング）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1988	工業	機械工業
98	アジア	中国	CHN/M 439/88	工場（沈陽医療器機廠）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1988	工業	機械工業
99	アジア	中国	CHN/M 440/88	工場（南昌バルブ工場）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1988	工業	機械工業
100	アジア	中国	CHN/M 441/88	工場（韶関ショベル）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1988	工業	機械工業
101	アジア	中国	CHN/M 442/88	工場（湖南印刷機械）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1988	工業	機械工業
102	アジア	中国	CHN/M 443/88	工場（上海大隆機械）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1988	工業	鉄鋼・非鉄金属
103	アジア	中国	CHN/M 444/88	工場（力風塑料成型機）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1988	工業	機械工業
104	アジア	中国	CHN/A 304/89	湖南省洞庭湖地区総合水利及び農業開発計画	F/S	1989	農業	農業一般

個別開発調査実施済案件リスト

* : 個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)
* 105	アジア	中国	CHN/S 311/89	三港湾整備計画	F/S	1989	運輸交通	港湾
106	アジア	中国	CHN/S 312/89	武漢天河空港建設計画	F/S	1989	運輸交通	航空・空港
107	アジア	中国	CHN/M 445/89	工場(陝西印刷機器)近代化計画調査	中国工場近代化調査	1989	工業	機械工業
108	アジア	中国	CHN/M 446/89	工場(上海合金工場)近代化計画調査	中国工場近代化調査	1989	工業	機械工業
109	アジア	中国	CHN/M 447/89	工場(蘭州石油化工機器)近代化計画調査	中国工場近代化調査	1989	工業	機械工業
110	アジア	中国	CHN/M 448/89	工場(四川空気分離設備工場)近代化計画調査	中国工場近代化調査	1989	工業	機械工業
* 111	アジア	中国	CHN/S 202B/90	西安市生活廃棄物処理計画	M/P+F/S	1990	公益事業	都市衛生
112	アジア	中国	CHN/M 003/90	産業廃水処理・再生利用計画	F/S	1990	工業	工業一般
113	アジア	中国	CHN/M 004/90	十三陵揚水発電開発計画	F/S	1990	エネルギー	電力
114	アジア	中国	CHN/A 305/90	北京市海子ダム農業水利開発計画	F/S	1990	農業	農業一般
* 115	アジア	中国	CHN/S 313/90	天津市津塘快速鉄道新線建設計画	F/S	1990	運輸交通	鉄道
116	アジア	中国	CHN/S 502/90	ウルムチ地下水開発計画	基礎調査	1990	社会基盤	水資源開発
117	アジア	中国	CHN/M 449/90	工場(丹東工程液圧機械)近代化計画調査	中国工場近代化調査	1990	工業	機械工業
118	アジア	中国	CHN/M 450/90	工場(揚州捺染)近代化計画調査	中国工場近代化調査	1990	工業	その他工業
119	アジア	中国	CHN/M 451/90	工場(四川江北機械)近代化計画調査	中国工場近代化調査	1990	工業	機械工業
120	アジア	中国	CHN/M 452/90	工場(湘潭圧縮機)近代化計画調査	中国工場近代化調査	1990	工業	機械工業
121	アジア	中国	CHN/M 453/90	工場(常州絶縁材料総廠)近代化計画	中国工場近代化調査	1990	工業	化学工業
122	アジア	中国	CHN/M 454/90	工場(南京第二鋼鉄廠)近代化計画調査	中国工場近代化調査	1990	工業	鉄鋼・非鉄金属
123	アジア	中国	CHN/M 455/90	工場(北京第三綿紡織)近代化計画調査	中国工場近代化調査	1990	工業	その他工業
124	アジア	中国	CHN/M 456/90	工場(遼陽製薬機械)近代化計画調査	中国工場近代化調査	1990	工業	機械工業
125	アジア	中国	CHN/A 306/91	広西壮族自治区欽州地区農業海河堤整備及び農業開発計画	F/S	1991	農業	農業一般
126	アジア	中国	CHN/S 314/91	吉林省德惠県電話網自動化計画	F/S	1991	通信・放送	電気通信
127	アジア	中国	CHN/M 457/91	工場(鞍山紅旗トラクター)近代化計画	中国工場近代化調査	1991	工業	機械工業
128	アジア	中国	CHN/M 458/91	工場(湖北機械)近代化計画	中国工場近代化調査	1991	工業	機械工業
129	アジア	中国	CHN/M 459/91	工場(広州鋼管)近代化計画	中国工場近代化調査	1991	工業	機械工業
130	アジア	中国	CHN/M 460/91	工場(広州油脂化学)近代化計画	中国工場近代化調査	1991	工業	化学工業

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
131	アジア	中国	CHN/M 461/91	工場（山東栖霞工具総工場）近代化計画	中国工場近代化調査	1991	工業	機械工業
132	アジア	中国	CHN/M 462/91	工場（上海紡織総架）近代化計画	中国工場近代化調査	1991	工業	その他工業
133	アジア	中国	CHN/M 463/91	工場（瀋陽毛巾）近代化計画	中国工場近代化調査	1991	工業	その他工業
134	アジア	中国	CHN/A 202B/92	湘西南支山脈地区農牧畜業総合開発計画	M/P+F/S	1992	農業	農業一般
* 135	アジア	中国	CHN/A 203B/92	遼河三角州農業資源総合開発計画	M/P+F/S	1992	農業	農業一般
136	アジア	中国	CHN/M 005/92	神府東勝鉱区炭質管理システム計画	F/S	1992	エネルギー	ガス・石油
137	アジア	中国	CHN/S 315/92	漢江中下流区間洪水予警報計画	F/S	1992	社会基盤	河川・砂防
* 138	アジア	中国	CHN/S 316/92	吉林豊満ダム修復強化計画	F/S	1992	社会基盤	水資源開発
139	アジア	中国	CHN/M 464/92	工場（羅定ラミー）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1992	工業	その他工業
140	アジア	中国	CHN/M 465/92	工場（太原西山石膏）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1992	工業	その他工業
141	アジア	中国	CHN/M 466/92	工場（浦 建設機械）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1992	工業	機械工業
142	アジア	中国	CHN/M 467/92	工場（嘉興毛紡績）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1992	工業	その他工業
* 143	アジア	中国	CHN/S 101/93	はん陽湖水質保護対策計画調査	M/P	1993	行政	環境問題
* 144	アジア	中国	CHN/S 102/93	九江市総合開発計画調査	M/P	1993	開発計画	総合地域開発計画
145	アジア	中国	CHN/S 202/93	上海市浦東新区外高橋地区開発計画調査	M/P+F/S	1993	社会基盤	都市計画・土地造成
146	アジア	中国	CHN/S 301/93	重慶市快速軌道交通計画調査	F/S	1993	運輸交通	鉄道
* 147	アジア	中国	CHN/A 309/93	吉林省前郭地区第二灌漑区施設整備計画	F/S	1993	農業	農業一般
148	アジア	中国	CHN/M 468/93	工場（本溪市助剤）近代化計画	中国工場近代化調査	1993	その他	その他
149	アジア	中国	CHN/M 469/93	工場（瀋陽建設機械）近代化計画	中国工場近代化調査	1993	工業	機械工業
150	アジア	中国	CHN/M 470/93	工場（四川第一綿紡織染色）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1993	工業	その他工業
151	アジア	中国	CHN/M 471/93	工場（無錫工作機械）近代化計画	中国工場近代化調査	1993	工業	機械工業
152	アジア	中国	CHN/M 472/93	工場（無錫動力機）近代化計画	中国工場近代化調査	1993	工業	機械工業
153	アジア	中国	CHN/S 203/94	浙江省幹線道路網計画調査	M/P+F/S	1994	運輸交通	道路
154	アジア	中国	CHN/A 204/94	黒龍江省国营農場典型区農業総合開発計画	M/P+F/S	1994	農業	農業一般
155	アジア	中国	CHN/M 006/94	神木炭総合利用計画調査	F/S	1994	工業	化学工業
156	アジア	中国	CHN/A 310/94	広東省順徳市斎杏輪中地区農村地域排水計画	F/S	1994	農業	農業土木

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
157	アジア	中国	CHN/S 317/94	廈門市西通道建設計画調査	F/S	1994	運輸交通	道路
158	アジア	中国	CHN/M 473/94	工場（揚州ディーゼルエンジン）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1994	工業	機械工業
159	アジア	中国	CHN/M 474/94	工場（南通風機）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1994	工業	機械工業
160	アジア	中国	CHN/M 475/94	工場（上海送風機）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1994	工業	機械工業
161	アジア	中国	CHN/M 476/94	工場（丹東フィルター）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1994	工業	機械工業
162	アジア	中国	CHN/M 477/94	工場（常州フォークリフト）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1994	工業	機械工業
163	アジア	中国	CHN/M 478/94	工場（合肥鋸山機器）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1994	工業	機械工業
164	アジア	中国	CHN/M 479/94	工場（東方絶縁材料）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1994	工業	機械工業
165	アジア	中国	CHN/M 480/94	工場（無錫汚染処理機器）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1994	工業	機械工業
166	アジア	中国	CHN/M 481/94	工場（瀋陽電機）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1994	工業	機械工業
* 167	アジア	中国	CHN/S 103/95	柳州市大気汚染総合対策計画調査及び広域酸性降下物モニタリング調査	M/P	1995	行政	環境問題
168	アジア	中国	CHN/M 104/95	徳興銅鋸山鋸廃水処理計画調査	M/P	1995	鉱業	鉱業
* 169	アジア	中国	CHN/S 204/95	上海浦東国際空港基本計画	M/P+F/S	1995	運輸交通	航空・空港
* 170	アジア	中国	CHN/S 205/95	大連市都市総合交通計画	M/P+F/S	1995	運輸交通	都市交通
171	アジア	中国	CHN/M 482/95	工場（蘇州試験器）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1995	工業	機械工業
172	アジア	中国	CHN/M 483/95	工場（蘇州紡績器材）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1995	工業	機械工業
173	アジア	中国	CHN/M 484/95	工場（揚州シリンダーライナー）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1995	工業	機械工業
174	アジア	中国	CHN/M 485/95	工場（常熟キャブレター）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1995	工業	機械工業
175	アジア	中国	CHN/M 486/95	工場（無錫無線パーツ第2）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1995	工業	機械工業
176	アジア	中国	CHN/M 487/95	工場（無錫ポンプ）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1995	工業	機械工業
177	アジア	中国	CHN/M 488/95	工場（安慶ピストンリング）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1995	工業	機械工業
178	アジア	中国	CHN/M 105/96	寧夏石炭資源開発利用計画調査	M/P	1996	鉱業	鉱業
179	アジア	中国	CHN/M 489/96	工場（武進電気機器）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1996	工業	機械工業
180	アジア	中国	CHN/M 490/96	工場（蘇州医療器械）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1996	工業	機械工業
181	アジア	中国	CHN/M 491/96	工場（大連燃料噴射ポンプ・ノズル）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1996	工業	機械工業
182	アジア	中国	CHN/M 492/96	工場（鄂州金属ネット）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1996	工業	機械工業

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
183	アジア	中国	CHN/M 493/96	工場（山東トラクター）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1996	工業	機械工業
184	アジア	中国	CHN/M 494/96	工場（河南紡績機械）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1996	工業	機械工業
185	アジア	中国	CHN/M 495/96	工場（乾安亜麻紡績）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1996	その他	その他
186	アジア	中国	CHN/M 496/96	工場（江蘇錫鋼集団）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1996	工業	鉄鋼・非鉄金属
187	アジア	中国	CHN/S 101/97	漓江水環境総合管理計画調査	M/P	1997	行政	環境問題
* 188	アジア	中国	CHN/S 202/97	岷江成都地区水環境総合管理計画調査	M/P+F/S	1997	行政	環境問題
189	アジア	中国	CHN/M 007/97	紅石ダム揚水式水力発電所F/S調査	F/S	1997	エネルギー	電力
* 190	アジア	中国	CHN/S 401/97	上海浦東国際空港実施設計調査	D/D	1997	運輸交通	航空・空港
* 191	アジア	中国	CHN/A 601/97	遼寧省大凌河白石ダム工事に關する実験計画	その他	1997	農業	農業土木
192	アジア	中国	CHN/M 497/97	工場（宝鷄照明電器）近代化計画	中国工場近代化調査	1997	工業	機械工業
193	アジア	中国	CHN/M 498/97	工場（宝鷄市機械工業セクター）近代化計画	中国工場近代化調査	1997	工業	機械工業
194	アジア	中国	CHN/M 499/97	工場（宝鷄ビール・アルコール）近代化計画	中国工場近代化調査	1997	工業	その他工業
195	アジア	中国	CHN/M 500/97	工場（太原重型機械）近代化計画	中国工場近代化調査	1997	工業	機械工業
196	アジア	中国	CHN/M 501/97	工場（太原工具）近代化計画	中国工場近代化調査	1997	工業	機械工業
197	アジア	中国	CHN/M 502/97	工場（太原化学工場 - 有機化工）近代化計画	中国工場近代化調査	1997	工業	化学工業
198	アジア	中国	CHN/M 503/97	工場（太原化学工場 - 化学）近代化計画	中国工場近代化調査	1997	工業	化学工業
199	アジア	中国	CHN/M 902/97	徳興銅鋳山鋳廃水処理計画詳細設計調査	その他調査（M/P）	1997	その他	その他
200	アジア	中国	CHN/S 101/98	太湖水環境管理計画調査	M/P	1998	行政	環境問題
201	アジア	中国	CHN/S 112/98	吉林省地域総合開発調査	M/P	1998	開発計画	総合地域開発計画
202	アジア	中国	CHN/A 116/98	中国陝西省安塞県山間地区農業総合開発計画	M/P	1998	農業	農業一般
203	アジア	中国	CHN/S 302/98	内モンゴル自治区トクト県地下水開発計画調査	F/S	1998	社会基盤	水資源開発
204	アジア	中国	CHN/M 504/98	中国工場（雲南タイヤ）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1998	工業	化学工業
205	アジア	中国	CHN/M 505/98	中国工場（雲南化工）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1998	工業	化学工業
206	アジア	中国	CHN/M 506/98	中国工場（雲南磷鋳山溶性燐肥）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1998	工業	化学工業
207	アジア	中国	CHN/M 507/98	中国工場（昆明市機械工業セクター）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1998	工業	機械工業
208	アジア	中国	CHN/M 508/98	中国工場（蚌埠ガラス）近代化計画調査	中国工場近代化調査	1998	工業	化学工業

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
209	アジア	中国	CHN/M 509/98	中国工場（蚌埠天兔毛紡績）工場近代化計画調査	中国工場近代化調査	1998	工業	その他工業
210	アジア	インドネシア	IDN/S 601/74	ソロ河流域開発計画アフターケア	その他	1974	社会基盤	水資源開発
211	アジア	インドネシア	IDN/S 101/75	東部ジャワ州総合開発	M/P	1975	開発計画	総合地域開発計画
212	アジア	インドネシア	IDN/M 101/75	都市ガス整備計画調査	M/P	1975	エネルギー	ガス・石油
213	アジア	インドネシア	IDN/S 301/75	ウオノギリ多目的ダム建設計画	F/S	1975	社会基盤	水資源開発
214	アジア	インドネシア	IDN/M 001/76	ウジュンバンドン工業団地建設計画調査	F/S	1976	工業	工業一般
215	アジア	インドネシア	IDN/A 301/76	ウオノギリダムかんがい及び河川改修計画	F/S	1976	農業	農業一般
216	アジア	インドネシア	IDN/S 302/76	ウオノギリ多目的ダム計画関連灌漑及び河川改修計画	F/S	1976	社会基盤	河川・砂防
217	アジア	インドネシア	IDN/S 303/76	中東部ジャワ道路改良計画	F/S	1976	運輸交通	道路
218	アジア	インドネシア	IDN/S 102/77	中部ジャワ州総合開発計画	M/P	1977	開発計画	総合地域開発計画
219	アジア	インドネシア	IDN/M 002/77	サダン川水系バカル水力発電開発計画調査	F/S	1977	エネルギー	電力
220	アジア	インドネシア	IDN/M 004/77	ブキットアサム石炭火力発電計画調査	F/S	1977	エネルギー	電力
221	アジア	インドネシア	IDN/S 304/77	バンジャルマシン港開発計画	F/S	1977	運輸交通	港湾
222	アジア	インドネシア	IDN/S 602/77	ブランタス河（ウリンギダム）アフターケア	その他	1977	社会基盤	河川・砂防
223	アジア	インドネシア	IDN/S 603/77	ブランタス河中流部河川改修計画アフターケア	その他	1977	社会基盤	河川・砂防
224	アジア	インドネシア	IDN/S 103/78	スマトラ西部及び北部トバ湖周辺基盤整備計画	M/P	1978	観光	観光一般
225	アジア	インドネシア	IDN/S 201B/78	ウラル河治水及び灌漑・排水改良計画（M / Pはウラル河総合河川改修計画）	M/P+F/S	1978	社会基盤	河川・砂防
226	アジア	インドネシア	IDN/M 003/78	アチエ尿素肥料工場建設計画調査	F/S	1978	工業	化学工業
227	アジア	インドネシア	IDN/S 305/78	ジャカルタリングロード計画	F/S	1978	運輸交通	道路
228	アジア	インドネシア	IDN/S 306/78	ピトン港拡張計画	F/S	1978	運輸交通	港湾
229	アジア	インドネシア	IDN/S 307/78	スマラン港開発計画（フェーズI）	F/S	1978	運輸交通	港湾
230	アジア	インドネシア	IDN/S 308/78	病院整備計画	F/S	1978	社会基盤	建築・住宅
231	アジア	インドネシア	IDN/A 501/78	中部ジャワ州プカロンガン林業資源調査	基礎調査	1978	林業	林業・森林保全
232	アジア	インドネシア	IDN/S 604/78	ソロ河ウオノギリ多目的ダム関連河川改修計画アフターケア	その他	1978	社会基盤	河川・砂防
233	アジア	インドネシア	IDN/S 104/79	造船振興計画	M/P	1979	運輸交通	海運・船舶
234	アジア	インドネシア	IDN/S 107/79	南スラウェシ州中部水資源総合開発計画	M/P	1979	社会基盤	水資源開発

個別開発調査実施済案件リスト

* : 個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
235	アジア	インドネシア	IDN/A 302/79	リアムカナンかんがい計画	F/S	1979	農業	農業一般
236	アジア	インドネシア	IDN/S 309/79	バリクパバン港湾整備計画	F/S	1979	運輸交通	港湾
237	アジア	インドネシア	IDN/S 310/79	ボロブドール・ブランバナナ国立史跡公園整備計画	F/S	1979	観光	観光一般
238	アジア	インドネシア	IDN/M 201/79	オンピリン石炭開発計画調査	基礎調査	1979	エネルギー	ガス・石油
239	アジア	インドネシア	IDN/S 605/79	ジャカルタ - メラク間道路アフターケア	その他	1979	運輸交通	道路
240	アジア	インドネシア	IDN/A 101/80	南スマトラ州ムシ河上流流域管理計画	M/P	1980	林業	林業・森林保全
241	アジア	インドネシア	IDN/S 105/80	沈船除去計画	M/P	1980	運輸交通	海運・船舶
242	アジア	インドネシア	IDN/S 106/80	東部ジャワ州南部沿岸地域開発計画	M/P	1980	開発計画	総合地域開発計画
243	アジア	インドネシア	IDN/S 108/80	メラピ火山砂防基本計画	M/P	1980	社会基盤	河川・砂防
244	アジア	インドネシア	IDN/S 109/80	メダン地域都市交通計画	M/P	1980	運輸交通	都市交通
245	アジア	インドネシア	IDN/M 005/80	マウン水力発電開発計画調査	F/S	1980	エネルギー	電力
246	アジア	インドネシア	IDN/M 006/80	北スマトラ送電網開発計画調査	F/S	1980	エネルギー	電力
247	アジア	インドネシア	IDN/S 311/80	地方小都市上水道整備計画	F/S	1980	公益事業	上水道
248	アジア	インドネシア	IDN/S 312/80	マカッサル造船所整備計画	F/S	1980	運輸交通	海運・船舶
249	アジア	インドネシア	IDN/S 313/80	マディウン河緊急治水計画	F/S	1980	社会基盤	河川・砂防
250	アジア	インドネシア	IDN/S 501/80	地方道整備計画	基礎調査	1980	運輸交通	道路
251	アジア	インドネシア	IDN/M 901/80	エネルギー需給データバンク計画調査	その他調査（M/P）	1980	その他	その他
252	アジア	インドネシア	IDN/S 202B/81	ローコスト住宅開発計画	M/P+F/S	1981	社会基盤	建築・住宅
253	アジア	インドネシア	IDN/S 203B/81	ソロン港整備計画	M/P+F/S	1981	運輸交通	港湾
254	アジア	インドネシア	IDN/S 204/81	ジャカルタ首都圏電話網整備拡充計画	M/P+F/S	1981	通信・放送	電気通信
255	アジア	インドネシア	IDN/M 007/81	メダン鋳物センター建設計画評価調査	F/S	1981	工業	機械工業
256	アジア	インドネシア	IDN/M 008/81	サウルント（オンピリン）石炭開発計画調査	F/S	1981	エネルギー	ガス・石油
257	アジア	インドネシア	IDN/M 009/81	コンドーム製造工場設立計画調査	F/S	1981	工業	その他工業
258	アジア	インドネシア	IDN/A 303/81	ランケメかんがい開発計画	F/S	1981	農業	農業一般
259	アジア	インドネシア	IDN/S 314/81	沿岸無線通信網整備拡充計画	F/S	1981	通信・放送	電気通信
260	アジア	インドネシア	IDN/S 316/81	地方都市周辺電気通信網整備計画	F/S	1981	通信・放送	電気通信

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
261	アジア	インドネシア	IDN/S 317/81	ジャカルタ湾岸道路計画	F/S	1981	運輸交通	道路
262	アジア	インドネシア	IDN/S 318/81	パダン空港整備計画	F/S	1981	運輸交通	航空・空港
263	アジア	インドネシア	IDN/M 902/81	石油探鉱生産データバンクシステム開発計画調査	その他調査（M/P）	1981	その他	その他
264	アジア	インドネシア	IDN/A 102/82	米穀収穫後処理法改善計画	M/P	1982	農業	農産加工
265	アジア	インドネシア	IDN/S 110/82	海上無線通信網整備拡充計画	M/P	1982	通信・放送	電気通信
266	アジア	インドネシア	IDN/S 204B/82	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画（中央線高架化）	M/P+F/S	1982	運輸交通	鉄道
267	アジア	インドネシア	IDN/S 205B/82	スラウェシ電気通信網整備計画（東部地域電気通信網整備計画のF / S）	M/P+F/S	1982	通信・放送	電気通信
268	アジア	インドネシア	IDN/M 010/82	アサハン水力発電開発計画調査	F/S	1982	エネルギー	電力
269	アジア	インドネシア	IDN/M 011/82	リアムキワ水力発電開発計画調査	F/S	1982	エネルギー	電力
270	アジア	インドネシア	IDN/A 304/82	コメリン川上流域農業開発計画	F/S	1982	農業	農業一般
271	アジア	インドネシア	IDN/A 305/82	稲病害虫発生予察防除計画	F/S	1982	農業	農業一般
272	アジア	インドネシア	IDN/A 306/82	稲種子生産・配布計画	F/S	1982	農業	農業一般
273	アジア	インドネシア	IDN/A 307/82	ピラかんがい開発計画	F/S	1982	農業	農業土木
274	アジア	インドネシア	IDN/A 308/82	サンレゴかんがい開発計画	F/S	1982	農業	農業一般
275	アジア	インドネシア	IDN/S 319/82	ジェネベラン河下流域治水計画 / ジェネベラン河治水計画（Phase II）	F/S	1982	社会基盤	河川・砂防
276	アジア	インドネシア	IDN/S 320/82	バリ国際空港整備拡充計画	F/S	1982	運輸交通	航空・空港
277	アジア	インドネシア	IDN/M 903/82	エネルギー需給計画策定システム開発技術協力調査	その他調査（M/P）	1982	その他	その他
278	アジア	インドネシア	IDN/M 904/82	貿易商業統計システム開発計画調査	その他調査（M/P）	1982	その他	その他
279	アジア	インドネシア	IDN/S 111/83	ジャワ島幹線鉄道電化計画	M/P	1983	運輸交通	鉄道
280	アジア	インドネシア	IDN/S 112/83	スラバヤ都市圏都市計画	M/P	1983	社会基盤	都市計画・土地造成
281	アジア	インドネシア	IDN/S 113/83	北バンテン水資源開発基本計画	M/P	1983	社会基盤	水資源開発
282	アジア	インドネシア	IDN/S 114/83	国際通信長期開発計画	M/P	1983	通信・放送	通信・放送一般
283	アジア	インドネシア	IDN/S 206B/83	ドマイ港整備計画	M/P+F/S	1983	運輸交通	港湾
284	アジア	インドネシア	IDN/S 207B/83	パダン治水計画	M/P+F/S	1983	社会基盤	河川・砂防
285	アジア	インドネシア	IDN/M 012/83	コタバンジャン水力発電開発計画調査	F/S	1983	エネルギー	電力
286	アジア	インドネシア	IDN/M 013/83	砂糖副産物利用工業開発計画調査	F/S	1983	エネルギー	新・再生エネルギー

個別開発調査実施済案件リスト

* : 個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)
287	アジア	インドネシア	IDN/A 309/83	K-C-C 地区灌漑開発計画	F/S	1983	農業	農業一般
288	アジア	インドネシア	IDN/S 321/83	ジャカルタ住宅市街地再開発計画	F/S	1983	社会基盤	都市計画・土地造成
289	アジア	インドネシア	IDN/M 202/83	ルンブール地熱開発計画調査	基礎調査	1983	エネルギー	新・再生エネルギー
290	アジア	インドネシア	IDN/S 208B/84	ラジオ・テレビ放送総合開発5ヵ年計画	M/P+F/S	1984	通信・放送	通信・放送一般
291	アジア	インドネシア	IDN/S 209B/84	ジャカルタ市水道整備計画	M/P+F/S	1984	公益事業	上水道
292	アジア	インドネシア	IDN/M 014/84	ルヌン水力発電開発計画調査	F/S	1984	エネルギー	電力
293	アジア	インドネシア	IDN/M 015/84	東部ジャワ送電網整備計画調査	F/S	1984	エネルギー	電力
294	アジア	インドネシア	IDN/M 016/84	プラント機器製造産業振興計画調査	F/S	1984	工業	機械工業
295	アジア	インドネシア	IDN/M 301/84	プラント(紙・パルプ)リノベーション計画調査	F/S	1984	工業	その他工業
296	アジア	インドネシア	IDN/M 302/84	プラント(苛性ソーダ)リノベーション計画調査	F/S	1984	工業	化学工業
297	アジア	インドネシア	IDN/M 303/84	プラント(紡績工場)リノベーション計画調査	F/S	1984	工業	その他工業
298	アジア	インドネシア	IDN/S 322/84	ヌサテンガラ電気通信網整備計画	F/S	1984	通信・放送	電気通信
299	アジア	インドネシア	IDN/S 323/84	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画(チェンカレン空港鉄道新線計画)	F/S	1984	運輸交通	鉄道
300	アジア	インドネシア	IDN/S 324/84	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画(マンガライ駅立体交差化、メク線タケラン線改良)	F/S	1984	運輸交通	鉄道
301	アジア	インドネシア	IDN/S 325/84	スメル火山砂防・水資源保全計画	F/S	1984	社会基盤	河川・砂防
302	アジア	インドネシア	IDN/M 102/85	中小工業振興開発計画調査	M/P	1985	工業	工業一般
303	アジア	インドネシア	IDN/S 115/85	航行援助施設整備基本計画	M/P	1985	運輸交通	海運・船舶
304	アジア	インドネシア	IDN/S 116/85	アサハン河下流域開発計画	M/P	1985	社会基盤	水資源開発
305	アジア	インドネシア	IDN/S 117/85	地方電気通信網整備計画	M/P	1985	通信・放送	電気通信
306	アジア	インドネシア	IDN/S 210B/85	ウジュンバンダ市水道整備計画	M/P+F/S	1985	公益事業	上水道
307	アジア	インドネシア	IDN/S 211B/85	ウィダス川流域開発計画	M/P+F/S	1985	社会基盤	水資源開発
308	アジア	インドネシア	IDN/M 304/85	プリオク火力発電所リノベーション協力計画調査	F/S	1985	エネルギー	電力
309	アジア	インドネシア	IDN/M 305/85	プラント(チェブ製油所)リノベーション計画調査	F/S	1985	工業	化学工業
310	アジア	インドネシア	IDN/M 306/85	プラント(ジャカルタ鋳物センター)リノベーション計画調査	F/S	1985	工業	機械工業
311	アジア	インドネシア	IDN/S 326/85	カリアン多目的ダム建設計画	F/S	1985	社会基盤	水資源開発
312	アジア	インドネシア	IDN/S 327/85	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画(カンボンバンダ地区改良計画)	F/S	1985	運輸交通	鉄道

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
313	アジア	インドネシア	IDN/S 328/85	ジャワ島幹線鉄道電化計画	F/S	1985	運輸交通	鉄道
314	アジア	インドネシア	IDN/S 329/85	地方道路整備計画	F/S	1985	運輸交通	道路
315	アジア	インドネシア	IDN/S 330/85	メダン・スマラン・ソロ電話網整備計画	F/S	1985	通信・放送	電気通信
316	アジア	インドネシア	IDN/S 502/85	カリマンタン州ネガラ河上流域地図作成事業	基礎調査	1985	社会基盤	測量・地図
317	アジア	インドネシア	IDN/A 502/85	南カリマンタン州ネガラ河下流域写真図作成調査	基礎調査	1985	農業	農業一般
318	アジア	インドネシア	IDN/S 118/86	電気通信システム長期開発計画	M/P	1986	通信・放送	通信・放送一般
319	アジア	インドネシア	IDN/S 212B/86	スマラン港整備計画（フェーズII）	M/P+F/S	1986	運輸交通	港湾
320	アジア	インドネシア	IDN/S 213B/86	中部ジャワ・ジョグジャカルタ空港整備計画	M/P+F/S	1986	運輸交通	航空・空港
321	アジア	インドネシア	IDN/M 017/86	中部スマトラ電力系統開発計画調査	F/S	1986	エネルギー	エネルギー一般
322	アジア	インドネシア	IDN/M 307/86	プラント（パティック織布工場）リノベーション計画調査	F/S	1986	工業	その他工業
323	アジア	インドネシア	IDN/S 331/86	スラバヤ - バンジャルマシム海底ケーブル建設計画	F/S	1986	通信・放送	電気通信
324	アジア	インドネシア	IDN/A 103/87	主要食用作物生産振興計画	M/P	1987	農業	農業一般
325	アジア	インドネシア	IDN/S 119/87	ジャカルタ首都圏幹線道路網整備計画	M/P	1987	運輸交通	道路
326	アジア	インドネシア	IDN/S 120/87	ジャワ西部地域開発計画	M/P	1987	観光	観光一般
327	アジア	インドネシア	IDN/S 121/87	島嶼間交通需要予測	M/P	1987	運輸交通	航空・空港
328	アジア	インドネシア	IDN/M 018/87	第2製鉄所建設計画調査（ステップ3）	F/S	1987	工業	鉄鋼・非鉄金属
329	アジア	インドネシア	IDN/M 019/87	ラノウ水力発電開発計画調査	F/S	1987	エネルギー	電力
330	アジア	インドネシア	IDN/M 020/87	発電機修理工場リノベーション計画調査	F/S	1987	工業	機械工業
331	アジア	インドネシア	IDN/S 332/87	ジャカルタ市都市廃棄物整備計画	F/S	1987	公益事業	都市衛生
332	アジア	インドネシア	IDN/S 333/87	スマトラ縦断幹線伝送路整備計画	F/S	1987	通信・放送	電気通信
333	アジア	インドネシア	IDN/S 122/88	ウジュンパンダン都市圏道路網整備計画	M/P	1988	運輸交通	都市交通
334	アジア	インドネシア	IDN/S 123/88	海難捜索救助並びに海難予防体制整備計画	M/P	1988	運輸交通	海運・船舶
335	アジア	インドネシア	IDN/S 214B/88	チタルム川上流域洪水防御計画	M/P+F/S	1988	社会基盤	河川・砂防
336	アジア	インドネシア	IDN/M 021/88	ジャンピ天然ガス利用開発計画調査	F/S	1988	エネルギー	ガス・石油
337	アジア	インドネシア	IDN/M 022/88	チバサン水力発電開発計画調査	F/S	1988	エネルギー	電力
338	アジア	インドネシア	IDN/M 023/88	バンコ炭有効利用計画調査	F/S	1988	エネルギー	新・再生エネルギー

個別開発調査実施済案件リスト

* : 個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)
339	アジア	インドネシア	IDN/M 024/88	クリンチ地熱開発計画調査	F/S	1988	エネルギー	新・再生エネルギー
340	アジア	インドネシア	IDN/M 025/88	金属加工業育成センター設立計画調査	F/S	1988	工業	工業一般
341	アジア	インドネシア	IDN/M 026/88	産業技術情報センター設立計画調査	F/S	1988	その他	その他
342	アジア	インドネシア	IDN/A 310/88	パタンクム農業開発計画	F/S	1988	農業	農業一般
343	アジア	インドネシア	IDN/S 334/88	カリマンタン - スラウェシ海底ケーブル建設計画(フェーズI及びII)	F/S	1988	通信・放送	電気通信
344	アジア	インドネシア	IDN/S 335/88	ガルングン火山防災計画	F/S	1988	社会基盤	河川・砂防
345	アジア	インドネシア	IDN/S 336/88	都市加入者マイクロ波網整備計画	F/S	1988	通信・放送	電気通信
346	アジア	インドネシア	IDN/S 337/88	バリ海岸緊急保全計画	F/S	1988	社会基盤	河川・砂防
* 347	アジア	インドネシア	IDN/A 104/89	ネガラ河下流域かんがい開発計画	M/P	1989	農業	農業一般
* 348	アジア	インドネシア	IDN/A 105/89	収穫後処理及び流通改善計画	M/P	1989	農業	農産加工
* 349	アジア	インドネシア	IDN/S 125/89	北部スマトラ地域総合開発計画	M/P	1989	開発計画	総合地域開発計画
* 350	アジア	インドネシア	IDN/S 215B/89	クマヨラン地区都市・住宅再開発計画	M/P+F/S	1989	社会基盤	都市計画・土地造成
* 351	アジア	インドネシア	IDN/S 216B/89	ラジオ・テレビ放送総合開発計画	M/P+F/S	1989	通信・放送	放送
* 352	アジア	インドネシア	IDN/S 217/89	ジャカルタ首都圏電気通信網整備計画	M/P+F/S	1989	通信・放送	電気通信
353	アジア	インドネシア	IDN/M 027/89	アユン水力発電開発計画調査	F/S	1989	エネルギー	電力
* 354	アジア	インドネシア	IDN/A 311/89	産業造林計画	F/S	1989	林業	林業・森林保全
* 355	アジア	インドネシア	IDN/S 338/89	チカンベック・チレボン有料高速道路建設計画	F/S	1989	運輸交通	道路
* 356	アジア	インドネシア	IDN/S 126/90	地方空港整備計画	M/P	1990	運輸交通	航空・空港
357	アジア	インドネシア	IDN/A 201B/90	アサハン河下流域開発計画	M/P+F/S	1990	農業	農業一般
358	アジア	インドネシア	IDN/S 217B/90	ジャボタベック圏統合輸送システム改良計画	M/P+F/S	1990	運輸交通	鉄道
* 359	アジア	インドネシア	IDN/S 218B/90	スラバヤ都市圏電気通信網整備計画	M/P+F/S	1990	通信・放送	電気通信
* 360	アジア	インドネシア	IDN/S 219B/90	ジャカルタ市都市排水・下水道整備計画	M/P+F/S	1990	公益事業	下水道
361	アジア	インドネシア	IDN/M 028/90	シバンシハポラス水力発電計画	F/S	1990	エネルギー	電力
362	アジア	インドネシア	IDN/M 029/90	ブブルン水力発電計画	F/S	1990	エネルギー	電力
363	アジア	インドネシア	IDN/A 312/90	アイルスラガン灌漑開発計画	F/S	1990	農業	農業一般
* 364	アジア	インドネシア	IDN/S 339/90	ボゴール - バンドン道路整備計画	F/S	1990	運輸交通	道路

個別開発調査実施済案件リスト

* : 個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)
* 365	アジア	インドネシア	IDN/S 340/90	バンジャルマシム港航路維持・浚渫計画	F/S	1990	運輸交通	港湾
366	アジア	インドネシア	IDN/M 103/91	産業セクター振興開発計画	M/P	1991	工業	工業一般
367	アジア	インドネシア	IDN/S 220B/91	ブラワン バダシ統合河川流域開発計画	M/P+F/S	1991	社会基盤	河川・砂防
368	アジア	インドネシア	IDN/M 030/91	カンダン紡績工場(チバドン/バンジャラン)リハビリテーション計画	F/S	1991	工業	その他工業
369	アジア	インドネシア	IDN/A 313/91	ニアス島灌漑農業開発計画	F/S	1991	農業	農業一般
* 370	アジア	インドネシア	IDN/S 341/91	スラバヤ~モジョクルト有料道路建設計画	F/S	1991	運輸交通	道路
* 371	アジア	インドネシア	IDN/S 106/92	第6次5カ年電気通信網開発計画	M/P	1992	通信・放送	電気通信
* 372	アジア	インドネシア	IDN/S 127/92	南部スマトラ地域総合開発計画	M/P	1992	開発計画	総合地域開発計画
* 373	アジア	インドネシア	IDN/S 221B/92	スマトラ東海岸道路整備計画	M/P+F/S	1992	運輸交通	道路
374	アジア	インドネシア	IDN/S 222B/92	全国フェリー網整備計画	M/P+F/S	1992	運輸交通	港湾
375	アジア	インドネシア	IDN/M 031/92	ワンブー水力発電開発計画	F/S	1992	エネルギー	電力
376	アジア	インドネシア	IDN/A 314/92	小規模かんがい施設整備計画	F/S	1992	農業	農業一般
377	アジア	インドネシア	IDN/A 315/92	ローカン川流域灌漑開発計画	F/S	1992	農業	農業一般
378	アジア	インドネシア	IDN/S 342/92	地方水道整備計画	F/S	1992	公益事業	上水道
379	アジア	インドネシア	IDN/S 343/92	チダナオ・チバンテン水資源開発計画	F/S	1992	社会基盤	水資源開発
* 380	アジア	インドネシア	IDN/S 344/92	デンバサール下水道整備計画	F/S	1992	公益事業	下水道
381	アジア	インドネシア	IDN/A 112/93	全国灌漑開発プログラム形成計画調査	M/P	1993	農業	農業一般
* 382	アジア	インドネシア	IDN/S 203/93	スラバヤ市廃棄物処理計画調査	M/P+F/S	1993	公益事業	都市衛生
* 383	アジア	インドネシア	IDN/S 204/93	東部インドネシア海上輸送近代化総合計画調査	M/P+F/S	1993	運輸交通	港湾
* 384	アジア	インドネシア	IDN/S 205/93	スマラン市周辺緊急治水・水資源開発計画調査	M/P+F/S	1993	社会基盤	水資源開発
385	アジア	インドネシア	IDN/M 032/93	南スマトラ山元火力発電開発計画	F/S	1993	エネルギー	電力
386	アジア	インドネシア	IDN/M 033/93	太陽光発電ハイブリッド・システム地方電化計画	F/S	1993	エネルギー	新・再生エネルギー
* 387	アジア	インドネシア	IDN/A 323/93	チタリック水源林造成計画調査	F/S	1993	林業	林業・森林保全
388	アジア	インドネシア	IDN/M 104/94	法定計量制度振興計画調査	M/P	1994	工業	工業一般
* 389	アジア	インドネシア	IDN/A 316/94	沿岸資源管理強化計画	F/S	1994	水産	水産
* 390	アジア	インドネシア	IDN/S 345/94	ジャカルタ都市圏都市幹線道路網整備計画調査	F/S	1994	運輸交通	道路

個別開発調査実施済案件リスト

* : 個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)
391	アジア	インドネシア	IDN/S 346/94	チウジュン・チドリアン水資源総合開発計画調査	F/S	1994	社会基盤	水資源開発
392	アジア	インドネシア	IDN/M 801/94	北スマトラ小水力地方電化計画調査	その他調査(F/S)	1994	エネルギー	電力
393	アジア	インドネシア	IDN/M 105/95	工業標準・品質管理推進基本計画調査	M/P	1995	工業	工業一般
394	アジア	インドネシア	IDN/A 106/95	ヌサテンガラ地域小規模溜池農村開発計画	M/P	1995	農業	農業一般
395	アジア	インドネシア	IDN/M 106/95	電力セクター総合エネルギー開発計画調査	M/P	1995	エネルギー	エネルギー一般
* 396	アジア	インドネシア	IDN/A 107/95	東ヌサテンガラ州半乾燥地森林復旧計画	M/P	1995	林業	林業・森林保全
* 397	アジア	インドネシア	IDN/S 128/95	技能・技術分野に係る人的資源開発計画策定	M/P	1995	その他	その他
* 398	アジア	インドネシア	IDN/S 223/95	コンテナ港湾ドライポート及び関連鉄道マスタープラン計画	M/P+F/S	1995	運輸交通	港湾
399	アジア	インドネシア	IDN/S 224/95	カンプール・インドラギリ河流域総合開発計画	M/P+F/S	1995	社会基盤	水資源開発
* 400	アジア	インドネシア	IDN/S 225/95	ウジュンバンダン環境衛生整備計画(契約変更分)	M/P+F/S	1995	公益事業	都市衛生
401	アジア	インドネシア	IDN/M 034/95	ワルサムソン水力発電開発計画調査	F/S	1995	エネルギー	電力
402	アジア	インドネシア	IDN/M 035/95	チソカン川上流揚水発電開発計画調査	F/S	1995	エネルギー	電力
403	アジア	インドネシア	IDN/M 036/95	ウジュンバンダン石炭火力発電開発計画調査	F/S	1995	エネルギー	電力
404	アジア	インドネシア	IDN/A 317/95	ギリラン灌漑計画	F/S	1995	農業	農業一般
* 405	アジア	インドネシア	IDN/A 101/96	アンブレラ協力計画策定	M/P	1996	農業	農業一般
406	アジア	インドネシア	IDN/M 107/96	石炭生産拡大のための人材育成・技術開発マスタープラン	M/P	1996	鉱業	鉱業
407	アジア	インドネシア	IDN/M 108/96	工業分野振興開発計画(裾野産業)	M/P	1996	工業	工業一般
408	アジア	インドネシア	IDN/S 203/96	ジャボタバック総合水管理計画調査	M/P+F/S	1996	社会基盤	河川・砂防
409	アジア	インドネシア	IDN/M 037/96	ボコ水力発電計画調査	F/S	1996	エネルギー	電力
* 410	アジア	インドネシア	IDN/S 401/96	メダン市洪水防衛計画調査	D/D	1996	社会基盤	河川・砂防
* 411	アジア	インドネシア	IDN/S 102/97	ジャカルタ市大気汚染総合対策計画調査	M/P	1997	行政	環境問題
412	アジア	インドネシア	IDN/M 109/97	セラミック原料開発計画	M/P	1997	工業	鉄鋼・非鉄金属
* 413	アジア	インドネシア	IDN/S 204/97	アンボン及びバサハリ地区洪水対策計画調査	M/P+F/S	1997	社会基盤	河川・砂防
414	アジア	インドネシア	IDN/S 205/97	ジャカルタ市水道整備計画(見直し)調査	M/P+F/S	1997	公益事業	上水道
* 415	アジア	インドネシア	IDN/S 206/97	スラバヤ都市圏幹線道路網整備計画	M/P+F/S	1997	運輸交通	道路
416	アジア	インドネシア	IDN/M 038/97	都市ガス網開発計画調査	F/S	1997	エネルギー	ガス・石油

個別開発調査実施済案件リスト

* : 個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)
* 417	アジア	インドネシア	IDN/A 309/97	ムシ川上流地域社会林業開発計画調査	F/S	1997	林業	林業・森林保全
* 418	アジア	インドネシア	IDN/S 402/97	ジャカルタ都市排水計画	D/D	1997	公益事業	下水道
419	アジア	インドネシア	IDN/S 102/98	港湾整備長期政策調査	M/P	1998	運輸交通	港湾
420	アジア	インドネシア	IDN/S 103/98	ブラントス川流域水資源総合管理計画調査	M/P	1998	社会基盤	河川・砂防
421	アジア	インドネシア	IDN/S 104/98	長期開発計画推進のための経済モデル開発調査	M/P	1998	開発計画	開発計画一般
422	アジア	インドネシア	IDN/M 110/98	新型流れ込み式水力発電導入発展計画	M/P	1998	エネルギー	電力
423	アジア	インドネシア	IDN/S 113/98	西部カリマンタン地域総合開発調査	M/P	1998	開発計画	総合地域開発計画
424	アジア	インドネシア	IDN/A 117/98	熱帯果樹品質向上計画	M/P	1998	農業	農業一般
425	アジア	インドネシア	IDN/S 203/98	中央及び南東スラウェシ道路網整備計画調査	M/P+F/S	1998	運輸交通	道路
426	アジア	インドネシア	IDN/S 204/98	全国フェリー網整備計画調査(フェーズ2)	M/P+F/S	1998	運輸交通	海運・船舶
427	アジア	インドネシア	IDN/A 219/98	村落協同組合活性化推進計画	M/P+F/S	1998	農業	農業一般
428	アジア	インドネシア	IDN/M 039/98	コナエ八水力発電計画調査(Phase1)	F/S	1998	エネルギー	電力
429	アジア	インドネシア	IDN/M 040/98	ケライ2水力発電開発計画調査	F/S	1998	エネルギー	電力
430	アジア	インド	IND/M 801/86	バンブール製鉄所近代化計画調査	その他調査(F/S)	1986	工業	鉄鋼・非鉄金属
431	アジア	インド	IND/S 301/87	デリー~カンブール間幹線鉄道改良計画	F/S	1987	運輸交通	鉄道
432	アジア	インド	IND/S 302/87	鉄道車両工場近代化計画	F/S	1987	運輸交通	鉄道
* 433	アジア	インド	IND/S 201B/89	カルカッタ・ハルディア港開発計画	M/P+F/S	1989	運輸交通	港湾
434	アジア	インド	IND/S 303/89	ニューデリー駅近代化計画	F/S	1989	運輸交通	鉄道
435	アジア	インド	IND/S 304/90	ニュー・マンガロール港改良計画	F/S	1990	運輸交通	港湾
436	アジア	インド	IND/M 001/91	溶剤精製炭生産計画調査	F/S	1991	エネルギー	ガス・石油
437	アジア	インド	IND/M 002/91	工作機械公社リストラクチャリング計画	F/S	1991	工業	機械工業
* 438	アジア	インド	IND/A 301/91	シャルダ灌漑・排水事業整備計画	F/S	1991	農業	農業一般
* 439	アジア	インド	IND/S 305/92	カルカッタ都市交通施設整備計画	F/S	1992	運輸交通	都市交通
440	アジア	インド	IND/M 101/93	工業団地(IMT)建設計画	M/P	1993	工業	工業一般
441	アジア	インド	IND/M 003/95	工業団地建設計画調査	F/S	1995	工業	工業一般
442	アジア	インド	IND/M 102/97	マハラシュトラ州揚水発電所開発計画	M/P	1997	エネルギー	電力

個別開発調査実施済案件リスト

* : 個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)
* 443	アジア	インド	IND/S 203/97	ムンバイ(ボンベイ)港開発計画調査	M/P+F/S	1997	運輸交通	港湾
* 444	アジア	インド	IND/A 308/97	タミルナドゥ州溜め池改修計画	F/S	1997	農業	農業一般
445	アジア	インド	IND/S 202/98	国道バイパス建設計画調査	M/P+F/S	1998	運輸交通	道路
446	アジア	カンボディア	KHM/M 101/93	ブノンベン市及びシェムリアップ市電力復興マスタープラン	M/P	1993	エネルギー	エネルギー一般
* 447	アジア	カンボディア	KHM/S 201/93	ブノンベン市上水道整備計画調査	M/P+F/S	1993	公益事業	上水道
* 448	アジア	カンボディア	KHM/A 201/94	ブノンベン周辺地域農村総合開発計画	M/P+F/S	1994	農業	農業土木
* 449	アジア	カンボディア	KHM/S 302/95	ブノンベン市及びその周辺地域における電気通信網整備計画調査	F/S	1995	通信・放送	電気通信
* 450	アジア	カンボディア	KHM/S 305/96	メコン河本流架橋計画調査	F/S	1996	運輸交通	道路
* 451	アジア	カンボディア	KHM/S 201/97	シハヌークヴィル港整備計画調査	M/P+F/S	1997	運輸交通	港湾
* 452	アジア	カンボディア	KHM/A 307/97	メコン河環境適応型農業開発計画	F/S	1997	農業	農業一般
453	アジア	カンボディア	KHM/S 501/98	シェムリアップ州及びアンコール遺跡公園地形図作成調査	基礎調査	1998	社会基盤	測量・地図
454	アジア	大韓民国	KOR/S 301/77	地下鉄2号線建設計画	F/S	1977	運輸交通	鉄道
455	アジア	大韓民国	KOR/A 301/78	西南海岸干拓農地開発計画	F/S	1978	農業	農業一般
456	アジア	大韓民国	KOR/S 101/79	長期多目的ダム開発計画	M/P	1979	社会基盤	水資源開発
457	アジア	大韓民国	KOR/M 101/79	水資源総合開発計画調査	M/P	1979	エネルギー	電力
458	アジア	大韓民国	KOR/S 201B/85	ソウル特別市都市固形廃棄物整備計画	M/P+F/S	1985	公益事業	都市衛生
459	アジア	大韓民国	KOR/S 102/91	漢江水系中小河川環境整備計画	M/P	1991	社会基盤	河川・砂防
460	アジア	大韓民国	KOR/M 001/93	産業排水処理・再生利用計画	F/S	1993	工業	その他工業
461	アジア	ラオス	LAO/S 201B/89	ヴィエンチャン排水網整備計画	M/P+F/S	1989	社会基盤	河川・砂防
* 462	アジア	ラオス	LAO/A 301/89	首都郊外農村開発計画調査	F/S	1989	農業	農業一般
* 463	アジア	ラオス	LAO/S 301/90	タゴン架橋計画	F/S	1990	運輸交通	道路
464	アジア	ラオス	LAO/M 001/91	セカタム小水力発電開発計画調査	F/S	1991	エネルギー	電力
* 465	アジア	ラオス	LAO/A 101/92	サバナケート県農業開発計画実施調査	M/P	1992	農業	農業一般
466	アジア	ラオス	LAO/S 202B/92	首都廃棄物処理計画	M/P+F/S	1992	公益事業	都市衛生
* 467	アジア	ラオス	LAO/A 221/93	ウドムサイ県焼畑地域農業開発計画	M/P+F/S	1993	農業	農業一般
468	アジア	ラオス	LAO/S 203/95	チャンバサク及びサラワン県地下水開発計画	M/P+F/S	1995	社会基盤	水資源開発

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
469	アジア	ラオス	LAO/M 002/95	セコン川流域水力発電開発調査	F/S	1995	エネルギー	電力
470	アジア	ラオス	LAO/S 501/95	ポーリカムサイ県地形図作成（地形図）	基礎調査	1995	社会基盤	測量・地図
* 471	アジア	ラオス	LAO/A 201/96	ボロベン高原農業・農村総合開発計画	M/P+F/S	1996	農業	農業一般
* 472	アジア	ラオス	LAO/S 306/96	パクセ橋建設計画調査	F/S	1996	運輸交通	道路
473	アジア	ラオス	LAO/A 118/98	ヴァンヴィエン地域森林保全流域管理計画調査	M/P	1998	林業	林業・森林保全
474	アジア	スリ・ランカ	LKA/M 001/77	合成繊維工場新設計画調査	F/S	1977	工業	その他工業
475	アジア	スリ・ランカ	LKA/S 301/77	電気通信網整備計画	F/S	1977	通信・放送	電気通信
476	アジア	スリ・ランカ	LKA/A 301/77	インギニミチャ灌がいダム計画	F/S	1977	農業	農業一般
477	アジア	スリ・ランカ	LKA/A 302/79	モラガハカンダ農業開発計画	F/S	1979	農業	農業一般
478	アジア	スリ・ランカ	LKA/S 201B/80	コロombo港整備計画	M/P+F/S	1980	運輸交通	港湾
479	アジア	スリ・ランカ	LKA/S 601/80	コロombo港整備計画アフターケア	その他	1980	運輸交通	港湾
480	アジア	スリ・ランカ	LKA/A 303/81	マハヴェリ農業開発計画システムC地区	F/S	1981	農業	農業一般
481	アジア	スリ・ランカ	LKA/S 302/82	地方上水道整備計画	F/S	1982	公益事業	上水道
482	アジア	スリ・ランカ	LKA/S 602/82	コロombo空港整備計画アフターケア	その他	1982	運輸交通	航空・空港
483	アジア	スリ・ランカ	LKA/S 303/83	コロombo周辺道路網整備計画	F/S	1983	運輸交通	道路
484	アジア	スリ・ランカ	LKA/S 304/83	大コロombo電気通信網整備計画	F/S	1983	通信・放送	電気通信
485	アジア	スリ・ランカ	LKA/S 101/85	全国電気通信網整備計画	M/P	1985	通信・放送	電気通信
486	アジア	スリ・ランカ	LKA/A 304/85	農業用貯水池復旧計画	F/S	1985	農業	農業土木
487	アジア	スリ・ランカ	LKA/A 101/87	ガンバハ県農業総合開発計画	M/P	1987	農業	農業一般
488	アジア	スリ・ランカ	LKA/M 002/87	アッパーコトマレ水力発電開発計画調査	F/S	1987	エネルギー	電力
* 489	アジア	スリ・ランカ	LKA/A 102/89	南東部沿岸漂砂調査	M/P	1989	水産	水産
490	アジア	スリ・ランカ	LKA/A 201B/89	モラガハカンダ農業開発計画	M/P+F/S	1989	農業	農業一般
* 491	アジア	スリ・ランカ	LKA/S 202B/89	コロombo港開発計画	M/P+F/S	1989	運輸交通	港湾
* 492	アジア	スリ・ランカ	LKA/S 102/91	ゴール港整備計画	M/P	1991	運輸交通	港湾
493	アジア	スリ・ランカ	LKA/A 305/92	ワラウエ農業開発計画	F/S	1992	農業	農業一般
494	アジア	スリ・ランカ	LKA/M 101/93	工業分野開発振興計画	M/P	1993	工業	工業一般

個別開発調査実施済案件リスト

* : 個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)
* 495	アジア	スリ・ランカ	LKA/A 103/94	内陸部農村復興計画	M/P	1994	農業	農業一般
* 496	アジア	スリ・ランカ	LKA/S 306/94	大コロンボ圏給水拡張計画調査	F/S	1994	公益事業	上水道
497	アジア	スリ・ランカ	LKA/M 102/96	全国送電網整備計画調査	M/P	1996	エネルギー	電力
* 498	アジア	スリ・ランカ	LKA/S 109/96	全国橋梁改修計画調査	M/P	1996	運輸交通	道路
499	アジア	スリ・ランカ	LKA/S 209/96	全国電気通信網整備計画	M/P+F/S	1996	通信・放送	電気通信
* 500	アジア	スリ・ランカ	LKA/S 210/96	新コロンボ港開発計画調査	M/P+F/S	1996	運輸交通	港湾
* 501	アジア	スリ・ランカ	LKA/A 302/96	南部灌漑排水システムリハビリ計画	F/S	1996	農業	農業土木
502	アジア	スリ・ランカ	LKA/M 901/97	工業分野(メッキ産業)振興開発計画アフターケア	その他調査(M/P)	1997	工業	鉄鋼・非鉄金属
503	アジア	スリ・ランカ	LKA/S 206/98	大キャンディ圏・ヌワラエリア上下水道整備計画調査	M/P+F/S	1998	公益事業	公益事業一般
504	アジア	スリ・ランカ	LKA/M 003/98	ケララピティヤコンパウンドサイクル発電所建設計画調査	F/S	1998	エネルギー	エネルギー一般
505	アジア	モルディブ	MDV/S 201B/92	マレ島海岸防災計画	M/P+F/S	1992	社会基盤	河川・砂防
* 506	アジア	モンゴル	MNG/S 301/92	ザミンウード駅貨物積替施設整備計画	F/S	1992	運輸交通	鉄道
507	アジア	モンゴル	MNG/M 101/93	エルデネット鉱山近代化計画	M/P	1993	鉱業	鉱業
* 508	アジア	モンゴル	MNG/A 101/95	中部地域農牧業農村総合開発計画	M/P	1995	農業	農業一般
509	アジア	モンゴル	MNG/M 102/95	石炭産業総合開発計画調査	M/P	1995	エネルギー	ガス・石油
* 510	アジア	モンゴル	MNG/S 201/95	ウランバートル市水供給計画	M/P+F/S	1995	公益事業	上水道
* 511	アジア	モンゴル	MNG/S 204/96	ウランバートル市電気通信網整備計画調査	M/P+F/S	1996	通信・放送	電気通信
* 512	アジア	モンゴル	MNG/S 502/96	ドルノド県ウランツァブ地域国土基本図作成調査	基礎調査	1996	社会基盤	測量・地図
* 513	アジア	モンゴル	MNG/A 110/97	農牧業協同組合改善計画	M/P	1997	農業	農業一般
* 514	アジア	モンゴル	MNG/S 207/97	鉄道線路基盤改修計画調査	M/P+F/S	1997	運輸交通	鉄道
* 515	アジア	モンゴル	MNG/A 502/97	セレンゲ県森林管理計画調査	基礎調査	1997	林業	林業・森林保全
516	アジア	モンゴル	MNG/M 103/98	モンゴル国工業開発計画調査	M/P	1998	工業	工業一般
517	アジア	ミャンマー	MYN/M 001/76	製油所建設計画調査	F/S	1976	工業	化学工業
518	アジア	ミャンマー	MYN/A 101/79	イラワジ川流域農業総合開発計画	M/P	1979	農業	農業一般
519	アジア	ミャンマー	MYN/M 002/79	チャンギンセメント工場拡張計画調査	F/S	1979	工業	化学工業
520	アジア	ミャンマー	MYN/A 301/79	ライスミル建設計画	F/S	1979	農業	農産加工

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
521	アジア	ミャンマー	MYN/S 301/80	ラングーン国際空港拡張計画	F/S	1980	運輸交通	航空・空港
522	アジア	ミャンマー	MYN/A 302/80	南ナウインかんがい計画	F/S	1980	農業	農業一般
523	アジア	ミャンマー	MYN/M 003/81	LPG回収計画調査（フェーズⅠ、Ⅱ）	F/S	1981	エネルギー	ガス・石油
524	アジア	ミャンマー	MYN/A 303/81	オカンダムかんがい計画	F/S	1981	農業	農業一般
525	アジア	ミャンマー	MYN/S 302/84	船舶修理ドックヤード	F/S	1984	運輸交通	海運・船舶
526	アジア	ミャンマー	MYN/S 303/84	ラングーン鉄道環状線電化計画	F/S	1984	運輸交通	鉄道
527	アジア	ミャンマー	MYN/M 004/85	LPG総合開発計画（フェーズⅢ）調査	F/S	1985	エネルギー	ガス・石油
528	アジア	ミャンマー	MYN/S 304/86	イラワジ河橋梁建設計画	F/S	1986	運輸交通	運輸交通一般
529	アジア	ミャンマー	MYN/S 305/86	幹線鉄道整備計画	F/S	1986	運輸交通	鉄道
530	アジア	ミャンマー	MYN/M 005/88	4工業プロジェクト近代化計画調査	F/S	1988	工業	工業一般
531	アジア	マレーシア	MYS/M 101/77	石油産業開発計画調査	M/P	1977	エネルギー	ガス・石油
532	アジア	マレーシア	MYS/S 301/77	東西マレーシア海底ケーブル敷設計画	F/S	1977	通信・放送	電気通信
533	アジア	マレーシア	MYS/S 201B/78	ペナン州下水道・排水計画	M/P+F/S	1978	公益事業	下水道
534	アジア	マレーシア	MYS/A 201B/79	トレンガヌ沼沢地農業総合開発計画	M/P+F/S	1979	農業	農業一般
535	アジア	マレーシア	MYS/S 601/79	ピンツル港建設計画	その他	1979	運輸交通	港湾
536	アジア	マレーシア	MYS/S 202B/80	ケラントン州港湾建設計画	M/P+F/S	1980	運輸交通	港湾
537	アジア	マレーシア	MYS/M 001/80	尿素肥料工場建設計画調査	F/S	1980	工業	化学工業
538	アジア	マレーシア	MYS/S 302/80	サラワク幹線道路建設計画	F/S	1980	運輸交通	道路
539	アジア	マレーシア	MYS/S 303/80	サバ・サラワク洪水予警報計画	F/S	1980	社会基盤	河川・砂防
540	アジア	マレーシア	MYS/S 203B/81	アロースター下水道及び排水計画	M/P+F/S	1981	公益事業	下水道
541	アジア	マレーシア	MYS/M 002/81	クランタン州セメント工場建設計画調査	F/S	1981	工業	化学工業
542	アジア	マレーシア	MYS/S 304/81	F M放送網整備計画	F/S	1981	通信・放送	放送
543	アジア	マレーシア	MYS/S 101/82	全国水資源開発計画	M/P	1982	社会基盤	水資源開発
544	アジア	マレーシア	MYS/S 204B/82	ジョージタウン・パタワース道路計画（フェーズⅡ・ステージ1及びフェーズⅡ・ステージ2）	M/P+F/S	1982	運輸交通	道路
545	アジア	マレーシア	MYS/S 205B/82	クラン地域下水道・排水計画	M/P+F/S	1982	公益事業	下水道
546	アジア	マレーシア	MYS/S 305/82	錫鉱埋立跡地住宅開発計画	F/S	1982	社会基盤	建築・住宅

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
547	アジア	マレーシア	MYS/S 306/82	キナバタンガン河流域開発計画	F/S	1982	社会基盤	水資源開発
548	アジア	マレーシア	MYS/S 102/83	鉄道整備計画	M/P	1983	運輸交通	鉄道
549	アジア	マレーシア	MYS/M 003/83	テカイ川水力発電開発計画調査	F/S	1983	エネルギー	電力
550	アジア	マレーシア	MYS/S 307/83	東マレーシア F M放送網整備計画	F/S	1983	通信・放送	放送
551	アジア	マレーシア	MYS/S 206B/84	ジョホールバル道路交通計画	M/P+F/S	1984	運輸交通	道路
552	アジア	マレーシア	MYS/S 208/84	ペルリス港開発計画	M/P+F/S	1984	運輸交通	港湾
553	アジア	マレーシア	MYS/A 301/84	サバ州ベンコカ地区造林・入植計画	F/S	1984	林業	林業・森林保全
554	アジア	マレーシア	MYS/S 309/84	ペルリス・ケダ・ブラウピナン地域水資源開発計画	F/S	1984	社会基盤	水資源開発
555	アジア	マレーシア	MYS/S 103/85	トレンガヌ南部地域総合開発計画	M/P	1985	開発計画	総合地域開発計画
556	アジア	マレーシア	MYS/S 104/85	南ジョホール地域水資源開発計画	M/P	1985	社会基盤	水資源開発
557	アジア	マレーシア	MYS/S 310/85	タタウ・カピト幹線道路計画	F/S	1985	運輸交通	道路
558	アジア	マレーシア	MYS/S 311/85	鉄道整備計画（東西線・西線）	F/S	1985	運輸交通	鉄道
559	アジア	マレーシア	MYS/S 105/86	クランバレー交通計画	M/P	1986	運輸交通	都市交通
560	アジア	マレーシア	MYS/M 004/86	テノンバンギ水力発電開発計画調査	F/S	1986	エネルギー	電力
561	アジア	マレーシア	MYS/S 312/86	クアンタン～コタキナバル海底ケーブル建設計画	F/S	1986	通信・放送	電気通信
562	アジア	マレーシア	MYS/M 005/87	クランバレー都市ガス供給開発計画調査	F/S	1987	エネルギー	ガス・石油
563	アジア	マレーシア	MYS/A 302/87	タンジョンカラン灌漑計画	F/S	1987	農業	農業一般
564	アジア	マレーシア	MYS/S 313/87	ペナン市都市交通コンピューター制御システム	F/S	1987	運輸交通	都市交通
565	アジア	マレーシア	MYS/S 207B/88	クラン川流域治水計画	M/P+F/S	1988	社会基盤	河川・砂防
566	アジア	マレーシア	MYS/M 006/88	サラワク小水力発電開発計画調査	F/S	1988	エネルギー	電力
567	アジア	マレーシア	MYS/M 007/88	レビルダム計画調査	F/S	1988	エネルギー	電力
568	アジア	マレーシア	MYS/S 314/88	地域総合開発計画	F/S	1988	観光	観光一般
* 569	アジア	マレーシア	MYS/S 208B/89	クランタン川流域治水計画	M/P+F/S	1989	社会基盤	河川・砂防
570	アジア	マレーシア	MYS/S 209B/89	ペナン廃棄物処理計画	M/P+F/S	1989	公益事業	都市衛生
571	アジア	マレーシア	MYS/S 315/89	クランバレー地域都市交通施設計画	F/S	1989	運輸交通	都市交通
* 572	アジア	マレーシア	MYS/S 316/89	高速道路交通管理計画	F/S	1989	運輸交通	道路

個別開発調査実施済案件リスト

* : 個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)
573	アジア	マレーシア	MYS/A 101/90	水産物流通システム総合計画	M/P	1990	水産	水産
574	アジア	マレーシア	MYS/M 102/90	工業分野開発振興計画	M/P	1990	工業	工業一般
575	アジア	マレーシア	MYS/A 202B/90	非穀倉灌漑地区合理化・作付多様化計画	M/P+F/S	1990	農業	農業一般
* 576	アジア	マレーシア	MYS/S 210B/90	ペナン島洪水緩和排水計画	M/P+F/S	1990	社会基盤	河川・砂防
* 577	アジア	マレーシア	MYS/S 317/90	クランバレー地域鉄道改良計画	F/S	1990	運輸交通	鉄道
* 578	アジア	マレーシア	MYS/S 211B/91	ラジャン港開発計画	M/P+F/S	1991	運輸交通	港湾
579	アジア	マレーシア	MYS/M 008/91	ハイテク工業団地建設計画	F/S	1991	工業	工業一般
580	アジア	マレーシア	MYS/M 103/92	工業標準化・品質管理振興計画	M/P	1992	工業	工業一般
* 581	アジア	マレーシア	MYS/S 106/92	全国道路網整備計画	M/P	1992	運輸交通	道路
* 582	アジア	マレーシア	MYS/S 107B/92	全国橋梁維持・修理計画	M/P	1992	運輸交通	道路
583	アジア	マレーシア	MYS/M 009/92	リワグ川小水力発電開発計画	F/S	1992	エネルギー	電力
* 584	アジア	マレーシア	MYS/S 103/93	首都圏大気汚染対策計画調査	M/P	1993	行政	環境問題
585	アジア	マレーシア	MYS/M 104/93	SIRIM計量センター拡充計画	M/P	1993	その他	その他
586	アジア	マレーシア	MYS/A 311/93	東ジョホール水産物流通システム改善計画	F/S	1993	水産	水産
* 587	アジア	マレーシア	MYS/A 102/94	北部サバ州造林計画	M/P	1994	林業	林業・森林保全
* 588	アジア	マレーシア	MYS/S 213/94	全国河口処理計画調査	M/P+F/S	1994	社会基盤	河川・砂防
589	アジア	マレーシア	MYS/A 312/94	半島マレーシア小規模貯水池農業開発計画	F/S	1994	農業	農業土木
590	アジア	マレーシア	MYS/M 105/95	工業分野振興計画(裾野産業)調査	M/P	1995	工業	機械工業
591	アジア	マレーシア	MYS/M 106/95	クリムテクノセンター経営企業調査	M/P	1995	工業	工業一般
* 592	アジア	マレーシア	MYS/S 107/95	ムダ川流域総合管理計画	M/P	1995	社会基盤	水資源開発
593	アジア	マレーシア	MYS/S 318/95	土地区画整理事業適用調査	F/S	1995	社会基盤	都市計画・土地造成
* 594	アジア	マレーシア	MYS/S 108/96	橋梁設計標準化計画調査	M/P	1996	運輸交通	道路
* 595	アジア	マレーシア	MYS/S 307/96	首都圏外郭環状道路計画調査	F/S	1996	運輸交通	道路
* 596	アジア	マレーシア	MYS/A 310/97	サバ州北部マラックバラック地域林業開発計画調査	F/S	1997	林業	林業・森林保全
597	アジア	マレーシア	MYS/M 107/98	マレーシア省エネルギー促進計画調査	M/P	1998	エネルギー	エネルギー一般
* 598	アジア	マレーシア	MYS/S 205/98	河川流域情報システム計画調査	M/P+F/S	1998	社会基盤	河川・砂防

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
599	アジア	マレーシア	MYS/A 220/98	半島マレーシア穀倉地域農業用水管理システム近代化計画	M/P+F/S	1998	農業	農業一般
600	アジア	ネパール	NPL/M 001/78	カトマンズ第2発電所建設計画調査カトマンズ地区送配電網整備計画	F/S	1978	エネルギー	電力
601	アジア	ネパール	NPL/M 002/78	ウダイプールセメント工場建設計画調査	F/S	1978	工業	化学工業
602	アジア	ネパール	NPL/M 003/82	サブトガンダキ水力発電開発計画調査	F/S	1982	エネルギー	電力
603	アジア	ネパール	NPL/S 301/83	地方電気通信網整備計画	F/S	1983	通信・放送	電気通信
604	アジア	ネパール	NPL/S 101/84	コシ河流域水資源開発基本計画	M/P	1984	社会基盤	水資源開発
605	アジア	ネパール	NPL/M 004/84	尿素肥料工場計画調査	F/S	1984	工業	化学工業
606	アジア	ネパール	NPL/M 005/86	繊維工場建設計画調査	F/S	1986	工業	その他工業
607	アジア	ネパール	NPL/S 201B/87	テレビジョン放送網開発計画	M/P+F/S	1987	通信・放送	放送
608	アジア	ネパール	NPL/M 006/87	アルン3水力発電開発計画調査	F/S	1987	エネルギー	電力
609	アジア	ネパール	NPL/S 302/88	シンズリ道路建設計画	F/S	1988	運輸交通	道路
* 610	アジア	ネパール	NPL/A 101/89	ルンビニ県農村総合開発計画	M/P	1989	農業	農業一般
* 611	アジア	ネパール	NPL/S 202B/89	国内航空網整備計画	M/P+F/S	1989	運輸交通	航空・空港
612	アジア	ネパール	NPL/S 501/90	カトマンズ盆地地下水開発計画	基礎調査	1990	社会基盤	水資源開発
613	アジア	ネパール	NPL/M 007/91	カトマンズ地区送配電網拡張整備計画	F/S	1991	エネルギー	電力
* 614	アジア	ネパール	NPL/S 203B/92	カトマンズ都市交通計画	M/P+F/S	1992	運輸交通	航空・空港
615	アジア	ネパール	NPL/S 104/93	カルナリ川上流及びマハカリ川流域水資源開発計画調査	M/P	1993	社会基盤	水資源開発
616	アジア	ネパール	NPL/S 105/93	国内水文資料整備計画調査	M/P	1993	社会基盤	河川・砂防
617	アジア	ネパール	NPL/M 008/93	イラム小水力発電開発計画	F/S	1993	エネルギー	電力
618	アジア	ネパール	NPL/S 302/93	シンズリ道路建設計画アフターケア調査	F/S	1993	運輸交通	道路
* 619	アジア	ネパール	NPL/A 308/93	ラジクドゥワ灌漑計画	F/S	1993	農業	農業一般
* 620	アジア	ネパール	NPL/S 501/93	ルンビニ県地形図作成調査	基礎調査	1993	社会基盤	測量・地図
* 621	アジア	ネパール	NPL/A 106/94	テライ平野農業水資源開発計画	M/P	1994	農業	農業土木
* 622	アジア	ネパール	NPL/A 201/94	カトマンズ盆地灌漑改善計画	M/P+F/S	1994	農業	農業一般
* 623	アジア	ネパール	NPL/S 204/94	カトマンズ空港整備計画調査	M/P+F/S	1994	運輸交通	航空・空港
* 624	アジア	ネパール	NPL/S 315/96	中南部地域激甚被災地区防災計画調査	F/S	1996	社会基盤	河川・砂防

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
* 625	アジア	ネパール	NPL/A 111/97	西部山間部総合流域管理計画調査	M/P	1997	林業	林業・森林保全
* 626	アジア	ネパール	NPL/A 311/97	トリスリ灌漑計画	F/S	1997	農業	農業一般
627	アジア	ネパール	NPL/M 009/98	ベリ・ババイ水力発電計画調査	F/S	1998	エネルギー	電力
628	アジア	パキスタン	PAK/S 601/75	バンデルカシム港建設計画アフターケア	その他	1975	運輸交通	港湾
629	アジア	パキスタン	PAK/S 201B/79	海運・造船振興計画	M/P+F/S	1979	運輸交通	海運・船舶
630	アジア	パキスタン	PAK/M 001/80	特殊鋼工場再建計画調査	F/S	1980	工業	鉄鋼・非鉄金属
631	アジア	パキスタン	PAK/M 002/80	ラクラ炭田・石炭火力発電開発計画調査	F/S	1980	エネルギー	ガス・石油
632	アジア	パキスタン	PAK/S 301/80	グァダール・ミニポート開発計画	F/S	1980	運輸交通	港湾
633	アジア	パキスタン	PAK/S 202B/81	コンテナ輸送導入計画	M/P+F/S	1981	運輸交通	港湾
634	アジア	パキスタン	PAK/A 301/82	パットフィーダー水路拡張計画	F/S	1982	農業	農業土木
635	アジア	パキスタン	PAK/S 101/83	全国総合交通計画	M/P	1983	運輸交通	運輸交通一般
636	アジア	パキスタン	PAK/S 302/83	国鉄機関車供給計画	F/S	1983	運輸交通	鉄道
637	アジア	パキスタン	PAK/S 303/84	カンブールダム・イスラマバード・ラワルピンディ導水計画	F/S	1984	公益事業	上水道
638	アジア	パキスタン	PAK/A 101/85	農村総合開発計画	M/P	1985	農業	農業一般
639	アジア	パキスタン	PAK/A 102/86	米穀収穫後処理法改善計画	M/P	1986	農業	農産加工
640	アジア	パキスタン	PAK/A 302/86	バルチスタン州地下水かんがい開発計画	F/S	1986	農業	農業一般
641	アジア	パキスタン	PAK/S 102/87	首都圏水資源開発基本計画	M/P	1987	社会基盤	水資源開発
642	アジア	パキスタン	PAK/S 103/87	全国総合交通計画（アフターケア）	M/P	1987	運輸交通	運輸交通一般
643	アジア	パキスタン	PAK/M 003/88	ウエストワーフ火力発電開発計画調査	F/S	1988	エネルギー	電力
644	アジア	パキスタン	PAK/M 004/88	豆炭生産計画調査	F/S	1988	エネルギー	エネルギー一般
645	アジア	パキスタン	PAK/A 303/88	クラング川上流かんがい開発計画	F/S	1988	農業	農業一般
* 646	アジア	パキスタン	PAK/A 201B/89	スワット地域農村総合開発計画	M/P+F/S	1989	農業	農業一般
* 647	アジア	パキスタン	PAK/S 304/89	教育テレビチャンネル設立計画	F/S	1989	通信・放送	放送
648	アジア	パキスタン	PAK/M 801/89	ウエストワーフ火力発電所建設計画調査（D/D）	その他調査（F/S）	1989	エネルギー	電力
649	アジア	パキスタン	PAK/A 304/90	マリル川流域農業開発計画	F/S	1990	農業	農業一般
650	アジア	パキスタン	PAK/S 203B/91	ラホール都市圏総合交通システム開発計画	M/P+F/S	1991	運輸交通	都市交通

個別開発調査実施済案件リスト

* : 個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)
651	アジア	パキスタン	PAK/M 101/92	繊維産業振興開発計画	M/P	1992	工業	その他工業
652	アジア	パキスタン	PAK/A 305/92	D.G.カーン地区かんがい開発計画	F/S	1992	農業	農業土木
653	アジア	パキスタン	PAK/S 104/94	全国総合交通計画調査(第8次5ヶ年計画)	M/P	1994	運輸交通	都市交通
654	アジア	パキスタン	PAK/A 306/94	チャシュマ右岸揚水灌漑計画	F/S	1994	農業	農業土木
655	アジア	パキスタン	PAK/A 218/97	パンジャブ州支線水路改修計画	M/P+F/S	1997	農業	農業一般
* 656	アジア	パキスタン	PAK/A 312/97	地下水涵養ダム計画	F/S	1997	農業	農業一般
657	アジア	パキスタン	PAK/A 310/98	タウンサ堰灌漑システム改修計画調査	F/S	1998	農業	農業一般
658	アジア	フィリピン	PHL/M 101/75	石油化学工業開発計画調査	M/P	1975	工業	化学工業
659	アジア	フィリピン	PHL/S 301/76	スービック修理用造船所建設計画	F/S	1976	運輸交通	海運・船舶
660	アジア	フィリピン	PHL/A 301/76	カガヤン農業総合開発	F/S	1976	農業	農業一般
661	アジア	フィリピン	PHL/S 302/76	フェリー計画	F/S	1976	運輸交通	海運・船舶
662	アジア	フィリピン	PHL/S 303/76	マニラ地下鉄(1号線)計画	F/S	1976	運輸交通	鉄道
663	アジア	フィリピン	PHL/M 001/77	カガヤンバレイ地域配電計画調査	F/S	1977	エネルギー	電力
664	アジア	フィリピン	PHL/A 302/77	穀物ターミナルサイロ建設プロジェクト(マニラ・セブ地区)	F/S	1977	農業	農業土木
665	アジア	フィリピン	PHL/S 304/77	アグノ川、ピコ川、カガヤン川における洪水予警報システムの総合計画設立のための調査	F/S	1977	社会基盤	河川・砂防
666	アジア	フィリピン	PHL/A 501/77	水産資源開発調査	基礎調査	1977	水産	水産
667	アジア	フィリピン	PHL/S 601/77	フェリー計画アフターケア	その他	1977	運輸交通	海運・船舶
668	アジア	フィリピン	PHL/S 101/78	小水系河川総合開発計画	M/P	1978	社会基盤	水資源開発
669	アジア	フィリピン	PHL/M 003/78	バギオ地区鉱滓公害防止計画調査	F/S	1978	鉱業	鉱業
670	アジア	フィリピン	PHL/A 303/78	ボホール農業総合開発計画	F/S	1978	農業	農業一般
671	アジア	フィリピン	PHL/S 305/78	マニラ首都圏道路計画(C-3・R-4道路建設計画)	F/S	1978	運輸交通	道路
672	アジア	フィリピン	PHL/S 306/78	ルソン島北部電気通信網建設計画	F/S	1978	通信・放送	電気通信
673	アジア	フィリピン	PHL/A 601/78	漁港整備計画レビュー調査	その他	1978	水産	水産
674	アジア	フィリピン	PHL/S 102/79	ボホール州総合開発計画	M/P	1979	開発計画	総合地域開発計画
675	アジア	フィリピン	PHL/M 002/79	一貫製鉄所建設計画調査	F/S	1979	工業	鉄鋼・非鉄金属
676	アジア	フィリピン	PHL/M 004/79	(アセアン) 磷酸肥料工場建設計画調査	F/S	1979	工業	化学工業

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
677	アジア	フィリピン	PHL/S 307/79	病院整備計画	F/S	1979	社会基盤	建築・住宅
678	アジア	フィリピン	PHL/S 103/80	マヨン火山砂防基本計画	M/P	1980	社会基盤	河川・砂防
679	アジア	フィリピン	PHL/M 005/80	デイドヨン水力発電開発計画調査	F/S	1980	エネルギー	電力
680	アジア	フィリピン	PHL/M 006/80	アゴス河水力発電開発計画調査	F/S	1980	エネルギー	電力
681	アジア	フィリピン	PHL/M 007/80	ピサヤス地域電力系統拡張および連系計画調査	F/S	1980	エネルギー	電力
682	アジア	フィリピン	PHL/A 304/80	イロコスノルテかんがい計画	F/S	1980	農業	農業一般
683	アジア	フィリピン	PHL/S 308/80	マニラ・パターン道路およびC-5、C-6道路建設計画	F/S	1980	運輸交通	道路
684	アジア	フィリピン	PHL/S 104/81	ダバオ都市交通計画	M/P	1981	運輸交通	都市交通
685	アジア	フィリピン	PHL/M 008/81	ルソン島超高压送電系統開発計画調査	F/S	1981	エネルギー	電力
686	アジア	フィリピン	PHL/M 009/81	レイテ送電線計画調査	F/S	1981	エネルギー	電力
687	アジア	フィリピン	PHL/S 309/81	中部ルソン電気通信網整備計画	F/S	1981	通信・放送	電気通信
688	アジア	フィリピン	PHL/S 310/81	パンパンガデルタ開発計画	F/S	1981	社会基盤	河川・砂防
689	アジア	フィリピン	PHL/M 102/82	マニラ市火力発電所リハビリテーション計画調査	M/P	1982	エネルギー	電力
690	アジア	フィリピン	PHL/S 201B/82	アイリーン港整備計画	M/P+F/S	1982	運輸交通	港湾
691	アジア	フィリピン	PHL/S 202B/82	地方都市上水道計画	M/P+F/S	1982	公益事業	上水道
692	アジア	フィリピン	PHL/M 010/82	アルコガスプロジェクト（アルコール工場建設）計画調査	F/S	1982	エネルギー	新・再生エネルギー
693	アジア	フィリピン	PHL/M 011/82	低圧ガス開発計画調査	F/S	1982	エネルギー	ガス・石油
694	アジア	フィリピン	PHL/A 305/82	マビニ地区農業開発計画	F/S	1982	農業	農業一般
695	アジア	フィリピン	PHL/A 306/82	アルコガス計画	F/S	1982	農業	農業一般
696	アジア	フィリピン	PHL/S 311/82	ダルトン・パス・トンネル計画	F/S	1982	運輸交通	道路
697	アジア	フィリピン	PHL/S 312/82	マニラ首都圏南部地区幹線道路網計画	F/S	1982	運輸交通	道路
698	アジア	フィリピン	PHL/S 501/82	カガヤン・バレー地区地図作成	基礎調査	1982	社会基盤	測量・地図
699	アジア	フィリピン	PHL/M 012/83	マツノ川開発計画調査	F/S	1983	エネルギー	電力
700	アジア	フィリピン	PHL/M 013/83	レイテ・ミンダナオ送電線開発計画調査	F/S	1983	エネルギー	電力
701	アジア	フィリピン	PHL/A 307/83	マツノ川開発計画	F/S	1983	農業	農業一般
702	アジア	フィリピン	PHL/A 308/83	かんがい組織維持管理強化計画（UPRIIS）	F/S	1983	農業	農業一般

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
703	アジア	フィリピン	PHL/A 309/83	かんがい組織維持管理強化計画（AMRIS, 18地区）	F/S	1983	農業	農業一般
704	アジア	フィリピン	PHL/S 313/83	マニラ首都圏北部地区幹線道路網計画	F/S	1983	運輸交通	道路
705	アジア	フィリピン	PHL/S 602/83	マヨン火山砂防計画	その他	1983	社会基盤	河川・砂防
706	アジア	フィリピン	PHL/A 101/84	水産物流通システム整備計画	M/P	1984	水産	水産
707	アジア	フィリピン	PHL/S 105/84	インファンタ・リアル都市開発計画	M/P	1984	社会基盤	都市計画・土地造成
708	アジア	フィリピン	PHL/M 301/84	プラント（紙・パルプ）リノベーション計画調査	F/S	1984	工業	その他工業
709	アジア	フィリピン	PHL/A 310/84	グマイン川灌漑開発計画	F/S	1984	農業	農業一般
710	アジア	フィリピン	PHL/S 314/84	サンフェルナンド港整備計画	F/S	1984	運輸交通	港湾
711	アジア	フィリピン	PHL/S 315/84	気象通信網整備計画	F/S	1984	運輸交通	気象・地震
712	アジア	フィリピン	PHL/S 316/84	道路防災計画	F/S	1984	運輸交通	道路
713	アジア	フィリピン	PHL/S 106/85	パナイ河流域洪水防御基本計画	M/P	1985	社会基盤	河川・砂防
714	アジア	フィリピン	PHL/S 107/85	マニラ首都圏都市交通計画（フェーズIおよびII）	M/P	1985	運輸交通	都市交通
715	アジア	フィリピン	PHL/S 203B/85	バタンガス港整備計画	M/P+F/S	1985	運輸交通	港湾
716	アジア	フィリピン	PHL/M 014/85	アクバン・イトゴン地熱開発計画調査	F/S	1985	エネルギー	新・再生エネルギー
717	アジア	フィリピン	PHL/M 015/85	活性炭工業振興開発計画調査	F/S	1985	工業	その他工業
718	アジア	フィリピン	PHL/M 302/85	プラントリノベーション（ルソン島送電網）計画調査	F/S	1985	エネルギー	電力
719	アジア	フィリピン	PHL/A 311/85	アスエ川流域農業開発計画	F/S	1985	農業	農業一般
720	アジア	フィリピン	PHL/A 312/85	ボホール灌漑開発計画 フェーズII	F/S	1985	農業	農業一般
721	アジア	フィリピン	PHL/S 317/85	サンロケ多目的ダム開発計画	F/S	1985	社会基盤	水資源開発
722	アジア	フィリピン	PHL/S 318/85	道路防災計画ステージII	F/S	1985	運輸交通	道路
723	アジア	フィリピン	PHL/M 901/85	サンロケ多目的ダム（水質予測）開発計画調査	その他調査（M/P）	1985	その他	その他
724	アジア	フィリピン	PHL/S 204B/86	地方都市上水道整備計画	M/P+F/S	1986	公益事業	上水道
725	アジア	フィリピン	PHL/M 016/86	カリラヤダム修復計画	F/S	1986	その他	その他
726	アジア	フィリピン	PHL/M 303/86	プラント（アイランドセメント）リノベーション計画調査	F/S	1986	工業	化学工業
727	アジア	フィリピン	PHL/A 102/87	マガットかんがいシステム維持管理強化計画	M/P	1987	農業	農業一般
728	アジア	フィリピン	PHL/S 108/87	カガヤン河流域水資源開発基本計画	M/P	1987	社会基盤	水資源開発

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
729	アジア	フィリピン	PHL/M 017/87	ルソン島包蔵水力調査	F/S	1987	エネルギー	電力
730	アジア	フィリピン	PHL/M 018/87	アンブクラオダム修復計画調査	F/S	1987	エネルギー	電力
731	アジア	フィリピン	PHL/M 019/87	カラカ石炭火力発電所第一号機改善計画調査	F/S	1987	エネルギー	電力
732	アジア	フィリピン	PHL/S 319/87	日比友好道路・道路改善計画	F/S	1987	運輸交通	道路
733	アジア	フィリピン	PHL/S 320/87	マニラ南港改修計画	F/S	1987	運輸交通	港湾
734	アジア	フィリピン	PHL/A 103/88	西サマール農業総合開発計画	M/P	1988	農業	農業一般
735	アジア	フィリピン	PHL/M 103/88	石炭鉱業技術開発調査	M/P	1988	エネルギー	ガス・石油
736	アジア	フィリピン	PHL/M 020/88	アンガットダム修復計画調査	F/S	1988	エネルギー	電力
737	アジア	フィリピン	PHL/M 021/88	ピンガダム修復計画調査	F/S	1988	エネルギー	電力
738	アジア	フィリピン	PHL/A 313/88	トリニダッド高地農村総合開発計画	F/S	1988	農業	農業一般
739	アジア	フィリピン	PHL/A 314/88	ポンプ灌漑施設維持管理改善計画	F/S	1988	農業	農業土木
740	アジア	フィリピン	PHL/S 321/88	地方道路網整備計画	F/S	1988	運輸交通	道路
741	アジア	フィリピン	PHL/S 502/88	マニラ都市基本図作成	基礎調査	1988	社会基盤	測量・地図
742	アジア	フィリピン	PHL/A 602/88	広域森林情報分析管理計画	その他	1988	林業	林業・森林保全
743	アジア	フィリピン	PHL/A 104/89	水産物輸送システム総合計画	M/P	1989	水産	水産
744	アジア	フィリピン	PHL/M 104/89	工業標準化・品質向上計画調査	M/P	1989	工業	工業一般
745	アジア	フィリピン	PHL/A 105/89	農業用小規模ため池整備計画	M/P	1989	農業	農業土木
* 746	アジア	フィリピン	PHL/A 201B/89	マリンデュケ農業総合開発計画	M/P+F/S	1989	農業	農業一般
747	アジア	フィリピン	PHL/S 205B/89	パナイ島地下水開発計画	M/P+F/S	1989	社会基盤	水資源開発
748	アジア	フィリピン	PHL/S 206B/89	マニラ洪水対策計画	M/P+F/S	1989	社会基盤	河川・砂防
749	アジア	フィリピン	PHL/M 022/89	石炭火力発電開発計画調査	F/S	1989	エネルギー	電力
* 750	アジア	フィリピン	PHL/S 322/89	幹線道路主要橋梁改修計画	F/S	1989	運輸交通	道路
751	アジア	フィリピン	PHL/M 105/90	カビテ輸出加工区開発・投資振興計画	M/P	1990	工業	工業一般
752	アジア	フィリピン	PHL/A 106/90	タルラック州南部地域小規模灌漑組織強化計画	M/P	1990	農業	農業一般
753	アジア	フィリピン	PHL/A 315/90	ハラハラ農業開発計画	F/S	1990	農業	農業一般
754	アジア	フィリピン	PHL/A 316/90	優良種子流通配布計画	F/S	1990	農業	農業一般

個別開発調査実施済案件リスト

* : 個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)
* 755	アジア	フィリピン	PHL/S 323/90	地方道路網整備計画(II)	F/S	1990	運輸交通	道路
756	アジア	フィリピン	PHL/A 107/91	小規模灌漑施設整備計画	M/P	1991	農業	農業一般
* 757	アジア	フィリピン	PHL/S 109/91	カラバルソン地域総合開発計画	M/P	1991	開発計画	総合地域開発計画
758	アジア	フィリピン	PHL/S 110/91	イログ・ヒラバンガン川流域治水計画	M/P	1991	社会基盤	河川・砂防
759	アジア	フィリピン	PHL/S 207B/91	アグノ川流域治水計画	M/P+F/S	1991	社会基盤	河川・砂防
760	アジア	フィリピン	PHL/S 324/91	地方道路防災計画	F/S	1991	運輸交通	道路
761	アジア	フィリピン	PHL/S 325/91	バララ浄水場修復計画	F/S	1991	公益事業	上水道
762	アジア	フィリピン	PHL/M 106/92	工業分野振興開発計画	M/P	1992	工業	工業一般
763	アジア	フィリピン	PHL/M 107/92	ルソン系統電力設備修復・維持管理改善計画	M/P	1992	エネルギー	エネルギー一般
764	アジア	フィリピン	PHL/A 108/92	農地情報整備計画	M/P	1992	農業	農業一般
* 765	アジア	フィリピン	PHL/S 111/92	海上交通管理計画	M/P	1992	運輸交通	海運・船舶
* 766	アジア	フィリピン	PHL/S 208B/92	全国フェリー輸送計画	M/P+F/S	1992	運輸交通	港湾
* 767	アジア	フィリピン	PHL/S 209B/92	ダバオ国際空港整備計画	M/P+F/S	1992	運輸交通	航空・空港
768	アジア	フィリピン	PHL/S 503/92	マニラ首都圏地下水開発計画	基礎調査	1992	社会基盤	水資源開発
* 769	アジア	フィリピン	PHL/S 106/93	ルソン島広域道路網計画調査	M/P	1993	運輸交通	道路
770	アジア	フィリピン	PHL/S 107/93	電気通信網整備計画調査	M/P	1993	通信・放送	電気通信
771	アジア	フィリピン	PHL/A 113/93	農業協同組合組織強化計画	M/P	1993	農業	農業一般
* 772	アジア	フィリピン	PHL/S 206/93	マニラ都市圏高速道路整備計画調査	M/P+F/S	1993	運輸交通	道路
* 773	アジア	フィリピン	PHL/S 112/94	大首都圏港湾総合開発計画調査	M/P	1994	運輸交通	港湾
* 774	アジア	フィリピン	PHL/S 115/94	セブ州総合開発計画調査	M/P	1994	開発計画	総合地域開発計画
* 775	アジア	フィリピン	PHL/A 202/94	マリキナ水源林造成計画	M/P+F/S	1994	林業	林業・森林保全
776	アジア	フィリピン	PHL/S 211/94	特定地方都市洪水防衛計画調査	M/P+F/S	1994	社会基盤	河川・砂防
777	アジア	フィリピン	PHL/M 023/94	マラヤ発電所信頼度向上計画調査	F/S	1994	エネルギー	電力
778	アジア	フィリピン	PHL/A 317/94	南部ルソン高地畑地灌漑計画	F/S	1994	農業	農業土木
779	アジア	フィリピン	PHL/A 318/94	パラワン南部農地開発計画	F/S	1994	農業	農業土木
* 780	アジア	フィリピン	PHL/S 116/95	中部ルソン開発計画	M/P	1995	開発計画	総合地域開発計画

個別開発調査実施済案件リスト

* : 個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
781	アジア	フィリピン	PHL/S 117/95	メトロマニラ上下水道総合計画	M/P	1995	公益事業	公益事業一般
* 782	アジア	フィリピン	PHL/S 118/95	地方水供給・下水・衛生セクター計画	M/P	1995	公益事業	公益事業一般
* 783	アジア	フィリピン	PHL/S 326/95	日比友好道路修復計画	F/S	1995	運輸交通	道路
784	アジア	フィリピン	PHL/S 327/95	カピテ水供給計画	F/S	1995	社会基盤	水資源開発
785	アジア	フィリピン	PHL/S 206/96	主要地方空港整備計画	M/P+F/S	1996	運輸交通	航空・空港
786	アジア	フィリピン	PHL/S 207/96	北部バラワン持続可能型観光開発計画調査	M/P+F/S	1996	観光	観光一般
* 787	アジア	フィリピン	PHL/S 208/96	ピナツボ火山東部河川流域洪水及び泥流制御計画調査	M/P+F/S	1996	社会基盤	河川・砂防
788	アジア	フィリピン	PHL/A 301/96	レガスビ西部地区灌漑農村開発計画	F/S	1996	農業	農業土木
* 789	アジア	フィリピン	PHL/S 402/96	日比友好道路改良計画	D/D	1996	運輸交通	道路
790	アジア	フィリピン	PHL/S 208/97	ラオアグ川流域砂防及び洪水防衛計画	M/P+F/S	1997	社会基盤	河川・砂防
791	アジア	フィリピン	PHL/M 024/97	送電線運営管理移転計画	F/S	1997	エネルギー	電力
792	アジア	フィリピン	PHL/A 313/97	辺境地貧困農民対策計画	F/S	1997	農業	農業一般
793	アジア	フィリピン	PHL/S 105/98	全国総合水資源開発計画調査	M/P	1998	社会基盤	水資源開発
794	アジア	フィリピン	PHL/S 114/98	ダバオ地域総合開発計画調査（事前調査）	M/P	1998	開発計画	総合地域開発計画
795	アジア	フィリピン	PHL/A 221/98	ハロール河流域灌漑計画	M/P+F/S	1998	農業	農業一般
796	アジア	シンガポール	SGP/S 101/78	浅瀬浚渫計画	M/P	1978	運輸交通	港湾
797	アジア	シンガポール	SGP/M 901/85	石炭火力発電所及び一貫製鉄所設立に係る環境への影響調査	その他調査（M/P）	1985	その他	その他
798	アジア	シンガポール	SGP/S 301/86	セントサ衛星地球局補修計画	F/S	1986	通信・放送	電気通信
799	アジア	シンガポール	SGP/S 302/88	都市交通改善計画	F/S	1988	運輸交通	都市交通
800	アジア	シンガポール	SGP/S 303/90	カラン・パヤレバ高速道路計画	F/S	1990	運輸交通	道路
801	アジア	シンガポール	SGP/M 101/93	包装技術センター開発計画	M/P	1993	その他	その他
802	アジア	タイ	THA/M 101/75	家具産業振興計画調査	M/P	1975	工業	その他工業
803	アジア	タイ	THA/M 001/75	バンコク首都圏都市ガス計画調査	F/S	1975	エネルギー	ガス・石油
804	アジア	タイ	THA/M 002/76	クワイヤイ河下流調整池計画調査	F/S	1976	エネルギー	電力
805	アジア	タイ	THA/S 301/76	鉄道橋梁改良計画	F/S	1976	運輸交通	鉄道
806	アジア	タイ	THA/A 301/77	チャオピヤ川西岸地区かんがい農業開発計画	F/S	1977	農業	農業一般

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
807	アジア	タイ	THA/S 401/77	バンコク市内線路網実施設計	D/D	1977	通信・放送	電気通信
808	アジア	タイ	THA/M 003/78	メーモ肥料工場修復計画調査	F/S	1978	工業	化学工業
809	アジア	タイ	THA/S 302/78	パタヤ地区基盤整備計画	F/S	1978	観光	観光一般
810	アジア	タイ	THA/S 303/78	首都圏周辺市街地区水道拡張計画	F/S	1978	公益事業	上水道
811	アジア	タイ	THA/S 304/78	長距離市外電話網	F/S	1978	通信・放送	電気通信
812	アジア	タイ	THA/S 305/78	ベチャブン～チャイバダン道路建設計画	F/S	1978	運輸交通	道路
813	アジア	タイ	THA/S 101/79	首都圏交通計画	M/P	1979	運輸交通	鉄道
814	アジア	タイ	THA/A 101/79	メクロン川マスタープラン	M/P	1979	農業	農業一般
815	アジア	タイ	THA/M 004/79	一貫製鉄所建設計画調査	F/S	1979	工業	鉄鋼・非鉄金属
816	アジア	タイ	THA/A 302/79	メクロン川流域カンバンセンかんがい農業開発	F/S	1979	農業	農業一般
817	アジア	タイ	THA/S 306/79	ノンブア バンラムチボン道路建設計画	F/S	1979	運輸交通	道路
818	アジア	タイ	THA/M 005/80	クワイヤイ河上流水力発電開発計画調査	F/S	1980	エネルギー	電力
819	アジア	タイ	THA/M 006/80	サムサコン工業団地計画調査	F/S	1980	工業	工業一般
820	アジア	タイ	THA/A 303/80	メワンかんがい農業開発計画	F/S	1980	農業	農業一般
821	アジア	タイ	THA/S 307/80	首都圏トラックターミナル建設計画	F/S	1980	運輸交通	陸運
822	アジア	タイ	THA/S 402/80	バンコック市内線路網実施設計	D/D	1980	通信・放送	電気通信
823	アジア	タイ	THA/M 102/81	ナムバイチャム河水力発電開発計画調査	M/P	1981	エネルギー	電力
824	アジア	タイ	THA/M 007/81	ASEANプロジェクト岩塩・ソーダ灰工場設立計画評価調査	F/S	1981	工業	化学工業
825	アジア	タイ	THA/M 008/81	石油化学プラント設立計画調査	F/S	1981	工業	化学工業
826	アジア	タイ	THA/A 304/81	ケンコイ・バンモーボンブかんがい計画	F/S	1981	農業	農業一般
827	アジア	タイ	THA/M 103/82	バンコク市配電網近代化マスタープラン計画調査	M/P	1982	エネルギー	電力
828	アジア	タイ	THA/S 201B/82	北部地方道路網整備計画	M/P+F/S	1982	運輸交通	道路
829	アジア	タイ	THA/A 201B/82	農業協同組合組織育成計画	M/P+F/S	1982	農業	農業一般
830	アジア	タイ	THA/S 202B/82	バンコック市下水道整備計画	M/P+F/S	1982	公益事業	下水道
831	アジア	タイ	THA/S 203B/82	バンコク市都市廃棄物整備計画	M/P+F/S	1982	公益事業	都市衛生
832	アジア	タイ	THA/A 305/82	ベチャブリかんがい農業開発計画	F/S	1982	農業	農業一般

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
833	アジア	タイ	THA/A 306/82	メイクワンかんがい農業開発計画	F/S	1982	農業	農業一般
834	アジア	タイ	THA/A 307/82	パサック河上流中規模灌漑計画	F/S	1982	農業	農業一般
835	アジア	タイ	THA/S 308/82	チャオピア河架橋計画（ラム六世橋建設計画）	F/S	1982	運輸交通	道路
836	アジア	タイ	THA/S 309/82	東部水資源開発計画	F/S	1982	社会基盤	水資源開発
837	アジア	タイ	THA/S 403/82	ラム6世橋梁修復計画	D/D	1982	運輸交通	鉄道
838	アジア	タイ	THA/S 404/82	東部海岸パイプライン建設実施設計	D/D	1982	社会基盤	水資源開発
839	アジア	タイ	THA/S 501/82	ラオス難民生活用水供給計画	基礎調査	1982	社会基盤	水資源開発
840	アジア	タイ	THA/S 102/83	東北部道路網整備建設計画	M/P	1983	運輸交通	道路
841	アジア	タイ	THA/S 204B/83	東部工業港開発計画	M/P+F/S	1983	運輸交通	港湾
842	アジア	タイ	THA/M 009/83	ナムヤム水力発電開発計画調査	F/S	1983	エネルギー	電力
843	アジア	タイ	THA/M 010/83	MAE-SOT地区産オイルシール利用メント工場建設計画調査	F/S	1983	工業	化学工業
844	アジア	タイ	THA/A 308/83	メチャンかんがい農業開発計画	F/S	1983	農業	農業一般
845	アジア	タイ	THA/S 310/83	東部水資源開発計画（フェーズII）	F/S	1983	社会基盤	水資源開発
846	アジア	タイ	THA/S 311/83	ノンコー・ラムチャバン送水パイプライン建設計画	F/S	1983	公益事業	上水道
847	アジア	タイ	THA/S 312/83	バンコック高速道路建設計画	F/S	1983	運輸交通	道路
848	アジア	タイ	THA/S 103/84	南タイ北部地域総合開発計画	M/P	1984	開発計画	総合地域開発計画
849	アジア	タイ	THA/M 104/84	省エネルギープロジェクト開発計画調査	M/P	1984	エネルギー	エネルギー一般
850	アジア	タイ	THA/M 105/84	金属加工業振興計画調査	M/P	1984	工業	機械工業
851	アジア	タイ	THA/S 205B/84	ラムチャバン臨海部開発計画	M/P+F/S	1984	開発計画	総合地域開発計画
852	アジア	タイ	THA/M 011/84	潤滑油製造プラント建設計画調査	F/S	1984	工業	化学工業
853	アジア	タイ	THA/M 301/84	南バンコク火力発電所リハビレーション協力計画調査	F/S	1984	エネルギー	電力
854	アジア	タイ	THA/A 309/84	東北タイ南部中規模かんがいパッケージプロジェクト	F/S	1984	農業	農業一般
855	アジア	タイ	THA/S 313/84	沿岸海運整備振興計画	F/S	1984	運輸交通	海運・船舶
856	アジア	タイ	THA/S 314/84	バンコク首都圏国鉄高架化計画	F/S	1984	運輸交通	鉄道
857	アジア	タイ	THA/S 601/84	道路交通安全計画	その他	1984	運輸交通	運輸交通一般
858	アジア	タイ	THA/S 206B/85	バンコク市都市排水対策計画	M/P+F/S	1985	社会基盤	河川・砂防

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
859	アジア	タイ	THA/A 310/85	穀物貯蔵施設整備拡充計画 (Phase II)	F/S	1985	農業	農業一般
860	アジア	タイ	THA/A 311/85	サカエクラン川流域灌漑計画	F/S	1985	農業	農業一般
861	アジア	タイ	THA/S 315/85	船舶修理ヤード建設計画	F/S	1985	運輸交通	海運・船舶
862	アジア	タイ	THA/S 316/85	東北タイ地方水道施設緊急整備計画	F/S	1985	公益事業	上水道
863	アジア	タイ	THA/S 317/85	東北部道路網整備計画（フェーズII）	F/S	1985	運輸交通	道路
864	アジア	タイ	THA/M 106/86	ナムユアム川上流域水力発電開発計画調査	M/P	1986	エネルギー	電力
865	アジア	タイ	THA/M 012/86	配電指令センター開発計画調査	F/S	1986	エネルギー	電力
866	アジア	タイ	THA/A 312/86	バンナラ川かんがい排水計画	F/S	1986	農業	農業一般
867	アジア	タイ	THA/S 318/86	港湾浚渫船隊整備計画	F/S	1986	運輸交通	港湾
868	アジア	タイ	THA/S 602/86	バンコク首都圏庁バンコク市道路改良・交通安全計画	その他	1986	運輸交通	運輸交通一般
869	アジア	タイ	THA/A 102/87	国有林管理計画	M/P	1987	林業	林業・森林保全
870	アジア	タイ	THA/M 107/87	工業規格・検査・計量制度振興計画調査	M/P	1987	その他	その他
871	アジア	タイ	THA/M 013/87	サンカンベン地熱開発計画調査	F/S	1987	エネルギー	新・再生エネルギー
872	アジア	タイ	THA/S 319/87	新クルンテップ橋及びトンプリ道路延伸計画	F/S	1987	運輸交通	道路
873	アジア	タイ	THA/S 320/87	鉄道ヤード改良計画	F/S	1987	運輸交通	鉄道
874	アジア	タイ	THA/S 603/87	効果的港湾システム調査	その他	1987	運輸交通	港湾
875	アジア	タイ	THA/S 104/88	チャオピア川洪水予報システム計画	M/P	1988	社会基盤	河川・砂防
876	アジア	タイ	THA/M 108/88	ラムチャバン工業基地開発計画調査	M/P	1988	工業	工業一般
877	アジア	タイ	THA/M 109/88	工業用水合理的使用計画調査	M/P	1988	工業	工業一般
878	アジア	タイ	THA/A 202B/88	東部タイ農地保全総合開発計画	M/P+F/S	1988	農業	農業一般
879	アジア	タイ	THA/S 207B/88	中央部道路網整備計画	M/P+F/S	1988	運輸交通	道路
880	アジア	タイ	THA/S 208B/88	南部地域開発計画	M/P+F/S	1988	観光	観光一般
881	アジア	タイ	THA/S 321/88	地方トラックターミナル整備計画	F/S	1988	運輸交通	陸運
882	アジア	タイ	THA/S 502/88	バンコク首都圏地形図作成事業	基礎調査	1988	社会基盤	測量・地図
883	アジア	タイ	THA/S 604/88	都市計画策定指針作成	その他	1988	社会基盤	都市計画・土地造成
* 884	アジア	タイ	THA/A 103/89	チャオピア川流域水管理システムおよび監視計画	M/P	1989	農業	農業一般

個別開発調査実施済案件リスト

* : 個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
* 885	アジア	タイ	THA/S 105/89	国内電話網拡充長期計画	M/P	1989	通信・放送	電気通信
* 886	アジア	タイ	THA/A 203B/89	セバイ・セボック流域開発計画	M/P+F/S	1989	農業	農業一般
* 887	アジア	タイ	THA/S 209B/89	バンコク首都圏中・長期道路交通計画	M/P+F/S	1989	運輸交通	都市交通
* 888	アジア	タイ	THA/S 210B/89	地方都市水道整備計画	M/P+F/S	1989	公益事業	上水道
889	アジア	タイ	THA/M 014/89	ナムユアム川水力発電統合開発計画調査	F/S	1989	エネルギー	電力
* 890	アジア	タイ	THA/A 313/89	チャンタブリ川流域農業水利開発計画	F/S	1989	農業	農業一般
* 891	アジア	タイ	THA/S 322/89	バンコク市クローン水質改善計画	F/S	1989	公益事業	下水道
892	アジア	タイ	THA/S 323/89	ラムチャバン港輸送施設計画	F/S	1989	運輸交通	港湾
* 893	アジア	タイ	THA/S 106/90	道路交通運用計画	M/P	1990	運輸交通	道路
* 894	アジア	タイ	THA/S 107/90	中央平原北部地域総合開発計画	M/P	1990	開発計画	総合地域開発計画
* 895	アジア	タイ	THA/S 108/90	パタヤ地区総合開発計画	M/P	1990	開発計画	総合地域開発計画
896	アジア	タイ	THA/M 110/90	サムットプラカン工業地区大気汚染環境管理計画調査	M/P	1990	その他	その他
897	アジア	タイ	THA/M 111/90	工業分野開発振興計画	M/P	1990	工業	工業一般
* 898	アジア	タイ	THA/A 204B/90	バンパコン川流域農業水利開発計画	M/P+F/S	1990	農業	農業一般
* 899	アジア	タイ	THA/S 211B/90	ブーケット市下水排水改善計画	M/P+F/S	1990	公益事業	下水道
* 900	アジア	タイ	THA/S 212B/90	バンコク廃棄物処理計画	M/P+F/S	1990	公益事業	都市衛生
* 901	アジア	タイ	THA/A 314/90	スコタイ農村総合整備計画	F/S	1990	農業	農業一般
902	アジア	タイ	THA/S 405/90	バンコク市交通制御システム整備計画	D/D	1990	運輸交通	都市交通
903	アジア	タイ	THA/S 109/91	有料高速道路計画	M/P	1991	運輸交通	道路
* 904	アジア	タイ	THA/A 205B/91	東北タイ塩害地域農村総合開発計画	M/P+F/S	1991	農業	農業一般
905	アジア	タイ	THA/S 213B/91	南部道路網整備計画	M/P+F/S	1991	運輸交通	道路
906	アジア	タイ	THA/M 015/91	ラムタコン揚水発電開発計画	F/S	1991	エネルギー	電力
907	アジア	タイ	THA/M 016/91	リグナイトブリケット振興計画	F/S	1991	工業	その他工業
* 908	アジア	タイ	THA/A 315/91	北タイ南部農村総合開発計画	F/S	1991	農業	農業一般
* 909	アジア	タイ	THA/S 605/91	道路交通運用計画（アフターケア）	その他	1991	運輸交通	道路
* 910	アジア	タイ	THA/A 206B/92	ラム・ドム・ヤイ流域灌漑計画	M/P+F/S	1992	農業	農業土木

個別開発調査実施済案件リスト

* : 個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)
* 911	アジア	タイ	THA/S 214B/92	バンコク首都圏電気通信網開発計画	M/P+F/S	1992	通信・放送	電気通信
* 912	アジア	タイ	THA/S 215B/92	ホアヒン・チャム観光開発計画	M/P+F/S	1992	観光	観光一般
913	アジア	タイ	THA/M 017/92	シンブン流動床燃焼石炭火力発電計画	F/S	1992	エネルギー	電力
* 914	アジア	タイ	THA/A 316/92	チュンボン地区農業総合開発計画	F/S	1992	農業	農業一般
* 915	アジア	タイ	THA/S 324/92	首都圏トラック・ターミナル基本整備計画	F/S	1992	運輸交通	陸運
* 916	アジア	タイ	THA/S 108/93	東北タイ南部・東部タイ北部地域総合開発計画調査	M/P	1993	開発計画	総合地域開発計画
917	アジア	タイ	THA/M 112/93	悪臭防止管理計画	M/P	1993	その他	その他
918	アジア	タイ	THA/S 207/93	区画整理事業適用調査	M/P+F/S	1993	社会基盤	都市計画・土地造成
* 919	アジア	タイ	THA/S 208/93	ブーケット国際空港整備計画調査	M/P+F/S	1993	運輸交通	航空・空港
* 920	アジア	タイ	THA/S 209/93	チャオピア川下流域下水道整備計画調査	M/P+F/S	1993	公益事業	下水道
921	アジア	タイ	THA/M 020/93	首都圏送変電設備増強計画	F/S	1993	エネルギー	電力
* 922	アジア	タイ	THA/A 310/93	南部タイ泥炭土壌地域農業開発計画	F/S	1993	農業	農業一般
* 923	アジア	タイ	THA/A 402/93	バンバコン川防潮水門建設計画	D/D	1993	農業	農業一般
* 924	アジア	タイ	THA/S 110/94	バンコク首都圏地盤沈下・地下水管理計画調査	M/P	1994	社会基盤	水資源開発
925	アジア	タイ	THA/M 113/94	省エネルギー計画アフターケア調査	M/P	1994	エネルギー	エネルギー一般
926	アジア	タイ	THA/M 114/94	工業分野振興開発計画(裾野産業)調査	M/P	1994	工業	機械工業
* 927	アジア	タイ	THA/S 216/94	バンコク港近代化計画調査	M/P+F/S	1994	運輸交通	港湾
928	アジア	タイ	THA/S 325/94	都市間有料高速道路建設計画調査	F/S	1994	運輸交通	道路
929	アジア	タイ	THA/S 606/94	高速道路点検・維持システム整備計画調査	その他	1994	運輸交通	道路
* 930	アジア	タイ	THA/A 207/95	南部農地復旧保全計画	M/P+F/S	1995	農業	農業一般
931	アジア	タイ	THA/S 217/95	都市開発と一体化した首都圏鉄道輸送力増強計画	M/P+F/S	1995	運輸交通	都市交通
932	アジア	タイ	THA/M 019/95	首都圏配電網システム改善拡張計画調査	F/S	1995	エネルギー	電力
933	アジア	タイ	THA/S 326/95	道路防災対策調査	F/S	1995	運輸交通	道路
* 934	アジア	タイ	THA/A 102/96	モン・スアイ・ルアン川流域農業水資源開発計画	M/P	1996	農業	農業土木
* 935	アジア	タイ	THA/S 110/96	バンコク都市環境改善計画調査	M/P	1996	行政	環境問題
936	アジア	タイ	THA/M 018/96	バンサバン工業団地開発計画調査	F/S	1996	工業	工業一般

個別開発調査実施済案件リスト

* : 個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)
* 937	アジア	タイ	THA/S 109/97	西部臨海地域開発マスタープラン調査	M/P	1997	開発計画	開発計画一般
938	アジア	タイ	THA/A 314/97	アンダマン海沿岸地域水産基盤整備計画調査	F/S	1997	水産	水産
939	アジア	タイ	THA/M 201/97	石炭探査・評価	基礎調査	1997	鉱業	鉱業
940	アジア	タイ	THA/A 222/98	東北タイ北部農地改革地区農業総合開発計画	M/P+F/S	1998	農業	農業一般
* 941	アジア	ヴェトナム	VNM/S 101/94	北部地域交通システム開発計画調査	M/P	1994	運輸交通	運輸交通一般
* 942	アジア	ヴェトナム	VNM/S 201/94	ハノイ市排水下水整備計画調査	M/P+F/S	1994	社会基盤	河川・砂防
* 943	アジア	ヴェトナム	VNM/A 202/94	南バックドゥン地区農村地域排水計画	M/P+F/S	1994	農業	農業土木
* 944	アジア	ヴェトナム	VNM/S 301/94	カイラン港拡張計画調査	F/S	1994	運輸交通	港湾
945	アジア	ヴェトナム	VNM/M 101/95	ハノイ地域工業開発計画調査	M/P	1995	工業	工業一般
946	アジア	ヴェトナム	VNM/M 102/95	全国電力開発計画調査	M/P	1995	エネルギー	エネルギー一般
* 947	アジア	ヴェトナム	VNM/S 202/95	南北縦貫鉄道整備計画調査	M/P+F/S	1995	運輸交通	鉄道
948	アジア	ヴェトナム	VNM/M 001/95	ダニム電力システム改修計画調査	F/S	1995	エネルギー	電力
949	アジア	ヴェトナム	VNM/S 302/95	国道18号改修計画	F/S	1995	運輸交通	道路
* 950	アジア	ヴェトナム	VNM/S 111/96	全国沿岸海上輸送整備開発計画調査	M/P	1996	運輸交通	海運・船舶
* 951	アジア	ヴェトナム	VNM/S 112/96	ドンナイ川流域水資源開発計画調査	M/P	1996	社会基盤	水資源開発
* 952	アジア	ヴェトナム	VNM/S 211/96	ハノイ市都市交通計画調査	M/P+F/S	1996	運輸交通	都市交通
953	アジア	ヴェトナム	VNM/S 309/96	ハノイ新国際空港整備計画調査	F/S	1996	運輸交通	航空・空港
* 954	アジア	ヴェトナム	VNM/S 103/97	市場経済化支援開発政策調査	M/P	1997	開発計画	開発計画一般
955	アジア	ヴェトナム	VNM/M 103/97	鉄鋼産業振興M/P調査	M/P	1997	工業	鉄鋼・非鉄金属
956	アジア	ヴェトナム	VNM/M 104/97	標準化計量・検査品質管理M/P調査	M/P	1997	その他	その他
* 957	アジア	ヴェトナム	VNM/S 209/97	ハノイ上水道整備計画	M/P+F/S	1997	公益事業	上水道
* 958	アジア	ヴェトナム	VNM/A 219/97	ゲアン省ナムダン県モデル農村開発計画	M/P+F/S	1997	農業	農業一般
959	アジア	ヴェトナム	VNM/M 002/97	ハイテクパーク計画M/P及びF/S調査	F/S	1997	工業	工業一般
* 960	アジア	ヴェトナム	VNM/A 503/97	水産資源調査	基礎調査	1997	水産	水産
961	アジア	ヴェトナム	VNM/S 121/98	ホアラック・ソンマイ地域開発計画調査(フェーズ1)	M/P	1998	開発計画	開発計画一般
962	アジア	ヴェトナム	VNM/S 208/98	中部重点地域港湾開発計画調査	M/P+F/S	1998	運輸交通	港湾

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
963	アジア	ヴィエトナム	VNM/S 303/98	タインチ橋建設調査	F/S	1998	運輸交通	道路
964	アジア	ヴィエトナム	VNM/S 304/98	カントー橋建設計画調査	F/S	1998	運輸交通	道路
965	中近東	アラブ首長国連邦	ARE/A 401/80	水産増養殖センター建設計画	D/D	1980	水産	水産
966	中近東	アラブ首長国連邦	ARE/S 301/81	水資源開発計画	F/S	1981	社会基盤	水資源開発
967	中近東	アラブ首長国連邦	ARE/S 401/81	アル・バセイラダム建設計画実施設計	D/D	1981	社会基盤	水資源開発
968	中近東	アラブ首長国連邦	ARE/M 901/81	太陽熱利用海水淡水化技術協力調査	その他調査（M/P）	1981	工業	工業一般
969	中近東	アラブ首長国連邦	ARE/M 001/89	発電・海水淡水化プラント海水油害防止対策調査	F/S	1989	エネルギー	エネルギー一般
970	中近東	アラブ首長国連邦	ARE/A 103/96	アルダイード地域農業地下水資源開発計画	M/P	1996	農業	農業土木
971	中近東	アルジェリア	DZA/M 001/83	海水淡水化計画（大アルジェ圏）調査	F/S	1983	工業	工業一般
972	中近東	アルジェリア	DZA/M 002/84	海水淡水化計画（オラン・モスタガネム市域）調査	F/S	1984	工業	工業一般
973	中近東	アルジェリア	DZA/A 301/85	フェツアラ湖周辺地域農業開発計画	F/S	1985	農業	農業一般
974	中近東	アルジェリア	DZA/S 201B/92	主要港湾整備計画	M/P+F/S	1992	運輸交通	運輸交通一般
975	中近東	エジプト	EGY/S 301/75	スエズ運河拡張計画	F/S	1975	運輸交通	港湾
976	中近東	エジプト	EGY/S 302/76	カイロ大都市圏都市用水開発計画	F/S	1976	公益事業	上水道
977	中近東	エジプト	EGY/M 001/77	ヘルワン製鉄所改造計画調査	F/S	1977	工業	鉄鋼・非鉄金属
978	中近東	エジプト	EGY/S 101/79	南部地域総合開発計画	M/P	1979	開発計画	総合地域開発計画
979	中近東	エジプト	EGY/M 002/79	ヘルワン製鉄所分塊工場改修計画調査	F/S	1979	工業	鉄鋼・非鉄金属
980	中近東	エジプト	EGY/M 003/79	ディケーラ直接還元一貫製鉄所建設計画調査	F/S	1979	工業	鉄鋼・非鉄金属
981	中近東	エジプト	EGY/S 303/79	エジプト国鉄カイロ～アレキサンドリア線電化	F/S	1979	運輸交通	鉄道
982	中近東	エジプト	EGY/S 304/80	スエズ運河第2期拡張計画	F/S	1980	運輸交通	港湾
983	中近東	エジプト	EGY/S 102/81	スエズ運河庁に対する技術協力計画	M/P	1981	運輸交通	海運・船舶
984	中近東	エジプト	EGY/A 301/81	南部ホサイニア・バレイ農業開発計画	F/S	1981	農業	農業一般
985	中近東	エジプト	EGY/S 305/81	アレキサンドリアPCMマイクロウェーブ回線網建設	F/S	1981	通信・放送	電気通信
986	中近東	エジプト	EGY/A 302/82	テンスオブラマダン地区農業開発計画	F/S	1982	農業	農業一般
987	中近東	エジプト	EGY/S 306/82	カイロ アスワン アブシンベル・マイクロウェーブ通信網建設	F/S	1982	通信・放送	電気通信
988	中近東	エジプト	EGY/M 004/83	石炭火力発電開発計画調査	F/S	1983	エネルギー	電力

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
989	中近東	エジプト	EGY/A 303/83	食肉冷蔵供給開発計画	F/S	1983	畜産	畜産加工
990	中近東	エジプト	EGY/A 304/84	北部ホサイニア及びポートサイド南部農業開発計画	F/S	1984	農業	農業一般
991	中近東	エジプト	EGY/A 305/84	南部ホサイニア・バレイ農業開発計画 Phase II	F/S	1984	農業	農業一般
992	中近東	エジプト	EGY/A 306/84	ファユーム農業開発計画	F/S	1984	農業	農業一般
993	中近東	エジプト	EGY/S 307/84	エル・アリッシュ市下水道整備計画	F/S	1984	公益事業	下水道
994	中近東	エジプト	EGY/S 308/84	シアルキア上水道整備計画	F/S	1984	公益事業	上水道
995	中近東	エジプト	EGY/S 201B/85	アレキサンドリア市都市廃棄物処理計画	M/P+F/S	1985	公益事業	都市衛生
996	中近東	エジプト	EGY/S 309/85	アレキサンドリア新国際空港建設計画	F/S	1985	運輸交通	航空・空港
997	中近東	エジプト	EGY/S 310/85	スエズ運河航行安全計画	F/S	1985	運輸交通	海運・船舶
998	中近東	エジプト	EGY/S 203B/86	スエズ湾臨海部開発計画	M/P+F/S	1986	開発計画	総合地域開発計画
999	中近東	エジプト	EGY/S 311/86	シックスオクトーバシティテレビセンタ―建設計画	F/S	1986	通信・放送	放送
1000	中近東	エジプト	EGY/M 005/87	ディケーラ製鉄所拡張計画調査	F/S	1987	工業	鉄鋼・非鉄金属
1001	中近東	エジプト	EGY/S 202B/88	シャルキア州下水道整備計画	M/P+F/S	1988	公益事業	下水道
1002	中近東	エジプト	EGY/S 601/88	スエズ湾臨海部開発計画アフターケア	その他	1988	開発計画	総合地域開発計画
1003	中近東	エジプト	EGY/S 103/89	カイロ大都市圏都市交通計画	M/P	1989	運輸交通	都市交通
1004	中近東	エジプト	EGY/A 201B/89	北シナイ農村総合開発計画	M/P+F/S	1989	農業	農業一般
* 1005	中近東	エジプト	EGY/A 307/92	バハルヨセフ地区灌漑整備計画	F/S	1992	農業	農業土木
1006	中近東	エジプト	EGY/S 501/92	シナイ半島地下水開発計画	基礎調査	1992	社会基盤	水資源開発
* 1007	中近東	エジプト	EGY/S 109/93	全国自動車輸送システム開発計画	M/P	1993	運輸交通	陸運
1008	中近東	エジプト	EGY/M 006/93	エル・ディケーラ製鉄所拡張計画（A/C）	F/S	1993	工業	鉄鋼・非鉄金属
* 1009	中近東	エジプト	EGY/S 401/93	スエズ湾臨海部開発計画調査	D/D	1993	運輸交通	港湾
* 1010	中近東	エジプト	EGY/A 202/95	オモウム地区農村地域排水改良計画	M/P+F/S	1995	農業	農業一般
1011	中近東	エジプト	EGY/M 101/96	薄板生産工場建設計画調査（フェーズI）	M/P	1996	工業	その他工業
1012	中近東	エジプト	EGY/S 114/96	国鉄経営改善計画調査	M/P	1996	運輸交通	鉄道
1013	中近東	エジプト	EGY/A 303/96	北東シナイ地区総合農業開発計画	F/S	1996	農業	農業土木
1014	中近東	エジプト	EGY/S 310/96	スエズ運河横断構造物計画調査	F/S	1996	運輸交通	道路

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
1015	中近東	エジプト	EGY/S 404/96	スエズ運河架橋建設計画調査	D/D	1996	運輸交通	道路
1016	中近東	エジプト	EGY/M 007/97	薄板生産工場建設計画（フェーズ2）	F/S	1997	工業	鉄鋼・非鉄金属
1017	中近東	イラン	IRN/M 101/78	石油化学工業製品計画調査	M/P	1978	工業	化学工業
1018	中近東	イラン	IRN/M 001/78	日本輸出用製油所計画調査	F/S	1978	工業	化学工業
1019	中近東	イラン	IRN/A 101/86	カスピ海沿岸地域農業開発計画	M/P	1986	農業	農業一般
1020	中近東	イラン	IRN/A 301/93	ハラズ川流域農業開発計画	F/S	1993	農業	農業一般
1021	中近東	イラン	IRN/M 102/94	エネルギー計画調査	M/P	1994	エネルギー	エネルギー一般
1022	中近東	イラン	IRN/S 201/95	総合港湾整備計画	M/P+F/S	1995	運輸交通	港湾
1023	中近東	イラン	IRN/S 104/97	大テヘラン圏大気汚染総合対策計画調査	M/P	1997	行政	環境問題
1024	中近東	イラン	IRN/M 002/97	エネルギー最適利用計画	F/S	1997	エネルギー	エネルギー一般
1025	中近東	イラク	IRQ/M 101/76	輸出用石油製油所計画調査	M/P	1976	工業	化学工業
1026	中近東	イラク	IRQ/A 301/79	カハラ稲作農場計画	F/S	1979	農業	農業一般
1027	中近東	イラク	IRQ/S 101/84	職業訓練センター設立計画	M/P	1984	社会基盤	建築・住宅
1028	中近東	イラク	IRQ/S 102/87	バグダッド都市交通改善計画	M/P	1987	運輸交通	都市交通
1029	中近東	ヨルダン	JOR/A 301/76	ワディアラバダムかんがい計画	F/S	1976	農業	農業一般
1030	中近東	ヨルダン	JOR/S 101/79	北部地域総合開発計画	M/P	1979	開発計画	総合地域開発計画
1031	中近東	ヨルダン	JOR/M 001/81	イルビット工業団地計画調査	F/S	1981	工業	工業一般
1032	中近東	ヨルダン	JOR/S 301/82	イルビット市環状道路計画	F/S	1982	運輸交通	道路
1033	中近東	ヨルダン	JOR/S 102/87	カラク地域総合開発計画	M/P	1987	開発計画	総合地域開発計画
1034	中近東	ヨルダン	JOR/S 501/87	ムジブ水系水利用計画	基礎調査	1987	社会基盤	水資源開発
1035	中近東	ヨルダン	JOR/S 502/89	エル・ジャファル水系地下水開発計画	基礎調査	1989	社会基盤	水資源開発
1036	中近東	ヨルダン	JOR/A 302/90	カラク地域農業開発計画	F/S	1990	農業	農業一般
* 1037	中近東	ヨルダン	JOR/S 103/95	地下汽水淡水化計画	M/P	1995	社会基盤	水資源開発
* 1038	中近東	ヨルダン	JOR/S 201/95	アカバ港改善計画	M/P+F/S	1995	運輸交通	港湾
1039	中近東	ヨルダン	JOR/S 202/95	観光開発計画	M/P+F/S	1995	観光	観光一般
1040	中近東	ヨルダン	JOR/M 101/96	南部地域工業開発計画調査	M/P	1996	工業	工業一般

個別開発調査実施済案件リスト

* : 個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)
* 1041	中近東	ジョルダン	JOR/S 311/96	ザルカ地区上水道施設改善計画調査	F/S	1996	公益事業	上水道
1042	中近東	ジョルダン	JOR/M 102/97	送配電網電力損失低減計画調査	M/P	1997	エネルギー	電力
1043	中近東	モロッコ	MAR/S 301/84	ナドール新空港建設計画	F/S	1984	運輸交通	航空・空港
1044	中近東	モロッコ	MAR/A 301/86	ウジュダ州地下水/農村開発計画	F/S	1986	農業	農業一般
1045	中近東	モロッコ	MAR/S 302/87	カサブランカ新高架交通システム建設計画	F/S	1987	運輸交通	鉄道
1046	中近東	モロッコ	MAR/S 201B/89	レリス盆地ダム建設計画	M/P+F/S	1989	社会基盤	河川・砂防
1047	中近東	モロッコ	MAR/S 501/90	国土基本図作成	基礎調査	1990	社会基盤	測量・地図
1048	中近東	モロッコ	MAR/A 101/92	ウェルガ川流域農業開発計画	M/P	1992	農業	農業土木
1049	中近東	モロッコ	MAR/A 201/94	薪炭林計画調査	M/P+F/S	1994	林業	林業・森林保全
1050	中近東	モロッコ	MAR/S 122/96	ブレ・リフ地方飲料水供給計画調査	M/P	1996	社会基盤	水資源開発
1051	中近東	モロッコ	MAR/M 101/97	ハウズ地方分散電化計画調査	M/P	1997	エネルギー	新・再生エネルギー
1052	中近東	モロッコ	MAR/S 105/97	全国廃棄物管理計画	M/P	1997	公益事業	都市衛生
1053	中近東	モロッコ	MAR/A 223/98	零細漁村振興計画調査	M/P+F/S	1998	水産	水産
1054	中近東	オマーン	OMN/M 101/78	工業開発計画調査	M/P	1978	工業	工業一般
1055	中近東	オマーン	OMN/M 001/79	製油所建設計画調査	F/S	1979	工業	化学工業
1056	中近東	オマーン	OMN/A 301/82	ワジ・ジジ農業開発計画	F/S	1982	農業	農業一般
1057	中近東	オマーン	OMN/M 002/85	発電・海水淡水化複合プラント計画調査	F/S	1985	エネルギー	電力
1058	中近東	オマーン	OMN/S 501/85	バチナコスト地区水文観測計画	基礎調査	1985	社会基盤	水資源開発
1059	中近東	オマーン	OMN/A 401/86	ワジ・ジジ農業開発計画	D/D	1986	農業	農業土木
1060	中近東	オマーン	OMN/A 101/89	ネジド地方農業開発計画	M/P	1989	農業	農業一般
* 1061	中近東	オマーン	OMN/S 101/90	北部地域港湾整備計画	M/P	1990	運輸交通	港湾
1062	中近東	オマーン	OMN/A 102/90	農業開発基本計画	M/P	1990	農業	農業一般
1063	中近東	オマーン	OMN/M 102/91	産業統計情報センター設立計画	M/P	1991	その他	その他
1064	中近東	オマーン	OMN/M 103/94	工業開発基本計画調査	M/P	1994	工業	工業一般
1065	中近東	オマーン	OMN/M 003/94	バルカ発電海水淡水化プラント開発計画調査	F/S	1994	エネルギー	電力
* 1066	中近東	オマーン	OMN/S 301/94	道路施設整備計画	F/S	1994	運輸交通	道路

個別開発調査実施済案件リスト

* : 個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)
1067	中近東	オマーン	OMN/M 104/96	工業開発センター設立計画調査	M/P	1996	工業	工業一般
* 1068	中近東	オマーン	OMN/S 405/96	道路施設整備計画調査	D/D	1996	運輸交通	道路
1069	中近東	オマーン	OMN/A 112/97	ネジド地方農業開発計画フェーズII調査	M/P	1997	農業	農業一般
1070	中近東	オマーン	OMN/M 105/98	電力合理化システム需給管理計画調査	M/P	1998	エネルギー	エネルギー一般
1071	中近東	オマーン	OMN/M 004/98	オマーン還元製鉄所関連施設建設計画調査	F/S	1998	工業	工業一般
* 1072	中近東	パレスチナ	PLE/S 211/97	ハン・ユース市下水道整備計画調査	M/P+F/S	1997	公益事業	下水道
1073	中近東	カタール	QAT/S 301/86	ドーハ市地下水排水対策	F/S	1986	公益事業	下水道
1074	中近東	サウディ・アラビア	SAU/M 001/78	石油化学工場建設計画調査	F/S	1978	工業	化学工業
1075	中近東	サウディ・アラビア	SAU/M 002/80	R/Oプラント濃縮排水処理計画調査	F/S	1980	工業	工業一般
1076	中近東	サウディ・アラビア	SAU/S 601/83	総合病院設立計画基本設計	その他	1983	社会基盤	建築・住宅
1077	中近東	サウディ・アラビア	SAU/S 602/83	国立がんセンター設立計画基本設計	その他	1983	社会基盤	建築・住宅
1078	中近東	サウディ・アラビア	SAU/M 901/94	海水淡水化技術協力計画調査	その他調査(M/P)	1994	その他	その他
1079	中近東	サウディ・アラビア	SAU/M 101/98	標準化機関強化計画(消費者保護)	M/P	1998	工業	工業一般
1080	中近東	スーダン	SDN/S 301/77	道路建設計画	F/S	1977	運輸交通	道路
1081	中近東	スーダン	SDN/A 301/79	アブ・ガサバ地区農業開発計画	F/S	1979	農業	農業一般
1082	中近東	スーダン	SDN/M 001/81	フェロクローム製錬工場建設計画調査	F/S	1981	工業	鉄鋼・非鉄金属
1083	中近東	スーダン	SDN/S 302/89	新白ナイル橋建設計画	F/S	1989	運輸交通	道路
1084	中近東	スーダン	SDN/A 302/91	フルガ・ヌルエルディンポンプ灌漑計画	F/S	1991	農業	農業土木
1085	中近東	シリア	SYR/M 101/95	発電設備リハビリ・人材養成訓練計画調査	M/P	1995	エネルギー	電力
1086	中近東	シリア	SYR/S 213/96	全国電気通信網計画調査	M/P+F/S	1996	通信・放送	電気通信
1087	中近東	シリア	SYR/S 214/96	港湾開発計画調査	M/P+F/S	1996	運輸交通	港湾
1088	中近東	シリア	SYR/M 001/96	セメント工場建設計画調査	F/S	1996	工業	化学工業
1089	中近東	シリア	SYR/S 224/97	ダマスカス市給水システム改善拡充計画調査	M/P+F/S	1997	公益事業	上水道
1090	中近東	シリア	SYR/M 002/97	繊維産業開発計画	F/S	1997	工業	その他工業
1091	中近東	シリア	SYR/S 209/98	総合観光開発計画調査	M/P+F/S	1998	観光	観光一般
1092	中近東	チュニジア	TUN/M 101/77	電力長期計画調査	M/P	1977	エネルギー	エネルギー一般

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
1093	中近東	チュニジア	TUN/M 001/79	火力発電開発計画調査	F/S	1979	エネルギー	電力
1094	中近東	チュニジア	TUN/M 002/80	カセブ揚水発電開発計画調査	F/S	1980	エネルギー	電力
1095	中近東	チュニジア	TUN/S 501/87	地図作成事業	基礎調査	1987	社会基盤	測量・地図
1096	中近東	チュニジア	TUN/S 301/90	ラデス・グーレット橋建設計画	F/S	1990	運輸交通	道路
1097	中近東	チュニジア	TUN/A 101/91	メジウルダ川流域森林管理計画	M/P	1991	林業	林業・森林保全
1098	中近東	チュニジア	TUN/S 201/93	都市洪水対策計画調査	M/P+F/S	1993	社会基盤	河川・砂防
1099	中近東	チュニジア	TUN/M 003/93	スファックス産業公害対策計画	F/S	1993	その他	その他
1100	中近東	チュニジア	TUN/S 502/93	中部地域国土基本図作成調査	基礎調査	1993	社会基盤	測量・地図
1101	中近東	チュニジア	TUN/A 304/96	南部オアシス地域灌漑施設整備計画	F/S	1996	農業	農業土木
1102	中近東	チュニジア	TUN/M 102/97	機械・電気産業生産性向上計画調査	M/P	1997	工業	機械工業
1103	中近東	チュニジア	TUN/M 103/98	チュニジア国産業廃棄物リサイクル計画調査	M/P	1998	その他	その他
1104	中近東	トルコ	TUR/M 001/78	クズルマック河ホヤハット-ケハス水力発電開発計画調査	F/S	1978	エネルギー	電力
1105	中近東	トルコ	TUR/M 201/82	ゾングルダック炭田海域部開発計画調査	基礎調査	1982	エネルギー	ガス・石油
1106	中近東	トルコ	TUR/M 002/83	ベシユコナック水力発電開発計画調査	F/S	1983	エネルギー	電力
1107	中近東	トルコ	TUR/S 101/85	アンカラ市大気汚染対策計画	M/P	1985	行政	環境問題
1108	中近東	トルコ	TUR/M 003/86	チョルフ川水力発電開発計画調査	F/S	1986	エネルギー	電力
1109	中近東	トルコ	TUR/M 004/87	ディギリ・ベルガマ地熱開発計画調査	F/S	1987	エネルギー	新・再生エネルギー
1110	中近東	トルコ	TUR/M 005/89	ザマント・ギョクタシュ水力発電開発計画調査	F/S	1989	エネルギー	電力
* 1111	中近東	トルコ	TUR/A 301/89	アダテベ灌漑開発計画	F/S	1989	農業	農業一般
1112	中近東	トルコ	TUR/S 201B/90	フィリオス港建設計画	M/P+F/S	1990	運輸交通	港湾
1113	中近東	トルコ	TUR/M 006/90	エルマネック水力発電開発計画	F/S	1990	エネルギー	電力
1114	中近東	トルコ	TUR/M 007/90	アクス製紙工場リノベーション計画	F/S	1990	工業	その他工業
1115	中近東	トルコ	TUR/M 008/92	オルトゥ川水力発電計画	F/S	1992	エネルギー	電力
1116	中近東	トルコ	TUR/S 211/93	高速道路維持管理・交通管理計画調査	M/P+F/S	1993	運輸交通	道路
* 1117	中近東	トルコ	TUR/A 504/93	水産資源調査	基礎調査	1993	水産	水産
1118	中近東	トルコ	TUR/M 009/94	キョブルバシ水力発電開発計画調査	F/S	1994	エネルギー	電力

個別開発調査実施済案件リスト

* : 個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)
* 1119	中近東	トルコ	TUR/S 301/94	セイハン川洪水予警報システム計画調査	F/S	1994	公益事業	都市衛生
1120	中近東	トルコ	TUR/M 101/96	エネルギー利用合理化計画調査	M/P	1996	エネルギー	エネルギー一般
* 1121	中近東	トルコ	TUR/A 201/96	クチュクメンデレス川流域農業開発計画	M/P+F/S	1996	農業	農業一般
* 1122	中近東	トルコ	TUR/S 215/96	国道橋梁の維持補修とリハビリ計画調査	M/P+F/S	1996	運輸交通	道路
1123	中近東	トルコ	TUR/S 210/97	マルマラ海港湾開発計画調査	M/P+F/S	1997	運輸交通	港湾
* 1124	中近東	トルコ	TUR/A 220/97	小規模灌漑および農村開発計画	M/P+F/S	1997	農業	農業一般
1125	中近東	トルコ	TUR/M 010/97	チョルフベルタ水力発電開発計画	F/S	1997	エネルギー	電力
1126	中近東	トルコ	TUR/S 305/98	幹線道路維持管理計画調査	F/S	1998	運輸交通	道路
1127	中近東	イエメン	YEM/A 101/80	ハッジャ州農業総合開発計画	M/P	1980	農業	農業一般
1128	中近東	イエメン	YEM/S 303/80	地方水道計画(パート2)	F/S	1980	公益事業	上水道
1129	中近東	イエメン	YEM/S 301/81	ホデイダ港第7バース建設計画	F/S	1981	運輸交通	港湾
1130	中近東	イエメン	YEM/S 302/84	地方電気通信網整備計画	F/S	1984	通信・放送	電気通信
1131	中近東	イエメン	YEM/S 101/88	都市交通計画	M/P	1988	運輸交通	都市交通
1132	中近東	イエメン	YEM/S 201B/89	アデン市マアラ地区・タワヒ地区下水道施設改善計画	M/P+F/S	1989	公益事業	下水道
1133	中近東	イエメン	YEM/M 001/92	マフラクセメント工場拡張計画	F/S	1992	工業	化学工業
* 1134	アフリカ	ブルキナ・ファソ	BFA/A 301/94	ムウウン川上流域農業総合開発計画	F/S	1994	農業	農業土木
1135	アフリカ	コンゴ民主共和国	CGO/S 301/78	マタディ橋梁建設計画	F/S	1978	運輸交通	運輸交通一般
1136	アフリカ	コンゴ民主共和国	CGO/S 101/86	キンシャサ-バナナ間交通体系総合調査	M/P	1986	運輸交通	運輸交通一般
1137	アフリカ	コンゴ民主共和国	CGO/S 302/87	キセンソ・キンバンセケ鉄道建設計画	F/S	1987	運輸交通	鉄道
1138	アフリカ	コンゴ民主共和国	CGO/S 303/89	キンシャサ市内東西幹線道路建設計画	F/S	1989	運輸交通	道路
* 1139	アフリカ	コートジボアール	CIV/A 301/91	ブ川流域農業開発計画	F/S	1991	農業	農業一般
* 1140	アフリカ	コートジボアール	CIV/A 201/95	ヌジ川流域農村総合開発計画	M/P+F/S	1995	農業	農業一般
1141	アフリカ	カメルーン	CMR/A 301/86	バイゴム農業開発計画	F/S	1986	農業	農業一般
1142	アフリカ	カメルーン	CMR/M 001/93	メンベレ水力発電開発計画	F/S	1993	エネルギー	電力
* 1143	アフリカ	ジブティ	DJI/S 303/93	ジブティ港オイルバース改修計画調査	F/S	1993	運輸交通	港湾
1144	アフリカ	エリトリア	ERT/S 211/98	地方都市地下水開発計画調査	M/P+F/S	1998	社会基盤	水資源開発

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
1145	アフリカ	エチオピア	ETH/M 001/76	タナ湖周辺地域電力開発計画調査	F/S	1976	エネルギー	電力
1146	アフリカ	エチオピア	ETH/S 501/85	生活用水供給（地下水開発）緊急計画	基礎調査	1985	社会基盤	水資源開発
1147	アフリカ	エチオピア	ETH/S 301/95	11地方都市水供給・衛生改善計画	F/S	1995	社会基盤	水資源開発
1148	アフリカ	エチオピア	ETH/A 301/95	ベッチョ平原農業開発計画	F/S	1995	農業	農業一般
1149	アフリカ	エチオピア	ETH/A 504/97	南西部地域森林保全計画調査	基礎調査	1997	林業	林業・森林保全
1150	アフリカ	エチオピア	ETH/S 210/98	アディス・アベバ洪水制御計画調査	M/P+F/S	1998	社会基盤	河川・砂防
1151	アフリカ	ガボン	GAB/A 601/79	水産資源沿岸調査	その他	1979	水産	水産
1152	アフリカ	ガーナ	GHA/A 301/76	アクラ平原アベメ砂糖生産プロジェクト	F/S	1976	農業	農業一般
* 1153	アフリカ	ガーナ	GHA/A 315/97	既存灌漑施設改修計画	F/S	1997	農業	農業一般
1154	アフリカ	ギニア	GIN/A 301/80	カンカン地区農業開発計画	F/S	1980	農業	農業一般
1155	アフリカ	ギニア	GIN/S 301/81	船舶増強計画	F/S	1981	運輸交通	海運・船舶
1156	アフリカ	ギニア	GIN/S 501/82	地形図作成事業	基礎調査	1982	社会基盤	測量・地図
1157	アフリカ	ケニア	KEN/M 001/77	ニエリ工業団地開発計画調査	F/S	1977	工業	工業一般
1158	アフリカ	ケニア	KEN/M 101/78	木材加工業近代化計画調査	M/P	1978	工業	その他工業
1159	アフリカ	ケニア	KEN/S 301/81	モンバサ地区給水増強計画	F/S	1981	公益事業	上水道
1160	アフリカ	ケニア	KEN/A 301/81	穀物貯蔵倉庫建設計画	F/S	1981	農業	農業一般
1161	アフリカ	ケニア	KEN/S 501/83	東部地区地図作成事業	基礎調査	1983	社会基盤	測量・地図
1162	アフリカ	ケニア	KEN/S 101/84	全国総合交通計画	M/P	1984	運輸交通	運輸交通一般
1163	アフリカ	ケニア	KEN/S 302/84	キリフィ橋建設計画	F/S	1984	運輸交通	道路
1164	アフリカ	ケニア	KEN/S 303/84	リコニクロッシング建設計画	F/S	1984	運輸交通	道路
1165	アフリカ	ケニア	KEN/M 002/85	ソンドゥ川水力発電開発計画調査	F/S	1985	エネルギー	電力
1166	アフリカ	ケニア	KEN/S 102/87	ヴィクトリア湖周辺地域総合開発計画	M/P	1987	開発計画	総合地域開発計画
1167	アフリカ	ケニア	KEN/A 302/87	ムエア地区灌漑開発計画	F/S	1987	農業	農業一般
1168	アフリカ	ケニア	KEN/S 304/87	ナイロビバイパス建設計画	F/S	1987	運輸交通	道路
1169	アフリカ	ケニア	KEN/S 305/90	マレワダム建設計画	F/S	1990	公益事業	上水道
1170	アフリカ	ケニア	KEN/S 502/90	南部地区国土基本図作成	基礎調査	1990	社会基盤	測量・地図

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
1171	アフリカ	ケニア	KEN/M 102/91	輸出振興計画調査	M/P	1991	工業	工業一般
1172	アフリカ	ケニア	KEN/M 003/91	マグワグワ水力発電開発計画調査	F/S	1991	エネルギー	電力
1173	アフリカ	ケニア	KEN/A 303/91	カノー平野かんがい開発計画	F/S	1991	農業	農業一般
1174	アフリカ	ケニア	KEN/S 103/92	全国水資源開発計画	M/P	1992	社会基盤	水資源開発
1175	アフリカ	ケニア	KEN/S 401/92	ナイロビバイパス建設計画	D/D	1992	運輸交通	道路
1176	アフリカ	ケニア	KEN/S 304/93	ナクル市下水道施設修復・拡張計画調査	F/S	1993	公益事業	下水道
1177	アフリカ	ケニア	KEN/S 104/95	全国観光開発計画	M/P	1995	観光	観光一般
1178	アフリカ	ケニア	KEN/S 105/95	道路網整備マスタープラン調査	M/P	1995	運輸交通	道路
1179	アフリカ	ケニア	KEN/S 212/97	メルー郡給水計画調査	M/P+F/S	1997	公益事業	上水道
1180	アフリカ	ケニア	KEN/M 004/97	グランドフォールズ水力発電所開発計画	F/S	1997	エネルギー	電力
1181	アフリカ	ケニア	KEN/S 106/98	地域保健医療システム強化計画調査	M/P	1998	保健・医療	保健・医療
1182	アフリカ	ケニア	KEN/S 212/98	キスム市上下水道整備計画調査	M/P+F/S	1998	公益事業	公益事業一般
1183	アフリカ	ケニア	KEN/S 213/98	ナイロビ市廃棄物管理計画調査	M/P+F/S	1998	公益事業	都市衛生
1184	アフリカ	ケニア	KEN/A 224/98	ケニア山麓灌漑園芸開発計画	M/P+F/S	1998	農業	農業一般
1185	アフリカ	ケニア	KEN/S 601/98	全国水資源開発計画アフターケア調査	その他	1998	社会基盤	水資源開発
1186	アフリカ	リベリア	LBR/S 301/80	バンガ コラフン メンディコマ 道路建設計画	F/S	1980	運輸交通	道路
1187	アフリカ	リベリア	LBR/M 901/82	セントジョン川水力発電開発計画調査	その他調査（M/P）	1982	エネルギー	電力
1188	アフリカ	マダガスカル	MDG/M 001/74	アンデカレカ水力発電開発計画調査	F/S	1974	エネルギー	電力
1189	アフリカ	マダガスカル	MDG/S 301/78	マイクロ回線建設計画	F/S	1978	通信・放送	電気通信
1190	アフリカ	マダガスカル	MDG/S 501/79	国道5号線改良計画	基礎調査	1979	運輸交通	道路
* 1191	アフリカ	マダガスカル	MDG/S 303/91	南西部地下水開発計画	F/S	1991	公益事業	上水道
1192	アフリカ	マダガスカル	MDG/S 201/94	アンティラナナ港整備計画調査	M/P+F/S	1994	運輸交通	港湾
* 1193	アフリカ	マダガスカル	MDG/S 216/96	オニラヒ・モロンダヴァ地域地下水開発計画調査（フェーズ2）	M/P+F/S	1996	社会基盤	水資源開発
1194	アフリカ	マリ	MLI/A 301/81	バギンダ地区農業開発計画	F/S	1981	農業	農業一般
1195	アフリカ	マリ	MLI/S 501/82	地下水開発計画	基礎調査	1982	社会基盤	水資源開発
1196	アフリカ	マリ	MLI/A 302/85	バギンダ地区農業開発計画実施補完調査	F/S	1985	農業	農業一般

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
* 1197	アフリカ	マリ	MLI/A 303/90	カラ上流域農業開発計画	F/S	1990	農業	農業一般
1198	アフリカ	マリ	MLI/M 901/94	ナラ地域太陽光発電揚水計画調査	その他調査（M/P）	1994	エネルギー	新・再生エネルギー
* 1199	アフリカ	マリ	MLI/A 501/95	ナラ地域農業開発計画	基礎調査	1995	農業	農業一般
1200	アフリカ	モザンビーク	MOZ/S 106/97	ベイラ港航路維持改良計画調査	M/P	1997	運輸交通	港湾
1201	アフリカ	モーリタニア	MRT/A 316/97	セネガル川流域灌漑農業開発計画	F/S	1997	農業	農業一般
1202	アフリカ	モーリタニア	MRT/S 307/98	キファ市地下水開発計画調査	F/S	1998	社会基盤	水資源開発
1203	アフリカ	モーリシャス	MUS/S 301/78	道路建設計画	F/S	1978	運輸交通	道路
1204	アフリカ	モーリシャス	MUS/S 401/80	道路建設計画（ポーバッサン～ポートルイス・リンクロード）	D/D	1980	運輸交通	道路
1205	アフリカ	モーリシャス	MUS/S 302/89	ポートルイス市水供給計画	F/S	1989	公益事業	上水道
1206	アフリカ	モーリシャス	MUS/S 303/90	ポートルイス市地すべり対策計画	F/S	1990	社会基盤	河川・砂防
1207	アフリカ	モーリシャス	MUS/S 402/91	ポートルイス市水供給計画	D/D	1991	公益事業	上水道
1208	アフリカ	モーリシャス	MUS/M 101/97	エネルギーセクター長期開発計画	M/P	1997	エネルギー	エネルギー一般
1209	アフリカ	マラウイ	MWI/M 201/77	ヌギヤナ（ガーナ）炭田石炭開発計画調査	基礎調査	1977	エネルギー	ガス・石油
1210	アフリカ	マラウイ	MWI/M 001/89	ンクラB - リロングウェ B 送電線建設計画調査	F/S	1989	エネルギー	電力
* 1211	アフリカ	マラウイ	MWI/A 301/94	ブワンジェ・バレー灌漑農業開発計画	F/S	1994	農業	農業土木
* 1212	アフリカ	マラウイ	MWI/A 104/96	コタコタ地域持続的資源管理計画	M/P	1996	林業	林業・森林保全
1213	アフリカ	マラウイ	MWI/S 306/98	マンゴチ道路橋架替計画調査	F/S	1998	運輸交通	道路
1214	アフリカ	ナミビア	NAM/M 101/98	全国電力開発計画調査	M/P	1998	エネルギー	エネルギー一般
1215	アフリカ	ニジェール	NER/S 601/77	輸送力整備増強計画	その他	1977	運輸交通	運輸交通一般
1216	アフリカ	ニジェール	NER/M 001/79	マルバザセメント工場拡張計画調査	F/S	1979	工業	化学工業
1217	アフリカ	ニジェール	NER/A 301/83	クラニ・バリア灌漑農業開発計画	F/S	1983	農業	農業一般
1218	アフリカ	ニジェール	NER/A 101/89	ウアラム農村復興計画	M/P	1989	農業	農業一般
1219	アフリカ	ニジェール	NER/A 302/89	ウナ・クワンザ農業水利整備計画	F/S	1989	農業	農業一般
1220	アフリカ	ニジェール	NER/S 501/95	南西部国土基本図作成（地形図）	基礎調査	1995	社会基盤	測量・地図
1221	アフリカ	ニジェール	NER/A 119/98	ティラベリ県砂漠化防止計画	M/P	1998	農業	農業一般
1222	アフリカ	ナイジェリア	NGA/M 101/75	リバース州合成繊維工業開発計画調査	M/P	1975	工業	その他工業

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
1223	アフリカ	ナイジェリア	NGA/A 301/77	イモ州およびベンデル州農業開発計画	F/S	1977	農業	農業一般
1224	アフリカ	ナイジェリア	NGA/S 101/81	新港建設計画	M/P	1981	運輸交通	港湾
1225	アフリカ	ナイジェリア	NGA/S 201B/90	北部地下水開発計画	M/P+F/S	1990	社会基盤	水資源開発
1226	アフリカ	ナイジェリア	NGA/S 102/94	全国水資源総合開発計画調査	M/P	1994	社会基盤	河川・砂防
1227	アフリカ	ルワンダ	RWA/S 101/85	東部生活用水開発計画	M/P	1985	公益事業	上水道
1228	アフリカ	ルワンダ	RWA/S 301/91	東部生活用水開発計画 (Phase 3)	F/S	1991	社会基盤	水資源開発
1229	アフリカ	セネガル	SEN/S 501/78	ファレメ鉄道建設計画に関する写真図作成	基礎調査	1978	運輸交通	鉄道
1230	アフリカ	セネガル	SEN/S 301/80	船舶増強計画	F/S	1980	運輸交通	海運・船舶
1231	アフリカ	セネガル	SEN/A 301/86	小規模農村開発計画	F/S	1986	農業	農業一般
* 1232	アフリカ	セネガル	SEN/A 501/90	農業実証調査	基礎調査	1990	農業	農業一般
* 1233	アフリカ	セネガル	SEN/S 502/91	西部地域地形図作成	基礎調査	1991	社会基盤	測量・地図
* 1234	アフリカ	セネガル	SEN/S 201/94	ダカール市周辺地域下水・排水施設整備計画調査	M/P+F/S	1994	社会基盤	水資源開発
1235	アフリカ	セネガル	SEN/M 001/95	ダカール地区電力設備拡充計画調査	F/S	1995	エネルギー	エネルギー一般
* 1236	アフリカ	セネガル	SEN/A 221/97	北部漁業地区振興計画調査	M/P+F/S	1997	水産	水産
1237	アフリカ	シェラ・レオーネ	SLE/S 301/80	道路建設計画	F/S	1980	運輸交通	道路
1238	アフリカ	シェラ・レオーネ	SLE/A 301/83	ロンベ沼沢地農業開発計画	F/S	1983	農業	農業一般
1239	アフリカ	サントメ・プリンシペ	STP/M 001/96	ミニ水力発電計画調査	F/S	1996	エネルギー	電力
1240	アフリカ	スワジランド	SWZ/S 301/80	新国際空港建設計画	F/S	1980	運輸交通	航空・空港
1241	アフリカ	スワジランド	SWZ/M 201/82	石炭開発計画調査	基礎調査	1982	エネルギー	ガス・石油
1242	アフリカ	スワジランド	SWZ/M 001/85	ルブク石炭開発計画調査	F/S	1985	エネルギー	ガス・石油
1243	アフリカ	タンザニア	TZA/M 101/75	キリマンジャロ州中小工業開発計画調査	M/P	1975	工業	工業一般
1244	アフリカ	タンザニア	TZA/S 101/76	ナトロン湖天然ソーダ灰開発計画及び関連輸送施設調査	M/P	1976	運輸交通	運輸交通一般
1245	アフリカ	タンザニア	TZA/M 201/76	天然ソーダ灰開発計画調査	基礎調査	1976	鉱業	鉱業
1246	アフリカ	タンザニア	TZA/S 102/77	キリマンジャロ地域総合開発計画	M/P	1977	開発計画	総合地域開発計画
1247	アフリカ	タンザニア	TZA/M 001/77	塩化ビニール及び苛性ソーダ製造工場建設計画調査	F/S	1977	工業	化学工業
1248	アフリカ	タンザニア	TZA/S 301/77	南部沿岸道路建設計画	F/S	1977	運輸交通	道路

個別開発調査実施済案件リスト

* : 個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)
1249	アフリカ	タンザニア	TZA/S 302/78	貨客船建造計画	F/S	1978	運輸交通	海運・船舶
1250	アフリカ	タンザニア	TZA/M 002/79	キリマンジャロ州送配電網計画調査	F/S	1979	エネルギー	電力
1251	アフリカ	タンザニア	TZA/S 103/80	マハレ自然保護国立公園計画	M/P	1980	観光	観光一般
1252	アフリカ	タンザニア	TZA/A 301/80	ローアモシ農業開発計画	F/S	1980	農業	農業一般
1253	アフリカ	タンザニア	TZA/A 302/83	ムコマジバレイ農業用水開発計画	F/S	1983	農業	農業一般
1254	アフリカ	タンザニア	TZA/M 003/84	ダルエスサラーム送配電網計画調査	F/S	1984	エネルギー	電力
1255	アフリカ	タンザニア	TZA/M 004/88	キリマンジャロ小水力発電開発計画調査	F/S	1988	エネルギー	電力
1256	アフリカ	タンザニア	TZA/A 601/88	キリマンジャロ林業開発計画	その他	1988	林業	林業・森林保全
1257	アフリカ	タンザニア	TZA/M 005/90	キハンシ水力発電開発計画	F/S	1990	エネルギー	電力
* 1258	アフリカ	タンザニア	TZA/S 303/90	ダルエスサラーム市道路整備計画	F/S	1990	運輸交通	道路
* 1259	アフリカ	タンザニア	TZA/A 303/90	ハイロンボ農業開発計画	F/S	1990	農業	農業一般
* 1260	アフリカ	タンザニア	TZA/S 304/91	ダルエスサラーム市給水施設整備計画	F/S	1991	公益事業	上水道
1261	アフリカ	タンザニア	TZA/M 102/93	ダルエスサラーム市電力供給拡充計画	M/P	1993	エネルギー	エネルギー一般
* 1262	アフリカ	タンザニア	TZA/S 104/94	ルブ川水資源開発計画調査	M/P	1994	社会基盤	水資源開発
* 1263	アフリカ	タンザニア	TZA/S 201/94	ダルエスサラーム市道路開発計画調査	M/P+F/S	1994	運輸交通	道路
* 1264	アフリカ	タンザニア	TZA/S 501/94	ムワンザ・ゲイタ地域国土基本図作成調査	基礎調査	1994	社会基盤	測量・地図
* 1265	アフリカ	タンザニア	TZA/S 305/95	アルーシャ州モンドリ地区水資源開発計画調査	F/S	1995	社会基盤	水資源開発
* 1266	アフリカ	タンザニア	TZA/S 213/97	ダルエスサラーム市廃棄物管理計画	M/P+F/S	1997	公益事業	都市衛生
* 1267	アフリカ	タンザニア	TZA/A 222/97	ワミ川中流域灌漑農業開発計画	M/P+F/S	1997	農業	農業一般
1268	アフリカ	タンザニア	TZA/S 308/98	地下水開発計画調査	F/S	1998	社会基盤	水資源開発
1269	アフリカ	タンザニア	TZA/A 311/98	ローアモシ農業農村総合開発計画	F/S	1998	農業	農業一般
1270	アフリカ	ウガンダ	UGA/M 001/81	キレンベ銅鉱山開発計画調査	F/S	1981	鉱業	鉱業
1271	アフリカ	ウガンダ	UGA/S 101/94	電気通信網長期計画調査	M/P	1994	通信・放送	電気通信
1272	アフリカ	ウガンダ	UGA/A 101/94	中部農業総合開発計画	M/P	1994	農業	農業一般
* 1273	アフリカ	ウガンダ	UGA/S 312/96	地方地下水開発計画調査	F/S	1996	社会基盤	水資源開発
1274	アフリカ	ウガンダ	UGA/S 302/97	カンバラ主要道路改善計画調査	F/S	1997	運輸交通	道路

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
1275	アフリカ	ウガンダ	UGA/S 501/97	ヴィクトリア湖北部地形図作成調査	基礎調査	1997	社会基盤	測量・地図
1276	アフリカ	ザンビア	ZMB/M 001/81	窒素肥料工場改修計画調査	F/S	1981	工業	化学工業
1277	アフリカ	ザンビア	ZMB/S 301/81	マイクロウェーブ回線網建設計画	F/S	1981	通信・放送	電気通信
1278	アフリカ	ザンビア	ZMB/M 002/85	燐鉱石開発計画調査	F/S	1985	鉱業	鉱業
1279	アフリカ	ザンビア	ZMB/S 302/85	ルサカ国際空港整備計画	F/S	1985	運輸交通	航空・空港
1280	アフリカ	ザンビア	ZMB/M 003/86	豆炭生産計画調査	F/S	1986	工業	その他工業
1281	アフリカ	ザンビア	ZMB/M 004/87	燐酸肥料工場建設計画調査	F/S	1987	工業	化学工業
1282	アフリカ	ザンビア	ZMB/S 303/90	カフエ川道路橋改築計画	F/S	1990	運輸交通	道路
1283	アフリカ	ザンビア	ZMB/S 101/91	主要河川水資源開発計画	M/P	1991	社会基盤	水資源開発
1284	アフリカ	ザンビア	ZMB/A 501/92	農業実証調査	基礎調査	1992	農業	農業一般
1285	アフリカ	ザンビア	ZMB/S 110/93	全国通信網整備計画調査	M/P	1993	通信・放送	電気通信
1286	アフリカ	ザンビア	ZMB/A 101/95	南西地域チーク林資源開発	M/P	1995	林業	林業・森林保全
1287	アフリカ	ザンビア	ZMB/S 102/95	全国水資源開発計画	M/P	1995	社会基盤	水資源開発
1288	アフリカ	ザンビア	ZMB/A 201/95	ザンベジ川流域モンゴ地域農村開発計画	M/P+F/S	1995	農業	農業一般
1289	アフリカ	ジンバブエ	ZWE/S 601/80	国鉄電化計画	その他	1980	運輸交通	鉄道
1290	アフリカ	ジンバブエ	ZWE/S 101/83	村落給水計画	M/P	1983	公益事業	上水道
1291	アフリカ	ジンバブエ	ZWE/S 301/83	インテルサット標準A地球局建設計画	F/S	1983	通信・放送	電気通信
1292	アフリカ	ジンバブエ	ZWE/A 301/87	マシゴ州中規模かんがい計画	F/S	1987	農業	農業一般
1293	アフリカ	ジンバブエ	ZWE/M 001/89	アンモニア工場建設計画調査	F/S	1989	工業	化学工業
1294	アフリカ	ジンバブエ	ZWE/A 302/90	ニヤコンバ地方灌漑計画	F/S	1990	農業	農業一般
1295	アフリカ	ジンバブエ	ZWE/M 002/91	クエン酸工場建設計画	F/S	1991	工業	化学工業
1296	アフリカ	ジンバブエ	ZWE/S 302/92	地方電気通信網整備計画	F/S	1992	通信・放送	通信・放送一般
1297	アフリカ	ジンバブエ	ZWE/A 101/95	ムニャティ川下流域農業開発計画	M/P	1995	農業	農業一般
1298	アフリカ	ジンバブエ	ZWE/S 217/96	マニャメ川上流域水質汚濁対策計画調査	M/P+F/S	1996	行政	環境問題
1299	アフリカ	ジンバブエ	ZWE/M 101/98	ジンバブエ中小企業振興計画調査	M/P	1998	工業	工業一般
1300	アフリカ	ジンバブエ	ZWE/M 102/98	太陽光発電地方電化促進計画調査	M/P	1998	エネルギー	エネルギー一般

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
1301	中南米	アルゼンティン	ARG/S 301/79	ブンタ・メダノス深水港建設計画	F/S	1979	運輸交通	港湾
1302	中南米	アルゼンティン	ARG/M 001/84	燐酸肥料計画調査	F/S	1984	工業	化学工業
1303	中南米	アルゼンティン	ARG/M 201/84	ネウケン州北部地熱開発計画調査	基礎調査	1984	エネルギー	新・再生エネルギー
1304	中南米	アルゼンティン	ARG/S 101/86	経済開発調査	M/P	1986	開発計画	総合地域開発計画
1305	中南米	アルゼンティン	ARG/M 101/86	経済開発調査	M/P	1986	その他	その他
1306	中南米	アルゼンティン	ARG/S 302/86	国鉄車輛検修工場建設計画	F/S	1986	運輸交通	鉄道
1307	中南米	アルゼンティン	ARG/S 102/87	メンドーサ州電気通信・放送網整備拡充計画	M/P	1987	通信・放送	通信・放送一般
1308	中南米	アルゼンティン	ARG/A 101/88	ヤシレタダム隣接地域農業総合開発計画	M/P	1988	農業	農業一般
1309	中南米	アルゼンティン	ARG/M 102/89	工場省エネルギー計画調査	M/P	1989	エネルギー	エネルギー一般
1310	中南米	アルゼンティン	ARG/M 103/90	品質管理評価改善計画	M/P	1990	工業	工業一般
1311	中南米	アルゼンティン	ARG/M 002/92	ネウケン州北部地熱開発計画	F/S	1992	エネルギー	新・再生エネルギー
1312	中南米	アルゼンティン	ARG/M 104/94	火力発電所大気汚染防止対策調査	M/P	1994	エネルギー	電力
* 1313	中南米	アルゼンティン	ARG/S 501/94	北東部地形図作成調査	基礎調査	1994	社会基盤	測量・地図
* 1314	中南米	アルゼンティン	ARG/A 102/95	チャコ地域森林資源調査	M/P	1995	林業	林業・森林保全
* 1315	中南米	アルゼンティン	ARG/S 121/96	経済開発フェーズII	M/P	1996	開発計画	開発計画一般
1316	中南米	アルゼンティン	ARG/M 003/98	アルゼンティンHIPARSA社再活性化フィージビリティ調査	F/S	1998	工業	工業一般
1317	中南米	ボリヴィア	BOL/M 101/75	亜鉛製錬計画調査	M/P	1975	工業	鉄鋼・非鉄金属
1318	中南米	ボリヴィア	BOL/S 301/77	ビルビル国際空港計画	F/S	1977	運輸交通	航空・空港
1319	中南米	ボリヴィア	BOL/S 501/78	チャパレー地区地図作成事業	基礎調査	1978	社会基盤	測量・地図
1320	中南米	ボリヴィア	BOL/A 501/79	チャパレー地区土地利用図作成	基礎調査	1979	農業	農業一般
1321	中南米	ボリヴィア	BOL/M 001/81	ピラヤ水力発電計画調査	F/S	1981	エネルギー	電力
1322	中南米	ボリヴィア	BOL/M 002/82	鉱山施設近代化計画調査	F/S	1982	鉱業	鉱業
1323	中南米	ボリヴィア	BOL/S 302/82	国鉄復旧計画	F/S	1982	運輸交通	鉄道
1324	中南米	ボリヴィア	BOL/S 303/82	電気通信網整備拡充計画	F/S	1982	通信・放送	電気通信
1325	中南米	ボリヴィア	BOL/S 201B/87	エル・アルト空港近代化計画	M/P+F/S	1987	運輸交通	航空・空港
1326	中南米	ボリヴィア	BOL/S 304/87	サンボルハートリニダ道路改良	F/S	1987	運輸交通	道路

個別開発調査実施済案件リスト

* : 個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)
1327	中南米	ボリビア	BOL/S 305/87	ラバス市エル・アルト地区地下水開発計画	F/S	1987	公益事業	上水道
1328	中南米	ボリビア	BOL/S 401/88	サンボルハ～トリニダ道路改良	D/D	1988	運輸交通	道路
* 1329	中南米	ボリビア	BOL/A 301/90	サンタアナ農業農村開発計画	F/S	1990	農業	農業一般
* 1330	中南米	ボリビア	BOL/S 306/90	サンタバルバラ・ベジャピスタ道路改良計画	F/S	1990	運輸交通	道路
* 1331	中南米	ボリビア	BOL/S 101/91	鉄道網整備計画	M/P	1991	運輸交通	鉄道
* 1332	中南米	ボリビア	BOL/A 101/91	森林資源管理計画	M/P	1991	林業	林業・森林保全
* 1333	中南米	ボリビア	BOL/S 212/93	ラバス市水質汚濁対策計画調査	M/P+F/S	1993	行政	環境問題
* 1334	中南米	ボリビア	BOL/A 102/95	サンタクルス県農産物流通システム改善計画	M/P	1995	農業	農業一般
* 1335	中南米	ボリビア	BOL/S 307/95	オルロ・コチャバン間鉄道改善計画	F/S	1995	運輸交通	鉄道
* 1336	中南米	ボリビア	BOL/S 502/95	ラ・バスーベニ県地形図作成(地形図)	基礎調査	1995	社会基盤	測量・地図
* 1337	中南米	ボリビア	BOL/S 601/95	サンボルハ～トリニダ間道路環境影響調査	その他	1995	運輸交通	道路
* 1338	中南米	ボリビア	BOL/S 117/96	サンタクルス北部地域洪水対策計画調査	M/P	1996	社会基盤	河川・砂防
* 1339	中南米	ボリビア	BOL/S 218/96	地方地下水開発計画調査	M/P+F/S	1996	社会基盤	水資源開発
* 1340	中南米	ボリビア	BOL/A 317/97	ラバス県アチャカチ地区・農村農業開発計画	F/S	1997	農業	農業一般
1341	中南米	ブラジル	BRA/S 101/75	鉄道新線建設計画	M/P	1975	運輸交通	鉄道
1342	中南米	ブラジル	BRA/M 001/76	スアッペ臨海工業団地計画調査	F/S	1976	工業	工業一般
1343	中南米	ブラジル	BRA/S 301/77	ブライアモーレ港建設計画	F/S	1977	運輸交通	港湾
1344	中南米	ブラジル	BRA/S 102/79	三州開発計画	M/P	1979	開発計画	総合地域開発計画
1345	中南米	ブラジル	BRA/S 103/80	消防訓練センター建設計画	M/P	1980	社会基盤	建築・住宅
1346	中南米	ブラジル	BRA/S 104/85	大カラジャス地域総合開発計画	M/P	1985	開発計画	総合地域開発計画
1347	中南米	ブラジル	BRA/S 201B/87	イタジャイ河流域治水計画	M/P+F/S	1987	社会基盤	河川・砂防
* 1348	中南米	ブラジル	BRA/S 302/89	イタジャイ河下流域治水計画	F/S	1989	社会基盤	河川・砂防
* 1349	中南米	ブラジル	BRA/S 202B/90	クバトン地域海岸山脈災害防止復旧計画	M/P+F/S	1990	社会基盤	河川・砂防
1350	中南米	ブラジル	BRA/M 101/91	イタジャイ川流域包蔵水力調査	M/P	1991	エネルギー	電力
* 1351	中南米	ブラジル	BRA/S 105/91	ベレン市都市交通計画	M/P	1991	運輸交通	都市交通
1352	中南米	ブラジル	BRA/S 101/93	グァナバラ湾水質汚濁防止計画調査	M/P	1993	行政	環境問題

個別開発調査実施済案件リスト

* : 個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)
1353	中南米	ブラジル	BRA/M 002/94	ピラウン滝水力発電開発計画調査	F/S	1994	エネルギー	電力
* 1354	中南米	ブラジル	BRA/S 306/94	バルナイバ川水系船舶航路整備計画調査	F/S	1994	運輸交通	港湾
* 1355	中南米	ブラジル	BRA/S 106/95	パラナ州水資源利用計画	M/P	1995	社会基盤	水資源開発
1356	中南米	ブラジル	BRA/M 102/97	石炭火力発電所環境評価調査	M/P	1997	エネルギー	電力
1357	中南米	ブラジル	BRA/M 003/97	サンタカタリーナ州南部石炭鉱害復旧計画	F/S	1997	その他	その他
1358	中南米	ブラジル	BRA/A 120/98	トカンチンス州農牧総合開発計画	M/P	1998	農業	農業一般
1359	中南米	ブラジル	BRA/A 502/98	アマゾン河口水産資源調査	基礎調査	1998	水産	水産
1360	中南米	チリ	CHL/M 001/76	パーケル川、バスクワ川電源開発計画調査	F/S	1976	エネルギー	電力
1361	中南米	チリ	CHL/M 201/81	プチュルディサ地区地熱開発計画調査	基礎調査	1981	エネルギー	新・再生エネルギー
1362	中南米	チリ	CHL/S 101/83	国鉄近代化計画	M/P	1983	運輸交通	鉄道
1363	中南米	チリ	CHL/S 102/86	バルバライン港・サンアントニオ港整備計画	M/P	1986	運輸交通	港湾
1364	中南米	チリ	CHL/A 301/86	マポーチョ川流域農業開発計画	F/S	1986	農業	農業一般
1365	中南米	チリ	CHL/M 801/86	コデルコ社工場近代化計画調査	その他調査(F/S)	1986	工業	機械工業
1366	中南米	チリ	CHL/A 302/88	トロロ・バンパ地下水農業開発計画	F/S	1988	農業	農業一般
1367	中南米	チリ	CHL/M 101/91	工業標準化制度整備計画調査	M/P	1991	工業	工業一般
* 1368	中南米	チリ	CHL/S 103/92	全国橋梁補修整備計画	M/P	1992	運輸交通	道路
* 1369	中南米	チリ	CHL/A 501/92	森林資源管理計画	基礎調査	1992	林業	林業・森林保全
* 1370	中南米	チリ	CHL/S 201/94	北部地域水資源開発計画調査	M/P+F/S	1994	社会基盤	水資源開発
* 1371	中南米	チリ	CHL/S 301/94	新ビオビオ橋建設計画調査	F/S	1994	運輸交通	道路
* 1372	中南米	チリ	CHL/S 104/95	サンチャゴ首都圏産業廃棄物管理計画	M/P	1995	公益事業	都市衛生
1373	中南米	チリ	CHL/S 107/98	全国橋梁補修整備計画調査フェーズ2	M/P	1998	運輸交通	道路
1374	中南米	コロンビア	COL/M 201/76	石炭開発計画調査	基礎調査	1976	エネルギー	ガス・石油
1375	中南米	コロンビア	COL/M 202/77	カウカ河渓地域石炭開発調査	基礎調査	1977	エネルギー	ガス・石油
1376	中南米	コロンビア	COL/M 001/79	カウカ河フルミート水力発電開発計画調査	F/S	1979	エネルギー	電力
1377	中南米	コロンビア	COL/S 101/81	シモンポリバール公園造成計画	M/P	1981	社会基盤	都市計画・土地造成
1378	中南米	コロンビア	COL/A 501/81	水産資源調査	基礎調査	1981	水産	水産

個別開発調査実施済案件リスト

* : 個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)
1379	中南米	コロンビア	COL/M 002/82	海水淡水化計画調査	F/S	1982	工業	工業一般
1380	中南米	コロンビア	COL/S 301/82	ベナベンツラ - ボゴタ間道路計画	F/S	1982	運輸交通	道路
1381	中南米	コロンビア	COL/S 102/84	バランキージャ総合都市交通計画	M/P	1984	運輸交通	都市交通
1382	中南米	コロンビア	COL/A 301/84	パンプロニータ川流域農業開発計画	F/S	1984	農業	農業一般
1383	中南米	コロンビア	COL/M 003/85	アトラート川水力発電開発計画調査	F/S	1985	エネルギー	電力
1384	中南米	コロンビア	COL/A 302/86	傾斜地小規模かんがい計画	F/S	1986	農業	農業一般
1385	中南米	コロンビア	COL/S 302/87	バランキージャ市中心地区再開発計画	F/S	1987	社会基盤	都市計画・土地造成
1386	中南米	コロンビア	COL/A 101/88	キンディオ盆地農業総合開発計画	M/P	1988	農業	農業一般
1387	中南米	コロンビア	COL/M 004/89	小規模発電設備修復計画調査(F / S)	F/S	1989	エネルギー	エネルギー一般
* 1388	中南米	コロンビア	COL/A 303/89	アリアリ川農業総合開発計画	F/S	1989	農業	農業一般
1389	中南米	コロンビア	COL/M 101/90	零細・小規模金属加工工業振興計画	M/P	1990	工業	工業一般
* 1390	中南米	コロンビア	COL/S 103/91	ボゴタ市大気汚染対策計画	M/P	1991	行政	環境問題
* 1391	中南米	コロンビア	COL/A 304/91	キンディオ川流域農業総合開発計画	F/S	1991	農業	農業一般
* 1392	中南米	コロンビア	COL/S 104/92	カルタヘナ市都市交通計画	M/P	1992	運輸交通	都市交通
* 1393	中南米	コロンビア	COL/A 502/92	林業資源	基礎調査	1992	林業	林業・森林保全
* 1394	中南米	コロンビア	COL/S 118/96	ボゴタ市都市交通計画調査	M/P	1996	運輸交通	道路
1395	中南米	コスタ・リカ	CRI/S 101/77	太平洋岸新港背後地域開発計画	M/P	1977	開発計画	総合地域開発計画
1396	中南米	コスタ・リカ	CRI/M 001/77	レベントソン及びバクアレ河水力発電開発計画調査	F/S	1977	エネルギー	電力
1397	中南米	コスタ・リカ	CRI/S 301/81	カルデラ港建設計画	F/S	1981	運輸交通	港湾
1398	中南米	コスタ・リカ	CRI/M 201/82	バハ・タラマンカ石炭開発計画調査	基礎調査	1982	エネルギー	ガス・石油
1399	中南米	コスタ・リカ	CRI/S 302/86	カルデラ港維持整備計画	F/S	1986	運輸交通	港湾
1400	中南米	コスタ・リカ	CRI/A 201B/88	リモン地区農業総合開発計画	M/P+F/S	1988	農業	農業一般
1401	中南米	コスタ・リカ	CRI/A 501/88	太平洋沿岸水産資源調査	基礎調査	1988	水産	水産
* 1402	中南米	コスタ・リカ	CRI/S 501/91	サンホセ首都圏都市基本図作成	基礎調査	1991	社会基盤	測量・地図
* 1403	中南米	コスタ・リカ	CRI/S 201B/92	国際空港整備計画	M/P+F/S	1992	運輸交通	航空・空港
1404	中南米	コスタ・リカ	CRI/M 002/92	ピリス水力発電開発計画	F/S	1992	エネルギー	電力

個別開発調査実施済案件リスト

* : 個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
1405	中南米	コスタ・リカ	CRI/M 003/95	ロスジャーノス発電開発計画調査	F/S	1995	エネルギー	電力
1406	中南米	ドミニカ共和国	DOM/M 001/80	サントドミンゴ市配電網改修拡張計画調査	F/S	1980	エネルギー	電力
1407	中南米	ドミニカ共和国	DOM/A 301/81	アグリボ（エルボソ）地域農業開発計画	F/S	1981	農業	農業一般
1408	中南米	ドミニカ共和国	DOM/M 002/84	ユナ川水力発電開発計画調査	F/S	1984	エネルギー	電力
1409	中南米	ドミニカ共和国	DOM/S 301/85	ラジオ・テレビ放送網拡充計画	F/S	1985	通信・放送	放送
1410	中南米	ドミニカ共和国	DOM/A 302/86	アグアカテ・グアジャボ地域農業開発計画	F/S	1986	農業	農業一般
1411	中南米	ドミニカ共和国	DOM/S 201B/87	サンベドロデマコリス港開発計画	M/P+F/S	1987	運輸交通	港湾
1412	中南米	ドミニカ共和国	DOM/A 303/90	コンスタンサ地域畑地灌漑計画	F/S	1990	農業	農業一般
* 1413	中南米	ドミニカ共和国	DOM/S 501/92	西部地下水開発計画	基礎調査	1992	社会基盤	水資源開発
* 1414	中南米	ドミニカ共和国	DOM/A 304/95	リモン・デル・ジュナ地域農業開発計画	F/S	1995	農業	農業一般
1415	中南米	エクアドル	ECU/M 101/75	長期電力開発計画調査	M/P	1975	エネルギー	エネルギー一般
1416	中南米	エクアドル	ECU/A 301/82	コスタ地区カタラマ川流域農業開発計画	F/S	1982	農業	農業一般
1417	中南米	エクアドル	ECU/M 001/83	紙パルプ工場建設計画調査	F/S	1983	工業	その他工業
1418	中南米	エクアドル	ECU/S 201B/86	グアヤキル市都市交通計画調査	M/P+F/S	1986	運輸交通	都市交通
1419	中南米	エクアドル	ECU/M 002/86	チェスピ水力発電開発計画調査	F/S	1986	エネルギー	電力
1420	中南米	エクアドル	ECU/A 501/88	北東部林業資源調査	基礎調査	1988	林業	林業・森林保全
1421	中南米	エクアドル	ECU/M 003/91	エスメラルダス輸出加工区開発計画	F/S	1991	工業	工業一般
1422	中南米	エクアドル	ECU/A 302/91	マナビ州零細漁港建設計画	F/S	1991	水産	水産
1423	中南米	エクアドル	ECU/S 303/92	チョネ・ポルトヴィエホ川流域水資源開発計画	F/S	1992	社会基盤	水資源開発
1424	中南米	エクアドル	ECU/M 102/94	全国電力系統信頼度向上対策計画調査	M/P	1994	エネルギー	エネルギー一般
1425	中南米	エクアドル	ECU/A 304/94	ツムバピロ灌漑計画	F/S	1994	農業	農業土木
1426	中南米	エクアドル	ECU/S 401/94	チョネ・ポルトヴィエホ川流域導水計画調査（実施設計）	D/D	1994	社会基盤	水資源開発
1427	中南米	エクアドル	ECU/S 202/95	グアヤキル港マスタープラン策定計画	M/P+F/S	1995	運輸交通	港湾
1428	中南米	グレナダ	GRD/S 303/97	道路整備計画調査	F/S	1997	運輸交通	道路
1429	中南米	グアテマラ	GTM/M 201/77	地熱発電開発計画調査（第三次）	基礎調査	1977	エネルギー	新・再生エネルギー
1430	中南米	グアテマラ	GTM/S 201B/84	治水計画	M/P+F/S	1984	社会基盤	河川・砂防

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
1431	中南米	グアテマラ	GTM/M 001/84	製油所建設計画調査	F/S	1984	工業	化学工業
1432	中南米	グアテマラ	GTM/S 501/86	グアテマラ市地下水開発計画	基礎調査	1986	社会基盤	水資源開発
1433	中南米	グアテマラ	GTM/S 301/88	サント・トーマス港開発計画	F/S	1988	運輸交通	港湾
1434	中南米	グアテマラ	GTM/A 301/88	モンハスかんがい計画	F/S	1988	農業	農業一般
* 1435	中南米	グアテマラ	GTM/S 302/89	国際空港整備計画	F/S	1989	運輸交通	航空・空港
* 1436	中南米	グアテマラ	GTM/S 101/91	首都圏交通網整備計画	M/P	1991	運輸交通	都市交通
* 1437	中南米	グアテマラ	GTM/S 202B/91	首都圏生活廃棄物処理計画	M/P+F/S	1991	公益事業	都市衛生
* 1438	中南米	グアテマラ	GTM/A 101/92	フティアパ県農業・農村総合開発計画	M/P	1992	農業	農業一般
* 1439	中南米	グアテマラ	GTM/S 203/95	中部高原地下水開発計画	M/P+F/S	1995	社会基盤	水資源開発
* 1440	中南米	グアテマラ	GTM/A 106/96	バハ・ヴェラパス県森林管理計画	M/P	1996	林業	林業・森林保全
* 1441	中南米	グアテマラ	GTM/S 219/96	グアテマラ首都圏下水道整備計画調査	M/P+F/S	1996	公益事業	下水道
* 1442	中南米	グアテマラ	GTM/S 313/96	首都圏交通網整備計画調査	F/S	1996	運輸交通	都市交通
1443	中南米	ガイアナ	GUY/M 101/89	沿岸地域電力開発計画調査	M/P	1989	エネルギー	電力
1444	中南米	ホンデュラス	HND/A 301/78	チョルテカ川流域農業開発計画	F/S	1978	農業	農業一般
1445	中南米	ホンデュラス	HND/S 301/79	デグシガルバ新空港建設計画	F/S	1979	運輸交通	航空・空港
1446	中南米	ホンデュラス	HND/A 501/83	ラ・モスキチア地区林業資源調査	基礎調査	1983	林業	林業・森林保全
1447	中南米	ホンデュラス	HND/A 502/83	水産資源調査	基礎調査	1983	水産	水産
1448	中南米	ホンデュラス	HND/A 302/84	チョルテカ川流域農業開発計画補完調査	F/S	1984	農業	農業一般
1449	中南米	ホンデュラス	HND/A 303/85	アグアン川流域農業開発計画	F/S	1985	農業	農業一般
1450	中南米	ホンデュラス	HND/S 501/89	コマヤグア県地下水開発計画	基礎調査	1989	社会基盤	水資源開発
* 1451	中南米	ホンデュラス	HND/A 304/90	コヨラルダム灌漑復旧計画	F/S	1990	農業	農業土木
* 1452	中南米	ホンデュラス	HND/S 102/92	地方電気通信網整備計画	M/P	1992	通信・放送	電気通信
* 1453	中南米	ホンデュラス	HND/S 213/93	チャメレコン川支流域治水・砂防計画調査	M/P+F/S	1993	社会基盤	河川・砂防
* 1454	中南米	ホンデュラス	HND/S 214/93	港湾改善計画調査	M/P+F/S	1993	運輸交通	港湾
1455	中南米	ホンデュラス	HND/M 001/93	エル・カホン水力発電所増設計画	F/S	1993	エネルギー	電力
* 1456	中南米	ホンデュラス	HND/A 305/94	インティブカ県ヘスス・デ・オトロ盆地灌漑農業開発計画	F/S	1994	農業	農業土木

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
* 1457	中南米	ホンデュラス	HND/S 119/96	テグシガルバ市都市交通網整備計画調査	M/P	1996	運輸交通	都市交通
* 1458	中南米	ホンデュラス	HND/S 123/96	全国保健医療総合改善計画調査	M/P	1996	その他	その他
* 1459	中南米	ホンデュラス	HND/A 501/96	テウバセンティ地域森林資源管理計画	基礎調査	1996	林業	林業・森林保全
1460	中南米	ホンデュラス	HND/A 113/97	北部沿岸小規模漁業振興計画調査	M/P	1997	水産	水産
1461	中南米	ジャマイカ	JAM/A 301/85	ブラックリバーローアマラス農業開発計画	F/S	1985	農業	農業一般
1462	中南米	ジャマイカ	JAM/A 302/87	リオ・コブレ農業開発計画	F/S	1987	農業	農業一般
1463	中南米	メキシコ	MEX/S 601/77	メキシコ市内通勤鉄道建設計画	その他	1977	運輸交通	鉄道
1464	中南米	メキシコ	MEX/S 602/79	近郊鉄道計画（アフターケア）	その他	1979	運輸交通	鉄道
1465	中南米	メキシコ	MEX/M 001/81	ラグーナ地域綿繊維工業開発計画調査	F/S	1981	工業	その他工業
1466	中南米	メキシコ	MEX/M 002/81	ゲレロ州硫化鉄鉱開発計画調査	F/S	1981	鉱業	鉱業
1467	中南米	メキシコ	MEX/S 603/81	幹線鉄道電化計画	その他	1981	運輸交通	鉄道
1468	中南米	メキシコ	MEX/S 604/82	臨海工業地帯建設にかかる技術協力計画	その他	1982	開発計画	総合地域開発計画
1469	中南米	メキシコ	MEX/S 301/83	グアナファト州高速鉄道開発計画	F/S	1983	運輸交通	鉄道
1470	中南米	メキシコ	MEX/S 302/83	トクスパン工業港開発計画	F/S	1983	運輸交通	港湾
1471	中南米	メキシコ	MEX/S 303/85	マンサニョー港開発計画	F/S	1985	運輸交通	港湾
1472	中南米	メキシコ	MEX/S 304/87	ラサロカルデナス港修繕ドック整備計画	F/S	1987	運輸交通	海運・船舶
1473	中南米	メキシコ	MEX/M 201/88	ラ・プリマベラ地熱開発計画調査	基礎調査	1988	エネルギー	新・再生エネルギー
1474	中南米	メキシコ	MEX/S 605/88	メキシコ市大気汚染対策	その他	1988	行政	環境問題
1475	中南米	メキシコ	MEX/M 003/90	C F M選鉱場近代化計画	F/S	1990	鉱業	鉱業
1476	中南米	メキシコ	MEX/S 305/90	太平洋港湾整備計画	F/S	1990	運輸交通	港湾
1477	中南米	メキシコ	MEX/M 101/91	鉱山公害対策計画調査	M/P	1991	鉱業	鉱業
1478	中南米	メキシコ	MEX/M 102/91	大気汚染固定発生源対策計画	M/P	1991	その他	その他
1479	中南米	メキシコ	MEX/M 004/93	マサテベック水力発電リハビリテーション計画	F/S	1993	エネルギー	電力
1480	中南米	メキシコ	MEX/S 306/94	メキシコ連邦区下水処理計画調査	F/S	1994	公益事業	下水道
* 1481	中南米	メキシコ	MEX/A 101/95	ハリスコ州海岸地域農牧業農村総合開発計画	M/P	1995	農業	農業一般
1482	中南米	メキシコ	MEX/M 103/95	大気汚染対策燃焼技術導入計画調査	M/P	1995	その他	その他

個別開発調査実施済案件リスト

* : 個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)
1483	中南米	メキシコ	MEX/S 120/96	観光促進投資戦略策定のための調査	M/P	1996	観光	観光一般
1484	中南米	メキシコ	MEX/M 104/97	サポーティングインダストリー振興開発計画	M/P	1997	工業	工業一般
1485	中南米	メキシコ	MEX/A 225/98	オアハカ村落林業振興計画調査	M/P+F/S	1998	林業	林業・森林保全
1486	中南米	ニカラグア	NIC/S 306/93	マナグア市上水道整備計画調査	F/S	1993	社会基盤	水資源開発
* 1487	中南米	ニカラグア	NIC/S 201/94	ニカラグア道路網整備計画調査	M/P+F/S	1994	運輸交通	道路
* 1488	中南米	ニカラグア	NIC/S 202/95	マナグア市廃棄物処理計画	M/P+F/S	1995	公益事業	都市衛生
* 1489	中南米	ニカラグア	NIC/S 215/97	地方主要都市衛生環境整備計画	M/P+F/S	1997	公益事業	公益事業一般
1490	中南米	ニカラグア	NIC/S 108/98	首都交通網整備計画調査	M/P	1998	運輸交通	道路
1491	中南米	パナマ	PAN/S 501/81	カリブ海沿岸地区地図作成事業	基礎調査	1981	社会基盤	測量・地図
1492	中南米	パナマ	PAN/A 501/83	大西洋岸漁業資源調査	基礎調査	1983	水産	水産
1493	中南米	パナマ	PAN/S 301/84	短波放送施設建設計画	F/S	1984	通信・放送	放送
1494	中南米	パナマ	PAN/S 302/84	パナマ首都圏都市交通計画	F/S	1984	運輸交通	都市交通
1495	中南米	パナマ	PAN/A 502/84	林業資源調査	基礎調査	1984	林業	林業・森林保全
1496	中南米	パナマ	PAN/M 001/86	石炭火力発電開発計画調査	F/S	1986	エネルギー	電力
1497	中南米	パナマ	PAN/S 303/87	パナマ市南部回廊建設計画	F/S	1987	運輸交通	都市交通
* 1498	中南米	パナマ	PAN/S 215/93	クリストバル港管理運営システム計画調査	M/P+F/S	1993	運輸交通	港湾
* 1499	中南米	パナマ	PAN/S 307/93	パナマ運河代替案調査	F/S	1993	運輸交通	海運・船舶
* 1500	中南米	パナマ	PAN/S 308/93	パナマ・コロソ間高速道路計画調査	F/S	1993	運輸交通	道路
* 1501	中南米	パナマ	PAN/S 201/95	沿岸域観光開発計画	M/P+F/S	1995	観光	観光一般
* 1502	中南米	パナマ	PAN/S 216/97	バルボア港開発計画調査	M/P+F/S	1997	運輸交通	港湾
1503	中南米	ペルー	PER/M 001/75	ミチキジャイ送電計画調査	F/S	1975	エネルギー	電力
1504	中南米	ペルー	PER/A 301/77	中部漁業総合基地建設計画	F/S	1977	水産	水産
1505	中南米	ペルー	PER/M 002/78	サンタ河電源開発計画調査	F/S	1978	エネルギー	電力
1506	中南米	ペルー	PER/M 003/79	ポエチヨスおよびクルムイ水力発電計画調査	F/S	1979	エネルギー	電力
1507	中南米	ペルー	PER/M 004/80	マルコナ鉱山鉄鉱石焼結工場建設計画調査	F/S	1980	鉱業	鉱業
1508	中南米	ペルー	PER/S 201B/83	カジャオ港整備計画	M/P+F/S	1983	運輸交通	港湾

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
1509	中南米	ペルー	PER/M 005/83	P V C 工場建設計画調査	F/S	1983	工業	化学工業
1510	中南米	ペルー	PER/M 006/83	アリコ-タ湖水補給及びアリコ-タ第3水力発電開発計画調査	F/S	1983	エネルギー	電力
1511	中南米	ペルー	PER/A 302/84	チャンカイ・ワラル谷かんがい復旧計画	F/S	1984	農業	農業一般
1512	中南米	ペルー	PER/M 101/85	エネ川水力発電開発計画調査	M/P	1985	エネルギー	電力
1513	中南米	ペルー	PER/S 202B/86	リマ国際空港整備計画	M/P+F/S	1986	運輸交通	航空・空港
1514	中南米	ペルー	PER/S 501/86	フニン県サティボ地区地形図作成事業	基礎調査	1986	社会基盤	測量・地図
1515	中南米	ペルー	PER/S 101/87	リマック川防災対策計画	M/P	1987	社会基盤	河川・砂防
* 1516	中南米	ペルー	PER/S 301/89	リマ市南部下水道整備計画	F/S	1989	公益事業	下水道
1517	中南米	ペルー	PER/A 201B/90	沿岸漁港開発計画	M/P+F/S	1990	水産	水産
* 1518	中南米	ペルー	PER/S 502/92	リマ首都圏都市基本図作成	基礎調査	1992	社会基盤	測量・地図
1519	中南米	パラグアイ	PRY/S 601/76	ラ・コルメナ道路アフターケア	その他	1976	運輸交通	道路
1520	中南米	パラグアイ	PRY/S 301/78	船舶増強計画	F/S	1978	運輸交通	海運・船舶
1521	中南米	パラグアイ	PRY/S 302/79	ストロエスネル新空港建設計画 / 東部国際空港建設計画 (1989.8から)	F/S	1979	運輸交通	航空・空港
1522	中南米	パラグアイ	PRY/M 101/81	繊維産業振興計画調査	M/P	1981	工業	その他工業
1523	中南米	パラグアイ	PRY/A 301/82	イボア湖北西部農業開発計画	F/S	1982	農業	農業一般
1524	中南米	パラグアイ	PRY/S 201B/83	電気通信拡充計画 (電気通信・放送拡充計画のF/S)	M/P+F/S	1983	通信・放送	通信・放送一般
1525	中南米	パラグアイ	PRY/A 501/83	北東部林業資源調査	基礎調査	1983	林業	林業・森林保全
1526	中南米	パラグアイ	PRY/A 101/84	ヤシレタダム隣接地域農業総合開発計画	M/P	1984	農業	農業一般
1527	中南米	パラグアイ	PRY/A 302/84	カピバリ地区森林造成計画	F/S	1984	林業	林業・森林保全
1528	中南米	パラグアイ	PRY/S 101/86	アスンシオン首都圏都市交通整備計画	M/P	1986	運輸交通	都市交通
1529	中南米	パラグアイ	PRY/S 202B/86	アスンシオン市雨水排水施設整備計画	M/P+F/S	1986	社会基盤	河川・砂防
1530	中南米	パラグアイ	PRY/A 102/87	イタブア県中部地域主要穀物増産計画	M/P	1987	農業	農業一般
1531	中南米	パラグアイ	PRY/M 001/87	肥料プラント建設計画調査	F/S	1987	工業	化学工業
1532	中南米	パラグアイ	PRY/M 102/88	石油精製品市場計画調査	M/P	1988	工業	化学工業
1533	中南米	パラグアイ	PRY/S 303/88	アスンシオン首都圏都市交通施設整備計画	F/S	1988	運輸交通	都市交通
* 1534	中南米	パラグアイ	PRY/S 102/89	イバカライ湖流域水質汚濁対策計画	M/P	1989	行政	環境問題

個別開発調査実施済案件リスト

* : 個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)
* 1535	中南米	パラグアイ	PRY/A 303/89	ラ・コルメナ地区農村総合整備計画	F/S	1989	農業	農業一般
1536	中南米	パラグアイ	PRY/M 002/90	首都圏配電網整備計画	F/S	1990	エネルギー	電力
* 1537	中南米	パラグアイ	PRY/S 103/91	総合交通計画	M/P	1991	運輸交通	運輸交通一般
1538	中南米	パラグアイ	PRY/S 216/93	教育テレビ放送網整備計画調査	M/P+F/S	1993	通信・放送	放送
* 1539	中南米	パラグアイ	PRY/A 103/94	ローアチャコ地域農牧業総合開発計画	M/P	1994	農業	農業一般
* 1540	中南米	パラグアイ	PRY/S 203/94	アスンシオン首都圏廃棄物処理総合計画調査	M/P+F/S	1994	公益事業	都市衛生
* 1541	中南米	パラグアイ	PRY/A 107/96	小規模農業強化計画	M/P	1996	農業	農業一般
* 1542	中南米	パラグアイ	PRY/S 314/96	東部中央地域幹線道路整備計画調査	F/S	1996	運輸交通	道路
1543	中南米	エル・サルヴァドル	SLV/M 101/77	金属機械工業開発計画調査	M/P	1977	工業	機械工業
1544	中南米	エル・サルヴァドル	SLV/A 105/96	ヒボア川流域農業総合開発計画	M/P	1996	農業	農業一般
1545	中南米	エル・サルヴァドル	SLV/S 214/97	グランデデサンミゲル川流域治水及び水資源開発計画調査	M/P+F/S	1997	社会基盤	河川・砂防
1546	中南米	エル・サルヴァドル	SLV/S 214/98	ラ・ウニオン県港湾再活性化計画調査	M/P+F/S	1998	運輸交通	港湾
1547	中南米	トリニダッド・トバゴ	TTO/S 201B/91	水管理計画	M/P+F/S	1991	公益事業	上水道
1548	中南米	トリニダッド・トバゴ	TTO/M 001/94	石油汚染対策計画調査	F/S	1994	エネルギー	ガス・石油
1549	中南米	ウルグアイ	URY/M 101/80	紙パルプ産業開発計画調査	M/P	1980	工業	その他工業
1550	中南米	ウルグアイ	URY/M 001/85	紙パルプ工場建設計画調査	F/S	1985	工業	その他工業
1551	中南米	ウルグアイ	URY/A 101/87	造林・木材利用計画	M/P	1987	林業	林業・森林保全
* 1552	中南米	ウルグアイ	URY/S 301/89	カラスコ国際空港整備計画	F/S	1989	運輸交通	航空・空港
* 1553	中南米	ウルグアイ	URY/A 301/90	国家造林5ヶ年計画	F/S	1990	林業	林業・森林保全
1554	中南米	ウルグアイ	URY/M 102/92	衣料産業振興計画	M/P	1992	工業	その他工業
* 1555	中南米	ウルグアイ	URY/S 302/92	モンテビデオ港新ターミナル開発計画	F/S	1992	運輸交通	港湾
1556	中南米	ヴェネズエラ	VEN/S 101/80	港湾技術訓練センター建設計画	M/P	1980	運輸交通	港湾
1557	中南米	ヴェネズエラ	VEN/M 001/80	オリノコヘビーオイル軽質化計画調査	F/S	1980	工業	化学工業
1558	中南米	ヴェネズエラ	VEN/S 201B/89	チャマ川流域防災計画	M/P+F/S	1989	社会基盤	河川・砂防
1559	中南米	ヴェネズエラ	VEN/M 002/92	タチラ州炭田開発計画	F/S	1992	エネルギー	ガス・石油
1560	中南米	ヴェネズエラ	VEN/S 111/93	アブレ川河川改修計画調査	M/P	1993	社会基盤	河川・砂防

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
1561	中南米	ヴェネズエラ	VEN/M 003/94	コークス炉建設計画調査	F/S	1994	エネルギー	ガス・石油
1562	中南米	ヴェネズエラ	VEN/S 217/97	ツイ川上・中流域環境改善計画調査	M/P+F/S	1997	行政	環境問題
1563	オセアニア	クック諸島	COK/S 201B/92	海岸保全・改良計画	M/P+F/S	1992	開発計画	開発計画一般
1564	オセアニア	クック諸島	COK/S 202/94	海岸保全・改良計画調査（補完調査）	M/P+F/S	1994	運輸交通	港湾
1565	オセアニア	フィジー諸島共和国	FJI/A 501/78	林業開発（TAVEUNI島コナッツ林解析調査）	基礎調査	1978	林業	林業・森林保全
1566	オセアニア	フィジー諸島共和国	FJI/A 502/82	林業資源調査	基礎調査	1982	林業	林業・森林保全
1567	オセアニア	フィジー諸島共和国	FJI/A 503/87	水産資源調査	基礎調査	1987	水産	水産
1568	オセアニア	フィジー諸島共和国	FJI/S 201/95	ヴィティ・レブ島北部地下水開発計画	M/P+F/S	1995	社会基盤	水資源開発
1569	オセアニア	フィジー諸島共和国	FJI/S 215/98	河川流域管理及び洪水制御計画調査	M/P+F/S	1998	社会基盤	河川・砂防
1570	オセアニア	フィジー諸島共和国	FJI/S 503/98	北部ラウ諸島海域海図作成調査	基礎調査	1998	社会基盤	測量・地図
1571	オセアニア	キリバス	KIR/A 501/78	水産資源調査	基礎調査	1978	水産	水産
1572	オセアニア	キリバス	KIR/M 101/93	太陽光発電地方電化計画	M/P	1993	エネルギー	新・再生エネルギー
1573	オセアニア	キリバス	KIR/S 201/94	港湾開発計画調査	M/P+F/S	1994	運輸交通	港湾
1574	オセアニア	パプア・ニューギニア	PNG/M 001/77	ブラリ河電力開発計画調査	F/S	1977	エネルギー	電力
1575	オセアニア	パプア・ニューギニア	PNG/A 301/77	漁業基地建設計画	F/S	1977	水産	水産
* 1576	オセアニア	パプア・ニューギニア	PNG/S 301/89	地方電話網整備計画	F/S	1989	通信・放送	電気通信
* 1577	オセアニア	パプア・ニューギニア	PNG/S 401/89	横断道路建設計画（ベレイナ・マララウア間）	D/D	1989	運輸交通	道路
* 1578	オセアニア	パプア・ニューギニア	PNG/S 302/91	トクア空港整備計画	F/S	1991	運輸交通	航空・空港
* 1579	オセアニア	パプア・ニューギニア	PNG/S 217/93	ポートモレスビー市上水道整備計画調査	M/P+F/S	1993	公益事業	上水道
1580	オセアニア	パプア・ニューギニア	PNG/S 216/98	ポートモレスビー市下水道整備計画調査	M/P+F/S	1998	公益事業	下水道
1581	オセアニア	ソロモン諸島	SLB/S 301/79	国内電気通信幹線網建設計画	F/S	1979	通信・放送	電気通信
1582	オセアニア	ソロモン諸島	SLB/M 001/82	テンガノ湖ボーキサイト開発計画調査	F/S	1982	鉱業	鉱業
* 1583	オセアニア	ソロモン諸島	SLB/S 302/91	ヘンダーソン国際空港整備計画	F/S	1991	運輸交通	航空・空港
1584	オセアニア	ソロモン諸島	SLB/A 201/94	全国水産物流通網改善計画	M/P+F/S	1994	水産	水産
1585	オセアニア	サモア	SMA/S 201B/87	全国港湾整備総合計画	M/P+F/S	1987	運輸交通	港湾
1586	オセアニア	サモア	SMA/S 217/98	アピア港改修計画調査	M/P+F/S	1998	運輸交通	港湾

個別開発調査実施済案件リスト

*：個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野（中分類）	分野（小分類）
1587	オセアニア	トンガ	TON/M 901/84	情報処理システム開発計画調査	その他調査（M/P）	1984	その他	その他
1588	ヨーロッパ	アルバニア	ALB/S 304/97	ティラナ首都圏下水道整備計画調査	F/S	1997	公益事業	下水道
1589	ヨーロッパ	ブルガリア	BGR/M 101/93	省エネルギー計画	M/P	1993	エネルギー	エネルギー一般
1590	ヨーロッパ	ブルガリア	BGR/S 201/94	ソフィア市廃棄物処理計画調査	M/P+F/S	1994	公益事業	都市衛生
1591	ヨーロッパ	ブルガリア	BGR/M 102/95	鉄鋼産業再構築及び近代化計画調査	M/P	1995	工業	鉄鋼・非鉄金属
1592	ヨーロッパ	ブルガリア	BGR/M 001/96	マリツィースト第一火力発電所性能改善・環境保全再建計画調査	F/S	1996	エネルギー	電力
1593	ヨーロッパ	ブルガリア	BGR/S 107/97	国鉄・経営改善計画調査	M/P	1997	運輸交通	鉄道
1594	ヨーロッパ	ブルガリア	BGR/A 318/97	農業改善計画	F/S	1997	農業	農業一般
1595	ヨーロッパ	ブルガリア	BGR/S 218/98	マリツア川流域環境保全対策計画調査	M/P+F/S	1998	行政	環境問題
1596	ヨーロッパ	ボスニア・ヘルツェゴヴィナ	BHG/M 001/98	パルプ・製紙工場復興計画調査	F/S	1998	工業	その他工業
1597	ヨーロッパ	チェコスロヴァキア	CSK/M 001/92	メルニーク発電所排煙脱硫対策	F/S	1992	エネルギー	電力
1598	ヨーロッパ	ギリシャ	GRC/S 601/89	観光振興計画	その他	1989	観光	観光一般
1599	ヨーロッパ	ハンガリー	HUN/M 101/91	省エネルギー計画	M/P	1991	エネルギー	エネルギー一般
1600	ヨーロッパ	ハンガリー	HUN/S 218/93	ブダペスト市都市廃棄物処理計画調査	M/P+F/S	1993	公益事業	都市衛生
1601	ヨーロッパ	ハンガリー	HUN/S 101/94	シャヨバレー地域大気汚染対策計画	M/P	1994	行政	環境問題
1602	ヨーロッパ	ハンガリー	HUN/M 001/96	国有企業自動車部品企業リストラクチャリング計画調査	F/S	1996	工業	機械工業
1603	ヨーロッパ	ハンガリー	HUN/M 002/97	ボルジョド発電所性能向上・環境保全再建計画	F/S	1997	その他	その他
1604	ヨーロッパ	ポーランド	POL/M 001/91	コジェニッツ工発電所排煙脱硫対策調査	F/S	1991	その他	その他
1605	ヨーロッパ	ポーランド	POL/S 101/92	総合交通計画	M/P	1992	運輸交通	運輸交通一般
1606	ヨーロッパ	ポーランド	POL/S 219/93	ポズナニ市廃棄物処理計画調査	M/P+F/S	1993	公益事業	都市衛生
1607	ヨーロッパ	ポーランド	POL/M 002/94	マゾビアン石油精製所近代化・環境対策計画調査	F/S	1994	工業	化学工業
1608	ヨーロッパ	ポーランド	POL/M 101/97	国有企業リストラクチャリング計画	M/P	1997	工業	工業一般
1609	ヨーロッパ	ポーランド	POL/S 108/97	国鉄民営化支援計画調査	M/P	1997	運輸交通	鉄道
1610	ヨーロッパ	ポーランド	POL/S 115/98	ポーランド・コニン県地域総合開発計画調査	M/P	1998	開発計画	総合地域開発計画
1611	ヨーロッパ	ポルトガル	PRT/M 101/92	アベイロ・ビゼウ地域工業振興総合計画	M/P	1992	工業	工業一般
1612	ヨーロッパ	ルーマニア	ROM/M 001/94	ガラチ製鉄所環境・省エネ対策計画調査	F/S	1994	工業	鉄鋼・非鉄金属

個別開発調査実施済案件リスト

* : 個別案件概要表に掲載

No.	地域	国名	案件番号	調査名	種類	終了年度	分野(中分類)	分野(小分類)
* 1613	ヨーロッパ	ルーマニア	ROM/S 201/95	ブカレスト市廃棄物処理計画	M/P+F/S	1995	公益事業	都市衛生
* 1614	ヨーロッパ	ルーマニア	ROM/A 301/95	ブランチャ県北東部地域灌漑整備計画	F/S	1995	農業	農業一般
1615	ヨーロッパ	ルーマニア	ROM/S 111/98	ブラホバ川流域水環境管理計画調査	M/P	1998	行政	環境問題
1616	ヨーロッパ	スロヴァキア	SVK/M 901/94	熱供給システム近代化計画調査(予備調査)	その他調査(M/P)	1994	エネルギー	ガス・石油
1617	ヨーロッパ	キルギス	KYR/S 101/94	銀行決済システム改善開発調査	M/P	1994	行政	財政・金融
1618	ヨーロッパ	キルギス	KYR/S 102/94	全国ラジオ・テレビ放送網整備計画	M/P	1994	通信・放送	放送
1619	ヨーロッパ	キルギス	KYR/M 101/96	工業開発マスタープラン調査	M/P	1996	工業	工業一般
1620	ヨーロッパ	カザフスタン	KZK/M 101/96	非鉄金属産業振興計画調査	M/P	1996	工業	鉄鋼・非鉄金属
* 1621	ヨーロッパ	カザフスタン	KZK/S 221/96	航空輸送事業総合開発計画	M/P+F/S	1996	運輸交通	航空・空港
* 1622	ヨーロッパ	カザフスタン	KZK/S 222/96	西カザフスタン道路網整備計画	M/P+F/S	1996	運輸交通	道路
* 1623	ヨーロッパ	カザフスタン	KZK/A 223/97	クジルオルダ地区灌漑施設水管理改善計画	M/P+F/S	1997	農業	農業一般
1624	ヨーロッパ	リトアニア	LTU/S 309/98	ビルザイ市・スクオダス市下水道施設改善計画調査	F/S	1998	公益事業	下水道
1625	ヨーロッパ	スロヴェニア	SLO/M 101/96	マリボル市産業廃水予備処理及び使用合理化計画調査	M/P	1996	その他	その他
* 1626	ヨーロッパ	ウズベキスタン	UZB/S 223/96	アラル海沿岸6都市給水計画調査	M/P+F/S	1996	公益事業	上水道
* 1627	ヨーロッパ	ウズベキスタン	UZB/S 305/97	電気機関車修理工場建設計画調査	F/S	1997	運輸交通	鉄道
1628	ヨーロッパ	ウズベキスタン	UZB/S 110/98	航空輸送改善総合開発計画調査	M/P	1998	運輸交通	航空・空港
1629	複数国	複数国	PLU/S 101/77	電子航行援助システム等設置計画	M/P	1977	運輸交通	海運・船舶
1630	複数国	複数国	PLU/S 501/78	タイ・マレーシア・シンガポール海底ケーブル建設計画	基礎調査	1978	通信・放送	電気通信
1631	複数国	複数国	PLU/S 502/78	マラッカ海峡ワンファザムバンク区域水路調査	基礎調査	1978	運輸交通	海運・船舶
1632	複数国	複数国	PLU/S 301/79	インドシナ難民センター建設計画	F/S	1979	社会基盤	建築・住宅
1633	複数国	複数国	PLU/S 503/82	マラッカ・シンガポール海峡統一基準点海図作成	基礎調査	1982	社会基盤	測量・地図
1634	複数国	複数国	PLU/S 504/84	メダン・コロンボ海底ケーブル建設計画	基礎調査	1984	通信・放送	電気通信
1635	複数国	複数国	PLU/S 306/97	ザンベジ川チルド橋建設計画調査	F/S	1997	運輸交通	道路
1636	複数国	複数国	PLU/S 504/98	マラッカ・シンガポール海峡再水路調査	基礎調査	1998	社会基盤	測量・地図

個別案件概要表

(社会開発分野・農林水産開発分野)

* 現状把握調査対象 (1989 ~ 1998 年度調査終了) 案件で、かつ相手国担当機関の了承を得た案件を掲載する。

1	国名	バングラデシュ	案件名	モデル農村開発計画		
	調査種類	M/P	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	農業一般
	目的	コミラ県ダウディカンディ郡及びホムナ郡の全域を対象として、農業、内水面漁業、農村工業の生産拡大を目的にM/Pを策定する。				
	主な提案事業内容	1. 協同組合関連事業の整備 協同組合事務所、農業近代化センター、内水面漁業センター他 2. インフラストラクチャー整備 灌漑水路再掘削、フローティングポンプ、橋梁、学校改修他				
	現況	進行・活用	技術移転内容	OJT		
	活用の概況	次段階調査：B/D(1991年1月～2月) 資金調達：無償資金(1991年12月締結 7.23億円、1992年8月締結 8.49億円、 1993年7月締結 8.95億円) 工事：完工(1995年3月) ミニプロジェクト技協：農村開発計画(1992年1月～1996年1月) このプロジェクトは、地域の住民の生活水準の向上に大きな効果を上げており、住民の約70%がその恩恵を受けている。				

BGD/A 101/89

2	国名	バングラデシュ	案件名	チッタゴン国際空港開発計画		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	航空・空港
	目的	既存チッタゴン空港の需要増、老朽化、国際空港化に対応するためF/Sを策定する。				
	主な提案事業内容	1. ICAO基準に合致した滑走路及び着陸帯の補強及び整備 2. 新ターミナル地域の建設 3. 航空保安施設の整備(照明、無線、通信、気象) 4. 排水施設の整備				
	現況	実施中	技術移転内容	OJT		
	活用の概況	次段階調査：1994年7月～1995年6月に円借款(1993年9月締結 3.33億円)でD/D実施 資金調達：円借款(1996年8月締結 109.43億円) 工事：着工(1998年3月) 主要部分完工予定(2000年12月)				

BGD/S 304/89

3	国名	バングラデシュ	案件名	チッタゴン造船所整備計画		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	海運・船舶
	目的	チッタゴン造船所の生産能力の向上と現在設備の最大限の活用を図るための整備計画調査				
	主な提案事業内容	1. 小型船舶用修理設備の設置 2. 亜鉛メッキ工場新設 3. 機材の追加(切断機、ベンディングローラー、半自動切断器、自動溶接機等) 4. ドック修理能力の増加				
	現況	遅延・中断	技術移転内容	OJT		
	活用の概況	資金調達先確保の困難が予想される。無償資金供与を受けるにはF/Sの見直しが必要でありバングラデシュ政府の推進力が重要である。				

BGD/S 305/89

4	国名	バングラデシュ	案件名	ダッカ市雨水排水施設整備計画(アフターケア)		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	河川・砂防
	目的	河口デルタ地域に位置するダッカ市の内水状況改善を目的として実施した、JICAスタディ(1987年)を見直し提案事業(フェーズ)の中から緊急事業を選定する。				
	主な提案事業内容	ポンプ場工事、水門工事、排水路浚渫、煉瓦護岸工事、ボックスカルバート工事、橋梁工事				
	現況	一部実施済	技術移転内容	OJT		
	活用の概況	1. 西側 次段階調査：無償資金によるD/D(1990年3月締結 6,600万円) 資金調達：無償資金(1990年9月締結 6.26億円、1991年8月締結 11.58億円、1992年5月締結 3.97億円) 工事：完工(1993年3月) 2. 東側 次段階調査：ADB(1992年5月) F/S 資金調達：ADB915百万ドル 工事：2000年12月完工予定				

BGD/S 306/89

5	国名	バングラデシュ	案件名	クリグラム北部灌漑排水計画		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1990年	分野(小分類)	農業一般
	目的	農業生産の増大と改良を図るため、灌漑排水開発計画を策定する。				
	主な提案事業内容	北部クリグラム県のクリグラム郡、ブルンガマリ郡、フルバリ郡及びナゲスワリ郡で灌漑、河川堤防、排水施設の整備及び道路、農業支援対策を講じる。 開発面積(32,800ha)、ポンプ場(灌漑面積 面積 29,500 ha 取水量 :42.8m ³ /s) ポンプ場(用排兼用 面積 :3,300ha、取水量 :4.9m ³ /s)、堤防改修及び樋門整備他				
	現況	実施中	技術移転内容	OJT、日本研修		
	活用の概況	バングラデシュ政府が設定した全国規模の洪水防御基準との調整により、計画の見直しの必要性が生じているが、このための再調査に必要な資金調達先が確保できていない。しかし、政府資金により一部の事業が進捗している。				

BGD/A 303/90

6	国名	バングラデシュ	案件名	ダッカ港コンテナ・ターミナル整備計画		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1990年	分野(小分類)	港湾
	目的	コンテナ・ターミナル設備を整えるため、2005年を目標とするM/Pを策定し、1995年を目標年次とする短期計画及びF/Sを策定する。				
	主な提案事業内容	コンテナ・ターミナル建設 面積(約8ha)、バース長(180m)、ガントリー・クレーン(2基)、ストラドル・キヤリア(5台)、 CFS(1棟)、管理棟(1棟)、アクセス道路(3.6km)				
	現況	具体化準備中	技術移転内容	OJT		
	活用の概況	次段階調査 :1994年10月～1996年6月に円借款でD/D実施(1993年9月締結 1.79億円) 資金調達 :円借款を要請、実現せず				

BGD/S 307/90

7	国名	バングラデシュ	案件名	モデル農村開発計画 II		
	調査種類	M/P	調査終了年度	1991年	分野(小分類)	農業一般
	目的	旧コミラ県カチュア、ナピナガール、バンチャランプール、デビットウォール郡を対象としたモデル農村開発の策定、並びに優先プロジェクトの選定				
	主な提案事業内容	優先事業 1. 灌漑開発排水改修事業 :34km 2. 可搬式ポンプ灌漑事業 :200台 3. 農道改修事業 :14.1km 4. 協同組合連合会(UCCSA)の設立 :4カ所 5. グロスセンター改修事業 :4カ所				
	現況	進行・活用	技術移転内容	OJT		
	活用の概況	資金調達 : 無償資金要請済				

BGD/A 102/91

8	国名	バングラデシュ	案件名	ダッカ首都圏洪水防御・雨水排水計画		
	調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	河川・砂防
	目的	M/P : ダッカ首都圏 (850km ²)における洪水防御・雨水排水計画の策定 F/S : M/Pによって選定された優先地域のプロジェクトの計画策定				
	主な提案事業内容	M/P : 1. 洪水防御・雨水排水施設の整備 2. 洪水予警報・避難対策の強化 F/S : M/Pで選定されたプロジェクトの中から、以下の3つを優先地域として選定 1. 大ダッカ東部 2. ナラヤンガンジDND 3. ナラヤンガンジ西部				
	現況	具体化進行中	技術移転内容	OJT、セミナー		
	活用の概況	資金調達 : 外国資金調達先確保に向けて努力している。 政府は1999～2000年の予算のうち3億タカを本事業に割当てている。				

BGD/S 202B/92

9

国名	バングラデシュ	案件名	北西地域洪水防御排水計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	河川 砂防
目的	北西地域内における洪水防御排水に係わるM/P				
主な提案 事業内容	F/S :ガイバンダ地区内外の河川に洪水防御・排水施設の建設、非施設の方策を提言 1.Teesta河右岸堤強化 2.Ghogot川洪水防御 3.地区内排水改善 4.Flood Proofing 及び関連改善策(魚業への影響の低減、衛生、船運)の実施				
現況	具体化準備中	技術移転内容	OJT		
活用の概況	次段階実施に向けての調整が進んでいる。その他関連プロジェクトに関する次段階調査は実施済みであり、日本及び英国が資金提供の意思を表明している。				

BGD/S 203B/92

10

国名	バングラデシュ	案件名	クリグラム南部灌漑排水計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	農業土木
目的	対象地区の洪水対策・排水改善・灌漑開発を通じて、地区の農業生産を拡大し、農民生産を拡大し、農民の生活を向上する。				
主な提案 事業内容	1.灌漑開発:既存農地の83%の作付率を190%から224%に向上させる。 2.排水改善:既存排水路・樋門の改修を中心に8区分の独立排水区を設定 3.洪水防御:既存堤防の破壊箇所修復 4.農村インフラ:橋梁の付替(52カ所)、新設(30カ所)、カルバート(9カ所)				
現況	実施中	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	本計画は、毎年洪水となる地域に含まれているため優先順位が高く、無償資金要請が予定されている。 政府資金により一部の事業が進捗している。				

BGD/A 304/92

11

国名	バングラデシュ	案件名	国土測地基準点網整備計画調査		
調査種類	基礎調査	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	測量・地図
目的	国土測地基準点網の整備 SOBへの技術移転				
主な提案 事業内容	洪水防御計画、ダッカ首都圏地形図作成、二次基準点網の整備				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	成果品は、チッタゴン港湾局、SPARRO、水開発委員会等、開発関連セクターに配布されており、また基準点の成果は地積測量及び地域開発計画に利用されている。 資金調達：無償資金(1998年12月締結 3.41億円)、フランス政府資金 専門家派遣：専門家10名(1996～1997年、測量局、組織の近代化)				

BGD/S 501/94

12

国名	中国	案件名	三港湾整備計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	港湾
目的	秦皇島港、連雲港、連雲港墟渚港区建設計画及び石臼港第二期建設計画に係るF/Sの実施				
主な提案 事業内容	秦皇島港、連雲港及び石臼港の整備計画 整備内容：防波堤建設、岸壁延長、パース建設、護岸延長、浚渫、埋め立て				
現況	実施中	技術移転内容	セミナー		
活用の概況	本調査の提案事業は調査終了後すぐに円借款供与が決まり、実施に至った。 1. 秦皇島港 資金調達：円借款(1992年10月締結 34.18億円、1993年8月締結 39.44億円、1995年1月締結 30.41億円、71.78億円) 2. 連雲港 資金調達：円借款(1992年10月締結 59億円) 3. 石臼港 資金調達：円借款(1991年10月締結 25.06億円、1992年12月締結 35.83億円)				

CHN/S 311/89

13	国名	中国	案件名	西安市生活廃棄物処理計画		
	調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1990年	分野(小分類)	都市衛生
	目的	現状分析及び基本計画の策定及び短期計画の策定				
	主な提案事業内容	F/S : 1.管理型最終処分場建設(計画対象地区は江林地区) 2.中継収集施設建設計画(蓮湖区を対象に行つモデル施設計画で、分別排出の実施とモデル施設としての中継施設の建設)				
	現況	一部実施済	技術移転内容	OJT		
	活用の概況	優先プロジェクトとして江林溝廃棄物処理場建設が実現し、1995年6月に供用が開始した。 1.江林溝廃棄物処理場建設 次段階調査 :D/D 1991年 資金調達 :自国資金 工事 :1993年4月着工 1994年4月完工 裨益効果 :西安市で出される生活廃棄物のうちの70%がここで処理されており、環境汚染を緩和するのに寄与している。				

CHN/S 202B/90

14	国名	中国	案件名	天津市津塘快速鉄道新線建設計画		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1990年	分野(小分類)	鉄道
	目的	天津・塘沽間約50kmについて、鉄道新線の建設計画に係るF/S				
	主な提案事業内容	天津・塘沽間約50kmの旅客鉄道新線建設 第1期開業 :双林・河北路間 38.70km 第2期開業 :河北路・天津新港間 10.85km				
	現況	具体化準備中	技術移転内容	OJT、日本研修		
	活用の概況	本調査終了後、新沿岸開発計画が拡大され、本プロジェクトの重要性が高まった。天津人民大会並びに委員会は鉄道敷設地域の一部変更(天津空港経由として区間拡大)をし、本プロジェクトの推進を決定した。 進捗状況: 1995年11月 中国とタイの合弁会社設立 1998年~ F/S 2000年 着工予定				

CHN/S 313/90

15	国名	中国	案件名	遼河三角州農業資源総合開発計画		
	調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	農業一般
	目的	遼河三角州114万haの農業開発計画(M/P)の策定及び白名ダム建設計画・大わ三角州開田計画(F/S)の策定				
	主な提案事業内容	1.白石ダム建設 2.大わ三角州農業開発				
	現況	一部実施済	技術移転内容	OJT		
	活用の概況	<p>1.白石ダム建設 資金調達:自国資金、円借款(1996年8月締結、80億円) 工事:1995年5月着工 2000年10月完工予定</p> <p>2.大わ三角州農業開発 資金調達:自国資金(政府資金、民間資金)3.83億元 *事業内容:水田面積の拡大(61.95万畝)、あし田面積の拡大(34.95万畝) 工事:1994年1月~1997年12月</p>				

CHN/A 203B/92

16	国名	中国	案件名	吉林豊満ダム修復強化計画		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	水資源開発
	目的	ダムの安全度及び治水容量の検討、同ダムの修復強化計画の策定				
	主な提案事業内容	1.応急対策工:堤体排水孔増設、堤体諸観測設備の整備、貯水池内測量、等 2.恒久対策工:洪水吐の増設、堤体安定対策工、堤体凍害恒久対策工				
	現況	一部実施済	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
	活用の概況	<p>1998年の広域水害による被害が拡大したことから、応急対策工については自国資金で実施した。</p> <p>現在、発電所自ら調達した資金により以下の事業が実施、或いは進行している。</p> <p>実施済事業:堤防上部の道路、投錨地工事、堤防観測設備改造(ほぼ完成)</p> <p>進行中事業:圧力鋼管固定工事、ダム曲線の測定</p> <p>今後の着手事業:特殊灌漑事業、堤防排水口敷設、堤防上流水面下防水工事</p>				

CHN/S 316/92

17	国名	中国	案件名	はん陽湖水質保護対策計画調査		
	調査種類	M/P	調査終了年度	1993年	分野(小分類)	環境問題
	目的	はん陽湖の水質保護対策計画の策定				
	主な提案事業内容	1.大規模工場からの排水処理(現状維持対策及び国際水準対策:活水汚濁処理) 2.郷鎮企業からの排水処理(現状維持対策:自然沈殿処理、国際水準対策:活水沈殿処理) 3.下水道普及率向上(現状維持対策及び国際水準対策:州都40%、主要都市30%)				
	現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、ワークショップ		
	活用の概況	1.四河(袁河、楽安河、耶溪河、蒋水河)総合治理 企業資金、国家補助金、ローン(計約3億元)により調査を含む事業を実施中である。 工事:1997年~2000年末 2.はん陽湖水質観測システムのアフターケア 1998~2002年 外国資金により実施中				

CHN/S 101/93

18	国名	中国	案件名	九江市総合開発計画調査		
	調査種類	M/P	調査終了年度	1993年	分野(小分類)	総合地域開発計画
	目的	江西省九江市における2010年を目標とした交通、流通、観光及び工業の4分野からなる地域総合開発計画の策定				
	主な提案事業内容	1.工業:中小企業団地整備、保税區整備、八里湖解放区整備と企業誘致体制確立、等 2.観光・流通:廬山リゾート整備計画、トラック中継ターミナル、卸売団地整備、等 3.交通・都市開発:長江南岸高規格道路、新港区整備計画、生活廃棄物施設整備、等 4.人材開発:九江及び華中地域経営人材育成、九江大学、等				
	現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
	活用の概況	本調査の提案プロジェクトが以下のように実現している。 1.工業:八里湖解放区は工場進出が進み、工業団地が形成されている。 2.観光:廬山リゾート整備計画、九江・廬山コンベンション都市計画を実施中 3.流通:トラック中継ターミナルの建設が終了し、貨物一貫輸送ターミナル、生産原料卸売センター、農産物販売センターなどの販売市場を形成している。 4.交通:鉄道/九江~合肥鉄道計画、九江~北京鉄道計画、実施済、等 道路/高速道路(九江~景德鎮間高規格道路を自国資金/ADB資金で実施中)、等 港湾/空港/新港区整備(コンテナ専用埠頭建設済)、九江空港を建設済、等 5.都市計画:九江市内第3水工場建設を自国資金で完工、等 6.人材開発:九江及び華中地域の経営人材育成及び九江大学設立を計画中				

CHN/S 102/93

19

国名	中国	案件名	吉林省前郭地区第二灌漑区施設整備計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1993年	分野(小分類)	農業一般
目的	吉林省の第2松花江左岸に位置する前郭地区第二灌漑区を対象とした、灌漑排水施設整備に関するF/Sの実施				
主な提案事業内容	1.新第2用水機場 2.水利施設の改修整備 3.養魚施設 4.基盤整備、管理施設整備				
現況	具体化準備中	技術移転内容	OJT、セミナー		
活用の概況	本計画は吉林省の第8次計画に含まれており、提案プロジェクト実施の前提条件である七門吐用排水機場建設が中国予算で実施中である。 要請状況:1998年9月 無償資金要請提出				

CHN/A 309/93

20

国名	中国	案件名	柳州市大気汚染総合対策計画調査及び広域酸性降下物モニタリング調査		
調査種類	M/P	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	環境問題
目的	柳州市の2005年を目標とした大気汚染改善対策計画作成、柳州市・桂林市・梧州市・広州市の酸性降下物の実態調査。				
主な提案事業内容	1.都市域の民生向け燃料のガス化促進 2.市中心部のボイラー燃料の石油化 3.火力発電所の排煙ガスの脱硫 4.ボイラー設備の改善 5.肥料燃料のNO ₂ の排出ガスの脱硝 6.燃焼管理の改善 7.亜鉛工場等の郊外工場移転 8.製鉄所コークス炉ガスの脱硫				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
活用の概況	資金調達:自国資金は総計で約80億円、円借款は総計で約100億円 円借款(1996年12月 23億円、1997年9月 36.79億円、1998年12月 47.59億円) 工事進捗状況: 事業実施中 - 提案事業 1, 2, 3, 4 D/D作成中 - 提案事業 5 脱硫技術検証中 - 提案事業 6				

CHN/S 103/95

21

国名	中国	案件名	上海浦東国際空港基本計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	航空・空港
目的	上海浦東国際空港基本計画に係るM/P策定及びM/Pに基づく優先整備計画のF/Sの実施				
主な提案事業内容	滑走路4本を持つハブ空港の設立 1999年10月1日 滑走路1本と必要施設は供用開始予定				
現況	一部実施済	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	1.第 期 次段階調査 :D/D 1995～1997年 資金調達 :自国資金、円借款(1997年9月締結、400億円) *円借款事業内容 :滑走路及び付帯施設建設、旅客ターミナル建設 工事 :1996年9月着工 1999年完工				

CHN/S 204/95

22

国名	中国	案件名	大連市都市総合交通計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	都市交通
目的	1)目標年次2020年の都市総合貫通計画のマスタープランを策定する。 2)優先プロジェクトのF/Sを実施する。				
主な提案事業内容	M/P :1.公共交通施設整備(快速軌道建設、バス改善事業) 2.道路整備事業 3.交通管理整備事業 4.その他交通施設整備事業(駐車場・ターミナル整備) F/S :1.快速軌道建設(南北線の建設) 2.交通管理整備事業				
現況	具体化準備中	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
活用の概況	1.快速軌道建設(南北線の建設) 国家政策によりすくには実施しない方針である。 2.交通管理整備事業 1996年度に中山広場交差点、友好広場交差点の改良実施 順次実施予定				

CHN/S 205/95

23

国名	中国	案件名	岷江成都地区水環境総合管理計画調査		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	環境問題
目的	四川省 成都市周辺を流れる岷江に対し、湯水期の流量不足や工場廃水、生活雑排水の流入により近年著しく悪化している水環境を改善するため、制度面での検討を含めた総合的な管理計画M/Pを策定し、その中で選定された優先プロジェクトについてF/Sを実施する。				
主な提案事業内容	F/S: 1.烏龜碑污水处理場事業:処理能力 33万m ³ /日、敷地面積 30.1ha 2.工場排水処理施設事業:9工場の排水処理施設建設 3.水環境管理センター事業:水質モニタリングシステム、水環境実験施設建設、等				
現況	具体化進行中	技術移転内容	OJT		
活用の概況	1.烏龜碑污水处理場事業 資金調達:世界銀行 1999年12月 L/A 5000万ドル、その他中国側から自己調達 工事:2000年中頃から実施予定 2.工場排水処理施設事業 成都市計画委員会より国家計画委員会に円借款要請済 3.水環境管理センター事業 担当機関である成都市環境保護局内で実施方法について検討中				

CHN/S 202/97

24

国名	中国	案件名	上海浦東国際空港実施設計調査		
調査種類	D/D	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	航空・空港
目的	中華人民共和国上海市人民政府の要請に基づき、1995年6月に終了した「上海浦東国際空港基本計画調査(F/S)」に引き続いて実施設計調査を実施する。				
主な提案事業内容	1.飛行区土木用地造成 2.航空灯火施設 3.航空給油施設 4.消防・救難施設				
現況	実施済	技術移転内容			
活用の概況	本事業は上海市及び周辺地域の活性化、経済的地位の向上に寄与するものであり、円借款による事業化が決定した。 資金調達:円借款(1997年9月締結、400億円) 工事:1999年9月完工、1999年10月1日開港。				

CHN/S 401/97

25

国名	中国	案件名	遼寧省大凌河白石ダム工事に関する実験計画		
調査種類	その他	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	農業土木
目的	中国政府の要請に基づき、我が国が1990年12月から1993年3月まで実施した遼寧省遼河三角州農業資源総合開発調査に引き続き、同調査で計画された白石ダムの水理諸元を決定するまでの実験を行い、先のF/Sを補完するものである。				
主な提案事業内容					
現況	進行・活用	技術移転内容			
活用の概況	資金調達 :円借款 (1996年12月 締結、80億円) 工事 :1996年着工 2000年12月 完工予定				

CHN/A 601/97

26

国名	インドネシア	案件名	ネガラ河下流域かんがい開発計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	農業一般
目的	カリマンタン島南東部バリト河支流ネガラ河流域における灌漑開発及び湛水防御計画M/Pの策定 優先プロジェクトの概定				
主な提案事業内容	対象地域：南カリマンタン州ネガラ河流域及びその関連地域 インドネシアの5次から10次までの5カ年計画にそって、合計76のスキームからなる4プロジェクト(ネガラパイロット計画、ネガラ灌漑排水改良計画、ネガラ上流域農業開発計画、ネガラ下流農業開発計画)を実施する。				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT		
活用の概況	日本政府に技術協力を要請する準備段階にある。				

IDN/A 104/89

27

国名	インドネシア	案件名	収穫後処理及び流通改善計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	農産加工
目的	西部ジャワ州、東部ジャワ州、南スラウェシ州、ランボン州において、SUPRA INSUS計画参加農民グループを対象とした、米の収穫後処理、流通改善の為のパイロットプランの策定。				
主な提案事業内容	計画予定地：テラガカ、バゴール、マティロプル、トルムルジョ 計画内容：作付率 雨期 90%～100% 乾期 70%～100%				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	国家開発計画第5次5カ年計画(1989年～1993年)に組み入れられ、サービスセンターの改善、機材調達、研修等が実施された。しかし、近年の水不足に対処するため、灌漑開発が中心的に実施されており、本計画の実施にはもう少し時間がかかる。				

IDN/A 105/89

28

国名	インドネシア	案件名	北部スマトラ地域総合開発計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	総合地域開発計画
目的	1989～2008年の長期開発計画の策定と優先プロジェクトの予備的調査				
主な提案事業内容	対象地域：スマトラ島北部4州(アチェ、北スマトラ、西スマトラ、リアウ) 総合開発プログラム：11カ所の優先開発地区を対象に30～40のプロジェクトを実施 セクタープロジェクト：430件(うち総合開発プロジェクト構成成分291件)				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー、ワークショップ		
活用の概況	セクター・プロジェクト 資金調達：自国資金、円借款、無償資金、世銀、ADB(アチェ川高地野菜生産プロジェクト) ベルギー、独(アチェ川・北スマトラ州高圧送電線プロジェクト)、独(北スマトラ州メタンガス火力発電プロジェクト)、韓国(北スマトラ州メタン石炭火力発電プロジェクト)、仏(北スマトラ州・西スマトラ州メタンタンジェリタルマイクロエープロジェクト)、IFAD(リアウ州畜産振興プロジェクト) 本計画は国家開発計画第5次開発5カ年計画(1989/90～93/94)の策定に活用された。さらに、インドネシア政府が進めている国土空間計画策定とその関連法制整備の過程において、地域計画の雛型として利用された。 日本の技術協力：1992年に専門家が1名派遣され、総合開発プログラムのモニタリングを実施。 調査報告(1994年7月)によれば、全プロジェクトの約70%で具体的行動が				

IDN/S 125/89

29

国名	インドネシア	案件名	クマヨン地区都市 住宅再開発計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	都市計画・土地造成
目的	クマヨン空港跡地とその周辺部の都市住宅 都市再開発に関する再開発手法の開発及びF/Sの実施				
主な提案事業内容	< M/P > 空港跡地内の開発計画(低所得者住宅、一般向住宅、都市アメニティ施設等) 空港跡地周辺の既存住宅地の再開発計画 再開発手法のマニュアル化 < F/S > 空港跡地周辺D地区内の3.5haのモデル住宅地区再開発(低所得者住宅含む)				
現況	実施中	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
活用の概況	対象地域： < M/P > クマヨン空港跡地及び周辺地区約445ha < F/S > ジャカルタ市クマヨン地区クマヨン空港跡地内(133ha)及び周辺4地区(合計19ha) のうちB地区内3.5haの住宅地区再開発 空港跡地内の開発・再開発は、インドネシアの自国資金により1989年から一部工事が着手され、120haの住宅開発は住宅公団によって開始されている。また高級住宅開発を中心に一部ローコスト住宅を含めた開発が民間ベースで着々と実施されている。				

IDN/S 215B/89

30

国名	インドネシア	案件名	ラジオ・テレビ放送総合開発計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	放送
目的	全国を対象としたラジオ・テレビ放送総合開発計画及び第5次国家開発5カ年計画(1989年～94年)に対応した短期計画のF/Sを行う				
主な提案事業内容	F/S：ラジオ大電力(8局)の改修、テレビ送信所(5局)の改修、保守体制(メンテナンスセンター)の確立、テレビアップリンクの導入及びラジオ番組伝送回線、業務用連絡回線の整備、短波単独局(5局)への中波設備の導入、地方ラジオ局演奏所(4				
現況	実施済	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	国家開発計画において放送の役割には高い優先性が与えられている。 資金調達：円借款(1990年12月締結 74.78億円、1993年11月締結 7.08億円、1995年締結 53.18億円) 工事：第1期工事 引き渡し完了(1994年9月) 第2期工事 完工(1996年11月) 第3期工事 完工予定(2000年8月)				

IDN/S 216B/89

31

国名	インドネシア	案件名	ジャカルタ首都圏電気通信網整備計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	電気通信
目的	ジャボタベック地域の長・中期電気通信網整備計画の策定				
主な提案 事業内容	拡大ジャカルタ複局地の中継線拡張プロジェクト: 中継区間(2区間)、光ファイバー伝送システム(15区間)、無線伝送システム(2区間)の 設置				
現況	実施済	技術移転内容	OJT		
活用の 概況	資金調達:円借款(1991年9月締結 35.56億円) 工事:完工(1996年9月)				

IDN/S 217/89

32

国名	インドネシア	案件名	産業造林計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	林業 森林保全
目的	産業造林計画を策定し、同計画に係る財務、経済可能性を明らかにする。				
主な提案 事業内容	対象地域:南スマトラ州、ブナカット地区(約50,000ha) 施業対象地(約43,000ha)、造林対象地(約27,000ha)、植栽樹種(短伐期 8年A.mangium 他 2樹種、中長伐期 20年/35年 P.canescens他 2樹種)、苗畑及び事業所(3カ所9.5ha)、 林道延長(約560km)				
現況	実施済	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
活用の 概況	第5次国家開発5カ年計画(1989/90~93/94)のうち人工造林の分野は15年間で4.4百万haの 産業造林実施を推進するのが最重要課題の一つであり、早期の実施にいたった。 資金調達:自国資金 工事:1990年~1997年 裨益効果:雇用機会の創出、森林資源の環境改善				

IDN/A 311/89

33

国名	インドネシア	案件名	チカンベック・チレボン有料高速道路建設計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	道路
目的	チカンベック・チレボン有料道路プロジェクトのフィージビリティの検証				
主な提案 事業内容	施工計画は3パッケージ(9工区)に分けて設定された。 パッケージA: Cikampek-Subangインターチェンジ間 延長36.9km 1~2工区 パッケージB: Subang-Dawuanインターチェンジ間 延長53.5km 3~5工区 パッケージC: Dawuan-East Cirebonインターチェンジ間 延長53.9km 6~9工区				
現況	実施中	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	全体は4区間に分けられ、すべてBOTとなった。 (1)Cirebon-Palimanan 次段階調査: 民間資金によるD/D(1993年) 資金調達: 民間資金 BOT 工事: 1998年完工予定 (2)Sadang-Palimanan 次段階調査: IBRDによるD/D(1995年6月) Sadang-Subang、Subang-Dawuan、Dawuan-Palimananの3工区に変更 資金調達: 民間資金 BOT 工事: D/D未終了のため未着工				

IDN/S 338/89

34

国名	インドネシア	案件名	地方空港整備計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1990年	分野(小分類)	航空・空港
目的	20空港から抽出された10空港のマスタープラン策定等				
主な提案 事業内容	対象10空港: Gunung Sitoli, Palembang, Semarang, Pontianak, Sampit, Ambon, Ternate, Mataram, Bima, Merauke 整備内容: 滑走路・誘道路・エプロンの嵩上げ、空調設置、トラクター配備、ターミナルビル拡張、セキュリティ機器設置他				
現況	進行・活用	技術移転内容	日本研修、セミナー		
活用の概況	JICA提案のM/Pは同レベルの主要空港に対する改修事業として実施された。 1.航空保安設備整備事業 資金調達: 円借款(1993年11月締結 67.85億円) 工事: 一部完了(1996年) 裨益効果: 老朽化・旧式化した空港の改良及び航空保安施設・警務施設の改善等により 空港の信頼性・安全性の向上とサービスの向上が図られた。 2.パレンバン空港開発事業 資金調達: 円借款(1998年1月締結 88.26億円)				

IDN/S 126/90

35

国名	インドネシア	案件名	スラバヤ都市圏電気通信網整備計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1990年	分野(小分類)	電気通信
目的	スラバヤ都市圏の電気通信網整備のための長・中期計画策定				
主な提案 事業内容	F/S: 1.スラバヤ複局地拡大に伴う中継線網拡充計画 2.スラバヤと周辺県都を結ぶ市外回線網改善計画 3.郡都の加入者に自動電話サービスを提供するためのルーラル通信網整備計画				
現況	実施済	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の 概況	<p>本調査で提案された事業に加え、交換機、加入者線路網の整備(追加工事)を円借款により実施され、総合ネットワーク整備が実現した。</p> <p>資金調達: 円借款(1992年10月締結 29.41億円、1993年11月締結 80.91億) 工事: 工事实施(1995年3月～1997年3月) 追加工事: 交換機(約112,500lu)、加入者無線(約4,300加入)、中継線等の増設 工事实施(1997年6月～2000年12月)</p> <p>裨益効果: ルーラル加入者無線方式が設備された地域では無電話地域解消に貢献している。</p>				

IDN/S 218B/90

36

国名	インドネシア	案件名	ジャカルタ市都市排水・下水道整備計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1990年	分野(小分類)	下水道
目的	ジャカルタ市の都市排水・下水道整備に関するM/Pの策定 M/Pで選定した区域の都市排水、下水道整備のF/S調査の実施				
主な提案 事業内容	<F/S> 1.都市排水: 河川改修(27.4km)、護岸構築(46km)、橋梁改修(15カ所) 2.下水道: 下水管渠改修(幹線:L=10.34km、その他幹線:L=528km) 中継ポンプ場改修(1カ所 Q=63m ³ /m) 下水道処理場改修(1カ所、Iアラ-レットラグ-ン式、Q=530,000m ³ /d)				
現況	実施中	技術移転内容	OJT、セミナー		
活用の 概況	<p>F/S対象地域: ジャカルタ市全域(650km²)のうちM/Pで選定された最優先地区 都市排水(38km²) 下水道(43km²)</p> <p>1.緊急プロジェクト F/S調査で最優先地区とされた約4,000ha地域を含むセントラルジャカルタ地区のD/D実施。また緊急プロジェクトとしてプリード池を利用した処理場の一部の建設が実施された。 資金調達: 円借款(1992年10月締結 21.21億円)</p> <p>2.ジャカルタ都市排水計画 M/Pの予想を上回る都市化と、周辺環境の変化により新たにジャカルタ市北西部地区の排水計画に係るD/Dが実施された(1996年8月～1998年1月、JICAによるD/D見直し「ジャカルタ都市排水計画」)。</p>				

IDN/S 219B/90

37

国名	インドネシア	案件名	ボゴール - バンドン道路整備計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1990年	分野(小分類)	道路
目的	交通需要の増大と地域開発の促進のための道路整備				
主な提案事業内容	対象地域：ジャワ島西ジャワ州 1.新道路建設事業：ジャゴラビ有料道路を延長し、新チカンベック - バダダラン有料道路までの約100km(チバッドック、スカブミ、チアンジュールを經由) 2.地方道路改良建設事業(ブンチャックパス～ジャゴラビ有料道路間約15km)				
現況	具体化準備中	技術移転内容	OJT、セミナー		
活用の概況	1.新道路建設事業 インドネシア政府公共事業省及びインドネシア国高速道路公団は民活案件(BOT)として3工区に分けた。 (1)Chiawi-Sukabumi (2)Sukabumi-Ciranjang (3)Ciranjang-Padalarang 上記3工区について 資金調達：民間資金でD/D、施工、管理を担当。 工事：BOT方式で実施予定(1998年～2002年)となっていたが、1997年のアジア金融ショックの影響により実施できなくなった。現在は何も動いていない。韓国企業が落札したが、現在停止中。				

IDN/S 339/90

38

国名	インドネシア	案件名	バンジャルマシン港航路維持・浚渫計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1990年	分野(小分類)	港湾
目的	バンジャルマシン港の進入航路の埋没量低減策と維持浚渫の効率改善策の開発				
主な提案事業内容	対象地域：南カリマンタン州バンジャルマシン港進入航路及びその周辺水域 内容：総合計画(目標：2000年)と第1期計画(目標：1995年) 1.潜堤の建設 2.浚渫計画(浚渫機材・技術・管理運営の改善) 3.航行安全計画(パイロットボートの整備)				
現況	実施中	技術移転内容	日本研修、セミナー		
活用の概況	1.埋没低減策 近年の環境配慮気運の高まりから、施設が環境へ及ぼす影響の懸念などを考え中止されることになった。 2.維持浚渫効率改善策 航路の維持浚渫は州政府予算にて実施中。				

IDN/S 340/90

39

国名	インドネシア	案件名	スラバヤ～モジヨルト有料道路建設計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1991年	分野(小分類)	道路
目的	スラバヤ～モジヨルト有料道路プロジェクトのフィージビリティの検証				
主な提案 事業内容	対象地域：スラバヤ～モジヨルト間有料高速道路及び周辺地域 事業内容：延長道路(38.32km)、車線数(4車線、将来6車線の段階施工)、設計速度 (120km/h 一部除く)、幅(車線幅3.6km 中央分離帯幅5.5m 等)、主要橋梁(ポロン)				
現況	具体化準備中	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
活用の概況	資金調達：民間資金				

IDN/S 341/91

40

国名	インドネシア	案件名	第6次5カ年電気通信網開発計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	電気通信
目的	電気通信網長期間開発方針を基に、インドネシア共和国の全域を対象とした第6次5カ年(1994～99)電気通信網開発計画を策定する。				
主な提案 事業内容	対象地域：インドネシア全国 地域網プロジェクト、基幹伝送路網プロジェクト、150万端子地域(ジャカルタ、スラバヤ、バンドン)、自動車電話プロジェクト、ラジオ・ページングプロジェクト、運用・保守プロジェクト、公衆電話プロジェクト、プロジェクト管理・エンジニアリング・サー				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	<p>1. ジャカルタ地域 資金調達：円借款(1993年11月締結 35.9億円、1994年10月締結 137.7億円) 工事：第1期工事(1996年3月～1997年8月) 第2期工事(1996年3月～1998年8月)</p> <p>2. スラバヤ地域 資金調達：円借款(1993年11月締結 80.91億円) 工事：大部分を実施済。</p> <p>3. その他地域 第6次5カ年計画において、インドネシア全土を7地域に分け、そのうち5地域(スマタラ、西部ジャワ、中部ジャワ、カリマンタン、東部インドネシア)ではBOTにて一部設計を実施。</p>				

IDN/S 106/92

41

国名	インドネシア	案件名	南部スマトラ地域総合開発計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	総合地域開発計画
目的	1990年～2010年の長期開発計画策定及び優先開発地区と優先プロジェクトの選定				
主な提案事業内容	対象地域：スマトラ島南部4州(ジャンビ、南スマトラ、ベンクル、ランポン) 優先プロジェクト：1.農業部門(圃場整備) 2.工業部門(工業団地開発他21件)				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修、ワークショップ		
活用の概況	本調査結果は第6次国家開発5カ年計画(1994/95年～98/99年)、中央省庁の部門別開発計画、州レベルの空間構造計画に活用された。 プロ技：長期専門家・短期専門家の派遣 1.ムアラ・サバク港(ジャンビ州) 資金調達：円借款 整備完了(1993年) 2.スマトラ東海岸道路(ランポン州、南スマトラ州) 次段階調査：F/S実施 工事：実施中 3.実施に向け進展している事業：パタン・ハリ流域総合開発、パタン・ハリ川深海建設、ランポンスラタン洪水管理、砂防、スマトラ光ファイバー伝走路計画				

IDN/S 127/92

42

国名	インドネシア	案件名	スマトラ東海岸道路整備計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	道路
目的	スマトラ島東海岸地域の主要都市を結ぶ地域幹線道路計画を策定し、そのうちの整備優先線路のF/Sを実施する。				
主な提案事業内容	<F/S> 対象地域：カユアゲン - メンガラ区間(路線延長183km) 事業内容：総延長(183km)、車線数(2車線に変更、幅員7.0m)、幅員(2.0m)、塗装				
現況	実施中	技術移転内容	日本研修		
活用の概況	1.メンガラ～ケタパン間の幹線道路整備(170km) 資金調達：円借款(1998年1月締結 66.52億円) 工事：実施予定(2000年～2001年)				

IDN/S 221B/92

43

国名	インドネシア	案件名	デンパサル下水道整備計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	下水道
目的	M/Pより選定された下水道整備基本計画に対してF/Sを実施する。				
主な提案事業内容	対象地域：デンパサル市中心部(268,300km ²)とサヌール観光地区(74,000km ²) 1.デンパサル地区：面積(1,030.8ha)、管渠面整備(126.02km)、幹線整備(19.53km) 2.サヌール地区：面積(331.8ha)、管渠面整備(32.72km)、幹線整備(4.31km)、 圧送管整備(5.16km)				
現況	実施中	技術移転内容	OJT、セミナー		
活用の概況	資金調達：円借款(1994年11月締結 54億円) 工事：実施予定(2000年～2004年)				

IDN/S 344/92

44

国名	インドネシア	案件名	スラバヤ市廃棄物処理計画調査		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1993年	分野(小分類)	都市衛生
目的	2010年を目標とした廃棄物処理のM/P作成と優先プロジェクトのF/S				
主な提案事業内容	対象地域：スラバヤ市 処分場の改良と新築、収集サービスの拡張と衛生向上、路面清掃の効率改善、車両保守改善、清掃事業組織の改善、ごみ減量、ごみ焼却場の改善と効果的な運用				
現況	実施済	技術移転内容	OJT		
活用の概況	1.スラバヤ市都市開発計画 資金調達：自国資金、世銀 工事：最終処分場建設、ごみ集積所、ワークショップ整備 2.関連プロジェクト 資金調達：円借款(1993年1月締結 112.5億円) 工事：実施(1993年1月～1997年3月)				

IDN/S 203/93

45

国名	インドネシア	案件名	東部インドネシア海上輸送近代化総合計画調査		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1993年	分野(小分類)	港湾
目的	東部インドネシア地域における海上輸送近代化のためのM/Pの策定、及び港湾のF/S(2港)の実施				
主な提案事業内容	対象地域：東部インドネシア12州 内容：< M/P > 3種類の標準船の建造、海運サービスの向上、修理と船舶検査のための 基幹ヤードの整備、航行援助施設を含めた海難捜索、援助施設の強化				
現況	一部実施済	技術移転内容	日本研修		
活用の概況	M/P：1.東部インドネシア海運振興 資金調達：円借款 1.(1991年9月締結 84.99億円) 2.(1992年10月締結 52.31億円) 工事：完工(1.1996年7月、2.1998年2月) 2.東部インドネシア中小港湾開発事業 次段階調査：自国資金による基本設計調査実施 資金調達：円借款(1998年1月締結 31.11億円) F/S：ピトン港・クバン港整備 資金調達：円借款(1996年12月締結 52.5億円) 工事：実施(1998年～2001年)				

IDN/S 204/93

46

国名	インドネシア	案件名	スマラン市周辺緊急治水・水資源開発計画調査		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1993年	分野(小分類)	水資源開発
目的	洪水防御・都市排水・水資源開発を内容とするM/Pを策定し、優先計画に係るF/Sを実施する。				
主な提案事業内容	対象地域：中部ジャワ州スマラン市及び周辺 事業内容：1.洪水防御：5河川の改修及び2ダム建設 2.都市排水：排水路(16本)、流域面積(104km ²)、水路延長(73km) 3.水資源開発：開発水量(10.37m ³ /s)、4ダム建設(2ダムは治水と共用)				
現況	具体化準備中	技術移転内容	OJT、セミナー		
活用の概況	次段階調査：JICA開発調査によるD/D実施(1997年8月～) 資金調達：円借款要請予定。				

IDN/S 205/93

47

国名	インドネシア	案件名	チタリック水源林造成計画調査		
調査種類	F/S	調査終了年度	1993年	分野(小分類)	林業 森林保全
目的	ジャワ島北西部チタリック小流域約5万haにおいて、地元住民の生計安定にも配慮した民有地における水源林造成計画を策定し、同計画のF/Sを実施する。				
主な提案事業内容	以下の整備：ベンチテラス(5,448ha)、グレートテラス(2,320ha)、森林造成(3,228ha)、アグロフォレストリー(3,072ha)、畑作改良(7,828ha)、チェックダム(70基)、小規模チェックダム(139基)、ガリープラグ(2,080基)、護岸工(16,000m)、デモンストレーションロット(30カ所)、トレーニングセンター(1カ所)、道路新設(74km)、道路改良(130km)、苗畑(12カ所)				
現況	実施中	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
活用の概況	対象地域：チタリック流域(約5万ha) 次段階調査：OECFによるSAPROF実施(1994年11月～1995年2月) 資金調達：円借款(1995年12月締結 41.28億円) 工事：実施(1998年4月～2002年)				

IDN/A 323/93

48

国名	インドネシア	案件名	沿岸資源管理強化計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	水産
目的	インドネシアにおいて沿岸天然生態系の保全・管理の強化と生態で涵養された水産資源の有効かつ持続的利用を図り、小規模漁業開発を中心とする漁村開発のモデルの策定並びにF/Sを目的とする。				
主な提案事業内容	対象地域：スマトラ島リアウ州ルパット島以東の同州東沿岸地域 4カ所のモデル開発漁村を選定し、以下の事業を提案： 漁村の組織化、漁村インフラ整備、機材整備、マングローブの植林、養殖生産の導入、				
現況	一部実施済	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
活用の概況	政府資金、ADBにより一部のプログラムが実施されている。				

IDN/A 316/94

49

国名	インドネシア	案件名	ジャカルタ都市圏都市幹線道路網整備計画調査		
調査種類	F/S	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	道路
目的	ジャカルタ都市圏における東西軸、南北軸に係る道路整備基本計画を策定するとともに優先度の高い区間についてF/Sを実施する。				
主な提案 事業内容	対象地域：ジャカルタ市及びその周辺 首都ジャカルタ市を東西及び南北に貫く幹線道路を建設する。				
現況	遅延・中断	技術移転内容	OJT		
活用の概況	<p>1.南北軸(湾岸道路～外環状道路区間約20km) 本調査で提案されたルートとほぼ同一のルートで地下鉄及びトプルデッカーの計画が進められ、事業化される予定。また本調査に基づいて、大量輸送交通機関の事業が具体化している。 両輸送機関とも民間資本により実施される予定である。</p> <p>2.東西軸(タンゲラン～プカツ間約70kmのうち30km) 見直し調査を要請する予定。</p>				

IDN/S 345/94

50

国名	インドネシア	案件名	東ヌサテンガラ州半乾燥地森林復旧計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	林業・森林保全
目的	オエサオ流域の内、特に荒廃地が多く、林地保全の必要性の高いサブ流域を対象として、土地利用、植生等の現況を明らかにするとともに、当該半乾燥地における森林計画を策定すること。				
主な提案 事業内容	対象地域：チモール島のクバン東部郡、アマラシ郡、クバン中部郡のオエサオ、オホ、オヘロ流域 事業内容：森林造成、農地改良、草地改良、溪流保全、崩壊地復旧、ガリー侵食防止、 溪岸侵食防止、集落用地環境保全等				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
活用の概況	調査結果は土地リハビリ改良)のD/D策定に活用された。 OECSセクター・プロジェクトローンにより事業が2000年1月から実施されている。				

IDN/A 107/95

51	国名	インドネシア	案件名	技能・技術分野に係る人的資源開発計画策定		
	調査種類	M/P	調査終了年度	1995年	分野（小分類）	その他
	目的	1) 現在及び過去の専門技術分野別、職業分類別、技術者・技能者・熟練工の需給状況の推計予測と養成計画の作成。 2) 調査の実施を通してインドネシア国側カウンターパートへの技術移転。				
	主な提案事業内容	インドネシア全土にわたって、次の事業を実施する： 技術者・技能者・熟練工育成のための教育改革、職制モデルの推進、インハウストレーニングの新スキーム構築、職業訓練システムの改組、技術者・技能者・熟練工需給情報システムの構築				
	現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
	活用の概況	調査結果は国家計画第7次5カ年計画の技術者育成計画策定の基礎データとして活用された。 次段階調査：自国資金によるF/S及び見直し調査実施				

IDN/S 128/95

52	国名	インドネシア	案件名	コンテナ港湾ドライポート及び関連鉄道マスタープラン計画		
	調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1995年	分野（小分類）	港湾
	目的	インドネシア全国のコンテナ港湾及び鉄道コンテナターミナル（ドライポート）のM/P及び1港湾、1ドライポートのF/Sの実施				
	主な提案事業内容	対象地域：ウジュンパンダン港（南スラウェシ州） F/S：港湾、ドライポート、ジャカルタ首都圏の鉄道を対象とした整備短期計画 建設中の多目的埠頭をコンテナターミナルとして整備。ヤード計画、荷役機械の整備。港湾後背地のコンテナターミナル整備。				
	現況	実施中	技術移転内容	日本研修、セミナー		
	活用の概況	1. コンテナ取り扱い港湾の整備 1998年2月にTg.Priok港の第8ターミナルがオープンしたのをはじめ、Tg. Prak、Tg. Emas Belawan、Makassar、Banjarmasin、Bonjonegaraの各港を民間資本や日本を含む海外からの融資により整備を実施、あるいは実施準備をしている。本調査に基づいて工事進行中であったウジュンパンダン港の多目的埠頭をコンテナ埠頭として用途変更して整備した。ウジュンパンダン港インランド・コンテナターミナルについては、現在実施に向け用地買収等の準備を進めている。 2. ドライポートの整備 現存するドライポートの状態が限界に近い現況からして、近々実施される見込みである。				

IDN/S 223/95

53

国名	インドネシア	案件名	ウジュンパンダン環境衛生整備計画 (契約変更分)		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	都市衛生
目的	インドネシア国ウジュンパンダン市の環境衛生改善のためのM/P、F/Sを実施する。				
主な提案 事業内容	対象地域：ウジュンパンダン市 F/S：下水整備(公共トイレ、バキュームカー、尿尿処理場へのアクセス道路、モジュラーシステム、下水道) 廃棄物処理関連の整備(ゴミ収集車、道路 排水路、最終処分場)				
現況	具体化準備中	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
活用の概況	固形廃棄物処理に係る円借款が要請される見込みである。				

IDN/S 225/95

54

国名	インドネシア	案件名	アンブレラ協力計画策定		
調査種類	M/P	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	農業一般
目的	第3次アンブレラ協力(1996～2000)で設定された重点活動としての目的を考慮し、対象4州(南スラウェシ、西ジャワ、西ヌサテンガラ、南カリマンタン)の開発ニーズの把握、適正な開発方向の提言、中央/各州における優先案件の提言を目的としたM/P調査を実施する。				
主な提案 事業内容	対象地域：南カリマンタン州、西ヌサテンガラ州、南カリマンタン州及び西ジャワ州 今後5年間に日本が実施するインドネシア農業への援助対象として86件(地方案件56、中央案件30)が優先プロジェクトとして選定され、農民の生活の向上を目標とした実施スケジュールの提案が行われた。				
現況	進行・活用	技術移転内容	日本研修、セミナー、ワークショップ		
活用の概況	1999年3月に中間評価実施済。 本調査は事業化を目指すものではなく、我が国の対インドネシア協力のガイドラインとして活用されている。				

IDN/A 101/96

55

国名	インドネシア	案件名	メダン市洪水防御計画調査		
調査種類	D/D	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	河川 砂防
目的	北スマトラ州のメダン市とその周辺地域は移住者の定着率も高く、開発が期待される地域であるが、周辺の7つの河川の雨期の洪水 氾濫により 深刻な被害が発生している。このため、メダン市および近郊を対象とした洪水防御計画に関する詳細設計を実施する。				
主な提案 事業内容	対象地域：プルチュット川及びデリ川流域 (544km ²) 事業内容：プルチュット川改修(約28km)、メダン放水路開削、デリ川改修(約 1km)と分水工 建設				
現況	実施中	技術移転内容	OJT、セミナー		
活用の概況	資金調達：円借款 (1998年 1月締結 96.97億円) (融資内容) 1. デリ・プルチュット川の改修工事 (延長30km) 2. 放水路 (延長4km) の建設 工事 :1998年12月～2002年8月				

IDN/S 401/96

56

国名	インドネシア	案件名	ジャカルタ市大気汚染総合対策計画調査		
調査種類	M/P	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	環境問題
目的	インドネシア国政府の要請に基づき同国の首都であるジャカルタ市及びその周辺地域を対象に総合的な大気汚染防止のための戦略並びに対策計画を策定する。				
主な提案 事業内容	対象地域：ジャカルタ特別市、ホコール、タンゲラン及びブカシを含むジャボタハック地域 事業内容：1. 環境大気モニタリングの強化 2. 固定発生源台帳の作成 3. ジャカルタ首都圏移動発生源台帳の作成				
現況	進行 活用	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー、ワークショップ		
活用の概況	1. 環境大気モニタリングの強化 BAPEDALは総合環境大気測定網の整備を10都市において実施した。				

IDN/S 102/97

57

国名	インドネシア	案件名	アンボン及びパサハリ地区洪水対策計画調査		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	河川 砂防
目的	インドネシア国政府の要請に基づき、インドネシア国政府が推進中の東部インドネシア開発の対象地域の一つであるアンボン島アンボン市における洪水対策に関する総合的なマスタープランを策定し、優先プロジェクトにかかるフィージビリティ調査を実施する。				
主な提案事業内容	対象地域：マルク州アンボン地区 5河川、パサハリ地区 2河川(569.33km ²) F/S：バドゥメラ川(河道改修、放水路整備)、トム川(河道改修、砂防ダム整備)、バトゥガジャ川(河道改修、多目的ダム整備、砂防ダム整備)、ボトウガント川(河道改修、多目的ダム整備、砂防ダム)				
現況	具体化準備中	技術移転内容	日本研修、セミナー		
活用の概況	マルク州政府及びアンボン市政府は、本調査結果の提案事業の実現化を強く希望しており、日本への経済協力の要請に向けて準備を進めており、1999/2000年案件としてブルーブックに登録済みである。				

IDN/S 204/97

58

国名	インドネシア	案件名	スラバヤ都市圏幹線道路網整備計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	道路
目的	インドネシア国の要請に基づき、スラバヤ都市圏の幹線道路を含む環状道路及び郊外幹線道路計画のマスタープランを策定し、整備優先道路においてフィージビリティ調査を実施する。				
主な提案事業内容	対象地域：スラバヤ都市圏 F/S：幹線道路整備 ルート1 有料道路区間(15.5km)、一般幹線道路区間(20.8km) ルート2 一般幹線道路区間(73.4km)				
現況	具体化準備中	技術移転内容	日本研修、セミナー		
活用の概況	調査終了から間もないため、今のところ具体的な進展はないが、今後、中・長期を目標とした調査結果に基づき、スラバヤ市の発展に不可欠な幹線、道路整備に向けた動きが予想される。				

IDN/S 206/97

59

国名	インドネシア	案件名	ムシ川上流地域社会林業開発計画調査		
調査種類	F/S	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	林業 森林保全
目的	インドネシア国の、スマタ島ブクル州に位置するムシ川流域を対象として、森林保全を図るために、住民地域の生活水準、福祉の向上のための社会林業の振興を図ることを目的とした開発計画策定にかかるフィージビリティ調査を実施する。				
主な提案 事業内容	対象地域：ブクル州ルジャン・ルボン県、Curup郡、Kepahiang郡 事業内容：住民参加型森林造成、住民参加型境界木植栽、農林業複合振興、保護樹林の造成、畑地の改善、チェックダム建設、河畔林造成、道路の新設、				
現況	実施中	技術移転内容	日本研修		
活用の概況	OECDのセクター・プロジェクトローンにより、事業が2000年1月から実施されている。				

IDN/A 309/97

60

国名	インドネシア	案件名	ジャカルタ都市排水計画		
調査種類	D/D	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	下水道
目的	インドネシア国政府の要請に基づき、首都ジャカルタ市北西部地区の排水計画にかかる実施設計(D/D)を行うのである。				
主な提案 事業内容	対象地域：チェンカレン地区(36.71km ²)及びメラヤ地区(1.27km ²) 事業内容：排水工事を通して都市の内水状況を改善し、生活環境の改善を図る。				
現況	具体化準備中	技術移転内容			
活用の概況	円借款の要請に向けて準備を進めている。				

IDN/S 402/97

61

国名	インド	案件名	カルカッタ・ハルディア港開発計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	港湾
目的	2005年を目標年次とするカルカッタ・ハルディア港のマスター・プラン策定 1995年を目標年次とする両港の短期整備計画の策定とF/S				
主な提案 事業内容	F/S : 1.カルカッタ港 : 臨港道路、臨港鉄道、港湾施設のリハビリ CFS、荷役機械、 維持管理用船舶等の整備 2.ハルディア港 : コンテナバース、多目的バース、臨港鉄道、荷役機械、 維持管理用船舶の整備、浚渫、ヤード造成				
現況	実施済	技術移転内容	OJT		
活用の 概況	<p>1.カルカッタ港 次段階調査 : D/D実施(1990年4月～6月)(1991年4月～8月) F/S実施(1990年1月～1991年8月)(1990年2月～1991年8月) 資金調達 : 資金のほとんどは内貨調達(政府予算、借り入れ)、ADB融資 工事 : 船舶運行管理システム、鉄道線路の置換、ヤード改修、コンテナ貨物駅の近代 化工事は 完了。その他工事は随時予定されている。</p> <p>2.ハルディア港 資金調達 : 資金のほとんどは内貨調達(政府予算、借り入れ) 工事 : コンテナ引き船の置換、置換用機関車の調達、ドック内外の道路建設、宿舍の 建設</p>				

IND/S 201B/89

62

国名	インド	案件名	シャルダ灌漑・排水事業整備計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1991年	分野(小分類)	農業一般
目的	ウッタールプラデシュ州に位置するシャルダ灌漑事業の受益地に対する農業開発計画の策定。				
主な提案 事業内容	1.灌漑計画 : 既存施設改修、ポンプ揚水灌漑計画、地下水開発、無線通信システム導 入 2.排水計画(改修及び新設) 3.末端開発計画 4.湛水地及び塩害地の改良 5.作物生産計画 6.番水制活性化計画				
現況	中止・消滅	技術移転内容	日本研修		
活用の 概況	中止・消滅要因 : 州政府の実施承認が得られず、事業実施の見込みがない。				

IND/A 301/91

63

国名	インド	案件名	カルカッタ都市交通施設整備計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	都市交通
目的	対象地域における交通混雑緩和を目的とした交通施設のF/Sの実施				
主な提案事業内容	対象地域：カルカッタ首都圏 立体交差点施設(6橋)の整備、平面交差(4交差点)の改良、高架歩道橋(1.5km)の整備				
現況	実施中	技術移転内容	日本研修		
活用の概況	資金調達：円借款(1997年2月締結 106.79億円) 工事：施工(1999年11月～2002年8月)				

IND/S 305/92

64

国名	インド	案件名	ムンバイ(ボンベイ)港開発計画調査		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	港湾
目的	インド政府の要請に基づき、ボンベイ港の開発にかかるM/P(目標年次：2017年)を策定し、短期開発計画にかかるF/S(目標年次：2007年)を実施する。				
主な提案事業内容	F/S：1.新コンテナターミナル建設：インフラストラクチャーの建設、スーパーインフラストラクチャーの建設、 水域施設の整備、コンテナ荷役機械の調達等				
現況	具体化準備中	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	調査のためのコンサル入札中である。また、メイン航路の増深の提案については検討中である。				

IND/S 203/97

65	国名	インド	案件名	タミルナドゥ州溜め池改修計画		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	農業一般
	目的	インド国の要請に基づき、南インドに位置するタミルナドゥ州(約13万km ² 、人口約56百万人)において、低所得層を形成する農民の生活向上に資するため、溜め池かんがい施設の改修にかかるM/P策定及び優先地区のF/S調査を実施する。				
	主な提案事業内容	対象地域：タミルナドゥ州の旧チェンガルパート及びピラマナタプラム県の5県 溜め池改修(2,093溜め池 213,746ha)、公共井戸の設置、展示農場・水利組合の設立				
	現況	具体化準備中	技術移転内容	OJT、日本研修		
	活用の概況	OECDによるF/Fが実施された(1997年12月)。				

IND/A 308/97

66	国名	カンボディア	案件名	プノンペン市上水道整備計画調査		
	調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1993年	分野(小分類)	上水道
	目的	プノンペン市における水道整備にかかるM/Pの策定と既存の水道施設の修復にかかる緊急プロジェクト調査を実施する。				
	主な提案事業内容	1.緊急改修計画 (1)プンプレック浄水場など既存施設の改修 (2)プンプレック浄水場の拡張 2.中期整備計画 市内配水管網の改修及び整備、給水装置の改修、チャム浄水場の新設				
	現況	一部実施済	技術移転内容	OJT		
	活用の概況	1.緊急改修計画 次段階調査：JICAによるD/D(1期：1994年1月～6月、2期：1994年8月～11月) 資金調達：無償資金(1期：1994年1月締結9.8億円、2期：1994年7月締結17.71億円) 工事：完工(1期：1995年2月、2期：1996年2月) 2.中期整備計画：第2次プノンペン市上水道整備[次：JICAによるB/D進行中。'96年12月～'97年3月D/D実施、資：無償資金、'97年6月締結21.12億円、工：'97年10月～'99年3月]、チャムカーモン浄水場[次：仏無償によるD/D。資：仏無償・自国資金、完工：'98年11月]、トゥルコーク地区配水管設備[次：自国資金によるD/D、資：IBRD・自国資金、工：1999年2月～12月]、ドンベン地区配水管整備[次：自国資金によるD/D、資：				

KHM/S 201/93

67

国名	カンボディア	案件名	プンペン周辺地域農村総合開発計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	農業土木
目的	灌漑施設等の農業基盤及び農村基盤整備、農業普及、生活改善普及計画を中心とした農村開発M/P策定 モデル地区を選定し、F/S実施				
主な提案事業内容	1.灌漑排水計画:トンレバティ地区とカンダル・ストウング地区の施設改修及び設備整備 2.農業支援サービス強化:農業開発センターの強化、営農資機材供給機能の充実 3.農民組織育成と生活改善:水利用組合の育成、開発センター及び支所の増設整備				
現況	一部実施済	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	コンポントゥール放水路、ストウング堰(カンダル・ストウング地区) 次段階調査:自己資金によるD/D(1995年7月~1996年6月) 資金調達:自己資金(1996年1月 US \$ 2,437,000) 工事:完工(1997年12月) 残プロジェクトについては無償資金協力を要請中である。				

KHM/A 201/94

68

国名	カンボディア	案件名	プンペン市及びその周辺地域における電気通信網整備計画調査		
調査種類	F/S	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	電気通信
目的	需要動向を勘案し、網計画、番号計画、信号方式等からなる電気通信網整備計画をTUマスタープランとの整合を図りながら長期視点より策定する。				
主な提案事業内容	プンペン市及びその周辺地域を9交換局に区分。 1.緊急プロジェクト:3交換エリアの通信設備新設。その他の地域は無線式のサービス提供。 2.優先プロジェクト:3交換局の増設。6交換エリアの設備新設及び増設。				
現況	一部実施済	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	1.緊急プロジェクト 次段階調査:基本設計調査(1995年4月~7月) 資金調達:無償資金(1995年8月締結 17.03億円、内貨137.5百万円) 無償資金(1996年6月締結 12.73億円、内貨104.4百万円) 工事:1996年2月~1998年3月 2.MPTC訓練センター強化及び設備導入のための資金協力を日本に要請済。またプロ技協力もすでに要請済。 3.デジタル伝送線 KfW(復興金融公庫/ドイツ)資金により1999年5月に完工。				

KHM/S 302/95

69

国名	カンボディア	案件名	メコン河本流架橋計画調査		
調査種類	F/S	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	道路
目的	カンボディア政府は、国土復興のため幹線国道及び橋梁の早期復旧・改善を打ち出しており、メコン河渡河交通手段の改善も、その重要課題の一つとしている。このため、メコン河を横断する橋梁の建設に関するフィージビリティ調査を実施する。				
主な提案事業内容	1.主橋梁：プレストコンクリート箱桁橋(橋長 1,000m) 2.接続橋梁：プレストコンクリート橋(橋長 360m) 3.接続道路(延長2,238m)				
現況	実施中	技術移転内容	OJT		
活用の概況	次段階調査：基本設計調査(1996年7月から半年) 無償資金によるD/D('97年2月締結 1.25億円、調査期間 '97年2月～11カ月) 資金調達：無償資金(1997年6月締結 63.82億円) 工事：施工(1998年8月～2002年3月) 日本の技術協力：橋梁設計の専門家を派遣(1998年4月) 研修生を日本に毎年派遣				

KHM/S 305/96

70

国名	カンボディア	案件名	シハヌークヴィル港整備計画調査		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	港湾
目的	カンボディア国政府の要請に基づき、シハヌークヴィル港のM/P(目標年次：2015年)を策定し、短期整備計画にかかるF/S(目標年次：2005年)を実施する。				
主な提案事業内容	M/P：一般貨物埠頭の整備(新設 400m)、コンテナ埠頭の整備(新設 400m、改修 50m) コンテナガントリークレーン(4基)、バルク埠頭の整備(新設 300m) F/S：一般貨物埠頭の整備(新設 400m)、コンテナ埠頭の整備(新設 240m)、 コンテナガントリークレーン(2基)				
現況	具体化進行中	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	資金調達：円借款(1999年9月24日締結 41.42億円「シハヌークヴィル緊急リハビリ事業」)				

KHM/S 201/97

71

国名	カンボディア	案件名	メコン河環境適応型農業開発計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	農業一般
目的	カンボディア国政府の要請に基づき、同国南部5県に位置するメコン河流域約110万ha(農家数20万戸)における農業開発計画策定及び優先地区におけるフィージビリティ調査を実施するものである。				
主な提案事業内容	1. コルマタージュ農業改修計画事業：20本の水路改修(改修延長 約36km) 5本の水路にゲート設置、10カ所の橋の改修 2. 農漁業調和型開発計画事業：貯水池や多目的道路の整備、水域保全堰の建設、コルマタージュ水路の改修、洪水制御を目的とした輪中堤防機能を持つ道路の建設				
現況	実施中	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	次段階調査： メコン河沿いのコルマタージュについてはB/D実施済み。 無償資金によるD/D(1999年2月19日締結 4,300万円) 資金調達： 無償資金(1999年6月15日締結 11.04億円 「カンダール州メコン河沿岸灌漑施設改善計画」) 工事：実施中				

KHM/A 307/97

72

国名	ラオス	案件名	首都郊外農村開発計画調査		
調査種類	F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	農業一般
目的	ビエンチャン市郊外における灌漑排水施設及びインフラ整備計画の策定				
主な提案事業内容	対象地域：ビエンチャン市サイタニ郡及びサイセタ郡にまたがる4,700haの地域 事業内容：1. 灌漑排水 2,700haの整備(主ポンプ揚、調整池、導水路、幹線水路、支線水路、排水路、圃場造成) 2. 農村インフラ(道路 6.7km、深井戸及び給水施設の整備)				
現況	実施済	技術移転内容	OJT		
活用の概況	次段階調査：基本設計調査(1989年11月～12月) 資金調達：無償資金(1990年8月締結 10.74億円、1991年7月締結 6.88億円、1992年7月締結 4.50億円) 工事：完工(1994年3月)				

LAO/A 301/89

73

国名	ラオス	案件名	タゴン架橋計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1990年	分野(小分類)	道路
目的	ナムグム河を横切るタゴン橋建設にかかるF/S調査の実施				
主な提案 事業内容	対象地域：ヴィエンチャン市サイタニ郡(1200km ²)の一部 事業内容：橋梁建設(リハースサーキュレーション・パイルによる多柱基礎 5径間PCコンクリート桁、 橋梁延長 230m、橋梁総幅員 11m、車道幅員 7.5m、歩道幅員 2.5m) 道路建設(総延長 3.35km、総幅員 9m、車道幅員 6m、路肩幅員1.5cm × 2)				
現況	実施済	技術移転内容	OJT、セミナー		
活用の概況	資金調達：民間資金 工事：BOTにより完工(1994年4月)				

LAO/S 301/90

74

国名	ラオス	案件名	サバナケート県農業開発計画実施調査		
調査種類	M/P	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	農業一般
目的	サバナケート県の平野部とカムオン県サバンファイ川下流平野部のM/Pの作成及び最優先地区のF/S策定。				
主な提案 事業内容	N.H.バク上流灌漑地区のダム整備及び幹線水路の整備、ナムプー灌漑地区のダム整備及び取水池整備、農道改修(橋梁 9カ所)、農業支援センター整備(1カ所)、農村給水整備(10カ所)				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT		
活用の概況	1.灌漑施設整備 1-1.灌漑施設建設、農業支援センターの設立、農村インフラの整備等 次段階調査：基本設計調査(1993年5月～9月) 資金調達：無償資金(1993年12月締結 4.98億円、1994年7月締結 4.76億円、 1994年7月締結 12.51億円) 工事：第1期完工(1995年2月)、第2期完工(1996年2月) 裨益効果：収穫量が2～3倍に達した。 1-2.末端水路の建設 工事：ナムプー地区は完成、N.H.バク上流地区は実施中。 裨益効果：道路や橋が整備され、流通の改善が図られた。 2.技術協力：研修員受入(2名)、専門家派遣(4名)				

LAO/A 101/92

75

国名	ラオス	案件名	ウドムサイ県焼畑地域農業開発計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1993年	分野(小分類)	農業一般
目的	ラオス北部のウドムサイ県(面積558,000ha)における農業M/Pの策定及び優先計画に対するF/Sの実施。				
主な提案事業内容	対象地域: Xai地区、Beng地区、Hun地区(合計773ha) 事業内容: 既存灌漑施設改修、インフラ施設工事、農業センター建設、普及事務所の設置、 ライスバンクの設置、機械・器具の整備				
現況	一部実施済	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	資金調達: 小規模無償資金 内容: フェーズ Xai地区の取水施設、水路及び付帯構造物 フェーズ Hun地区の取水施設、水路及び付帯構造物 フェーズ Beng地区の取水施設、水路及び付帯構造物 種子センター Xai地区の取水施設灌漑用水路及び付帯構造物については、農民で組織される既存の水利組合により運営・管理が実施されている。				

LAO/A 221/93

76

国名	ラオス	案件名	ボロベン高原農業・農村総合開発計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	農業一般
目的	同国の南部に位置するボロベン高原地域(面積約7,000km ²)を対象に、持続的な農業開発を目的とした農業・農村総合開発基本計画M/Pを策定し、優先地区を選定の上、F/S調査を実施する。				
主な提案事業内容	対象地域: ラオス南部4県にまたがるボロベン高原 M/P: 16カ所のモデル地区の灌漑開発及び農村開発(農道、給水、送電線、発電等) F/S: Champi高地、Tapocen高地、Kaphue高地、Xeset低地、Tay-Un高地の灌漑・農村開発。				
現況	具体化準備中	技術移転内容	日本研修、ワークショップ		
活用の概況	無償資金を日本に要請済。 日本の技術協力: JICA専門家(農学)がChampasack県のAgriculture and Forestry Service Officeに2000年1月10日~2002年1月9日の期間派遣されている。				

LAO/A 201/96

77

国名	ラオス	案件名	パクセ橋建設計画調査		
調査種類	F/S	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	道路
目的	パクセ市におけるメコン河を横断する橋梁と取り付け道路の建設に関するF/S調査を実施する。				
主な提案 事業内容	対象地域：パクセ市 事業内容：1.橋梁建設(プレストコンクリート箱桁橋 長さ:1,380m) 2.取付道路建設(パクセ側：680m、フォントン側：2,350m)				
現況	実施中	技術移転内容	OJT		
活用の概況	次段階調査：JICAによる審査調査実施(1996年4月～8月) 無償資金によるD/D実施(1996年8月締結 1.43億円) D/D実施(1996年9月～1997年3月) 資金調達：無償資金(1997年5月締結 1/4期：19.14億円、但し総額54.46億円) 工事：実施(1997年10月～2000年10月) 日本の技術協力： 日本研修 1997、1998年に4名の研修員受入れを行った。				

LAO/S 306/96

78

国名	スリランカ	案件名	南東部沿岸漂砂調査		
調査種類	M/P	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	水産
目的	キリダ漁港内外の漂砂現象の解明、堆砂低下改修案と維持浚渫計画案の作成				
主な提案 事業内容	1.キリダ岬先端部への突堤新設 2.主防波堤の伸長 3.既存堤防の改修 4.副堤の新設				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	次段階調査：基本設計調査(1990年10月～11月)、B/D(1991年1月)、無償資金によるD/D(1992年1月締結 2,800万円「キリダ漁港改修計画」) 資金調達：水産無償(1992年5月締結 7.37億円、1993年5月締結 12.09億円、1994年5月締結 2.12億円「キリダ漁港改修計画」) 事業内容：フェーズI(主防波堤延長、突堤建設)、フェーズII(主防波堤延長、突堤建設、副堤建設)、フェーズIII(主防波堤延長改修、副堤建設) 工事：フェーズI(1992年10月～1993年3月)、フェーズII(1993年6月～1994年3月)、フェーズIII(1994年6月～1995年3月) 裨益効果：漁獲量の増加、漁民収入の向上。				

LKA/A 102/89

79

国名	スリ・ランカ	案件名	コロンボ港開発計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	港湾
目的	コロンボ港拡張にかかるM/P策定とF/S策定 コンテナ・ターミナルの計画 設計				
主な提案 事業内容	<F/S>1.ジャヤコンテナターミナル(第3・4バース)、2.新ノースピア(第1・2バース)、3.新オイルターミナルに対するパイプ敷設、4.クイーンエリザベス・キー第4及び第5バース改修、5.JCT第1及び第2バースに対するトランスファークレーンの追加、6.航路浚渫				
現況	実施済	技術移転内容	OJT		
活用の概況	資金調達:円借款 1990年3月締結 63.29億円 「コロンボ港拡張事業」 1991年3月締結 110.21億円 「コロンボ港拡張事業(Ⅱ)」 1992年3月締結 210.55億円 「コロンボ港拡張事業(Ⅲ)」 1993年8月締結 77.28億円 「コロンボ港拡張事業(Ⅳ)」 1994年7月締結 56.68億円 「コロンボ港改善事業」 1995年8月締結 127.05億円 「コロンボ港改善事業(Ⅱ)」 工事:完工				

LKA/S 202B/89

80

国名	スリ・ランカ	案件名	ゴール港整備計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1991年	分野(小分類)	港湾
目的	目標年次2005年のM/Pの策定及び調査を通じてのカウンターパートへの技術移転				
主な提案 事業内容	1.南西防波堤 2.コンテナバース、コンテナヤード、荷役機械、CFS、管理棟、メンテナンスショップ 3.雑貨・バラ貨物バース、上屋 4.オイルバース				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT		
活用の概況	スリ・ランカ政府は1999年8月に円借款の要請を行った。				

LKA/S 102/91

81

国名	スリ・ランカ	案件名	内陸部農村復興計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	農業一般
目的	農業・農村開発を中心とする環境保全に配慮した地域開発計画策定に係るM/P				
主な提案事業内容	セントラル州、ラバ州、サバラガムワ州を対象に、灌漑施設復旧、農林道路復旧、農林給水施設復旧、施設整備、農業保全事業				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	本調査のデータ・統計等は関係省庁で利用されている。 資金調達：自国資金により農村道路整備、電力整備、灌漑施設整備、農村給水整備、公共施設整備の一部はすでに実施されている。				

LKA/A 103/94

82

国名	スリ・ランカ	案件名	大コロombo圏給水拡張計画調査		
調査種類	F/S	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	上水道
目的	2000年以降の大コロombo圏における水需要を満たすため、カル川系水道システムに係る適正規模のプロジェクトに係るF/Sを実施する。				
主な提案事業内容	カル河を水源とする水道システムの確立：取水施設(191,100m ³ /日)、導水管(1,500mm径、7,670m長)、浄水場(182,000m ³ /日)、貯水池(30,000m ³)、送水管(1,650~200mm径、37,130m長)、配水施設(700~90mm径、192,200m長)				
現況	具体化進行中	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	次段階調査・OECSAFROF調査「大コロombo圏給水拡張事業」(1996年) 資金調達：円借款(1997年8月締結 112.78億円「カル河水源開発・給水拡張事業」) 事業内容：カル河を水源とする新たな水道システムの整備のための建設工事、資機材調達、施工管理、貧困地域における水道、衛生施設の整備を行うパイロットスキームの実施。				

LKA/S 306/94

83

国名	スリ・ランカ	案件名	全国橋梁改修計画調査		
調査種類	M/P	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	道路
目的	全国を対象とした橋梁改修計画のM/P(目標年次 2010年)を策定するとともに、橋梁維持補修ガイドラインを作成する。				
主な提案事業内容	北部及び東部州を除くスリ・ランカ全土を対象に、改修を必要とする253橋の改修計画。				
現況	進行・活用	技術移転内容	日本研修		
活用の概況	次段階調査・基本設計調査(1998年3月) 資金調達・無償資金(1998年8月締結 4.68億円 「5橋梁架け替え計画」要請5橋のうち No.31、No.32、No.38の架け替え計画) 工事:要請5橋の内、No.31、32、38橋の架け替え工事を完了。				

LKA/S 109/96

84

国名	スリ・ランカ	案件名	新コロンボ港開発計画調査		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	港湾
目的	コロンボ港北側における新港建設のM/P(目標年次 2010年)を策定するとともに、その中から選定された優先プロジェクトのF/S調査を行う				
主な提案事業内容	<M/P>コロンボ港拡張計画(コンテナメインパース他)(1997~2005年) <F/S>1.南港地区開発(コンテナメインパース)(1997~2005年) 2.バンダラナイケ埠頭再開発(1997~2001年) 3.その他(1997~2005年)				
現況	具体化準備中	技術移転内容	OJT		
活用の概況	事業化に向け準備・検討中。				

LKA/S 210/96

85

国名	スリランカ	案件名	南部灌漑排水システムリハビリ計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	農業土木
目的	農業生産の増加を目的として、同国南部に位置するハンパントタ、カルタ、マタラ県の既存灌漑排水システム(受益面積計 約2万ha)の補修・改修計画に関するF/S調査を実施する。				
主な提案事業内容	1.既存灌漑排水システムリハビリ計画 2.プロジェクト強化支援計画 :1)維持管理能力強化計画、2)農民組織強化支援計画、3)トレーニングプログラム				
現況	実施中	技術移転内容	OJT		
活用の概況	次段階調査・見直し調査(自国資金) 資金調達 :クウェート基金(1999年2月締結 3,700,000KD) 工事 :1999~2004年				

LKA/A 302/96

86

国名	モンゴル	案件名	ザミンウート駅貨物積替施設整備計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	鉄道
目的	ザミンウート駅貨物積替施設短期整備計画を策定し、これまで中国に依存していた積替を改め、モンゴルでの物資輸送の円滑化を図る。				
主な提案事業内容	対象地域 :国境のザミンウート駅 事業内容 :貨物積替施設の建設(構内盛土、軌道配線整備、プラットフォーム整備、信号整備、通信整備、照明整備、電源整備、アクセス道路整備、作業用通路整備、管理棟整備、現場詰所整備、信号機器室整備、信号扱い所整備ほか)				
現況	実施済	技術移転内容	OJT		
活用の概況	次段階調査 :基本設計調査(1993年1月) 資金調達 :無償資金(1993年6月締結 11.21億円、1994年8月締結 10.07億円) 工事 :第1期工事完工(1995年3月) 第2期工事完工(1995年10月) 裨益効果 :国の輸送力が増加した。また技術的な更新がなされた。				

MNG/S 301/92

87

国名	モンゴル	案件名	中部地域農牧業農村総合開発計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	農業一般
目的	モンゴル国中部に位置する6県1市を対象とした農牧業農村総合開発に係るマスタープランを策定する。				
主な提案事業内容	対象地域：モンゴル中部地域(6県1市 235,000km ²) 事業内容：種子増殖プロジェクト、灌漑農業技術開発プロジェクト、畜産研究所技術開発プロジェクト、遊牧地域用水施設整備プロジェクト、牛乳生産改善プロジェクト、農牧業情報通信伝達システム整備プロジェクト、獣医研究所技術開発プロジェクト				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
活用の概況	<p>マスタープランで提案された内容に沿い、農牧業協同組合組織化プロジェクトに関して開発調査(M/P)が実施された。</p> <p>日本の技術協力：獣医研究所技術開発についてプロジェクト方式技術協力が実施中 (1997年7月～2000年6月)</p> <p>毎年研修員5名を受入 長期専門家5名(病理、微生物、原虫、ウイルス、調整)の派遣 試験研究用資機材の供与 資金調達 種子増殖プロジェクトについて無償資金協力要請済。</p>				

MNG/A 101/95

88

国名	モンゴル	案件名	ウランバートル市水供給計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	上水道
目的	地下水開発を中心としたウランバートル市水供給のマスタープラン策定及び優先プロジェクトのフィージビリティ調査。				
主な提案事業内容	対象地域：ウランバートル市 事業内容：1.既設上流水源の取水量拡大(送水ポンプ・送水パイプの増設) 2.既設中央水源の取水量拡大(送水ポンプ・井戸の改修) 3.新水源「ナライハ上流」の開発(井戸・送水ポンプ・送水パイプの新設)				
現況	実施済	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	<p>次段階調査：基本設計調査(1995年9月～1996年1月) 資金調達：無償資金(1996年6月締結 1.71億円、1997年5月締結 20.83億円) 工事：1996年～1999年(完工) 研修員受入：1997年10月 寒冷地における給水設備について1名、1998年10月 給水システムの漏水防止について1名 専門家派遣：1998年4月1日～2000年4月1日 都市計画 給水エンジニア1名</p>				

MNG/S 201/95

89

国名	モンゴル	案件名	ウランバートル市電気通信網整備計画調査		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	電気通信
目的	首都のウランバートル市を対象に電気通信網整備に関する基本計画を策定するとともに、優先プロジェクト外計画のF/S調査を実施する。				
主な提案 事業内容	対象地域：ウランバートル市 M/P：2010年の電話需要充足計画 F/S：1. ATC - 6電話局交換機等設置 2. ゲル地域等への加入者無線方式導入				
現況	実施中	技術移転内容	日本研修		
活用の概況	<p>1. ゲル地区通信施設整備 民間企業がBOO方式により基地局及び加入者局の設置、PSTN、セルラー網への接続を行っている。</p> <p>2. ATC-6設備改修計画 資金調達難により未実施。</p>				

MNG/S 204/96

90

国名	モンゴル	案件名	ドレノド県ウランツァブ地域国土基本図作成調査		
調査種類	基礎調査	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	測量・地図
目的	ドレノド県ウランツァブ地域約1万800km ² を対象に縮尺2万5,000分の1の国土基本図を作成するものである。				
主な提案 事業内容	対象地域：ドレノド県ウランツァブ地域				
現況	進行・活用	技術移転内容	日本研修		
活用の概況	本調査の成果である地形図はインフラ開発プロジェクトに活用される。				

MNG/S 502/96

91

国名	モンゴル	案件名	農牧業協同組合改善計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	農業一般
目的	市場経済体制への移行期にあるモンゴル国経済において、農牧民経済の商品経済化に資するため、必要な流通システムを確立することを目的とした、農牧業協同組合の活動計画を提言するM/Pを策定する。				
主な提案 事業内容	対象地域：モンゴル全域 事業内容：1.モデル農牧業協同組合強化計画 2.ウランバートルにおける研修・情報センター整備計画				
現況	進行・活用	技術移転内容			
活用の概況	無償資金の要請に向けて準備を進めている。				

MNG/A 110/97

92

国名	モンゴル	案件名	鉄道線路基盤改修計画調査		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	鉄道
目的	老朽化が進んでいる鉄道の線路基盤、及び橋梁の改修計画に関するM/P策定及びF/S調査の実施。				
主な提案 事業内容	対象地域：スフバートル～バヤン間(450km) F/S：築堤洗堀対策(7カ所)、落石対策(12カ所)、橋梁対策(11カ所)、路線横断排水対策(42カ所)の改修計画				
現況	具体化準備中	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	資金協力：無償資金協力、円借款要請予定 専門家派遣：1998年10月～2年間 JICA専門家1名(鉄道システムの維持管理) 研修員受入：1999年 エンジニア職員2名JICA研修に参加(車輛維持管理、鉄道通信・信号の維持管理)				

MNG/S 207/97

93

国名	モンゴル	案件名	セレンゲ県森林管理計画調査		
調査種類	基礎調査	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	林業 森林保全
目的	セレンゲ県(428万ha)でランドサットデータの解析により土地利用状況の調査を行うとともに、インテンシブエリア(16万ha)において森林管理計画ガイドラインを策定し、モデル地域(3万ha)において森林管理計画を策定する。				
主な提案 事業内容	対象地域：セレンゲ県(428万ha) 事業内容：森林管理計画(伐採計画、更新計画、林道、森林保全、森林保護)				
現況	進行・活用	技術移転内容			
活用の概況	プロジェクト実施に向けて準備している。 日本の技術協力：JOCV派遣				

MNG/A 502/97

94

国名	マレーシア	案件名	クランタン川流域治水計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	河川 砂防
目的	クランタン川流域の治水計画の立案及び優先プロジェクトのF/S調査。				
主な提案 事業内容	対象地域：クランタン川流域(13,100km ²) F/S：1. レピールダム建設(洪水管理規模：8,600万m ³ 、ロックフィル型) 2. クムブダム建設(洪水管理規模：3,070万m ³ 、コンクリート重力型：45m、ダム規模：15万m ³)				
現況	具体化準備中	技術移転内容	OJT		
活用の概況	本件のF/S調査が実施され、ダム建設はレピールダム1か所に変更になった。 1. レピールダム建設 次段階調査：自国資金による見直し調査実施 2. 河川改修 次段階調査：自国資金によるF/S実施				

MYS/S 208B/89

95

国名	マレーシア	案件名	高速道路交通管理計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	道路
目的	高速道路の短長期交通管理計画の策定及び交通管理システムの運用マニュアルの作成				
主な提案事業内容	対象地域：マレーシア高速道路公団の管理する高速道路、有料道路(926km) 事業内容：1.交通管理システムの建設(交通情報収集システム、情報分析システム、情報提供システム) 2.交通管理を実施するための組織整備				
現況	実施中	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
活用の概況	<p>資金調達：民間資金 1.交通情報収集システム 南北道路について非常電話、車両感知器の設置を実施。 2.情報分析システム 交通管制センター及びサブセンターの実施は決定しており近い将来に建設される可能性が高い。</p> <p>民営化会社は高速道路にベーシックな交通管理システムを設置した。 1999年10月にJICAとマレーシア高速道路公団(MHA)はKlang Valley, MSCでのIntelligence Transport Information System(ITS)の調査を終了した。MHAはプロジェクトの実施経費を政府に要望する予定でいる。</p>				

MYS/S 316/89

96

国名	マレーシア	案件名	ペナン島洪水緩和排水計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1990年	分野(小分類)	河川 砂防
目的	優先2河川の洪水対策及びジョージタウン3地区の排水計画策定。				
主な提案事業内容	M/P：フェーズ1(緊急プロジェクト)、フェーズ2(中期計画：グレードBの4河川及びグレードAの河川の残り)を改修、フェーズ3(長期計画：グレードCの14河川改修) F/S(M/Pのフェーズ1)：ペナン川水系の河道改修、クラン川水系の河道改修、ドンダン調節池				
現況	一部実施済	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー、ワークショップ		
活用の概況	<p>次段階調査：自国資金によるD/D完了(1994年) 資金調達：自国資金 工事：工事实施(1994年7月～2005年) 完工：アイル・テルジュン分水路建設、グルゴール川改修、ドゥア・ブサー川改修、ドンダン調節池の建設 日本の技術協力：河川の専門家が継続的に派遣されている。</p>				

MYS/S 210B/90

97

国名	マレーシア	案件名	クランバレー地域鉄道改良計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1990年	分野(小分類)	鉄道
目的	マレーシア国の要請及びS/Wに基づきクランバレー地域における鉄道による通勤輸送サービスの導入計画に関するF/S調査				
主な提案 事業内容	対象地域：クアラルンプール市周辺クランバレー地域 事業内容：1. ラン駅～クアラルンプール駅～セレンバン駅間106kmの鉄道施設改良 (3停留所の新設、駅建物・旅客設備の新増設、自動信号等の導入他) 2. フィーダーバス(860台)導入によるバスストップと駅の結合輸送				
現況	実施済	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	資金調達：円借款(1990年3月締結 194.44億円)、英国、自国資金 工事：完工				

MYS/S 317/90

98

国名	マレーシア	案件名	ラジャン港開発計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1991年	分野(小分類)	港湾
目的	ラジャン港湾局が管理している港湾についての短期整備計画及び長期計画策定。				
主な提案 事業内容	対象地域：ラジャン港湾施設及びその周辺水域 F/S：1. 木材製品ターミナルの整備 2. 石炭ターミナルの整備				
現況	一部実施済	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	次段階調査：D/D実施(1993年11月) 資金調達：自国資金、民間資金 工事：<F/S>木材製品ターミナル完工				

MYS/S 211B/91

99

国名	マレーシア	案件名	全国道路網整備計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	道路
目的	マレーシア全国を対象とした都市間幹線道路網整備のM/P				
主な提案 事業内容	1.道路網整備計画:高速道路の延長(15,298km) 2.道路整備計画:半島マレーシア72路線、サバ13路線、サラワク10路線の改善 新設 3.実施計画:フェーズ (1996年~2000年)、フェーズ (2001年~05年)、 フェーズ (2006年~10年)				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、ワークショップ		
活用の 概況	次段階調査:F/S 実施(1995年~1996年) 本調査で提案された実施プログラムは第6次5カ年計画の中間見直し(1994年~95年)に組み込まれた。また、第7次5カ年計画(1996年~2000年)の道路整備計画は、本調査で提案されたプロジェクトが対象となっている。				

MYS/S 106/92

100

国名	マレーシア	案件名	全国橋梁維持・修理計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	道路
目的	重要度、緊急度の高い既設橋梁に関して系統的な維持・修繕に関わるM/Pの策定及び代表的な橋梁を対象にした点検・維持・修繕マニュアルの作成				
主な提案 事業内容	調査を実施した216橋のうち、203橋を対象とするプロジェクトを5つのパッケージに分割し、橋梁維持・修繕プロジェクトを実施する。				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
活用の 概況	資金調達:自国資金 工事:実施中 本調査結果は第7次5カ年国家計画(1996年~2000年)に活用された。				

MYS/S 107B/92

101	国名	マレーシア	案件名	首都圏大気汚染対策計画調査		
	調査種類	M/P	調査終了年度	1993年	分野(小分類)	環境問題
	目的	大気モニタリングの改善等を目的に大気汚染対策ガイドラインの策定を行う				
	主な提案 事業内容	対象地域：クランバレー地域 事業内容：大気汚染測定の充実、大気汚染対策総合センターの設立、 シャーシダイナモの導入、車検制度の導入				
	現況	進行・活用	技術移転内容	OJT		
	活用の 概況	<p>(1)大気汚染測定網の充実 現在までのところ、45局の大気質自動測定局が全国に設置され、2000年4月までに計50局が建設される予定。クランバレー地域には6局設置された。</p> <p>(2)車検制度 運輸省道路局によって実施された。</p> <p>その他タクシーはディーゼル車からガソリン車に移行された他、天然ガスタクシーの導入、廃棄物処理システムの整備など本調査提案の大気汚染対策が順次実施されている。</p>				

MYS/S 103/93

102	国名	マレーシア	案件名	北部サバ州造林計画		
	調査種類	M/P	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	林業・森林保全
	目的	環境面及び経済面からみた持続可能な林業活動・地域住民の生活に配慮した社会経済の発展、荒廃した自然環境の回復・改善を目的とするM/Pの作成				
	主な提案 事業内容	対象地域：サバ州(ベンコッカ地区を除く) 事業内容：産業造林の実施(人工造林 73千ha、人工補正林施業 12千ha、 天然林施業 152千ha)				
	現況	進行・活用	技術移転内容	OJT		
	活用の 概況	<p>次段階調査：JICA開発調査F/S(1996年3月)</p> <p>本調査で作成された森林基本図及び土地利用・植生図はサバ造林開発公社のプロジェクト計画及び実施に活用されている。本調査はF/S案件にてフォローアップ調査が引き続き行なわれることになる。</p>				

MYS/A 102/94

103	国名	マレーシア	案件名	全国河口処理計画調査		
	調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	河川 砂防
	目的	洪水緩和と航行路の確保を目的とする河口処理のM/P策定及びF/S策定。				
	主な提案 事業内容	M/P: 調査対象100河口を河口問題の深刻度により3つに分類し、そのうち深刻な状態にある75河口について河口処理対策を行う F/S: Tg. Piandang河口計画(初期浚渫、維持浚渫の組合せ) Marang河口計画(導流堤、防波堤、河道水制、海岸水制、貯水池他の組合せ)				
	現況	一部実施済	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
	活用の概況	M/P: 次段階調査: 自国資金によるD/D実施 工事: Sg. Baru(1996年)、Sg. Pahang(1997年) Sg. Cenang(1997年)について完工 裨益効果: Sg. Baru、Sg. Pahang、Sg. Cenangは漁港・商業港として機能、スムーズな舟運の確保、経済的便益 F/S: 次段階調査: 自国資金によるD/D実施 資金調達: 自国資金 工事: Tg. Piandang河口 完工(1996年) Marang河口 完工予定				

MYS/S 213/94

104	国名	マレーシア	案件名	ムダ川流域総合管理計画		
	調査種類	M/P	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	水資源開発
	目的	ムダ川の治水、水資源管理、河川環境管理を含む流域総合管理計画の策定				
	主な提案 事業内容	対象地域: ムダ川流域及びその周辺(ケダ州、ペナン州、ペリス州) 事業内容: 河川改修(総延長 44.64km)、水資源開発ダム建設(3ダム)、転流工システムの整備、河川環境改善施設の整備、水資源保全区域及び河川保全区域の設定、				
	現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
	活用の概況	1. 河川改修、水資源開発ペリスダムの建設 次段階調査: 自国資金によるD/D実施済 資金調達: 自国資金(69.4億円)、円借款(1999年3月締結 27.3億円) 工事: 実施(1999年~2002年) 2. 水文情報システムの設置 次段階調査: 自国資金により計画調査を実施 3. 河川流域情報システムの構築 次段階調査: JICA開発調査M/P+F/S(1997年3月~1998年12月) 4. 砂利採取の段階的禁止 ケダ・ペナン州ですでに実施されている。				

MYS/S 107/95

105	国名	マレーシア	案件名	橋梁設計標準化計画調査		
	調査種類	M/P	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	道路
	目的	橋梁設計の標準化を目的とし、コンピュータを利用した設計・製図システムの開発および標準設計図面集・設計マニュアル(計画、設計、積算、施工)の作成を行なう				
	主な提案事業内容					
	現況	進行・活用	技術移転内容	日本研修、セミナー		
	活用の概況	<p>本調査結果は調査終了後に実施された全ての橋梁設計に活用されている。</p> <p>資金調達：自国資金</p> <p>工事：1. Sebeorang Baroh川、Kuala Terenggau川、Terengganu川にかかるNo.546/0橋の架け替え(1998年8月～1999年9月)</p> <p>2. Paya Rumpit川、Johore川にかかるNo.30/2橋の架け替え(1998年8月～1999年9月)</p> <p>3. Muar川、Johore川にかかるNo.31/65橋の架け替え(1998年6月～1999年3月)</p> <p>以下の橋梁架け替えが進められている。</p> <p>橋梁No.250/7、No.102/4、No.137/95、No.109/97、No.8/2、No.54/7、3橋梁(Sg.Plus、K.Kangsar、Perak)、No.240/60、No.258/4、No.50/7、No.197/7、No.205/6、No.208/6、No.365/5、No.637/9、No.614/9、3橋梁(Padang Kubu-Sungai Mas Road、Kemaman、Terengganu)</p>				

MYS/S 108/96

106	国名	マレーシア	案件名	首都圏外郭環状道路計画調査		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	道路
	目的	クアラルンプール首都圏の南北高速道路と南北中央高速道路とを結ぶ延長約80kmの環状道路建設のF/S調査を実施する。				
	主な提案事業内容	<p>対象地域：クアラルンプール(KL)の東側地域(南北高速道路～南北中央高速道路)</p> <p>セクション1：KL～Karakから国道1号を経て南北高速道路に接続する区間の整備</p> <p>セクション2：国道1号からKL～Karak道路までの区間の整備</p> <p>セクション3：南北中央高速道路から南北高速道路を経て国道1号までの区間の整備</p>				
	現況	具体化準備中	技術移転内容	セミナー		
	活用の概況	<p>セクション1及び3</p> <p>資金調達：民間資金</p> <p>工事：事業実施に向けて進捗中。</p>				

MYS/S 307/96

107	国名	マレーシア	案件名	サバ州北部マラックパラック地域林業開発計画調査		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	林業 森林保全
	目的	1994年に実施された北部サバ州造林計画のM/P実現のため、地域住民に配慮しつつ、マラックパラック造林団地において保全地域を含む造林適地を選定し、F/S調査を実施する。				
	主な提案事業内容	対象地域：サバ州北部地域(マラック・パラック団地)の50,000ha 事業内容：造林事業(植栽樹種：Acacia mangium、Paraserianthes falcataria) 1. A案(植栽面積：7,560ha) 2. B案(植栽面積：1,800ha)				
	現況	遅延・中断	技術移転内容	OJT、日本研修		
	活用の概況	造林木の販路確保や土地確保等により、事業の具体的進展はない。				

MYS/A 310/97

108	国名	ネパール	案件名	ルンビニ県農村総合開発計画		
	調査種類	M/P	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	農業一般
	目的	ネパール西部ルンビニ県の4郡を対象に、農村インフラ、人的資源開発、生産、増収計画、環境保護等を含めた農村総合開発計画策定に係るM/Pを策定する。				
	主な提案事業内容	対象地域：グルミ アルガカンチ、ルパンデヒの一部、カピルバスト 事業内容：灌漑改修計画、農道道路改善計画、農村給水計画、農業生産振興計画、地方役所実施能力強化				
	現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修		
	活用の概況	次段階調査：JICA開発調査F/S実施(1992年6月～1993年9月) 資金調達：Gulmi-Argkhanchi農村開発プロジェクト(GARDP)及び農村給水および公衆衛生プログラムの資金調達が実現され、事業進捗中。 本調査で提案された農村開発の基本方針は、第9次開発計画(1998年～2003年)に活用されている。				

NPL/A 101/89

109	国名	ネパール	案件名	国内航空網整備計画		
	調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	航空・空港
	目的	山岳国家ネパールの運輸・交通事情を踏まえた総合的な国内航空整備計画のM/P策定及び優先プロジェクトの抽出とF/Sの策定。				
	主な提案事業内容	対象地域：カトマンズ、ポカラ、ジヨムソン、シミコット、ルクラ、シャンボチエの各空港 事業内容：国内線ターミナルビル建設、エプロン拡張、航空保安施設整備、滑走路延長等				
	現況	一部実施済	技術移転内容	日本研修		
	活用の概況	<p>1.カトマンズ国際空港開発計画 次段階調査：JICA開発調査M/P+F/Sの実施(1993年6月～1994年7月) 無償資金によるD/D実施(1994年1月締結 1.06億円) 資金調達：無償資金(1994年7月締結 総額34.53億円、 794年度 8.76億円、95年度 23.71億円、96年度 2.06億円) 工事：実施中</p> <p>2.ジヨムソン、ルクラ、ポカラ空港開発計画 資金調達：ADB 工事：ポカラ(完工)、ジヨムソン及びルクラ(2001年6月完工予定)</p> <p>3.シミコット空港開発計画 資金調達：自国資金 工事：完工</p>				

NPL/S 202B/89

110	国名	ネパール	案件名	カトマンズ都市交通計画		
	調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	航空・空港
	目的	カトマンズ首都圏の道路整備計画を策定し、短期の優先プロジェクトに関するF/S調査を実施する。				
	主な提案事業内容	対象地域：カトマンズ首都圏 F/S：1.バグマティ橋架け替え及びバグマティ回廊道路建設 2.バスターミナルアクセス道路の改修				
	現況	一部実施済	技術移転内容	OJT		
	活用の概況	<p>1.バグマティ橋建設 次段階調査：無償資金によるD/D(1994年1月締結 0.51億円) 資金調達：無償資金(1994年7月締結 7.66億円、1995年締結 4.75億円) 工事：完工(1995年) 裨益効果：カトマンズとバダン地区の接続が大幅に改善された。</p> <p>2.バグマティ回廊道路建設 次段階調査：ADB資金によるD/D 資金調達：ADB 工事：実施中</p> <p>3.バラジュエまでのバスターミナルアクセス道路の改修 次段階調査：基本設計調査実施済 資金調達：ADBに要請済</p>				

NPL/S 203B/92

111

国名	ネパール	案件名	ラジクドゥワ灌漑計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1993年	分野(小分類)	農業一般
目的	調査対象地域の中から選定された計画地区について、灌漑農業開発計画を策定する。また、カウンターパート技術者に対する技術移転を行う				
主な提案事業内容	対象地域：ルンビニ県カピルバズン郡ゲドゥル川及びコンドレ川に挟まれた水田(1,800ha) 事業内容：灌漑設備の整備(頭首工：1基、導水路：0.45km、給水路：26.9km、用水路：88.3km、排水路：69.2km、灌漑溜池：5カ所、農村道：49.5km、農業支援施設：6カ所)				
現況	遅延・中断	技術移転内容	OJT		
活用の概況	次段階調査：基本設計調査実施済(1994年3月～5月) プロジェクト実施に必要な資金調達先が確保できず、実現の可能性は低い。				

NPL/A 308/93

112

国名	ネパール	案件名	ルンビニ県地形図作成調査		
調査種類	基礎調査	調査終了年度	1993年	分野(小分類)	測量・地図
目的	ネパール国の要請に基づきルンビニ県の全域約9,000km ² について、縮尺1:25,000基本図作成及び技術移転を実施する。				
主な提案事業内容	対象地域：ルンビニ県全域(9,000km ²) 1.空中写真撮影(縮尺 1:50,000、9,000km ²) 2.地形図作成(縮尺 1:25,000、9,000km ² 、81面) 3.地形図印刷(81面、各1,000部)				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	本調査の成果品である印刷図はネパールの中央政府機関、ルンビニ県の5郡の公共機関その他において活用されている。				

NPL/S 501/93

113	国名	ネパール	案件名	テライ平野農業水資源開発計画		
	調査種類	M/P	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	農業土木
	目的	ネパール国の穀倉地帯であるテライ平野の東部、中部、西部に位置する3郡を対象に深井戸灌漑に係るM/Pを作成する。				
	主な提案事業内容	対象地域：テライ平野の東部・中部・西部に位置するジャバ、マホタリ、バンケの3郡 M/P：1.水源計画(ジャバ：湧水量 120l/s 150ha 灌漑ユニット 113、マホタリ：湧水量 163l/s 163ha 灌漑ユニット 92、バンケ：湧水量 110l/s 157ha 灌漑ユニット 51)				
	現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修		
	活用の概況	次段階調査：ジャバ地区については代表地区として、本調査でF/Sレベルの調査が実施された。 マホタリ及びバンケ地区については今後F/Sの実施が期待される。 資金調達：ジャバ灌漑プロジェクトについて日本の無償資金がプレッジされた(1997年8月)。 本調査結果はジャバ地区内の他の灌漑計画の調査に活用されている。				

NPL/A 106/94

114	国名	ネパール	案件名	カトマンズ盆地灌漑改善計画		
	調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	農業一般
	目的	カトマンズ盆地内の灌漑地区を対象としたM/P策定及びモデル地区におけるF/Sの実施。				
	主な提案事業内容	対象地域：カトマンズ盆地カトマンズ、バクタプール、ラリトプール3県 事業内容：既存の13灌漑施設の改修及び農民参加型による維持管理体制の確立(取水施設の整備、水路整備、水路構造物の設計)				
	現況	一部実施済	技術移転内容	OJT、日本研修		
	活用の概況	資金調達：ADB 工事：提案された13の改修スキームは次のように実施されている。 実施済 Kothku, Tika Bhairav I 一部実施済 Bashan, Dahkhsinkali, Mahadev Khola, Katunje 実施中 Indrayani, Bishwambhara, Kutudhal その他のスキームについては、調査を実施中、またはそのための準備を進めている。				

NPL/A 201/94

115

国名	ネパール	案件名	カトマンズ空港整備計画調査		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	航空・空港
目的	カトマンズ国際空港の整備のためのマスタープランの作成及び短期整備計画に係るフィジビリティの調査、併せて安全性向上のための緊急プロジェクトに係る技術調査の実施。				
主な提案事業内容	対象地域：カトマンズ国際空港 事業内容：1.緊急プロジェクトレーダーの設置、レーダー訓練施設の整備) 2.地上施設改善計画(大型機用エプロン新設、新国際ターミナル建設、現国際ターミナルビルの国内線用への転用)				
現況	一部実施済	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	1.緊急プロジェクト (1) 期次段階調査：無償資金によるD/D(1994年1月締結 1.06億円) 資金調達：無償資金(1994年7月締結 8.76億円、1995年締結 23.71億円、1996年締結 2.06億円) 工事：完工(1997年8月) (2)無償資金による緊急プロジェクト 期実施前に、新設レーダーに障害を与えている他の機材の整備を計画している。 2.地上施設改善計画 資金調達：ADB 工事：着工(1997年9月) 3.日本の技術協力：研修員受入れ(延べ42名)、専門家派遣(延べ6名)				

NPL/S 204/94

116

国名	ネパール	案件名	中南部地域激甚被災地区防災計画調査		
調査種類	F/S	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	河川・砂防
目的	1993年の災害で激甚な被害を被った約15地区を対象に基礎調査を行い、コミュニティ防災/インフラ防災(道路防災、ダム、堆砂軽減等)の緊急な対応が必要とされている約5地区について、適正かつ実用的な方策を踏まえた防災計画策定を含むF/S調査を実施する。				
主な提案事業内容	対象地域：中南部地域マクワンプル県の被災地区5区 (フェディガオン、ナムタール、チサパニ、マハデブベシ、クカニ) 事業内容：基幹砂防、住民参加防災の整備、コミュニティ開発、床固め工(2基)、河川公園				
現況	実施中	技術移転内容	セミナー		
活用の概況	1.コミュニティ防災(フェディガオン地区、ナムタール地区、チサパニ地区) (1)基幹砂防事業 資金調達：無償資金要請済 (2)コミュニティ防災事業 フェディガオン地区：日本に資金協力要請済 チサパニ地区：日本政府の資金により事業実施 (3)コミュニティ開発事業 ナムタール無線電話整備：資金調達に動いている。 ナムタール養蚕事業：現地業者により事業化されている。 チサパニ水供給開発：小規模無償資金要請済 (4)日本の技術協力：農村開発の専門家が派遣された。 2.クカニ貯水池インフラ防災：現在実施中のクカニ防災事業で供与された円借款の残高				

NPL/S 315/96

117	国名	ネパール	案件名	西部山間部総合流域管理計画調査		
	調査種類	M/P	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	林業 森林保全
	目的	ネパール国カスキ郡南部及びパルパット郡を対象に、社会経済ベースライン調査を実施するとともに地域住民の生活環境の改善と適正な土地管理に寄与するため総合流域管理にかかるマスタープランを策定する。				
	主な提案事業内容	対象地域：カスキ郡南部及びパルパット郡(12万ha) 事業内容：総合流域管理計画(土地利用改善プログラム、浸食防止プログラム、生活環境改善プログラム、所得の向上プログラム、普及教育プログラム)				
	現況	進行・活用	技術移転内容			
	活用の概況	本調査はネパールの各種プロジェクト計画に活用されている。				

NPL/A 111/97

118	国名	ネパール	案件名	トスリ灌漑計画		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	農業一般
	目的	首都カトマンズから北西約70kmに位置するヌワコット県トスリ川両岸の河岸段丘地域約1,000ha、人口約10,000人(約2,000戸)を対象としたトスリ灌漑開発計画策定にかかるフィジビリティ調査を実施するものである。				
	主な提案事業内容	対象地域：ヌワコット県トスリ地区(750ha) 事業内容：1.灌漑計画の整備 (面積：749ha、取水工：2カ所、幹線水路：5.95km、支線水路：10.30km)				
	現況	具体化準備中	技術移転内容	OJT		
	活用の概況	1998年7月8日に灌漑施設整備のための無償資金協力を要請した。				

NPL/A 311/97

119	国名	パキスタン	案件名	スワット地域農村総合開発計画		
	調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	農業一般
	目的	農村総合開発計画の策定と優先地区のF/Sの実施				
	主な提案 事業内容	対象地域：北西辺境州、シャングラ・パール地区 F/S：農業基盤施設計画、農業開発計画、道路整備、農村電化計画、生活用水給水計画 、 社会インフラ整備計画、村落開発計画				
	現況	実施中	技術移転内容			
	活用の概況	<p><M/P> 本調査は第7次・8次5カ年計画に活用されている。その他にも、北西辺境州の山間地帯の開発調査の開発指針とされ、優先事業の絞り込み手法は関係機関における一つの基準として利用されている。 [シャングラ・パール地区農村総合開発計画] 資金調達：無償資金協力を要請済</p> <p><F/S> 農業基盤施設計画・農業開発計画・道路整備・生活用水給水計画 道路建設等が自国資金により実施中 資金調達：無償資金協力を要請済</p>				

PAK/A 201B/89

120	国名	パキスタン	案件名	教育テレビチャンネル設立計画		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	放送
	目的	教育テレビチャンネル全国放送網計画の開発調査				
	主な提案 事業内容	5ヶ年計画 ETVセンターの建設(イスラマバード、カラチ、ラホール)、送信設備の配備、伝送用衛星地上局及びTVROの設置。				
	現況	実施済	技術移転内容	OJT		
	活用の概況	<p>フェーズI：イスラマバードETVセンター、送信局15ヶ所、TVRO、2地上局 資金調達：無償資金(1989年12月締結 16.34億円、1990年6月締結 17.83億円) 工事：1992年11月完工</p> <p>フェーズII：30再送信局、テレビ局、2地上局 資金調達：無償資金(1995年2月締結 3.33億円、95年5月締結 2.14億円、96年締結 5.78億円) 工事：1998年4月完工</p> <p>裨益効果： 本事業は、識字率の向上に貢献したと同時に、健康、家族計画、手工業などの分野で高い教育効果をあげている。</p>				

PAK/S 304/89

121	国名	パキスタン	案件名	地下水涵養ダム計画		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	農業一般
	目的	パキスタン国政府の要請に基づき、同国のパロチスタン州高地部の地下水涵養ダム13ヶ所(約3,800ha)の優先順位付け及び優先地下水涵養ダムのフィージビリティ調査を実施する。				
	主な提案事業内容	初年度: Brewery、Kad Kocha II、Mangi、Jigda、Daraの5ダムの建設と灌漑施設改修 2年度: Kach、Arambi、Murgi Kotal、Sakholの4ダムの建設と灌漑施設改修 3年度: Iskal Koo、Wali Dad、Sanzali、Samaki、Ghutai Shelaの5ダムの建設と灌漑施設改修				
	現況	具体化準備中	技術移転内容			
	活用の概況	無償資金協力案件として要請書が1998年4月6日に日本大使館に提出された。				

PAK/A 312/97

122	国名	フィリピン	案件名	マリンデュケ農業総合開発計画		
	調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	農業一般
	目的	<M/P>マリンデュケ島の農業開発の為のM/Pの策定 <F/S>MPの中の優先開発事業のPre-F/Sレベルの調査				
	主な提案事業内容	農業開発計画、農業基盤整備開発計画、農村基盤整備開発計画、水産養殖開発計画、マリンデュケ農業開発促進事業				
	現況	一部実施済	技術移転内容	日本研修		
	活用の概況	MADPP(マリンデュケ農業開発促進事業)が早期実施事業として取り上げられた。 次段階調査: 基本設計調査、D/D(1991年9月~1992年) 資金調達: 無償資金(1992年8月締結 20.28億円 「マリンデュケ農業総合開発計画」) 工事: 1993年1月~1994年6月				

PHL/A 201B/89

123	国名	フィリピン	案件名	幹線道路主要橋梁改修計画		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	道路
	目的	既存橋梁の改修と維持・管理				
	主な提案事業内容	1.架替え(新設橋の建設):12橋 2.上部工架替え(上部工架替え、下部工、基礎工の補強):15橋 3.補修補強(上部工、下部工、基礎工):25橋				
	現況	実施済	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
	活用の概況	1.幹線道路橋梁改修(I)(架替え7橋、上部工架替え13橋、補修17橋):D/D(1990年11月~1992年4月)、円借款(1990年2月締結 20.79億円)、工事(1992年4月~1997年3月) 2.幹線道路橋梁改修(II)(4橋梁の架替え・拡幅):D/D(1992年4月~1992年6月)、円借款(1991年7月締結 20.65億円)、工事(1992年7月~1997年5月) 3.幹線道路橋梁改修(III)(8橋梁の建設):D/D(1995年11月~1996年9月)、円借款(1994年12月締結 46.16億円)、工事中 裨益効果:健全な道路網の構築(洪水による交通遮断の解消、積載量の増大、橋梁上の通行速度の増大)、雇用機会の創出 4.幹線道路橋梁改修(IV):円借款(1999年12月締結 50.68億円)				

PHL/S 322/89

124	国名	フィリピン	案件名	地方道路網整備計画(II)		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1990年	分野(小分類)	道路
	目的	フェーズの調査を踏まえて11州についての計画立案手順、設計・施工・維持管理手法を提言する。				
	主な提案事業内容	11州(Nueva Vizcaya、Nueva Ecija、La Union、Rizal、Occidental Mindoro、Antique、Albay、Samar、Leyte、Misamis Oriental、Davao del Norte)における道路の改良・建設 第1期:Major Roads 714.0km、Minor Roads 1,130.8km 第2期:Major Roads 533.0km、Minor Roads 924.6km				
	現況	具体化進行中	技術移転内容	OJT、日本研修		
	活用の概況	次段階調査:OECSAPROF(1991年3月~7月)、円借款によるD/D(1998年1月~2月) 資金調達:円借款(1995年8月締結 128.95億円)「地方道路網改良計画(II)」F/S対象11州のうちNueva Vizcaya、La Union、Occidental Mindoro、Antique、Albay、Samar、Leyteの7州がPangasinan、Ilocos Sur、Cagayan、Camarines Sur、Iloilo、Negros Oriental、Eastern Samarの7州に変更された。 工事:4州(Pangasinan、Nueva Ecija、Camarines Sur、Iloilo)については2000年5月着工予定、残り7州については2000年10月着工予定。				

PHL/S 323/90

125	国名	フィリピン	案件名	カラバールソン地域総合開発計画		
	調査種類	M/P	調査終了年度	1991年	分野(小分類)	総合地域開発計画
	目的	カラバールソン地域における地域総合開発計画の策定を目的とする。				
	主な提案事業内容	大首都地域総合港湾開発調査等港湾開発、カビテ湾岸道路等道路高速道、カビテEPZ拡張等工業支援、ラグナ西岸都市地域開発等都市開発、バタンガス東部農業開発等農業開発、ラグナ畑作地区総合農村開発等農村開発、南タガログ人的資源訓練・雇用プログラム等社会開発、マリキナ流域開発管理等環境管理				
	現況	進行・活用	技術移転内容	OJT		
	活用の概況	<p>次段階調査・JICA開発調査「マリキナ水源林造成計画(1994、M/P+F/S)」「南部ルソン高地畑地灌漑計画(1994、F/S)」</p> <p>資金調達：円借款(1993年3月締結 61.12億円「カラカ石炭火力発電所1号機環境改善事業」、1994年12月締結 55.13億円「カラカ石炭火力発電所2号機建設事業(追加借款)」)</p> <p>港湾：1997年8月バタンガス港完工、ダラヒカン港施工中</p> <p>道路：円借款、USAID資金、ADB融資、自国資金、BOTの資金により完工または施工中</p> <p>発電：Pagbilao石炭火力発電所完工(BOT方式)、カラカI&II号機完工(円借款)、マラバンド&E地熱発電所完工(ADB融資)、Makban Binary地熱発電所完工(USEXIM銀行融資)</p>				

PHL/S 109/91

126	国名	フィリピン	案件名	海上交通管理計画		
	調査種類	M/P	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	海運・船舶
	目的	フィリピン国全土を対象とした海上交通管理に関する基本計画の策定及び基本計画から選定された優先プロジェクトのP/F/Sの実施				
	主な提案事業内容	1.学校教育改善実施計画調査、2.実習教育拡充計画調査、3.安全基準見直し・船舶検査体制確立調査、4.船舶造船振興計画調査、5.安全運行管理見直し強化、6.海上通信安全機能強化事業実施計画策定調査、7.PCG HFネットワーク/F/S調査、8.短期中型救難船整備実施計画調査、9.航路標識整備計画調査、10.地域海上交通安全計画				
	現況	進行・活用	技術移転内容	日本研修、セミナー		
	活用の概況	<p>本調査の提言はフィリピン中期開発計画において海上交通管理強化の中核となる戦略・政策として採用された。</p> <p>提案プロジェクト3：実施中。</p> <p>提案プロジェクト4、6：円借款要請案件となっている。</p> <p>提案プロジェクト8：オーストラリアの資金援助要請を試みている。</p> <p>提案プロジェクト9：資金要請対象案件となっている。</p>				

PHL/S 111/92

127

国名	フィリピン	案件名	全国フェリー輸送計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	港湾
目的	全国RO/RO交通戦略の策定と42ルート上の優先順位づけを含むM/P作成 イロイロ/パコロドレートのF/S				
主な提案 事業内容	<M/P>1.RO/RO(フェリー)航路マスタープラン、2.海運政策、道路整備、交通モニタ リング <F/S>イロイロ/パコロド間の6往復のサービス、イロイロ港:1997年迄に1バ ース(延長115m水深-5.5m)及び付随の駐車場、旅客ターミナル、ランプ(各1)の建 設。2010年迄に更に1バース建設。				
現況	実施中	技術移転内容	日本研修、セミナー、ワークショップ		
活用の概況	ローカル資金(運輸通信省、フィリピン港湾庁、セブ港湾庁)及び外国資金により港湾 整備が実施中である。 ECに対してRORO設備の建設についての技術支援と資金協力が要請された。				

PHL/S 208B/92

128

国名	フィリピン	案件名	ダバオ国際空港整備計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	航空・空港
目的	ダバオ国際空港短期整備計画のF/S				
主な提案 事業内容	<M/P>1.短期整備計画(1999~2000)、2.長期整備計画(2001~2010) <F/S>滑走路、エプロン・旅客ターミナル、管理庁舎・管制塔、駐車場、都市供給処理 施設、取付誘導路、貨物ターミナルビル、消防車庫、航行援助施設、航空燃料供給施 設の新設				
現況	実施中	技術移転内容	日本研修、セミナー		
活用の概況	次段階調査:F/S見直し(1994年、ADB) 資金調達:ADB(1993年3月締結 41百万USドル)、EIB(31.3百万USドル)、自国資金(32.7百万ドル) 工事:Airside Civil Works(1998年9月~2000年2月)、Landside Civil Works(1999年2月~ 2000年11月)、Equipment(2000年第2四半期~2001年第2四半期)、Capacity Enhancement for CATC(2000年第1四半期~2002年第4四半期)				

PHL/S 209B/92

129

国名	フィリピン	案件名	ルソン島広域道路網計画調査		
調査種類	M/P	調査終了年度	1993年	分野(小分類)	道路
目的	ルソン島広域道路網整備のM/P策定				
主な提案事業内容	1. 第1期6ヶ年計画(1993~1998) 総延長2,600.8kmの道路改良・新設 2. 第2期6ヶ年計画(1999~2004) 総延長2,246.9kmの道路改良・新設 3. 第3期6ヶ年計画(2005~2010) 総延長2,218.5kmの道路改良・新設				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	1. マニラ有料道路 :1)北ルソン高速道路 BOTにより実施中、2)マニラ~バターン海岸道路(北) BOTにより実施中 2. 南ルソン島高速道路 BOTにより実施中 3. ADB関連事業 (Mauban~Lucban、Malicboy~Macalelon~Mulanay Road、Mulanay~Panagon、Lian~Talisay~Balayan) :ADB融資(97年6月締結 \$3.37億) 工事实施中 4. IBRD関連事業 (Capas~Botolan、Rosales~Sta.Fe、Burgos~Bani等) :IBRD融資(\$100万) 次段階調査実施、工事实施中 5. 自国資金事業 :Carmen~Bautista完工、San Miguel~Tagkawayan完工 6. 円借款関連事業 :完工(パンフィリピン道路、Laoag~Magapit改修、Naguilian、南ルソン高速道路延伸) 実施中(Cabanatuan~Baler、Rosario~Pugo~Baguio、Bongahon~Baler Rd.)				

PHL/S 106/93

130

国名	フィリピン	案件名	マニラ都市圏高速道路整備計画調査		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1993年	分野(小分類)	道路
目的	マニラ首都圏の都市内高速道路網M/P策定及び優先路線のF/S				
主な提案事業内容	第1期高速道路建設 :58.6kmの都市内高速道路の建設 第2期高速道路建設 :66.1kmの都市内高速道路の建設 第3期高速道路建設 :23.4kmの都市内高速道路の建設				
現況	一部実施済	技術移転内容	日本研修、セミナー		
活用の概況	第1期 : 1. メトロマニラスカイウェイ(放射3号線/環状3号線/放射9号線) :BOTにて建設、ステージ(ピクタン~プエンディア間)完工 2. 放射4号線、3.環状3号線/放射10号線、4.放射7号線 :民間資金 BOTにて実施予定。 第2期 : 5. 放射1号線/環状5号線の一部及び放射1号線の延伸 :BOTにて完工。 6. 環状5号線、7.放射2号線/放射6号線 :BOTにて実施予定。 第3期 : 8. 放射5号線/放射8号線 :BOTにて実施予定。				

PHL/S 206/93

131

国名	フィリピン	案件名	大首都圏港湾総合開発計画調査		
調査種類	M/P	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	港湾
目的	主要港における港湾開発基本戦略(2010)とマスタープラン(2010)の策定				
主な提案事業内容	主要港湾マスタープラン マニラ港:外貿コンテナ・ターミナル、国際ターミナル、内貿コンテナ・ターミナル ; サングレーポイント:外貿コンテナ・ターミナル; ナイク/カビテ港:外貿コンテナ				
現況	進行・活用	技術移転内容			
活用の概況	本調査結果は港湾庁の港湾開発25ヶ年計画、特にマニラ港及びバタンガス港開発計画の策定に活用された。 1.南マニラ港湾プロジェクト(カビテ):F/S実施のためのローカルコンサルタント選定中。 2.北マニラ港湾プロジェクト(パターン、パンパンガ):F/S実施のためのローカルコンサルタント選定中。				

PHL/S 112/94

132

国名	フィリピン	案件名	セブ州総合開発計画調査		
調査種類	M/P	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	総合地域開発計画
目的	フィリピン第2の都市セブを拠点とした2010年を目標年とする持続的開発のシナリオとなるマスタープランを策定する。				
主な提案事業内容	1.工業化:工業部門の強化、サービス部門の多様化、農産品加工業の育成、人材育成訓練、FDIの誘致、地元企業の強化 2.国際化:海外資本・技術の導入、観光産業の育成、セブ州経済と国際経済との市場・技術の連携強化 3.統合化:官民の開発資源の統合、地方と中央政府の事業努力の統合、国内外の資本・技術の統合等				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、セミナー		
活用の概況	本調査結果は国家開発計画、セブ州土地利用政策の策定に利用された。 1.水資源開発:Manangaダム(1)は世銀により実施予定(1997~2000)、Buhisanダム修復中 2.農業:円借款(95年8月締結 61.51億円「農地改革インフラ支援事業」) 3.工業:民間資金による西部工業団地開発 4.運輸交通:1)第二マクタン橋・アクセス道路建設:円借款(93年8月締結68.72億円)完工、2)セブ環状道路:円借款(総額25.7億ペソ)工事中、3)セブ南部海岸高速道路:円借款(95年8月締結183.91億円)工事中、4)セブ南部埋立:円借款(95年8月締結123.15億円)工事中、5)セブ北部道路:世銀(4億ペソ)完工、6)セブ港修復:実施済 5.人的資源・社会サービス:無償資金(95年9月締結14.3億円「第三次教育施設拡充計画」)				

PHL/S 115/94

133

国名	フィリピン	案件名	マリキナ水源林造成計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	林業 森林保全
目的	マリキナ流域を対象に、水源林の造成を中心とする流域管理計画を策定し、水源涵養機能の回復を図り安定した地域環境を形成する。				
主な提案事業内容	<M/P>1.森林管理5ヶ年計画 2.社会林業5ヶ年計画 <F/S> 6,000haの森林プランテーションの設立 1,948世帯を取り込んだ5,395haの社会林業				
現況	実施中	技術移転内容	OJT		
活用の概況	<F/S> 248haの森林プランテーションが設立され環境天然資源省(DENR)の予算により運営されている。 1,430haの社会林業が設立され、DENRの通常予算により、350世帯が維持・管理を行っている。 EUに対して協力要請が行われた(1997年)。				

PHL/A 202/94

134

国名	フィリピン	案件名	中部ルソン開発計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	総合地域開発計画
目的	ルソン島Region IIIの6州を対象に農・工両部門、社会・経済、基盤施設の側面にわたり地域総合開発計画に係るM/Pを策定。				
主な提案事業内容	地域プロジェクト、特別プログラム、地方プロジェクトの3部門のもと、農村開発、農業、都市開発、工業・交易、社会サービス、環境セクターからなる133の優先事業				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
活用の概況	本調査結果は中部ルソン地域開発計画(1995～1998年)の策定に活用された。 資金調達： 円借款(1997年3月締結 10.34億円 「スービック自由港環境整備事業」) 円借款(1998年9月締結 141.36億円 「中部ルソン灌漑計画」) その他、自国資金、民間資金、BOT等により スービック工業団地、エルモーザ農工業団地、クラーク国際航空複合施設、北ルソン高速道路延長、カセクアン多目的プロジェクト等の提案事業が実施中 ホリステック取水プロジェクト、収穫後処理・交易施設建設、廃棄物管理改善プロジェクト、カンデラリア漁業学校改修、ウアコン湖漁業開発の各事業についてはプレF/Sが終了				

PHL/S 116/95

135

国名	フィリピン	案件名	地方水供給・下水・衛生セクター計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	公益事業一般
目的	9州の上下水道・衛生施設整備のマスタープラン作成				
主な提案事業内容	ルソン地域9州(サンパレス、リサール、オリエンタル・ミンダオ、オキシデンタル・ミンダオ、アブラ、イロコス・ルテ、イロコス・スル、バタンガス、ヌエバ・ビスカヤ)を対象に、 1.都市部上下水道整備・ごみ収集、2.農村部給水・屎尿処理				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
活用の概況	本調査結果は中期公共投資計画(1999~2004年)の策定に活用された。 OECS SAPS「地方上水道整備事業(II)」(1997年)実施。 資金調達:円借款(1999年12月締結 9.51億円「地方上水道整備事業()」)				

PHL/S 118/95

136

国名	フィリピン	案件名	日比友好道路修復計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	道路
目的	日比友好道路のミンダナオ・セクションのうち、ダバオ~スリガオ間の修復計画のF/S調査を実施する。				
主な提案事業内容	舗装修復、路肩改良、排水施設改良(側溝、地下排水溝、カルバート等)、橋梁修復、法面防護、洪水対策				
現況	実施中	技術移転内容	OJT		
活用の概況	次段階調査:D/D(JICA開発調査「日比友好道路改良計画」、1995年8月~1997年3月) 資金調達:円借款(1995年8月締結 95.51億円「日比友好道路修復事業II」)(1997年3月締結 76.83億円、1999年12月締結 74.34億円「日比友好道路修復(ミンダナオ島区間)事業()()」) 事業内容:舗装修復、路肩修復、側溝、橋梁修復・架替え、法面保護、洪水対策 工事:実施中				

PHL/S 326/95

137

国名	フィリピン	案件名	ピナツボ火山東部河川流域洪水及び泥流制御計画調査		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	河川 砂防
目的	ピナツボ火山噴火による火山堆積物がもたらす、洪水及び泥流の制御計画(対象地域:サコピア - バンバンノアバカン川及びその流域)に関する緊急提言及びM/Pを策定し、優先計画のF/S調査を行う				
主な提案事業内容	<F/S> 1. サコピア - バンバン川泥流洪水防御施設(道路、橋梁、砂防ダム、河道開削) 2. アバカン川洪水防御施設(砂防ダム、河道改修)				
現況	一部実施済	技術移転内容	日本研修		
活用の概況	1. サコピア - バンバン川流域 資金調達:円借款(1996年3月締結 69.11億円 「ピナツボ火山災害緊急復旧事業」) 事業内容:第1工区(バンバン川下流域河川改修)、第2工区(サコピア - バンバン川河川改修)、第3工区(国道3号線復旧) 工事:第1工区(1998年7月~2000年5月(完工予定))、第2工区(1997年11月~2000年2月(完工予定))、第3工区(1997年7月~1998年8月(完工))				

PHL/S 208/96

138

国名	フィリピン	案件名	日比友好道路改良計画		
調査種類	D/D	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	道路
目的	主要幹線道路である日比友好道路のうち、ミンダナオ・セクション(リハタ・フェリーターミナルからダバオ・ハバスの終点に至る延長約403.4km区間)の改良計画の実施設計(D/D)を実施する。				
主な提案事業内容	舗装修復・改良、路肩改良、排水施設改良、橋梁架替・修復、法面防護、洪水対策 計画事業期間:1998~2003年				
現況	実施中	技術移転内容	OJT		
活用の概況	資金調達:円借款(1997年3月締結 76.83億円、1999年12月締結 74.34億円 「日比友好道路修復(ミンダナオ島区間)事業」) 工事:実施中				

PHL/S 402/96

139

国名	タイ	案件名	チャオピア川流域水管理システムおよび監視計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	農業一般
目的	農業開発に重点をおいた水資源の有効かつ適切な管理のためのM/P策定				
主な提案事業内容	1.水管理モデル事業、2.通信システム改良事業、3.監視システム改良事業、4.データ管理システム改良事業、5.灌漑排水システム改良事業、6.流域総合開発基本計画調査、7.作物多様化促進センター				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	<p>チャオピア川流域の各システムの改良、改修工事に本M/Pのコンセプトが活用されている。</p> <p>(1)水管理モデル事業 資金調達:無償資金&自国資金 604百万バーツ 実施期間:1999年~2004年</p> <p>(2)テレメーターおよびデータ通信システム整備 資金調達:自国資金 220百万バーツ 実施期間:2000年~2002年</p> <p>日本の技術協力:プロジェクト技術協力(1990年4月~1997年3月「灌漑技術センター計画(II)」)、第三国研修(1996~2000年「持続的灌漑システム管理」)</p>				

THA/A 103/89

140

国名	タイ	案件名	国内電話網拡充長期計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	電気通信
目的	1993年度から2007年度までの15年間にわたる全国電気通信長期拡充計画の策定				
主な提案事業内容	1.加入電話の増設(第1、2、3期5ヶ年計画期間中に4,345,000増設)設備拡充 2.交換設備:合計4,491,000端子の増設、アナログからデジタル交換機への取替え 3.伝送設備:伝走路のデジタル化、2ルート化、光無線中継伝送路増設、地球局設置				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	<p>提案事業は、以下のプロジェクトにより実現されている。</p> <p>1.地方遠距離公衆電話プロジェクト(1992~96年):ADB、TOT(タイ電話公社)債により実施</p> <p>2.電話サービス拡充プロジェクト(1995~98年):TOT資金:1)電話網拡大、2)デジタル交換事業、3)改修事業</p> <p>3.電話網拡大短期プロジェクト(1996~98年)</p> <p>4.村落レベル遠距離公衆電話プロジェクト:円借款、TOT資金</p> <p>5.携帯電話プロジェクト:交換機、ラジオ局の設置</p> <p>6.100万回線拡大プロジェクト(1998~2002年)</p>				

THA/S 105/89

141

国名	タイ	案件名	セバイ・セボック流域開発計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	農業一般
目的	流域農業開発計画の策定と優先地区のF/S				
主な提案事業内容	<M/P> 1.短期開発(1990-96):中規模貯水事業、パク・ムン関連ポンプ事業、中規模改修事業 2.中期開発(1996-2006):中規模貯水事業、小規模貯水事業、小規模河川分水事業、ポンプ分水事業 <F/S>中規模貯水事業のうち5優先事業				
現況	実施中	技術移転内容	OJT		
活用の概況	提案事業は王立灌漑局(RID)の5ヶ年計画に含まれている。小規模灌漑計画はRIDより事業化されている。				

THA/A 203B/89

142

国名	タイ	案件名	バンコク首都圏中・長期道路交通計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	都市交通
目的	中長期道路計画のM/P 交通制御システムのF/S 共同溝システムのケーススタディ				
主な提案事業内容	<M/P>中長期道路交通計画 :1.幹線道路(高速道路、一般道路) 2.バス専用道路 <F/S>1.交通制御(ATC)システム改良・拡張計画 :内環状道路内側・周辺地域の235交差点 2.共同溝計画 :内環状道路内側地域、1)幹線共同溝、2)供給管共同溝				
現況	一部実施済	技術移転内容	日本研修、セミナー		
活用の概況	<M/P> 本M/Pはバンコク首都圏庁(BMA)の第4次開発計画策定のために活用された。自動車専用道路の建設はBOTにて実施予定。バスレーンの導入が進捗中。 <F/S> 1.ATC 第1ステージ :JICA開発調査D/D「バンコク市交通制御システム整備計画調査」(1990年3~10月) オーストラリア政府資金、146交差点に設置完了(1995年10月) 第2ステージ :D/D(1996年6月、226交差点を対象) オーストラリア政府資金 2.CUD 資金調達 :オーストラリア政府資金				

THA/S 209B/89

143

国名	タイ	案件名	地方都市水道整備計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	上水道
目的	地方7都市に対する水道整備事業開発計画策定 プーケット パンタニ・プラチャティパット スンガイゴロクを対象とした水道整備事業のF/S				
主な提案事業内容	<M/P>地方7都市(パンタニ・プラチャティパット、プーケット、スンガイゴロク、パンガ、タクアバ、ツンノン)に対する水道整備事業 <F/S>1.パンタニ・プラチャティパット:取水・浄水施設、配水池、送水・配水管、2.プーケット:ポンプ場、給水システム等、3.スンガイゴロク:浄水場新設				
現況	一部実施済	技術移転内容	OJT		
活用の概況	1.パンタニ・プラチャティパット:F/S見直し(1993年12月～1994年5月、ADB無償協力) D/D(地方水道公社(PWA)予算) BOT、1998年10月完工、世銀からの技術協力(1997年9月～4ヶ月)。 2.プーケット:F/S見直し(1993年12月～1994年5月、ADB無償協力) BOTにて実施中(2000年10月完工予定)。 3.スンガイゴロク:D/D(1994～95年、PWA予算) 自国資金(1995年1億341万バーツ)、1998年12月完工。 4.ツンノン:D/D(1996年、自国資金、PWA予算) 自国資金(1998年1億135万バーツ)及びPWA予算、85%工事完了(2000年3月完工予定)。				

THA/S 210B/89

144

国名	タイ	案件名	チャンタブリ川流域農業水利開発計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	農業一般
目的	流域内の水資源開発と果樹灌漑計画に対するF/S				
主な提案事業内容	1.貯水ダム:クロン・タ・リウダム(ロックフィルダム)、クロン・サン・サイダム(均一型アースダム)、2.頭首工(計画取水量3.5m ³ /秒)、 3.主要送水パイプライン(総延長111.6km、直径350～1,600mm)、 4.揚水機場(3ヶ所、直径150、200、250mm)				
現況	一部実施済	技術移転内容	OJT		
活用の概況	1.クロン・サン・サイダム 次段階調査:D/D(1994年) 資金調達:自国資金(2.73億バーツ) 工事:1994～1997年(完工) 裨益効果:貯水ダムの農業用水は1999年から農家に供給され、農業用水に対する需要は明らかに高い。 2.クロン・タ・リウダム 次段階調査:D/D、環境影響調査、F/S見直し				

THA/A 313/89

145	国名	タイ	案件名	バンコク市クローン水質改善計画		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	下水道
	目的	バンコク市内のクローンの暫定的な水質改善				
	主な提案事業内容	既存の雨水排水ポンプ場を改良して、チャオピア川から浄化用水を常時導入可能な施設とする。 雨水調整池にエアレーターを設置して曝気式ラグーンを建設し、クローンの水を処理する。				
	現況	一部実施済	技術移転内容	OJT		
	活用の概況	<p>1.ポンプステーション改修、主要クローン浚渫、クローン沿いの護岸工事、クローンへのエアレーターの設置等 次段階調査 :D/D (1993～94年、バンコク首都圏庁 (BMA) 予算) 資金調達 :自己資金 (3.18億バーツ) 工事 :1994～1997年</p> <p>2.マサカンポンド、ラマIXポンドラグーン建設 次段階調査 :D/D (1992～1993年、政府予算1,500万バーツ) 資金調達 :政府予算 (1992年、3.18億バーツ) 工事 :1997年完工 *ポンドのエアレーターについては、JICAが贈与。</p> <p>裨益効果 :バンコク市内のクローン水質が改善された。とくに水に付いた色や乾期に強い臭気を取り除かれ、衛生的な水が利用できるようになった。</p>				

THA/S 322/89

146	国名	タイ	案件名	道路交通運用計画		
	調査種類	M/P	調査終了年度	1990年	分野(小分類)	道路
	目的	交通事故・交通渋滞を改善するための効果的な道路交通運用計画の確立				
	主な提案事業内容	1.交通センサスシステムの導入、2.道路情報システムの導入、3.道路インベントリ、4.交通安全・管理施設の技術指針及び設計仕様、5.交通運用計画のケーススタディ 具体的事業 :1)高速道路改良、2)信号機の設置、3)防護柵の設置、4)自動車レーンの建設、5)歩道橋の設置、6)市街化区域路肩舗装				
	現況	進行・活用	技術移転内容	OJT		
	活用の概況	<p>次段階調査 :JICA開発調査「道路交通運用計画(アフターケア)」(1991年3～11月)提案された、1.交通センサスシステムの導入、2.道路情報システムの導入、3.道路インベントリ、4.交通安全・管理施設の技術指針については、コンピューターネットワークの導入により実現された。</p> <p>第7次道路整備5ヶ年計画(1991年10月～1996年9月)の策定に、本調査結果は活用されている。</p>				

THA/S 106/90

147

国名	タイ	案件名	中央平原北部地域総合開発計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1990年	分野(小分類)	総合地域開発計画
目的	2010年までの当該地域開発のM/P				
主な提案事業内容	1.パサク川流域総合開発パッケージ(6プロジェクト) 2.サラブリ工業都市圏開発パッケージ(15プロジェクト) 3.農工関連開発プログラムパッケージ(6プロジェクト) 4.人的資源開発パッケージ(3プロジェクト)				
現況	進行・活用	技術移転内容	日本研修、セミナー		
活用の概況	本調査の提案内容は、第7次国家経済社会開発計画に取り入れられている 1.パサク川流域総合開発(パサクダム開発) F/S調査(92-3年、自国資金)、自国資金(94年185億バーツ)で工事実施中(99年ダム完工) 2.サラブリ工業都市圏開発(15プロジェクト) 15プロジェクトのうち、2プロジェクト(1.スパンブリ-タルア-サラブリ高速道路、2.サラブリ工業団地)は自国資金で完工。17プロジェクト(カソソップカオ-ケンコイ鉄道)は円借款(1990年2月締結891.58億円)にて完工。 3.農工関連開発プログラムパッケージ(6プロジェクト) 6プロジェクトのうち、5プロジェクト(1.農業協同組合の整備、2.農産物流通センター、3.農工関連流通センター、4.注文センター、5.農業技術センター)が実施中。Pasak川コレクター・ロードは、自国資金で				

THA/S 107/90

148

国名	タイ	案件名	パタヤ地区総合開発計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1990年	分野(小分類)	総合地域開発計画
目的	パタヤ地区の観光施設、インフラ整備のためのM/P作成				
主な提案事業内容	1.南パタヤ臨海埋立計画、2.観光港建設計画、3.パタヤビーチの改良、4.Ta-Van栈橋、5.下水道設備計画、6.雨水排水計画、7.給水計画、8.廃棄物処分場の建設、9.道路整備計画				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT		
活用の概況	1.南パタヤ臨海埋立計画、2.観光港建設計画、3.パタヤビーチの改良:F/S、D/D、EIA(1993~94年、6,050万バーツ)、自国資金、観光船栈橋1本建設済 4.Ta-Van栈橋、9.道路整備計画:F/S、D/D(1993~94)、自国資金(4.:6,850万バーツ、9.:2億3,470万バーツ)、工事(4.:1994~98年、9.:1995~97年) 5.下水道設備計画:F/S、D/D、自国資金(1997年、環境資金、17億9,945万バーツ)、工事(1997~1999年、排水、下水処理システム整備) 6.雨水排水計画:自国資金(1992年、3億1,070万バーツ)、工事(1992~95年、道路・水路・排水改善)、道路状態が改善され、洪水が緩和 7.給水計画:F/S(1986~87)、D/D(1990~91)、自国資金(7.55億バーツ)、工事進行中 8.廃棄物処分場の建設:M/P、F/S、D/D(1994~95年)				

THA/S 108/90

149

国名	タイ	案件名	バンパゴ川流域農業水利開発計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1990年	分野(小分類)	農業一般
目的	水資源開発のためのF/S調査				
主な提案事業内容	<M/P>水資源・農業基盤整備計画:第1次(クロン・シャット、ラボン、タ・ラット3地区)、第2次(ルラン、プラ・サト2地区)、第3次(ノンカオ工他8地区) <F/S>第1期:1)バンパゴ河口堰、2)バンパゴ揚水機場、3)用水路 第2期:1)クロン・シャットダム、2)タ・ラット頭首工、3)タ・ラット地区灌漑整備、4)シャット地				
現況	一部実施済	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	1.バンパゴ河口堰建設 次段階調査:JICA開発調査D/D「バンパゴ川防潮水門建設計画」(92年9月～93年11月) 資金調達:自国資金(1.32億バーツ) 工事:1996年10月～1999年11月(完工) 2.クロン・シャット(ダム建設・農業開発) 次段階調査:D/D(1992～1994年) EIA(1994～1995年) 資金調達:自国資金(40.16億バーツ) 工事:1994～2002年、ダム建設については1996年10月～1999年12月 3.M/P提案事業:Thandan、Klong Luang、Huai Srmeang、Klong Nong Kaew、Phaprong、Lanphrayathan、Sinoi-Saiyai、Klong Phrasathung、Klong Banna、Klong Rabomダムについては次段階調査実施済/中。				

THA/A 204B/90

150

国名	タイ	案件名	プーケット市下水排水改善計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1990年	分野(小分類)	下水道
目的	プーケット市の汚水処理及び雨水排水に関するM/Pの策定及びF/Sの実施				
主な提案事業内容	<F/S> 1.下水道計画(目標年次2001年):管梁延長14.3km、ポンプ場4ヶ所 2.洪水対策(緊急治水計画):1)東部分水路、2)市内河川改修(浚渫、盛土、橋再建)				
現況	実施済	技術移転内容	日本研修、セミナー		
活用の概況	次段階調査:詳細設計(1994年8月～1995年4月、公共事業局(PWA)予算1,130万バーツ) 資金調達:自国資金(PWA予算、1994年5月、3億8,845万バーツ) 事業内容:排水設備、下水溝、排水処理施設 工事:1995年4月～1996年11月(完工)				

THA/S 211B/90

151

国名	タイ	案件名	バンコク廃棄物処理計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1990年	分野(小分類)	都市衛生
目的	基本計画策定と優先度の高い事業のF/Sを実施し、衛生埋立て及び焼却施設導入の妥当性を検証する。				
主な提案事業内容	<M/P>1-1.衛生埋立処分場建設(バンコク中部)、1-2.衛生埋立処分場建設(バンコク東部)、2.焼却施設建設、3.収集改善、4.制度面改善 :1)収集責任を清掃局から各区に移転、2)収集料金の改定 <F/S>上記1-1.及び2.を優先プロジェクトとする。				
現況	実施中	技術移転内容	OJT		
活用の概況	1.衛生埋立処分場建設 :すべての衛生処分場は民間企業によって経営されている。 2.焼却施設建設 オンネットに病院ごみ焼却施設建設(1993年10月～1994年9月) 資金調達 :自国資金(1,000トン/日の焼却炉)、BOT(1,000トン/日の焼却炉)				

THA/S 212B/90

152

国名	タイ	案件名	スコタイ農村総合整備計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1990年	分野(小分類)	農業一般
目的	スコタイ県のツンサイヤート及びノンケン両公有地対象の農村総合整備計画に関するF/S				
主な提案事業内容	スコタイ県ツンサイヤート、ノンケンにおける農村整備 1.貯水池・溜池の建設、2.用排水路整備、3.農道(新設・改修)、4.既存湖沼の改修、5.村落給水、6.農村電化				
現況	一部実施済	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
活用の概況	1.ノンケン地区 資金調達 :自国資金(農業省のアクションプログラムより) 工事 :湖沼浚渫(1993年3～5月)、水路浚渫(1995年1～3月) 2.ツンサイヤート地区 資金調達 :自国資金(農業省のアクションプログラムより) 工事 :水路浚渫(1993年3～5月、1996年10～12月)、道路整備(1992年11月～1993年1月)、井戸掘削(1995年9月～1996年2月)、貯水池建設(1995年8～9月)、堤防建設(1994年5月)、排水路建設(1996年10～12月) 3.農村電化 :完了				

THA/A 314/90

153

国名	タイ	案件名	東北タイ塩害地域農村総合開発計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1991年	分野(小分類)	農業一般
目的	塩害地の農村総合開発計画のM/P策定 パイロット地区の経済評価				
主な提案 事業内容	<M/P> コンケン県ブラコン郡及び周辺3郡における農業基盤整備計画 :1.灌漑施設、2.排水施設、3.農村道路、4.農村水道、5.植林、6.社会サービス施設 <F/S> ブラコン郡中央部の15カ村におけるパイロット地区整備事業 :1.灌漑施設、2.排水施設、3.農村道路、4.農村水道				
現況	遅延・中断	技術移転内容	OJT、セミナー		
活用の概況	事業実施のための予算を政府に申請済。				

THA/A 205B/91

154

国名	タイ	案件名	北タイ南部農村総合開発計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1991年	分野(小分類)	農業一般
目的	対象4県下の後進集落に対する、農村総合開発5ヵ年計画及び4モデル事業のF/S				
主な提案 事業内容	北タイ南部4県対象に、1.灌漑農業開発 :貯水池及び頭首工の建設、天水農業の改善、養蚕・畜産・内水面漁業の振興 2.農村道路開発 :農村道路建設、既設道路舗装 3.農村給水開発 :深井戸掘削による飲料・雑用水の供給 4.生活関連施設整備 :農村青年・農業技術訓練センター、家内工業共同作業所				
現況	実施済	技術移転内容	日本研修、セミナー		
活用の概況	1.スコタイ県ファイ・ノンコー地区 :自国資金(50.58百万バーツ)、貯水池工事完工(1995年2月～1995年12月) 2.ピサノーク県ファイ・サム・ルー地区 :自国資金(23.98百万バーツ)、貯水池工事完工(1995年3月～1996年1月)、裨益効果 :水管理組合、果樹園組合、村民銀行が設立、農業の活性化、後継者の育成が行われている。 3.カンペンペット県クロン・サム・コン地区 :ダム基線測量及び道路改修一部実施中 日本の技術協力 :JICA専門家派遣(1995年4月)、JICA短期専門家派遣(1997年8月～1ヵ月)、圃場測量・図面作成・用水路設計)				

THA/A 315/91

155

国名	タイ	案件名	道路交通運用計画 (アフターケア)		
調査種類	その他	調査終了年度	1991年	分野 (小分類)	道路
目的	交通運用計画の策定、道路改良計画の提案、技術移転				
主な提案事業内容	バンコク外郭環状道路内のDOH主要道路を対象とした、交通運用計画、道路改良計画 (単路部改良、信号交差点改良、立体化、交差点の信号化・導流化等)				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT		
活用の概況	資金調達 :自国資金 (3,159.26百万バーツ) 交通運用計画実施のための情報収集システムは、コンピューターネットワークの活用により実現されている。交通運用方策についての提言は、Uターン部分の改善を除き実施されている。 提案事業は第7次道路整備計画 (1991～1996年)に組み入れられ、国道交通安全プログラムとして実施された。				

THA/S 605/91

156

国名	タイ	案件名	ラム・ドム・ヤイ流域灌漑計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1992年	分野 (小分類)	農業土木
目的	ウボン・ラチャタニ県及びシ・サケット県に位置するラム・ドム・ヤイ川流域を対象に、灌漑農業開発計画の策定及び優先開発地区のF/S				
主な提案事業内容	<M/P>新規開発可能水源地として29ヶ所の計画地域を選定、この中から優先地域を選定 <F/S>優先開発地域を対象に、水源開発、灌漑・排水組織の開発、灌漑農業導入、農業対象施策				
現況	具体化準備中	技術移転内容	OJT		
活用の概況	本計画事業は国家開発計画に組み入れられており、プライオリティは高い。 次段階調査 EIA実施済				

THA/A 206B/92

157

国名	タイ	案件名	バンコク首都圏電気通信網開発計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	電気通信
目的	バンコク首都圏における1993年度から2007年度までの15年間にわたる電気通信網開発計画の策定				
主な提案事業内容	<M/P>1.電話サービスの拡充、2.電気通信サービスの品質向上 <F/S>1.加入者電路設備の整備・取替、2.加入者宅内設備の点検・コンサルティング活動、3.公衆電話器の取替、4.ダイヤル桁間タイミングの調整、5.マルチ・ハンティングシステムの導入促進、6.中継伝送回路の増設、7.電話利用指導、8.加入電話の増設等				
現況	実施済	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	<M/P> BOT方式により300万加入の電話増設が実施。本調査結果は、タイ電話公社(TOT)が民間企業の建設・保守運用を監督する上での参考資料として、また、以下のプロジェクトに活用された。1.復旧プロジェクト、2.アナログ交換機交換プロジェクト、3.公衆電話サービス拡張プロジェクト、4.通信網改善プロジェクト、5.地方通信網整備計画、6.バンコク首都圏通信網開発計画見直し <F/S> 資金調達:ADB、民間資金、自国(TOT)資金 工事:提案事業のほぼ全てが完工済				

THA/S 214B/92

158

国名	タイ	案件名	ホアヒン・チャーム観光開発計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	観光一般
目的	ホアヒン・チャーム地域において、観光開発計画に係るM/Pの策定及び優先プロジェクトのF/S調査の実施				
主な提案事業内容	<M/P>1.チャーム文化レクリエーションセンター、2.ベッカセム道路改良、3.ペチャブリー県周回道路改良、4.ペチャブリー海岸道路、5.チャーム・ホアヒン市上水道整備、6.チャーム市下水道整備、7.観光振興・促進、8.環境管理 <F/S>1.チャーム文化レクリエーションセンター、3.ペチャブリー県周回道路改良、5.チャーム・ホアヒン市上水道整				
現況	一部実施済	技術移転内容	OJT		
活用の概況	<M/P> 提案事業1.チャーム文化レクリエーションセンター、2.ベッカセム道路改良、4.ペチャブリー海岸道路、7.観光振興・促進:実施準備中 <F/S> ペチャブリー県周回道路(提案事業3):自国資金により一部完成 上下水道整備(提案事業5、6):自国資金により実施済				

THA/S 215B/92

159

国名	タイ	案件名	チュンポン地区農業総合開発計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	農業一般
目的	チュンポン流域における優先事業のF/S				
主な提案事業内容	1. ノンヤイ農業開発事業 : ノンヤイ・スワンプ (4.5百万m ³) の改修、灌漑の導入 (1,200ha)、家畜飼育パイロット事業 (肉牛・豚、800戸)、スワンプ漁業 (543haの水田、淡水魚生産) 2. タタパオ川水系排水改良事業 : タタパオ川の改良、支流改良、水路新設 (2水路)、水路改良 (1水路)				
現況	一部実施済	技術移転内容	OJT、セミナー		
活用の概況	1. ノンヤイ農業開発事業 次段階調査 : 見直し調査、EIA (1993~1995年) 工事 : 自国資金によりスワンプの改修済 (1999年)。 2. タタパオ川水系排水改良事業 次段階調査 : D/D 資金調達 : 自国資金 (7億6,890万バーツ) 工事 : 1991~1998年 (分水路建設、排水設備改良、タタパオ川本支流の浚渫) 3. 多目的ダム建設 (全体計画で提案) 次段階調査 : 見直し調査、EIA (自国資金)				

THA/A 316/92

160

国名	タイ	案件名	首都圏トラック・ターミナル基本整備計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	陸運
目的	公共トラック・ターミナルを建設することで、タイ国首都圏での交通渋滞の緩和、物流の近代化を図る。				
主な提案事業内容	500バースを擁する公共トラック・ターミナルの建設 第1段階 : 350バース (面積144ライ)、第2段階 : 150バース (面積63ライ) ターミナル施設は、プラットフォーム、エプロン、駐車場、管理棟、サービスステーション (修理工場、給油所、洗車施設)、グリーンベルト、道路を含む。				
現況	実施済	技術移転内容	日本研修		
活用の概況	次段階調査 : EIA、D/D (1995年9月、自国資金) 資金調達 : 自国資金 (1993年) 工事 : 1. Bhuddamanthon (西部) : 1996年11月~1998年5月 (完工)、建設費 921.9百万バーツ) 2. Klong Luang (北部) : 1997年4月~1999年4月 (完工)、建設費 (1,069,569,123バーツ) 3. Rom Khiao (東部) : 1996年11月~2000年1月 (完工)、建設費 (1,054,314,000バーツ)				

THA/S 324/92

161

国名	タイ	案件名	東北タイ南部・東部タイ北部地域総合開発計画調査		
調査種類	M/P	調査終了年度	1993年	分野(小分類)	総合地域開発計画
目的	調査対象地域(東北タイ南部7県及び東部タイ北部2県)の経済発展を促進するために地域総合開発計画の策定及び計画実施のための組織制度の提言等を実施する。				
主な提案事業内容	1.地域プロジェクト(地域幹線道路、鉄道改良、国道24号線改良、第2メコン橋、地方空路整備、パノムドンレック水資源開発、ラムタコン揚水発電、パクムン水力発電等) 2.圏域プログラム、3.特別センタープログラム(農村多様化、農村環境改善等) 4.その他地方プロジェクト				
現況	進行・活用	技術移転内容	セミナー		
活用の概況	本調査結果は第8次国家経済開発計画(1997～2001年)に反映された。 1.地域プロジェクト 1)地域幹線道路:新インドシナ・ゲートウェイの区間改良が自国資金で実施中、2)鉄道改良:F/S(1994～95年)、3)国道24号線改良:自国資金(6,076百万バーツ)、工事(1998～2005年、226km対象)、4)第2メコン橋:D/D(1996年8月～97年9月、ADB)、5)パノムドンレック水資源開発:F/S、事業実施中、6)ラムタコン揚水発電:円借款(1994年9月締結182.42億円)、工事中(1996～2002年)、7)パクムン水力発電:自国資金及び外国融資(6,600百万バーツ)、事業完工済 3.特別センタープログラム ムクダハン農村開発:ADB融資への申請準備中				

THA/S 108/93

162

国名	タイ	案件名	プーケット国際空港整備計画調査		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1993年	分野(小分類)	航空・空港
目的	プーケット国際空港の整備計画に係るM/Pの策定及び短期整備計画に係るF/Sの実施				
主な提案事業内容	<F/S>短期整備計画(目標年次2000年) 1.滑走路:舗装強度増加のための高上げ(延長2,280m、平均高上げ厚12.7cm)、2.旅客ターミナル:増築6,980㎡、3.道路駐車場:拡張(420台分)、4.都市供給施設:電力、上水道、ごみ処理、電話等の施設拡充、5.その他:場周柵の整備				
現況	実施済	技術移転内容	OJT、日本研修、ワークショップ		
活用の概況	1.滑走路:AAT(タイ空港公団)予算(1億バーツ)、完工済(1993年8月～1994年3月) 2.旅客ターミナル:D/D(1993年)、AAT予算(2.94億バーツ)、工事(1997年1月～2000年2月) 3.駐車場(200台分)、道路:D/D(1993年～)、AAT予算(2,500万バーツ)、完工済(1996年9月～1997年5月) 4.活水处理池施設:AAT予算、工事实施(1993年) 5.場周柵:AAT予算、完工済				

THA/S 208/93

163	国名	タイ	案件名	チャオピア川下流域下水道整備計画調査		
	調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1993年	分野(小分類)	下水道
	目的	チャオピア川流域の水質保全のため、総合的水質汚濁防止計画、2011年を目標年次とする同流域内の8都市の下水道整備基本計画を策定し、優先的に整備すべき2都市について予備設計を行う。また、カウンターパートへの技術移転を行う。				
	主な提案事業内容	1.水質汚濁防止計画(チャイナット、シンプリ、アントン、ロップブリ、アユタ、パトムタニ、ノタブリ)対象 2.8都市(チャイナット、シンプリ、ロップブリ、アントン、パモック、セナ、ランシット、バンパアト)対象下水道基本計画				
	現況	一部実施済	技術移転内容	OJT		
	活用の概況	1.チャイナット:見直し調査及びD/D(1994年、PWD(公共事業局))、PWD予算(1995年、2.04億バーツ)、工事(1995年～1998年3月) 2.シンプリ:見直し調査(1994年、PWD)、D/D(1995年、PWD)、PWD予算(1997年、2.8億バーツ)、工事(1994年～2000年12月) 3.アントン:見直し調査及びD/D(1994～1995年、PWD)、PWD予算(1994年、1.8億バーツ)、1995年完工、稼働中 4.バンパアト:見直し調査及びD/D(PWD) 5.ロップブリ:見直し調査及びD/D(PWD)実施予定 6.パモック、セナ、ランシット:用地準備中				

THA/S 209/93

164	国名	タイ	案件名	南部タイ泥炭土壌地域農業開発計画		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1993年	分野(小分類)	農業一般
	目的	泥炭土壌地域における農業開発手法の確立				
	主な提案事業内容	ナラチワート県バチョ、カブデン、ムノクナイ地区を対象 農地造成(997ha)、排水路新設(9,900m)、排水路改修(11,910m)、洪水防御堤防(17,800m)、養魚池(21カ所)				
	現況	実施中	技術移転内容	OJT		
	活用の概況	バチョ地区では土壌改良、オイルパーム栽培、灌漑施設整備といった提案事業の一部が実施に移されている。				

THA/A 310/93

165

国名	タイ	案件名	バンパコン川防潮水門建設計画		
調査種類	D/D	調査終了年度	1993年	分野(小分類)	農業一般
目的	バンパコン川流域農業開発計画調査に引き続き、同調査で計画されたバンパコン川防潮水門及び揚水機場の実施設計				
主な提案事業内容	バンパコン川防潮水門(1カ所)、付帯施設、揚水機場(1カ所)				
現況	一部実施済	技術移転内容	OJT		
活用の概況	<p>1.防潮水門・揚水ポンプ場 資金調達:自国資金(19.7億バーツ) 工事:1996年10月~1999年11月(完工) 事業内容:切替水路、堰、締切堤、道路、ゲートポンプ、コントロールシステム、電気工事等</p> <p>2.灌漑用水路(揚水ポンプ場に接続)建設 資金調達:自国資金(6.14億バーツ) 工事:上流部(1998年12月~600日間)、下流部(1999年~2年間)</p> <p>3.排水路(60km)・堤防(160km)建設 次段階調査:D/D 資金調達:自国資金(1億バーツ) 工事:2000~2001年</p>				

THA/A 402/93

166

国名	タイ	案件名	バンコク首都圏地盤沈下地下水管理計画調査		
調査種類	M/P	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	水資源開発
目的	地盤沈下対策案の策定 地下水管理計画案の策定				
主な提案事業内容	バンコク首都圏及び周辺地域(5,600km ²)を対象 1.新しい観測施設の建設 2.チャオプラヤ川地下水盆全域の水分地質調査 3.水利用合理化調査				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT		
活用の概況	<p>本調査結果は国家開発計画(1998~2002年)に反映された。 本調査により建設された地盤沈下観測井により自動観測されたデータは有効に活用されている。</p> <p>1.観測井戸の建設・水文地質調査 次段階調査・開発調査(1994年~2001年) 自国資金(30百万バーツ) 資金調達:自国資金(15百万バーツ) 1-1観測井戸の建設 工事:1997年より22の観測井戸を掘削済。残り60の観測井戸を掘削する予定。</p> <p>2.水利用合理化調査 次段階調査:F/S(1998年) 自国資金(800,000バーツ) 資金調達:自国資金(1998年10月、800,000バーツ)</p>				

THA/S 110/94

167

国名	タイ	案件名	バンコク港近代化計画調査		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	港湾
目的	バンコク港のM/P(2005)、F/S(1997)				
主な提案事業内容	<M/P>1.クローズド・ターミナル方式導入、2.マーシャリング・ヤードの拡張、3.輸入コンテナフレートステーション(CFS)、輸出CFSの新設 <F/S>1.クローズド・ターミナル方式導入、2.クロージング・タイムの導入、3.東埠頭のマーシャリング・ヤードの拡張、4.西埠頭のコンテナ・ヤードの合理化、5.エリアII				
現況	一部実施済	技術移転内容			
活用の概況	資金調達 港湾公社(PAT)予算(7.75億バーツ) 事業内容 建設計画、荷役取り扱い機械、コンピューター化、人材育成、組織再編成 工事:1995年から工事が開始され、以下のものが完工済。 1.コンテナ・ヤードの建設 2.ターミナル・ゲートNo.1&No.2の建設 3.リーファー・ヤードの建設 4.ターミナル事務所No.2の建設 5.東埠頭のガソリンスタンド建設 6.西埠頭コンテナ設備の修繕事務所建設 7.東・西埠頭を連結する橋への1レーン追加工事				

THA/S 216/94

168

国名	タイ	案件名	南部農地復旧保全計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	農業一般
目的	1988年の災害により被災した農地の復旧・保全計画に係るマスタープランの策定と、優先地区選定の上、フィージビリティ調査の実施				
主な提案事業内容	スラ・タニ県バンナサン地区、ナコン・シ・タマラー県ランサカ地区を対象 1.排水改良事業(堤防建設)、2.灌漑開発事業、3.農地保全施設整備事業、4.土壌/土層改良事業、5.社会基盤施設改修事業(支線道路改修)、6.農業支援事業				
現況	具体化準備中	技術移転内容	日本研修、セミナー		
活用の概況	経済停滞のため政府予算が確保できず、まだ工事は開始されていない。しかし、土地開発局は、土壌改良事業の重要性を認識しており、プロジェクト実施に強い意向がある。				

THA/A 207/95

169

国名	タイ	案件名	モン・スアイ・ルアン川流域農業水資源開発計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	農業土木
目的	メコン河に流入するトン川、スアイ川、ルアン川の流域(約8,660km ²)における灌漑農業のための上流域の水資源開発、下流域の湛水防除を中心としたM/Pを策定する。				
主な提案事業内容	灌漑面積 :1,000ha、作付け率 :雨季100%、乾季40%、年間140%、ダム :アースフィルダム(H=26m、L=150m、有効貯水量12.2MCM)、用水路 :32km、排水 :河川改修 :23.8km、圃場整備 :1,000ha、農村基盤整備 :1式				
現況	進行・活用	技術移転内容	セミナー		
活用の概況	モン川灌漑プロジェクトについて、F/Sが2000年～2001年に地方政府の予算で実施される。				

THA/A 102/96

170

国名	タイ	案件名	バンコク都市環境改善計画調査		
調査種類	M/P	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	環境問題
目的	バンコク首都圏における都市機能の健全な発展を促進するため総合的な都市環境改善策に関するM/Pを策定する。				
主な提案事業内容	1.地下鉄整備、2.サブセンター開発、3.下水道整備、4.廃棄物中継施設及び最終処分場				
現況	進行・活用	技術移転内容	セミナー		
活用の概況	1.地下鉄建設事業(Blue Line) 資金調達 :円借款(1996年9月締結 265.86億円、1997年9月締結 326.59億円、1998年9月30日締結 233.43億円 「バンコク地下鉄建設事業(I)、(II)、(III)」) 工事 :実施中 2.サブセンター開発 :F/S要請予定 3.下水道プロジェクト 次段階調査 :OECSAPROF(1998年12月～1999年4月、調査費用 5,000万円) 4.廃棄物処理 :円借款による実施を検討中				

THA/S 110/96

171

国名	タイ	案件名	西部臨海地域開発マスタープラン調査		
調査種類	M/P	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	開発計画一般
目的	シャム湾西部臨海地域6県を対象に、1.地域総合開発計画の策定 2.計画事業実施のための制度、組織整備促進 3.プライベートプロジェクト外及び制度、組織整備計画からなるアクションプログラムの策定 4.技術移転、についてのM/P策定への協力を行う				
主な提案事業内容	1.カンチャナブリ観光振興計画、2.カンチャナブリ農業集約化計画、3.バンポン産業流通計画、4.サムソクラン自由貿易地区開発計画、5.ペチャブリサイエンスシティ計画、6.バンサパン自由貿易地区開発計画、7.チュンポン熱帯果樹開発計画				
現況	進行・活用	技術移転内容	日本研修、セミナー		
活用の概況	チュンポン熱帯果樹開発計画についてはプロ技の要請が提出されている。専門家(観光開発、交通安全)の派遣についての要請も提出されている。現在、次のプロジェクトが実施中。 1.Hua Hin空港拡張工事 2.マングローブ保存計画(Samut Songkhram)				

THA/S 109/97

172

国名	ベトナム	案件名	北部地域交通システム開発計画調査		
調査種類	M/P	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	運輸交通一般
目的	2010年を目標年次とする北部地域全域の空港以外の交通体系に係るマスタープランの作成				
主な提案事業内容	北部地域を対象に、1.道路(10件):国道1、2、18、70、379号の改良、国・地方道の橋梁改良、2.鉄道(9件):ハノイ~ハイフォン線旅客輸送改善、サンラム車両工場改良、国境輸送改善、3.港湾:ハイフォン、カイトン港の改良・開発、4.内陸水運:ニンビン、ハノイ、ベトナム港改善、主要水路の浚渫改良				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	1.道路: 国道1号線 1)舗装改修(ハノイ~ビン間):世銀/ADB 2)橋梁改修:円借款(94年締結 38.7億円、95年締結 28.59億円、96年締結 88.08億円、97年締結 22.39億円、99年締結 131.7億円) 国道5号線:円借款(94年締結 87.82億円、95年締結 54.7億円、96年締結 67.09億円)、台湾からの資金 国道10号線:円借款(98年締結 177.42億円) 国道18号線:円借款(98年締結 118.63億円)、韓国(詳細不明) 2.鉄道: 国境輸送改善事業:自国資金により実施中 南北統一鉄道(ハノイ~ホーチン間)における優先9橋梁:円借款(94年締結 40.42億円、95年締結 5,400万円、96年締結 73.41億円) 3.港湾: ハイフォン港:円借款(94年締結 39.75億円) カイトン港:JICA開発調査(F/S)(93~94年)、見直し調査(D/D)(97~98年)、円借款(96年締結 102.73億円) 工事状況:円借款による工事は現在実施中。				

VNM/S 101/94

173

国名	ヴェトナム	案件名	ハノイ市排水下水整備計画調査		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	河川・砂防
目的	排水・下水整備に係るM/P排水不良改善に係る緊急プロジェクト調査及び優先プロジェクトに関するF/S				
主な提案事業内容	<M/P>1.排水事業:トーリック川流域排水計画(流域面積77.5km ²)、ヌエ川流域排水計画(流域面積57.9km ²) 2.下水道整備事業:下水道集合処理区(5)の計画、個別処理区(2)の計画 <F/S>トーリック川流域排水計画(2期に亘る):ポンプ場、調整池、河川改修、下水				
現況	実施中	技術移転内容	OJT、セミナー		
活用の概況	1.ハノイ水環境改善計画(第1期) 資金調達:円借款(1995年4月締結 64.06億円) 事業内容:1)イエンソー調整池とポンプ場、2)主要河川、排水路の改修、3)合流式下水道の改善、4)管路清掃機材の購入と清掃工事、5)汚水処理パイロットプラント 6)湖沼の環境改善 工事:1998年7月～2001年2月 2.ハノイ水環境改善計画(第2期) 資金調達:円借款(1998年3月締結 121.65億円) 事業内容:1)排水路、河川等の改修、2)調整池、ポンプ場の建設				

VNM/S 201/94

174

国名	ヴェトナム	案件名	南バックダウン地区農村地域排水計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	農業土木
目的	ハノイに隣接するバックダウン地区約4万haの排水計画策定(M/P)および優先地のF/S				
主な提案事業内容	ヴェトナム国北部南バックダウン地区を対象に、1.排水改良:排水機場及び排水路の改修、2.灌漑システム改良:用水量の確保と用水路の改修、3.持続可能な農業の確立:集約、多角的な営農システムの導入計画、4.環境及び社会状況の改善:貧困撲滅と疾病発生の軽減				
現況	一部実施済	技術移転内容	セミナー		
活用の概況	次段階調査:基本設計調査(1997年10月～1998年2月、タインチ地区の排水改善) 資金調達:無償資金(1998年6月9日締結(1/3期)2.52億円、1998年9月締結(2/3期)14.91億円「タインチ地区農村排水改善計画」)、3/3期については2000年度に延期) 自国資金(排水路工事) 機材供与:完了 工事:1999～2000年3月(2/3期)				

VNM/A 202/94

175

国名	ヴェトナム	案件名	カイラン港拡張計画調査		
調査種類	F/S	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	港湾
目的	カイラン港のF/S(目標年 2000年)				
主な提案 事業内容	1.航路(水深-11m、底幅130m) 2.バース(バース、延長1,461m、水深-9m~-13m) 3.上屋・野積所 4.荷役機械				
現況	実施中	技術移転内容			
活用の概況	次段階調査・見直し調査・D/D(1997年11月~1998年7月) 資金調達:円借款(1996年3月締結 102.73億円 「カイラン港拡張事業」) 事業内容:4バース増設、アクセス水路、機材 工事:1998~2001年				

VNM/S 301/94

176

国名	ヴェトナム	案件名	南北縦貫鉄道整備計画調査		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	鉄道
目的	2010年を目標とする南北縦貫鉄道の修復と近代化を達成させる。				
主な提案 事業内容	1.ハノイ~ホーチミン線修復改良(優先区間:ハノイ~ダナン、フェ~ダナン、サイゴン~ムオンマン):1)旅客・貨物サービス改良、2)軌道、橋梁、信号、通信改良、3)光ケーブル敷設、電話交換機設置 2.ラオカイ~カイラン線修復改良:1)ハロンとカイラン港間線路敷設、2)ハロン港観光客輸送改良、3)キープ~ハロン間線区改良、4)ゲージ				
現況	実施中	技術移転内容			
活用の概況	ヴェトナム経済の発展において、社会インフラの整備は急務であり、運輸・交通分野は我が国の援助の重点分野でもある。本調査結果は今後有効に活用されるものと思われる。 次段階調査:オランダ政府資金によるF/S(1996年) 資金調達:KfW資金(850万DM、1.7億DM) 工事:一部実施中(2000年完工予定)				

VNM/S 202/95

177

国名	ヴェトナム	案件名	全国沿岸海上輸送整備開発計画調査		
調査種類	M/P	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	海運・船舶
目的	沿岸地域を対象として、沿岸海上輸送体制のためにM/P(中・長期計画)の策定を行う				
主な提案事業内容	1.船体増強近代化(購入、造船所改善、品質管理)、2.港湾及び航路整備、3.沿岸海運経営の近代化、4.沿岸海上二次輸送の改善(河川、道路インフラ)、5.海運関連人材育成(VIMAR4及びMTTS、タンカー訓練)、6.海上安全向上と海洋環境保全				
現況	進行・活用	技術移転内容	ワークショップ		
活用の概況	海運関連人材育成:JICAプロ技による方策検討中 海上安全向上:衛星通信活用による自動遭難通信システム(GMDSS)への円借款供与決定				

VNM/S 111/96

178

国名	ヴェトナム	案件名	ドンナイ川流域水資源開発計画調査		
調査種類	M/P	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	水資源開発
目的	ドンナイ川流域及び隣接海岸地域の中小河川流域を対象として、水力発電、灌漑、給水、洪水防衛などを含む総合的な水資源開発のM/P(目標年次:2015年)を策定するとともに、F/S調査の対象プロジェクトを選定する。				
主な提案事業内容	1.地方小規模灌漑計画、2.地方小規模給水整備計画、3.ドンナイNo.3及びドンナイNo.4水力発電開発計画、4.ファンリ-ファンチェット灌漑計画、5.国道51号線沿線水道整備計画、6.ドンナイ水資源開発に関わる組織の強化・人材育成計画				
現況	進行・活用	技術移転内容	日本研修、セミナー		
活用の概況	次段階調査: OECF SAPROF(1997年1~10月、国道51号線沿線の水道整備計画) JICA開発調査(F/S)(1998年12月~2000年3月、ドンナイNo.3、4連係水力発電計画) 資金調達:円借款(1998年3月締結 57.71億円「ドンナイ/ハリア・フンツァ省上水道整備事業(1)」) 融資事業内容:生活・工業用水の需要に対応するための給水施設(取水施設、浄水場、原水管、配水管)の建設				

VNM/S 112/96

179

国名	ヴェトナム	案件名	ハノイ市都市交通計画調査		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	都市交通
目的	2015年を目標年次としたハノイ市の市内交通網整備計画を策定する。				
主な提案事業内容	ハノイ首都圏(923km ²)を対象 <M/P>1) 1,190kmの道路整備(1996～2015年)、2)鉄道17.4kmの整備(2001～2015年) <F/S>ソンラ地区新都心開発(592ha)(2000～2005年)				
現況	具体化進行中	技術移転内容	セミナー		
活用の概況	次段階調査「OECD SAPPROF(1998年2月～6月「ハノイ首都圏都市インフラ整備事業」) 資金調達:円借款(1999年3月締結 125.1億円「ハノイ市交通網整備事業」) *事業内容:ハノイ市内の道路数ヵ所及び交差点数ヵ所の整備・改良				

VNM/S 211/96

180

国名	ヴェトナム	案件名	市場経済化支援開発政策調査		
調査種類	M/P	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	開発計画一般
目的	社会主義計画経済から市場経済への転換を志向するヴェトナムに対して、経済体制の移行に伴う諸問題への対応とそれに続く経済開発計画策定にかかる、より具体的、戦術的な提言を行うものである。				
主な提案事業内容	フェーズI:1)マクロ経済政策、2)財政金融政策、3)産業政策、4)農業・農村経済 フェーズII:1)農業・農村経済、2)AFTA/APEC/WTO参加と産業政策、3)財政金融政策、4)国営企業改革				
現況	進行・活用	技術移転内容			
活用の概況	資金調達:円借款(1999年9月29日E/N 200億円「経済改革支援借款」)				

VNM/S 103/97

181

国名	ヴェトナム	案件名	ハノイ上水道整備計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	上水道
目的	ヴェトナム国政府の要請に基づき、郊外を含むハノイ市全体の上水道整備の基本計画を策定し、優先プロジェクトのフィージビリティスタディを行う				
主な提案事業内容	<M/P> 2010年を目標年とするハノイ市の上水道拡張計画、開発容量600,000m ³ /日の施設建設 <F/S>2000年を目標年とするハノイ市西部コーザイ地区上水道拡張計画、開発容量600,000m ³ /日の施設(取水設備、浄水場、配水設備、給水設備)建設				
現況	具体化準備中	技術移転内容	日本研修、セミナー		
活用の概況	提案事業の実施に向け準備中				

VNM/S 209/97

182

国名	ヴェトナム	案件名	ゲアン省ナムダン県モデル農村開発計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	農業一般
目的	ヴェトナム国政府の要請に基づき、ゲアン省ナムダン県(面積約3万ha、人口約16万人)における農業生産性の向上と地域住民の生活レベル向上のための農村地域開発計画マスタープラン策定と優先プロジェクトについてのフィージビリティスタディを実施する。				
主な提案事業内容	<M/P> (1999~2010年) 1.灌漑排水、2.農業支援、3.農産加工・流通改善、4.保健衛生、5.教育施設、6.農村道路、7.農村電化、8.農村給水、9.環境保全 <F/S> (10年間) 生産関連(灌漑排水、農業支援、農産加工・流通)、生活関連(教育施設、農村給水)、基礎インフラ関連(農村道路、農村電化)、環境(環境保全)				
現況	具体化進行中	技術移転内容			
活用の概況	提案F/Sに基づき、南西部の5コミューンを中心にナムナム地区モデル農村開発が選定され、無償案件としての要請が1998年8月に日本政府に提出された。これを受けて、無償資金による実施が決定されたが、時期については未定。1999年12月に予備調査ミッションが予定されており、2000年1月にはB/Dの予定が確定する。				

VNM/A 219/97

183

国名	ヴェトナム	案件名	水産資源調査		
調査種類	基礎調査	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	水産
目的	ヴェトナム国の排他的経済水域(EEZ)における水産資源調査を実施し、沖合大型浮魚資源の資源量・分布を把握するとともに、陸上調査を実施し沿岸漁業の実態と資源の把握を行う。両調査の結果をもとに、適正な漁業に資する海洋資源管理の指針を策定する。				
主な提案事業内容	海洋水産資源管理指針 水産振興政策への提言 :1. 船団による試験的な沖合操業、2. 漁業統計整備、3. 科学的資源調査の継続・拡大、4. 漁業規制の見直し、5. 漁業者の組織化、6. 技術革新、7. 水産物の鮮度保持、加工による流通拡大、8. 取締船、調査船の活動拡充、9. インフラ整備				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	本調査の結果は評価されている。				

VNM/A 503/97

184

国名	エジプト	案件名	バハルヨセフ地区灌漑整備計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	農業土木
目的	バハルヨセフ用水路の灌漑地区における農業生産の適性化と生産性の向上を図る為、灌漑用水の利用効率を改善・向上する技術的・経済的に妥当なバハルヨセフ地区灌漑整備計画の策定				
主な提案事業内容	1.バハルヨセフ用水路改修、2.堰・制水堰更新、3.支線用水路取水工改修、4.支線用水路改修、5.用水機場、6.排水機場、7.維持管理用施設・訓練、8.末端灌漑施設整備 優先事業 :1.ラフーン制水堰、2.ギザ取水工、3.ハッサン・ワセフ取水工改修、4.建設機材・資材				
現況	一部実施済	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
活用の概況	1.ラフーン制水堰、ギザ取水工、ハッサン・ワセフ取水工 次段階調査 無償資金によるD/D (1995年1月締結 9,400万円) 資金調達 無償資金(1/2期 :1995年5月締結 9.63億円、2/2期 :1995年5月締結 @6年供与) 14.24億円 「バハルヨセフ灌漑用水路整備計画」 工事 :完工済 2.マソラ取水堰 :基本設計調査(98年3~8月、JICA)、無償資金D/D(99年1月締結 8,700万円) 3.サコーラ、マンシャットエレグハブ取水堰 :無償資金協力要請済 4.バハルヨセフ用水路改修 :日本からの無償資金協力を希望 5.日本の技術協力 :研修員受入(1995年12月 1名 技術研修、1997年11月 3名 灌漑設備計画・設計・管理) 専門家派遣(1996年6月~1999年6月 灌漑配水計画、灌漑技術、				

EGY/A 307/92

185

国名	エジプト	案件名	全国自動車輸送システム開発計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1993年	分野(小分類)	陸運
目的	全国の全モードを対象とした輸送システムの分析及び道路輸送を対象としたM/Pの立案				
主な提案事業内容	1.土地利用開発目的道路整備(35道路、2,986.9km) 2.サービス水準維持目的道路整備(60道路、2,998.1km) 3.高速道路網(2路線、325km) 4.バス・タクシーターミナル改良(51カ所) 5.トラックターミナル建設(3カ所) 6.ナイル架橋(19カ所) 7.踏切立体化(40カ所)				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、セミナー		
活用の概況	<p>本調査結果は5ヶ年開発計画策定に活用されている。</p> <p>1.土地利用開発目的道路整備:自国資金により実施(1994年~)</p> <p>2.サービス水準維持目的道路整備:自国資金により実施(1994年~)</p> <p>3.高速道路網(カイロ~アレキサンドリア間、カイロ~ダミエック間):自国資金により実施される。</p> <p>4.バス・タクシーターミナル改良:地方政府により実施予定</p> <p>5.トラックターミナル建設:国家貨物輸送改良計画に含まれている。</p> <p>6.ナイル架橋:自国資金により実施(1994年~)</p> <p>7.踏切立体化:エジプト鉄道及び道路橋梁局が検討中</p>				

EGY/S 109/93

186

国名	エジプト	案件名	スエズ湾臨海部開発計画調査		
調査種類	D/D	調査終了年度	1993年	分野(小分類)	港湾
目的	1986年に実施された開発計画調査の平面計画案を再検討し、基盤施設の詳細設計、国際競争入札書を作成する				
主な提案事業内容	建設工事:1.アタカ工業団地・アダビヤ自由貿易区、2.上水処理施設、3.汚水処理施設、4.浚渫・埋立・岸壁、5.穀物サイロ・ターミナル、6.雑貨ターミナル、7.鉄道、8.センター地区建設施設、9.アタカ臨海工業地帯、10.沿岸道路、11.スチームウォーター排水施設				
現況	一部実施済	技術移転内容	OJT		
活用の概況	<p>1.アタカ工業団地・自由加工区:自国資金(9,900万E.P.) 2000年6月完工予定</p> <p>2.上水処理施設:1997~2002年の5ヶ年計画で実施予定 資金調達:自国資金(9,000万E.P.) 工事:90%完了済</p> <p>3.汚水処理施設:1997~2002年の5ヶ年計画で実施予定 資金調達:自国資金(8,650万E.P.) 工事:2000年開始予定</p> <p>4.埋立:エルクホール及びスエズコーニスの埋立完工</p> <p>5.道路:スエズ~カイロ線に接続する環状線整備完了済</p>				

EGY/S 401/93

187

国名	エジプト	案件名	オモウム地区農村地域排水改良計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	農業一般
目的	ナイルデルタ北西部に位置するオモウム地域約180,000haの排水改良を行い、農村部の生活環境の改善を行う				
主な提案事業内容	<M/P>排水面積(180,710ha)、主要作物(小麦、ベルシム、野菜、トウモロコシ、綿、水稻)、排水機場(8カ所)、排水路(10.6km)、暗渠排水(74,630ha) <F/S>排水面積(26,600ha)、主要作物(小麦、ベルシム、野菜、トウモロコシ、綿)、排水機場(1カ所)、排水路(10.6km)、暗渠排水(22,440ha)				
現況	一部実施済	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
活用の概況	実施済事業： 1.ハリス主要排水路掘削(世銀) 2.エルナハタ排水センターでの支線排水路ネットワークの定期保守 3.ハリス排水機場に4本の緊急用ポンプの設置 4.エル・マックスポンプ場(イスラム銀行) 5.集水池建設プロジェクト(NDPI) ハリス機場1及び2(対象地域:8,200フェダン)、ハリス機場6(対象地域:7,000フェダン)、エル・サイダ機場1及び2(対象地域:11,900フェダン)、アブデルハデイ機場(対象地域:8,500フェダン)、エル・オモウム機場(対象地域:4,965フェダン) *1フェダン(F)=0.42ha 6.オモウム排水路掘削(イスラム銀行)				

EGY/A 202/95

188

国名	ジョルダン	案件名	地下汽水淡水化計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	水資源開発
目的	地下汽水の淡水化による水資源開発戦略策定				
主な提案事業内容	ジョルダンバレー南部のカフレイン地区において年間5百万m ³ の淡水化処理施設の建設及び送水幹線の建設を行う				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	本プロジェクトはジョルダンの飲料水不足を緩和し、水需要を満たすために重要であり、今後5年間に予定されている緊急プロジェクトの中で第一優先度が置かれている。調査結果は以下のように活用されている。 1.水資源開発計画及び資本投資計画(1997~2011)策定 2.水需要・供給の再評価 資金調達:1999年に、無償資金(7,000百万円)を要請済。 *要請内容:淡水化処理施設及び送水幹線の建設				

JOR/S 103/95

189

国名	ジョルダン	案件名	アカバ港改善計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	港湾
目的	アカバ港のマスタープラン(2010年)及び短期整備計画(2000年)の策定				
主な提案事業内容	1.本港区穀物埠頭における増水深工事とコンベア延伸工事 2.コンテナ港区における埠頭延長工事とヤード改善工事 3.工業港区における棧橋新設工事と既存埠頭増水深・延長工事				
現況	実施中	技術移転内容	日本研修		
活用の概況	1.穀物埠頭の水深工事とコンベア延伸工事 工事: 埠頭No.1:水深を11mに延長するため、フェンダーが設置された。これにより70,000DWT船舶の安全な陸揚げが可能になった。 埠頭No.4:水深12.5mに延長され、53,000DWT船舶の安全な陸揚げが可能になった。 2.コンテナ港区の埠頭延長工事とヤード改善工事 実施予定、資金調達に向け準備中。 3.工業港区の棧橋新設工事と既存埠頭増水深・延長工事 新工業埠頭:欧州投資銀行融資(60百万USドル)により着工(1998年)、2000年完工予定 工業用係留地延長:D/D実施済				

JOR/S 201/95

190

国名	ジョルダン	案件名	ザルカ地区上水道施設改善計画調査		
調査種類	F/S	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	上水道
目的	ザルカ地区(ザルカ、ルセイファ、シェヌラ-難民キャンプ、ハシュメイ、ニューザルカ、スクナ、アワジヤン:人口約63万人)を対象として、2015年を目標年次とする上水道システム改善のための基本構想を策定し、施設のりびり拡張に関するF/S調査を実施する。				
主な提案事業内容	1.既存井戸の活用(ソーニング、ポンプ場・送水管・配水施設増設) 2.漏水防止計画				
現況	具体化準備中	技術移転内容	日本研修		
活用の概況	資金調達:1999年9月 無償資金要請済(要請額25億円) 専門家の派遣:1999年4月 漏水防止対策の専門家がWAJに派遣				

JOR/S 311/96

191	国名	オマーン	案件名	北部地域港湾整備計画		
	調査種類	M/P	調査終了年度	1990年	分野(小分類)	港湾
	目的	オマーン国カブース港を含む北部地域の港湾整備開発調査				
	主な提案事業内容	1.カブース港の短期整備計画 新規バース、コンテナヤードのための埋立整備計画、オペレーションシステムの近代化 2.北部地域新港開発計画				
	現況	進行・活用	技術移転内容	OJT		
	活用の概況	1.カブース港整備 次段階調査:F/S(拡張計画) 1990～1991年、D/D 1990～1991年 資金調達:自国資金 工事:1991年着工 1996年完工 2.ソハール新港の建設 次段階調査:M/P(1996年)、D/D(1998年)(サイトが変更) 資金調達:輸銀融資(1999年3月10日締結 US\$250百万) 日本の技術協力: JICA短期専門家(3名)派遣 1995～1996年 JICA長期専門家(2名)派遣 1997～2000年				

OMN/S 101/90

192	国名	オマーン	案件名	道路施設整備計画		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	道路
	目的	オマーン国の円滑な自動車交通の確保と安全性向上のため、北部海岸のバティナ・ハイウェイの立体交差と地下歩道建設に関するF/Sを行い、主要橋梁の維持管理計画を策定する。				
	主な提案事業内容	1.ラウンドバウト(ロータリー)8か所の立体交差及び横断地下歩道施設12か所の建設の選定、さらに国家開発計画の年次別優先順位の決定 2.橋梁の載荷検査・点検調査 3.橋梁の維持管理方法、劣化の進んだ橋梁についての補修方法の提言				
	現況	実施中	技術移転内容	OJT、日本研修		
	活用の概況	1.ラウンドバウト建設 次段階調査:JICA 開発調査(D/D) 1995年12月～1997年3月 2.橋梁補修 次段階調査:JICA 開発調査(D/D) 1995年12月～1997年3月 資金調達:自国資金 工事:随時実施				

OMN/S 301/94

193	国名	オマーン	案件名	道路施設整備計画調査		
	調査種類	D/D	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	道路
	目的	国道一号線バディヤコースト地区におけるフライオーバー及び地下歩道建設のための詳細設計を実施する。				
	主な提案事業内容	国道1号線の立体交差化 1. 8カ所のラウンドバウトの立体化 2. 12カ所の横断地下道の建設				
	現況	実施中	技術移転内容			
	活用の概況	1. ラウンドバウト建設 プライオリティは高く、実施に向け準備中である。 2. 橋梁補修 資金調達: 自国資金 工事: 随時実施				

OMN/S 405/96

194	国名	パレスチナ	案件名	ハン・ユース市下水道整備計画調査		
	調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	下水道
	目的	パレスチナ暫定自治政府の要請に基づき、ガザ地区ハン・ユース市における衛生環境の改善を図るため、下水道整備にかかるM/Pを策定し、同計画の中で先行された優先プロジェクトについてF/Sを実施する。				
	主な提案事業内容	F/S: 1. 下水道処理 2. 衛生処理 3. 雨水排水施設				
	現況	実施中	技術移転内容	日本研修		
	活用の概況	次段階調査 B/D (JICA、1999年～2000年) 資金調達 無償資金 (1999年3月締結 2.83億円 「ハン・ユース地区衛生改善計画」) * 下水の収集・運搬並びに乾燥汚泥の処理・運搬用の機材調達				

PLE/S 211/97

195	国名	トルコ	案件名	アダテペ灌漑開発計画		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	農業一般
	目的	アダテペ地区における農産物の増産と農業振興を目的とした灌漑開発計画の策定				
	主な提案事業内容	1. 灌漑面積 38,438ha (重力灌漑 31,218ha ポンプ7,220ha) 2. ダム: アダテペダム 3. 幹線水路 :76km 4. トンネル 280m 5. 揚水機場 8カ所				
	現況	実施中	技術移転内容	OJT、日本研修		
	活用の概況	本件はトルコでも比較的開発の遅れた東南アナトリア地方に対する農業案件として注目され、実施に至った。 1. 灌漑施設 (38,438ha) 資金調達 : 自国資金を予定 2. ダム (アダテペダム) 資金調達 : 自国資金 工事 : 1994年 ~ 2000年				

TUR/A 301/89

196	国名	トルコ	案件名	水産資源調査		
	調査種類	基礎調査	調査終了年度	1993年	分野(小分類)	水産
	目的	マルマラ海、エーゲ海、地中海のトルコ漁業水域内における底魚資源の調査				
	主な提案事業内容	1. 漁業情報の収集と管理のための組織・体制の構築 2. 水産行政ならびに研究機関の拡充・強化 3. 資源の合理的利用 4. 養殖業の振興				
	現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
	活用の概況	活用状況： 1. 本調査報告書は漁業関連機関に配布された。 2. 本調査結果を受け、世銀アンカラミッションとの話し合いがもたれた。 3. 本調査報告書はトルコ漁業の規制を行う年次通牒において参照されている。 日本の技術協力 : プロジェクト技術協力 (1997年4月 ~ 2002年3月)				

TUR/A 504/93

197	国名	トルコ	案件名	セイハン川洪水予警報システム計画調査		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	都市衛生
	目的	セイハン川流域内の洪水防御をより有効なものとする。				
	主な提案事業内容	既存のセイハンダム及び建設中のチャタラダム双方の洪水調節機能を効果的に運用する為の操作ルールの確立 1.水文気象観測システム 2.情報収集システム 3.情報処理システム 4.ダム操作システム 5.コントロールセンター 6.情報伝達システム				
	現況	遅延・中断	技術移転内容	OJT、日本研修		
	活用の概況	遅延・中断要因 調査終了後に水量調節、洪水防御、発電の為にチャタラダムが完工したところ、洪水の確率が減少した。また本件実施のための資金調達が困難であること等により事業化への具体的な動きはない。				

TUR/S 301/94

198	国名	トルコ	案件名	クチュクメンデレス川流域農業開発計画		
	調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	農業一般
	目的	降雨量の減少が地下水位の低下をもたらしている状況を改善する為、クチュクメンデレス川流域の表流水資源と地下水源を見直し、バランスのとれた灌漑開発基本計画M/P、灌漑網計画策定F/Sを策定する。				
	主な提案事業内容	1.節水灌漑の導入により地下水と表流水を複合使用して灌漑を実施 2.先進的農業体系の導入 3.効率的な施設の運営・維持管理体制の確立				
	現況	具体化準備中	技術移転内容	OJT、日本研修		
	活用の概況	ベーダーダム建設(本計画実施のための前提条件) 資金調達:自国資金 工事:1993~2001年 資金調達:円借款要請済				

TUR/A 201/96

199

国名	トルコ	案件名	国道橋梁の維持補修とハビ計画調査		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	道路
目的	国道橋梁を対象として老朽橋梁の補修実行計画を策定し、あわせて橋梁維持・補修・点検・評価マニュアルを作成する。				
主な提案事業内容	1. 4橋梁の補修 :部材損傷の著しい箇所の修復、補修、新設 2. 2橋梁の補修 :アルカリ骨材反応等の橋梁の補修 3. 4橋梁の補修 :部材損傷が多く修復、補修が必要				
現況	具体化準備中	技術移転内容	OJT		
活用の概況	老朽化した橋梁が多く、順次自国資金で実施予定である。具体的には事業提案がなされた10橋梁のうち、5橋梁 (Akçay, Gelincik, Candu Hansanpasa, Babadat, Selyeri) について事業化の動きが見られる。				

TUR/S 215/96

200

国名	トルコ	案件名	小規模灌漑および農村開発計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	農業一般
目的	トルコ国政府の要請に基づき、南東部地方を除くトルコ国の農村部を対象とした、小規模灌漑及び農村開発計画策定にかかるM/P及びF/S調査を実施するものである。				
主な提案事業内容	F/S: 1. ダム灌漑 2事業 2. 地下水灌漑 3事業 3. 頭首工灌漑 3事業 4. 土壌保全 1事業 5. 圃場整備 1事業				
現況	具体化準備中	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	日本大使館に対して円借款を打診した。				

TUR/A 220/97

201	国名	ブルキナ・ファソ	案件名	ムウン川上流域農業総合開発計画		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	農業土木
	目的	ムウン川流域、スレー川流域41,000haについて、マスタープランを見直し、農業総合開発計画と優先開発地区の灌漑農業開発計画(約2,000ha)の策定を目指したF/Sの実施、ならびに先方への技術移転。				
	主な提案事業内容	1.農地基盤整備(灌漑、排水、農道) 2.農村基盤整備(給水、道路)				
	現況	具体化準備中	技術移転内容	OJT、日本研修		
	活用の概況	1996年から毎年無償資金の要請が提出されている。 1998年の要請内容 要請額:5.3億円 事業内容:230haの灌漑農地開発				

BFA/A 301/94

202	国名	コートジボアール	案件名	ブ川流域農業開発計画		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1991年	分野(小分類)	農業一般
	目的	象国北部地域ブ川流域シラン地区の面積約5,000haを対象とした農業開発計画の策定				
	主な提案事業内容	1.貯水池・フィルダム建設 2.灌漑水路・排水路建設 3.農地造成				
	現況	中止・消滅	技術移転内容	OJT、日本研修		
	活用の概況	中止要因: 1.資金調達が困難である。 2.当該地域での灌漑稲作をするには適地が限定されている。また、計画策定時より土地劣化が進んでいる。				

CIV/A 301/91

203

国名	コートジボアール	案件名	ヌジ川流域農村総合開発計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	農業一般
目的	コートジボアール国政府の要請に基づき、同国中央部東側に位置するヌジ川中流域(約15万ha)を対象とした農村総合開発計画策定に係るマスタープラン調査を実施した。また選定された開発優先地区(約1,000ha)についてフィールドリサーチ調査を実施した。				
主な提案事業内容	低水敷ダム(ラバーダム)の設置、小規模ダムの新設により、乾期の揚水灌漑の実現、焼畑農業地帯に灌漑農業の導入をする。 1.灌漑排水開発 2.農地整備 3.収穫後施設建設 4.農村道路敷設 5.村落給水				
現況	実施中		技術移転内容	OJT、日本研修	
活用の概況	1.Eholie地区、Atofou地区 次段階調査:見直し調査 1995年9月～10月 資金調達:自国資金、アフリカ経済開発アラブ銀行(BADEA 1997年8月締結 US\$783百万) 工事:1998年3月～2000年4月 2.ティエン地区、ヤンモン地区 日本へ無償資金協力要請中 3.パイアクロ地区 1999年11月 クウェー ト基金融資決定				

CIV/A 201/95

204

国名	ジブティ	案件名	ジブティ港オイルバース改修計画調査		
調査種類	F/S	調査終了年度	1993年	分野(小分類)	港湾
目的	ジブティ港のオイルバースの将来需要(目標年次2010年)を見据えたNo.11/No.12オイルバース改修(再建)計画の策定。				
主な提案事業内容	オイルバースNo.11、No.12の改修				
現況	実施済		技術移転内容	OJT、日本研修	
活用の概況	本事業は当国の社会、経済の活性化に寄与するため実現された。 次段階調査:基本設計調査 1994年3月 資金調達:無償資金(第1期 1994年8月締結、13.99億円) (第2期 1995年5月締結、4.65億円) 工事:第1期 1994年11月～1996年2月、第2期 1995年10月～1996年12月				

DJI/S 303/93

205

国名	ガーナ	案件名	既存灌漑施設改修計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	農業一般
目的	ガーナ灌漑開発公社管轄の既存灌漑施設のうち12地区について(計画面積3,445ha、内開発済面積2,145ha)、各施設の規模・破損状況・老朽化度等必要情報を収集し、改修優先順位付けを行った上、優先地区においてF/S調査を実施する。				
主な提案事業内容	下記の既存灌漑施設改修(473ha) 1.Ashaiman地区 2.Aveime地区 3.Kpando/Torkor地区 4.Mankessin地区 5.Okyerek地区				
現況	実施中	技術移転内容			
活用の概況	本計画は当国の中期農業開発計画でも達成を目標としている重要施設の改修であり、農業経済の改善、雇用の増加などの貢献が期待されるため、無償資金による実施が決まった。 資金調達:無償資金(1998年10月締結、7.64億円) 工事:1999年3月~2000年3月				

GHA/A 315/97

206

国名	マダガスカル	案件名	南西部地下水開発計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1991年	分野(小分類)	上水道
目的	地下水資源開発の可能性を評価し、給水計画を策定する。				
主な提案事業内容	地下水開発優先村落50村を対象とした給水事業 1.管井53本の建設 2.給水施設:動力ポンプ+重力配水(38カ所)、ハントポンプ施設(12カ所)				
現況	実施済	技術移転内容	OJT		
活用の概況	次段階調査:基本設計調査 1991年4~7月 資金調達:無償資金(1992年7月締結 6.03億円、1993年6月締結 5.09億円) 工事:第1期 1992年11月~1993年12月、第2期 1993年11月~1995年2月 裨益効果:水関連疾病の発生が低減した。また、自主的な管理・運営委員に女性を登用した村落も有り、女性の社会的地位向上に貢献した。				

MDG/S 303/91

207	国名	マダガスカル	案件名	オニラヒ・モロンダヴァ地域地下水開発計画調査 (フェーズ2)		
	調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	水資源開発
	目的	トアラ州のマソキ川とツィビヒナ川に囲まれたモロンダヴァ地方に存在する115村落を対象に、地下水を主な水源とする水供給計画を策定する。				
	主な提案事業内容	60村落の給水施設建設				
	現況	具体化準備中	技術移転内容	セミナー		
	活用の概況	本調査は1989～1991年に実施された調査に続くものであり、前回調査の提案により建設された給水施設の維持・管理状況のフォローアップ調査をした上で、計画の策定を実施した。調査終了時から日本の援助を期待しており、援助実現に向け準備中である。				

MDG/S 216/96

208	国名	マリ	案件名	カラ上流域農業開発計画		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1990年	分野(小分類)	農業一般
	目的	カラ上流地域における農業開発計画(M/P)の策定及びその結果選定された開発優先地区のフィージビリティの検討。				
	主な提案事業内容	1.水田造成 2.既存水路改修、幹線水路、2次水路、3次水路新設 3.幹線排水路、2次排水路、3次排水路新設 4.連絡用道路新設				
	現況	中止・消滅	技術移転内容	OJT		
	活用の概況	遅延要因： 1.実施体制が整っていない。 2.治安状況が悪化している。 ここ数年、マリ側からの無償資金協力要請案件に本開発調査案件は含まれていず、中止・消滅したと考えられる。				

MLI/A 303/90

209

国名	マリ	案件名	ナラ地域農業開発計画		
調査種類	基礎調査	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	農業一般
目的	住民の定着化を基本とする半乾燥地における県内水資源の確保と農業開発計画の策定				
主な提案事業内容	1. 飲雑用水、家畜用水としての地下水活用、太陽電池発電揚水の活用 2. 自然池沼の改修による水利用効率向上と灌漑用水としての利用 3. 土地利用、アグロフォレストリーを応用した作付け体系の改善による食糧確保 4. アグロフォレストリー等の技術を利用した環境改善による砂漠化の軽減				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	活用状況：本調査による水、農業、地学的データが活用されている。 1. 食糧保障総合プロジェクト ドイツ技術協力公社(GTZ)により実施(1997年～)				

MLI/A 501/95

210

国名	マラウイ	案件名	ブワンジェ・バレー灌漑農業開発計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	農業土木
目的	調査対象地域における最適な灌漑計画の策定				
主な提案事業内容	ナジプール、ナミクウェ、リブレジ各河川流域についての灌漑農業開発計画 1. 灌漑施設建設 2. 河川横断施設の改修及び河川浚渫 3. 農村アクセス道路改良 4. 社会インフラ整備				
現況	一部実施済	技術移転内容	OJT		
活用の概況	1. ナミクウェ川下流域(800ha)の灌漑プロジェクト 次段階調査 無償資金によるSD/D(1997年2月締結、0.45億円) 資金調達 無償資金(1997年4月締結、12.1億円) 工事：1997年12月～1999年12月 事業内容：灌漑排水施設の建設、及び周辺農村の社会基盤整備(農道、農村給水、収穫後処理施設の建設) 2. 日本の技術協力：専門家派遣				

MWI/A 301/94

211

国名	マラウイ	案件名	コタコタ地域持続的資源管理計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	林業・森林保全
目的	コタコタ地域(動物保護区及びその周辺地域)を対象として、住民の生活を考慮しつつ、森林及び野生生物の保護と流域の保全を図るための持続的資源管理計画策定のM/P調査を実施する。				
主な提案 事業内容	1.保護区の管理運営・資源管理・資源利用 2.家庭燃料材確保 3.調査研究、普及・教育				
現況	進行・活用	技術移転内容	日本研修、セミナー		
活用の概況	日本の技術協力・専門家派遣(動物管理) 1998年3月～8月 JICAに対してF/S実施の要請を行った。				

MWI/A 104/96

212

国名	セネガル	案件名	農業実証調査		
調査種類	基礎調査	調査終了年度	1990年	分野(小分類)	農業一般
目的	西アフリカ半乾燥地開発計画対象地域内に実証圃場を設置し、灌漑、栽培、営農の分野における実証試験データの収集、解析を行う				
主な提案 事業内容	1.作物生産技術:作付方式、水稲作、畑穀作・豆・野菜・地下作物、飼料について 2.灌漑農地の管理技術:灌漑管理技術、作物保護、灌漑農業、営農集団について				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	活用状況: 実証調査の結果は高く評価され、本調査で提案した作付方式等の作物生産技術及び灌漑農地の管理技術は充分活用されている。本調査で実証された農業収益に優れた作付体系が普及し、農家の収益向上をもたらした。				

SEN/A 501/90

213	国名	セネガル	案件名	西部地域地形図作成		
	調査種類	基礎調査	調査終了年度	1991年	分野(小分類)	測量・地図
	目的	セネガル国西部地域1:50,000基本図(面積25,500km ²)の作成				
	主な提案事業内容					
	現況	進行・活用	技術移転内容	OJT		
	活用の概況	活用状況:調査の成果品である基本図は、多くの国家開発計画及び地方自治体の開発計画に利用されている。				

SEN/S 502/91

214	国名	セネガル	案件名	ダカール市周辺地域下水・排水施設整備計画調査		
	調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	水資源開発
	目的	段階的実施計画を含む雨水排水及び汚水処理システム整備基本計画の策定とその中の優先プロジェクトについてのF/S				
	主な提案事業内容	F/S: 1.下水道プロジェクト:ポンプ場(12カ所)、二次幹線及び処理場増設 2.雨水排水プロジェクト:雨水管(7km)及び雨水路(3.3km)延長、ポンプ場及び滞留池建設				
	現況	具体化準備中	技術移転内容	日本研修		
	活用の概況	要請状況:下水道プロジェクトのB/Dおよび工事について無償資金を要請中 *本調査の担当機関である水利省は、世銀の指導により1996年に民営化した。				

SEN/S 201/94

215	国名	セネガル	案件名	北部漁業地区振興計画調査		
	調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	水産
	目的	セネガル国のダカールからサンレイにかけて点在する北部沿岸漁業を対象に、零細漁業にかかる実態を把握し、漁民の生活向上及び持続的漁業の実現を図るため、漁業地区振興計画にかかるマスタープランを策定し、優先プロジェクトを選定の上、そのフィジビリティ・スタディを実施する。				
	主な提案事業内容	F/S:(対象はサンレイ及びカヤール地区) 1.近代的漁民支援施設(漁業コンプレックス)の整備 2.水産物流通システムの改善 3.水産加工業の振興 4.漁民生活の改善				
	現況	具体化準備中	技術移転内容	OJT、日本研修		
	活用の概況	要請状況:カヤール・プロジェクト地区のプロジェクトについての無償資金要請が1999年6月になされた。				

SEN/A 221/97

216	国名	タンザニア	案件名	ダルエスサラーム市道路整備計画		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1990年	分野(小分類)	道路
	目的	ダルエスサラーム市内道路改善のマスタープラン作成、短期計画のF/S及びメンテナンスシステムの決定				
	主な提案事業内容	1.カテゴリーA:道路の改良 2.カテゴリーB:道路の緊急復旧 3.カテゴリーC:メンテナンス機材の供与とデポの建設				
	現況	実施済	技術移転内容	OJT		
	活用の概況	次段階調査:基本設計調査 1990年12月～1991年3月 1.カテゴリーA及びC 資金調達:無償資金(1991年7月締結 8.96億円、92年6月 9.87億円、93年6月13.33億円、 8.86億円) 工事:第1期 実施(1991年12月～1992年12月)、第2期 実施(1992年12月～1994年1月) 第3期 実施(1993年12月～1995年2月)、第4期 実施(1995年2月～1996年3月) 2.カテゴリーAの残り及びB:資金調達:世銀、工事:完工(1995年) 3.カテゴリーCの残り:メインデポ建設は完了した。 4.日本の技術協力:専門家が1名派遣された(4年間)。 裨益効果:走行時間費用の節減や地域経済、市民生活の改善が図られた。				

TZA/S 303/90

217	国名	タンザニア	案件名	ハイロンボ農業開発計画		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1990年	分野(小分類)	農業一般
	目的	優先事業計画地区の選定及びその農業総合開発計画の策定				
	主な提案事業内容	1.灌漑排水施設建設 :ポロティダム、ラフティ取水壕の建設、等 2.維持管理機材の購入 3.組織の再編及び強化				
	現況	中止・消滅	技術移転内容	OJT、日本研修		
	活用の概況	中止・消滅要因： 本調査の対象地域についての灌漑プロジェクト調査が世銀融資協力により実施予定であり、その結果により事業が実施される見込みである。				

TZA/A 303/90

218	国名	タンザニア	案件名	ダルレスサラム市給水施設整備計画		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1991年	分野(小分類)	上水道
	目的	給水区域に十分な供給を行い、水圧不良地区を解消する。 浄水場からの有効水量の増加、NVWAの自助努力の期待及び維持管理システムの改善				
	主な提案事業内容	1.全国都市水道公社の直営事業： メーター設置、配水系統の漏水防止対策、水道管更生 2.委託事業： 送水管・配水管の漏水防止、配水管主要交差部での接続/一次、二次配管の敷設、等				
	現況	具体化進行中	技術移転内容	日本研修		
	活用の概況	1.全国都市水道公社の直営事業 必要に応じて最小限の漏水防止対策を実施している。 2.委託事業 (1) 送水管・配水管の漏水防止 資金調達 :世銀資金 (6億ドル)				

TZA/S 304/91

219

国名	タンザニア	案件名	ルブ川水資源開発計画調査		
調査種類	M/P	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	水資源開発
目的	タンザニア国の首都ダレスサラーム市への都市用水供給を主目的とする。ルブ川流域内における総合水資源開発M/Pの策定。				
主な提案事業内容	ダム開発シナリオの立案(シナリオ1の推進を提案) シナリオ-1:キドゥンダ・ダム建設 シナリオ-2:ムゲタ・ダム及びゲレンゲレ・ダム建設				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	1.キドゥンダ・ダム建設 次段階調査:ブレフ/Sの実施を世銀に要請				

TZA/S 104/94

220

国名	タンザニア	案件名	ダレスサラーム市道路開発計画調査		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	道路
目的	2010年を目標としたダレスサラーム道路開発のマスタープランの作成及びマスタープランより選定される優先道路プロジェクトのF/Sの実施				
主な提案事業内容	パッケージA:中央環状線とニューバガモヨ道路の4車線化計画 パッケージB:都市部主要道路及び2放射幹線道路の4車線化 *パッケージA及びBには、主要交差点の信号化、バスターミナル設置、歩行者自転車道の設置、鉄道線路の移設、老朽橋の新設が含まれる。				
現況	一部実施済	技術移転内容	OJT		
活用の概況	1.中央環状線道路(7.16km)及び2地区道路(15.6km)整備 次段階調査:基本設計調査(1996年) 資金調達:無償資金(1997年7月締結 10.89億円、1998年6月締結 10.68億円、1999年6月締結 14.36億円) 工事:1998年1月~1999年1月(2地区道路の改修) 1998年12月~2001年3月(中央環状道路の4車線化) 裨益効果:公共施設へのアクセス改善、排水施設設置による衛生面の向上、混雑走行費用の改善、都市への交通流入の分散、等 2.コミュニティ道路の改善 次段階調査はUNDP及びHABITAT資金により実施済、世銀資金により工事实施中				

TZA/S 201/94

221	国名	タンザニア	案件名	ムワンザ・ゲイタ地域国土基本図作成調査		
	調査種類	基礎調査	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	測量・地図
	目的	5色刷1/50,000地形図、印刷図の作成				
	主な提案 事業内容					
	現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修		
	活用の概況	活用状況:本調査の成果品である地図は省庁及び政府系関係機関、民間企業、外国援助機関、等で有効に利用されている。				

TZA/S 501/94

222	国名	タンザニア	案件名	アルーシャ州モンド地区水資源開発計画調査		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	水資源開発
	目的	水源開発、給水計画の策定及び技術移転				
	主な提案 事業内容	1.モンド給水計画:深井戸新設(3カ所)、送水路新設(23km) 2.村落給水計画:深井戸新設(2カ所)、深井戸改修(2カ所)、小規模ダム建設(28カ所) 小規模ダム改修(6カ所)				
	現況	一部実施済	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
	活用の概況	1.モンド給水計画 担当機関のRDDより同国の大蔵省に無償資金協力要請を提出済である。 2.村落給水計画 (1)地下水:Mswakini給水設備改修(送水パイプ延長)は地域委員会資金により実施済 (2)ダム改修:Rasharahaダム 資金調達:USAID 工事:完工(供用開始済) (3)ダム新設:Lossiminigori村に新設された。				

TZA/S 305/95

223	国名	タンザニア	案件名	ダルエスサラーム市廃棄物管理計画		
	調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	都市衛生
	目的	タンザニア国政府の要請に基づき、同国の首都であるダルエスサラーム市を対象に都市環境の改善策を検討の上、特に問題となっている廃棄物管理に関するマスタープランを策定し、その中の優先プロジェクトについてフィージビリティ調査を実施することを目的とする。				
	主な提案事業内容	1.都市廃棄物収集処分改善事業 収集運搬事業改善事業、Kunduchi最終処分場建設、街路清掃改善事業、Nyerere整備工場改善事業、管理部門改善事業 2.し尿収集輸送改善事業				
	現況	具体化準備中	技術移転内容	日本研修、セミナー		
	活用の概況	実施に向け以下のように準備中である。 1.廃棄物管理局を市役所内に設置した。 2.住宅ゴミ集金料金及びその徴収システムの構築と新システムでの回収開始。 3.ゴミ収集事業の業務委託方法を特別事業方式から普通の業務委託方式に転換。 4.新規最終処分場を本調査で提案したKunduchiに決定した。				

TZA/S 213/97

224	国名	タンザニア	案件名	ワヨ川中流域灌漑農業開発計画		
	調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	農業一般
	目的	モロロ州ワヨ川中流域に位置する13件の既存及び3件の新規灌漑プロジェクトを対象として、既存灌漑施設の改修・拡充を中心に米生産の安定・拡大を目指す農業開発計画の策定に係るM/P調査を実施し、選定された優先地区に対してF/S調査を実施する。				
	主な提案事業内容	F/S: 1.ムゲタ地区(モデル地区) :30ha 2.ムゴンゴラ地区 :620ha 3.ムクラ地区 :149ha 4.ムウエガ地区 :580ha 全4地区 :1,379ha				
	現況	具体化進行中	技術移転内容	日本研修		
	活用の概況	次段階調査(無償によるD/D(2000年1月締結 3,000万円「ムウエガ地区小規模灌漑開発計画」)) 資金調達: ムウエガ地区に対する無償資金協力採択予定。 ムゴンゴラ地区に対する無償資金協力要請済。ムクラ地区、ムゲタ地区に対する無償資金協力要請予定。				

TZA/A 222/97

225

国名	ウガンダ	案件名	地方地下水開発計画調査		
調査種類	F/S	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	水資源開発
目的	ムビギ、ムハンデ、キボガの3県において、安定的かつ安全に飲料水を供給するため、地下水を主要な水源とする水供給計画を策定する。				
主な提案事業内容	給水施設整備: 深井戸、浅井戸、改良湧泉、共用栓システム、ため池				
現況	一部実施済	技術移転内容	OJT		
活用の概況	次段階調査: 基本設計調査(1997年4~5月) * 提案されていた浅井戸、改良湧泉、ため池は安全性が確認できないことから対象外とされた。 資金調達: 無償資金(1998年1月締結、6.38億円、1999年5月締結 26.59億円) 工事: 1/2期 1998年6月~1999年3月(完工)、2/2期 1999年11月~2002年3月 日本の技術協力: 研修員受入済(2名、4ヶ月)				

UGA/S 312/96

226

国名	アルゼンティン	案件名	北東部地形図作成調査		
調査種類	基礎調査	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	測量・地図
目的	アルゼンティン北東部の1:100,000地形図作成 同数値地図データ作成				
主な提案事業内容					
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT		
活用の概況	活用状況: 本調査の成果品である地形図は国家開発計画の策定や各種調査の基礎資料として利用されている。また、国軍の地理研究所等の各方面にも普及し、利用されている。				

ARG/S 501/94

227	国名	アルゼンティン	案件名	チャコ地域森林資源調査		
	調査種類	M/P	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	林業 森林保全
	目的	森林資源の有効な活用を図るため、森林資源調査及び持続可能な森林管理計画を作成する。				
	主な提案事業内容	1.森林施業計画:許容伐採量(503.5m ³ /年)、更新面積(204ha/年)、育苗(230万本) 林道(358.8km)、農家林(2,362ha) 2.森林保全計画:保護林(317ha)				
	現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
	活用の概況	活用状況:本調査により、土地利用、森林資源の現状が明らかになり、州森林法の見直しや森林担当機関の強化がはかられた。 日本の技術協力:専門家派遣(2名)の要請済(ホルモ-サ総合管理実施プロジェクト作成のため)				

ARG/A 102/95

228	国名	アルゼンティン	案件名	経済開発フェーズII		
	調査種類	M/P	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	開発計画一般
	目的	(1)マクロ経済開発、セクター開発の現状分析を行い、持続的な経済成長を維持するための提言を行い、提言実現のための課題を選定する。(2)産業発展と貿易・投資振興に必要な諸条件を分析し提言する。(3)アルゼンティン側カウンターパートに対し技術移転を行う				
	主な提案事業内容	1.東アジア・太平洋諸国への輸出、投資振興策の可能性 2.東アジア市場への輸出拡大のための競争力強化 3.中小企業の強化・育成 4.産業振興と輸出拡大のための運輸体系整備				
	現況	進行・活用	技術移転内容	セミナー		
	活用の概況	活用状況: 1.貿易局は以下の事を実行している。 (1)輸出事業支援に向けた枠組プログラムの策定 (2)投資・貿易銀行による輸出企業への資金供与 (3)輸出ローン保険 (4)総合情報システムの開発 2.運輸・港湾に関する活動は以下の通りである。 (1)ブエノス・アイレス港管理株式会社の設立に向けた組織再編を開始 (2)他の港湾との調整、港湾の営業促進 (3)浚渫、港湾エリアの拡大、陸上交通の整理				

ARG/S 121/96

229

国名	ボリビア	案件名	サンタアナ農業農村開発計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1990年	分野(小分類)	農業一般
目的	灌漑による農業開発計画及び農村整備計画の策定				
主な提案事業内容	1.水源施設(砂防ダム建設) 2.水路施設整備 3.道路整備 4.農村電化整備 5.飲料水施設整備 6.医療施設整備 7.教育施設整備 8.農業普及所施設				
現況	一部実施済	技術移転内容	OJT		
活用の概況	1.道路整備 :JICAの機材供与により サンタアナ地区の複数の道路舗装を実施済 2.農村電化整備 :サンタアナ、ディセール等で実施済 3.教育施設設備 :社会投資基金で実施				

BOL/A 301/90

230

国名	ボリビア	案件名	サンタバルバラ・ベジャピスタ道路改良計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1990年	分野(小分類)	道路
目的	国道3号線のサンタバルバラ・ベジャピスタ区間の道路改良に係るF/S調査				
主な提案事業内容	1.幅員の拡幅 :92.29km 2.ルートの変更 :16.34km 3.橋梁・トンネル :13橋、2トンネル 4.舗装 :アスファルト・コンクリート舗装				
現況	具体化進行中	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	本区間は当国でも有数の危険箇所、災害多発箇所であり 順次事業化されている。 次段階調査 :F/S見直し調査、EIA、D/D (期間は15ヶ月) 資金調達 :IDB (7,000万USドル) 建設見積額は 2億USドルのため、他の融資先も探している。 工事 :1998～2000年 2区間(1期 :サンタ・バルバラ～カラナビ66km、2期 :カラナビ～ベジャ・ピスタ 52km)				

BOL/S 306/90

231

国名	ボリビア	案件名	鉄道網整備計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1991年	分野(小分類)	鉄道
目的	ボリビア国鉄道網整備に係わるM/Pの策定及び同プランに基づく段階別整備計画の策定				
主な提案 事業内容	1.短期計画 線区強化(4線)、車輛整備、車輛工場整備、通信網整備 2.中期計画 線区強化(2線)、車輛整備、車輛工場整備、通信網整備、コンピュータ整備、 新線建設(約133km)				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	次段調査 :JICA開発調査(F/S) 1993年3月~1995年10月 調査地域は災害多発地域のアグアスカ!エンテス~イルパイルバ間である。 自国資金による実施事業: 1.踏切の改善(数カ所) 2.新駅建設(4駅) 3.機関車のエンジン及びワークショップ機材の修理				

BOL/S 101/91

232

国名	ボリビア	案件名	森林資源管理計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1991年	分野(小分類)	林業 森林保全
目的	森林資源調査及び環境に配慮した森林管理計画の策定				
主な提案 事業内容	対象地域 :ラパス州イトラルデ県北部(約30万ha) 1.林班数(第1事業区:30、第2事業区:29) 2.林地区分の設定(生産地帯、保護地帯、その他:林道、放牧地、廃線林道) 3.森林保護計画策定、運営・管理組織への提案 等				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
活用の概況	活用状況: 1.本調査の基本的方針を他地域でのM/P及びF/Sの策定に活用されている。 2.新たに租借地設定をする際に活用している。 3.農業省により「ラパス県北部森林維持管理プロジェクト」が計画され、国際熱帯林木材機構の資金により実施されることとなった(5万USドルプレッジ)。				

BOL/A 101/91

233

国名	ボリビア	案件名	ラパス市水質汚濁対策計画調査		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1993年	分野(小分類)	環境問題
目的	水質汚濁防止対策の基本計画策定及び優先プロジェクトのF/S				
主な提案 事業内容	市中央部の下流部でチヨヤブ川河川水より取水し、約10km下流に酸化池式による処分場を建設する。				
現況	具体化準備中	技術移転内容	日本研修		
活用の概況	<p>要請状況： チヨヤブ川沿いにモジュール型排水処理場施設建設のための追加調査の要請を提出</p> <p>*モジュール型：生活排水等を河川に直接排出せず、一旦留めて沈殿させてから、上澄みの水のみを排出する小規模施設。</p>				

BOL/S 212/93

234

国名	ボリビア	案件名	サンタクルス県農産物流通システム改善計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	農業一般
目的	サンタクルス県の青果物の流通システムの改善計画の策定とその技術移転				
主な提案 事業内容	<p>1.短期整備計画：(1)関連組織及び法制度の改善 (2)既存流通施設に対する試験的改善計画 (3)生産地及び消費地流通センターに関するF/S実施</p> <p>2.中長期整備計画：(1)集出荷施設・消費地市場の建設とその組織運営・管理方式の確立</p>				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
活用の概況	<p>1.短期整備計画 (1)法制度の改善：実施に向け、検討中 (2)卸売市場のインフラ改善：実施中 (3)生産地及び消費地流通センター 次段階調査：JICA開発調査(F/S) 1998年6月～1999年6月</p> <p>2.中長期整備計画 短期整備計画実施後、県レベルでの流通システム拡大を2000年から2010年にかけて実施する予定である。</p>				

BOL/A 102/95

235

国名	ボリビア	案件名	オルロ・コチャバンバ間鉄道改善計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	鉄道
目的	Orubo-Cochabamba間鉄道の安定した輸送の確保				
主な提案 事業内容	1. アグアスカリエンテス～イルパイルパ間(災害多発地域) (1) レール変更とそれに伴う駅の改良 (2) 橋梁、トンネル建設 (3) 既設線の軌道整備 2. アグアスカリエンテス～イルパイルパ間以外の区間				
現況	具体化準備中	技術移転内容			
活用の概況	インフラ整備は国が実施し、運営は民間企業が実施するという方針を決定した。国鉄の経営権は手前の企業が落札したが、その後進展していない。				

BOL/S 307/95

236

国名	ボリビア	案件名	ラ・パス-ベニ県地形図作成(地形図)		
調査種類	基礎調査	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	測量・地図
目的	1. 基本図の作成 1/5万 64面 2. 技術移転				
主な提案 事業内容					
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	活用状況: 当県はボリビアの新経済政策を推進する上で重要な地域であり、各種開発計画の策定、インフラ整備に本調査結果の地形図を利用している。				

BOL/S 502/95

237

国名	ポリビア	案件名	サンボルハ～トニダ間道路環境影響調査		
調査種類	その他	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	道路
目的	サンボルハ～トニダ間道路改良(F/S、D/D実施済)の実現のための環境影響評価の実施。				
主な提案 事業内容	1.法面保護のための植栽 2.森林、動物保護のための樹木伐採制限 3.遺跡調査、モニタリング(動物、植物、大気、騒音) 4.交通標識の設置				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT		
活用の概況	本調査結果の提案に沿い、補修工事を少しずつ実施中である。				

BOL/S 601/95

238

国名	ポリビア	案件名	サンタクルス北部地域洪水対策計画調査		
調査種類	M/P	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	河川・砂防
目的	サンタクルス市の北部地域(約7,000km ²)の洪水対策M/Pを策定する。				
主な提案 事業内容	1.チャネ - パイロン地域洪水対策 2.サンファン - アントファガスタ地域洪水排水対策 3.洪水警報組織、土地利用管理等非構造物対策の提言				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT		
活用の概況	本調査終了後、サンタクルス県では委員会を設立し、実施に向け活動を開始した。 次段階調査 : JICA開発調査(F/S) 1998年6月～1999年5月 資金調達 : 道路堰建設、排水改善に関して無償資金協力要請済				

BOL/S 117/96

239

国名	ボリビア	案件名	地方地下水開発計画調査		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	水資源開発
目的	チュキサカ、タリハ、サンタクルス、オルロの4県及びラパス県南部を対象とし、地下水開発戦略を作成するとともに、ラパス県を除く各県から選定された各1カ所の給水プロジェクトにおいて水供給計画を策定する。				
主な提案事業内容	農村村落の生活用水の開発と給水計画				
現況	一部実施済	技術移転内容	セミナー、ワークショップ		
活用の概況	<p>本調査対象地域では、71%が無給水であり、村落住民の生活向上、公衆衛生改善のために、調査終了後、無償資金により実施された。</p> <p>次段階調査:基本設計調査 (サンタクルス県及びチュキサカ県は実施済、オルロ県及びタリハ県は1998年に実施) 資金調達:無償資金(1997年4月締結 17.77億円、1997年9月締結 13.25億円) *事業内容はサンタクルス県及びチュキサカ県でのモデル給水施設建設 無償資金(1999年3月締結 11.73億円、1999年8月締結 7億円) 工事:完工</p>				

BOL/S 218/96

240

国名	ボリビア	案件名	ラパス県アチャカチ地区・農村農業開発計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	農業一般
目的	ボリビア国政府の要請に基づき、農業生産性向上・農民の生活水準向上を効果的に推進することを目的に、アンデス高原地帯のラパス県に位置するアチャカチ市及び周辺農村(ウツ川中・下流域)約8,000haを対象に、農村・農業開発計画策定に係るF/S調査を実施する。				
主な提案事業内容	<p>1.短期整備:幹線灌漑水路改修(57.3km)、二次水路整備(11.4km)、取水施設整備(1カ所)、ため池整備(2カ所)、幹線道路整備(56.8km)、連絡道路整備(7.2km)、等</p> <p>2.中期整備:幹線灌漑水路改修、村おこしセンター・地域センター整備、等</p>				
現況	具体化進行中	技術移転内容	OJT、日本研修、ワークショップ		
活用の概況	<p>次段階調査:基本設計調査(1999年9月~10月) 資金調達:無償資金協力要請(1998年8月、2000年6月にE/N締結予定)、農民開発基金(FDC) (1999年11月承認 US\$512,000)、大衆参加法に基づく地域運営補助金(1999年6月アチャカチ市・バターリャス市とUCPAの間で締結) 工事:2000年4月よりFDCによる工事(村おこしセンター、地域センター整備)開始予定 日本の技術協力:専門家派遣(1998年5月~8月) その他: 1997年12月にラパス県経済局にアチャカチ地区農村農業開発調整機構(UCPA)が設置 1998年8月にアチャカチプロジェクト利用者組合(AUPA)が結成</p>				

BOL/A 317/97

241

国名	ブラジル	案件名	イタジャイ河下流域治水計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	河川 砂防
目的	イタジャイ河下流部における治水計画のF/S調査				
主な提案 事業内容	1.放水路工事 2.イタジャイ河河川改修工事 3.イタジャイミム川改修工事 4.塘水路改修工事 等				
現況	具体化進行中	技術移転内容	OJT		
活用の 概況	次段階調査 環境影響調査 1997年8月～1998年2月 1.イタジャイ河河川改修工事 資金調査:自国資金(129.90百万リアル)及び円借款(1996年E/N締結、175.96億円) *環境影響調査の結果により、プロジェクト実施を決定し、その後L/A締結となる。				

BRA/S 302/89

242

国名	ブラジル	案件名	クバトン地域海岸山脈災害防止復旧計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1990年	分野(小分類)	河川 砂防
目的	クバトン工業地域及び市街地区域を土砂災害、洪水災害から守るためのM/P策定及びF/Sの実施				
主な提案 事業内容	F/S: 1.土砂災害対策計画(砂防ダム(9カ所)、流路工(6カ所)) 2.モジ川河川改修計画 3.森林普及計画				
現況	実施中	技術移転内容	OJT、セミナー		
活用の 概況	1.警戒地区地図作成、観測システム設置 実施済 2.土砂災害対策計画 資金援助を世銀または日本政府の要請することを検討中 3.洪水災害対策計画 モジ川、ピカグエラ川、クバトン川の浚渫工事(739,000m ³)が1994年から1998年にかけて 自国資金で実施された。 4.森林普及計画 大気汚染の影響を調査するための植林が試験的に3ヶ所で実施されている(1992年～2004年)。				

BRA/S 202B/90

243

国名	ブラジル	案件名	ベレン市都市交通計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1991年	分野(小分類)	都市交通
目的	都市交通M/Pの作成				
主な提案事業内容	中期計画：(1)幹線道路建設・改良(12カ所) (2)交差点改良、道路拡幅 (3)バスターミナル、バス停、バス優先道路建設(21カ所) 長期計画：(1)幹線道路建設・改良(10カ所) (2)バス停建設(10カ所) (3)歩道設置・改良、信号設置・改良、駐車場整備				
現況	進行・活用	技術移転内容	セミナー		
活用の概況	1.道路網整備 1-1道路名を労働者高速道路に変更し、若干の修正を加えて、既存道路を利用すること で一部は整備された。 1-2ペドロ・ミンダ通り(Pedro Alvares Cabral通り)とメンダレーラ住宅地を結ぶ道路が実施中。 1-3コケイロ街道、タパンン街道、ベンゲイ地区内道路が整備された。 2.ターミナル建設 自国資金により4つの総合ターミナルが建設された。				

BRA/S 105/91

244

国名	ブラジル	案件名	パルナイバ川水系船舶航路整備計画調査		
調査種類	F/S	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	港湾
目的	パルナイバ川の舟運可能性の検討				
主な提案事業内容	1.ボアエスペランサ閘門の改修 2.河川港の整備(上流のサンタフィロメナから中流のテレジーナまで約7~8カ所) 3.就航船舶の建造 4.航路標識の整備 等				
現況	具体化準備中	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	本格的な舟運事業の開始前に、パイロット事業を実施したいという要望があり、その実現に向けた協力要請が輸銀に提出された。				

BRA/S 306/94

245	国名	ブラジル	案件名	パラナ州水資源利用計画		
	調査種類	M/P	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	水資源開発
	目的	2015年を目標とする各水利用分野にわたる総合的な水資源開発計画の立案と組織法制及び水管理の改善の提案				
	主な提案事業内容	1.緊急に実施すべき調査 :クリチバ首都圏水環境総合計画調査、他 4件 2.パイロット流域以外の主要河川流域におけるM/Pの策定 3.本調査結果に基づく社会経済、地域、産業、交通、等の開発計画策定・見直し 4.本調査結果に基づく計画の実施、並びにその計画の5年毎の見直し				
	現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
	活用の概況	活用状況： 1.新水源管理モデルの参考となった。 2.クリチバ都市圏地域計画等、地方政府の政策に反映された。				

BRA/S 106/95

246	国名	チリ	案件名	全国橋梁補修整備計画		
	調査種類	M/P	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	道路
	目的	パンアメリカンハイウェイの全橋梁を調査し、チリ国の橋梁維持管理の基本計画を策定する。				
	主な提案事業内容	1.詳細点検を実施した10橋梁の補修を提案 2.国道5号線上の緊急補修を要する橋梁17橋梁を提案 3.橋梁維持点検ガイドラインを提案 4.橋梁維持管理システムの提案				
	現況	進行・活用	技術移転内容	OJT		
	活用の概況	1.橋梁の補修・新設(詳細点検を実施した10橋梁) (1)ピオピオ・アンティグオ橋 次段階調査 :JICA開発調査(F/S)1993~1994年、D/D(自国資金)1995年 工事 :完工 (2)クラロ橋新設 資金調達 :自国資金 工事 :旧橋は修復済、第二道路に新橋を建設済 (3)アモラナス橋、ブジャジ橋、等 次段階調査 :D/D(自国資金) 工事 :修復済、第二道路に近代的な橋を建設中 (4)その他(ハジャリ、マヒ、ペウロ、ロンミージャ、ラマティージャス、マジエロ、ピチョイ、マユフ) 修復または再建済				

CHL/S 103/92

247	国名	チリ	案件名	森林資源管理計画		
	調査種類	基礎調査	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	林業 森林保全
	目的	木材需要の増加と天然林の劣化に対して、森林資源の保全と利用開発を調和させるような森林管理計画を策定する。				
	主な提案事業内容	モデルエリア(約64千ha)の土地利用計画を策定し、保護地域と生産地域に区分した。 1.森林計画を策定:伐採、育成、林道建設、林地保全、森林保護、等 2.生産地域での実験林の提案				
	現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修		
	活用の概況	活用状況:本調査の成果として得られた各種地図、基礎データ等は、他の自然林の林相図の研究、植生分布等の解析に広く活用され、さらには環境改善事業の策定にも利用されている。地域活動計画の策定に活用されている。 日本の技術協力:専門家派遣(1994年)				

CHL/A 501/92

248	国名	チリ	案件名	北部地域水資源開発計画調査		
	調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	水資源開発
	目的	北部地域に位置するアリカ市及びイキケ市への給水を目的とした地下水を中心とする水資源開発計画を策定するとともに優先計画についてF/Sを実施する。				
	主な提案事業内容	1.イキケ市水給水事業 2.アリカ市水給水事業 3.ラウカ川地下水開発計画調査				
	現況	一部実施済	技術移転内容	OJT		
	活用の概況	次段階調査: タラカ州上水道公社 - 現状の需要と今後の需要見込みにあった水資源開発に関する追加調査 ラウカ川地下水開発についてF/S実施中 国家計画省 - サン・ホセ川を含む6可川を対象にした総合調査 資金調達:タラパカ州上水道公社の資金 工事: (1)イキケ市:揚水井戸8本、送水管、ポンプ場の建設完了。稼動中。 (2)アリカ市:揚水井戸11本、浄水プラント、導水システムの建設完了。稼動中。				

CHL/S 201/94

249

国名	チリ	案件名	新ピオピオ橋建設計画調査		
調査種類	F/S	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	道路
目的	ピオピオ河に架かる既存橋桁の問題点を解明し、架橋ルートを含む新橋建設の可能性を調査した。				
主な提案事業内容	橋長 1,855m、幅員 24.4mの連続ポストテンション方式穴明き床版橋の建設				
現況	実施済	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
活用の概況	<p>資金調達 :チリ国政府資金 約US\$4,500万 (23,150,222,539ペソ) 事業内容 :橋梁建設(延長2,157m)、ロスカレラ道路の建設、河川沿いアクセス道路の建設、交差点(6カ所)の整備</p> <p>工事 :1998年5月29日着工 2000年1月現在、橋梁建設は終了</p>				

CHL/S 301/94

250

国名	チリ	案件名	サンチャゴ首都圏産業廃棄物管理計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	都市衛生
目的	<p>1)産業・医療廃棄物処理M/Pの策定 2)最優先事業の選定</p>				
主な提案事業内容	制度システム、技術システム(収集・輸送業、中間処理業、最終処分業)の整備				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
活用の概況	<p>1.活用状況: (1)調査結果は工業廃棄物管理計画の策定に活用された。 (2)調査により得られたデータは国家環境委員会、国家環境センターで利用されている。</p> <p>2.技術システム(収集・輸送業、中間処理業、最終処分業)の整備 次段階調査:民間資金で実施予定 資金調達:民間資金が予定</p>				

CHL/S 104/95

251

国名	コロンビア	案件名	アリアリ川農業総合開発計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	農業一般
目的	調査地域における最適な農業開発計画を策定し、事業計画の技術・経済面の妥当性を明確にする。カウンターパートに適正技術の移転を行う				
主な提案 事業内容	対象灌漑面積 23,815ha 1.灌漑施設の整備:頭首工(1カ所)、幹線用水路(95km)、排水路(5km)、支線用水路(113km)、道路工(235km)、分水工(6カ所)、サイフォン(161カ所)、等 2.末端圃場施設の整備:3次用水路、圃場内排水路、耕作道路、等				
現況	具体化進行中	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	資金調達:円借款(1996年4月締結、76.73億円) *事業内容は、取水堰(堰高3m、全幅210m)、用水路(総長208km)、排水路(5km) λ 道路舗装・管理用道路及び耕作道路の整備 工事:コンサルタント契約の入札が行われた後、治安の問題により進展していない。				

COL/A 303/89

252

国名	コロンビア	案件名	ボゴタ市大気汚染対策計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1991年	分野(小分類)	環境問題
目的	サンタフェ デ ボゴタ市における大気汚染の状況、気象状況、大気汚染発生源の状況、社会的条件、対策等について調査・解析を行い、大気汚染対策のためのガイドラインを作成、提示する				
主な提案 事業内容	1.全地域対象:(1)制度の提案(排出基準の改定強化、自動車排ガス規制、等) (2)短期改善(燃料改善、集塵機の導入、等) (3)中長期改善(石油焼きボイラーの燃料改善、等) 2.地域限定:(1)大交差点周辺地域(大規模建築の回避、等) (2)特定固定発生源				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT		
活用の概況	1.全地域対象対策 実施済:自動車排ガス規制、乗合バスシステムの改善、バス専用レーンの促進、一般家庭のガス化促進、工場排ガス規制、HC蒸発防止規制 実施中:燃料改善又は転換、集塵機の導入 2.ボゴタ市の大気環境測定網の設置(32局) 資金調達:世銀 工事:9局が開局(1997年1月時点)				

COL/S 103/91

253

国名	コロンビア	案件名	キンディオ川流域農業総合開発計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1991年	分野(小分類)	農業一般
目的	1988年に実施されたM/Pに基づき優先地区のF/Sを実施する。				
主な提案事業内容	1.農業開発 農道整備、灌漑施設整備、農産加工施設(5カ所)整備、試験研究施設(1カ所)整備 2.コーヒー廃水処理				
現況	一部実施済	技術移転内容	OJT		
活用の概況	1.農業開発 次段階調査 :D/D 1993年 (1)農道整備 :自国資金で実施済 (2)灌漑整備 :灌漑は大農の所有のため、大農の自己資金で一部実施済 2.コーヒー廃水処理 73戸(800ha相当)にて実施、今後、84戸(800ha相当)にて実施予定				

COL/A 304/91

254

国名	コロンビア	案件名	カルタヘナ市都市交通計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	都市交通
目的	2010年時点までのカルタヘナ市における都市交通(道路交通・公共交通及び交通管理)に関する総合計画の作成				
主な提案事業内容	1.短期計画 :道路改良・新設、バス停改良、水上交通システム導入、交通管理改良 2.中期計画 :道路改良・新設、バスターミナル建設、バス停改良、信号設置、歩行者施設新設 3.長期計画 :道路改良・新設、バスターミナル建設、幹線バスシステム、水上バスターミナル				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、セミナー		
活用の概況	1.公共交通 次段階調査 :F/S (1994年、1997年) 資金調達 :自国資金(地区資金、1996年、\$7億) *カルタヘナ・デ・インディアス市内交差点への信号設置及び歩道施設建設 工事 :1997~1998年(スペインETRA社) 裨益効果 :ピーク時の商業・住宅地域の交通渋滞解消 2.道路網整備 既存道路網のインフラ改良を一部で実施				

COL/S 104/92

255	国名	コロンビア	案件名	林業資源		
	調査種類	基礎調査	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	林業 森林保全
	目的	森林の水源かん養、土砂流出防止等の機能を回復するため、森林資源の適正管理システムの確立に資するため、森林管理計画ガイドライン及びモデル計画の策定等を行う				
	主な提案事業内容	1.森林管理計画のガイドライン策定 2.森林管理モデル計画策定				
	現況	遅延	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
	活用の概況	遅延要因 担当機関の組織改編が実施された。本調査の提案事業の事業化への具体的な動きは見られない。				

COL/A 502/92

256	国名	コロンビア	案件名	ポゴタ市都市交通計画調査		
	調査種類	M/P	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	道路
	目的	ポゴタ市の慢性的な交通渋滞を解消し、周辺地域を含む都市圏の良好な発展を促進するため、2020年を目標にポゴタ市及びその周辺地域の都市交通M/Pを策定する。				
	主な提案事業内容	1.9路線の交通管理整備プロジェクト 2.15路線の幹線バス道路整備プロジェクト 3.2区間の鉄道建設プロジェクト 4.3区間の高速道路建設プロジェクト 等				
	現況	進行 活用	技術移転内容	セミナー		
	活用の概況	1.交通管理計画プロジェクト 15番街路実施中 2.バス道路整備プロジェクト 次段階調査 :JICA開発調査 (F/S) 1998年4月～1999年6月 3.鉄道整備 次段階調査 :F/S実施中 日本への要請状況： 1.バス道路整備プロジェクトのD/D 2.高速道路建設プロジェクトF/S				

COL/S 118/96

257

国名	コスタ・リカ	案件名	サンホセ首都圏都市基本図作成		
調査種類	基礎調査	調査終了年度	1991年	分野(小分類)	測量・地図
目的	同国の地域総合開発に必要な地図の作成				
主な提案 事業内容					
現況	進行・活用	技術移転内容			
活用の概況	<p>活用状況： 1.各種の公共計画に利用されている。 2.地理情報システムを構築するために、本地形図のデジタル化が実現された。</p> <p>日本の技術協力：専門家派遣</p>				

CRI/S 501/91

258

国名	コスタ・リカ	案件名	国際空港整備計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	航空・空港
目的	コスタ・リカ国3国際空港のM/P作成及び優先プロジェクトについての短期整備計画のF/S				
主な提案 事業内容	<p>M/P：3空港(ファン・サンタマリア、リベリア、リエン空港)の整備プロジェクト F/S：ファン・サンタマリア空港整備(土木施設、建設施設、航空保安施設、供給処理施設、の整備、補償工事、等)</p>				
現況	一部実施済	技術移転内容	日本研修		
活用の概況	<p>1.ファン・サンタマリア空港整備 次段階調査：D/D(自国資金) 1993年 資金調達：(第1期)自国資金 (第2期)BOT 工事：(第1期)1996年5月より5ヵ月 (第2期)入札実施中 工事内容は、燃料貯蔵施設整備、旅客ターミナルビルの拡張、貨物ターミナルの建設、 貨物プラットフォームの建設、レーダー施設整備、等</p> <p>2.リベリア空港 2000年にプラットフォームの拡張、旅客ターミナルの改善を行う予定</p> <p>3.リエン空港 2000年に自国資金で滑走路の舗装、旅客ターミナルの整備を予定</p>				

CRI/S 201B/92

259

国名	ドミニカ共和国	案件名	西部地下水開発計画		
調査種類	基礎調査	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	水資源開発
目的	1)西部4県全域を対象とした地下水賦存量の調査 2)西部4県の158村落を対象とした生活用水供給計画を含む地下水開発計画の策定				
主な提案 事業内容	用水供給整備(モンテクリスティー、エリアスピーニャ、ダルボン、インデペンデンシア県の58村落) 1. ハンドポンプシステム(40村落) 2. モーターポンプシステム(7村落) 3. 貯水池・浄水システム(2カ所・7村落対象) 4. タンクローリー供給システム(2セット・4村落対象)				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT		
活用の概況	活用状況:国家開発計画及び省庁の立案、等に利用されている。 次段階調査:基本設計調査 実施済 1. ダルボン県 資金調達:無償資金(1995年2月締結、3.91億円) 工事:1995年7月～1996年3月 2. モンテクリスティー及びエリアスピーニャ県 資金調達:無償資金(1995年9月締結 3.91億円、1996年9月締結 9.83億円) 工事:1996年2月～1997年3月 裨益効果:清涼な生活用水の安定供給により、住民の基本的な生活条件が大幅に改善された。				

DOM/S 501/92

260

国名	ドミニカ共和国	案件名	リモン・デル・ジュナ地域農業開発計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	農業一般
目的	灌漑排水の開発制限要因を取り除く農業開発により農業生産を高め地区の活性化を図る。				
主な提案 事業内容	1. 水源施設整備 3. 排水施設整備 5. 道路施設整備		2. 灌漑施設整備 4. 洪水制御 6. 管理・運営事務所整備		
現況	具体化準備中	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	次段階調査及び資金協力を要請予定である。 要請内容: 次段階調査:D/D 資金調達:円借款 融資事業内容:灌漑施設の新設及びリハビリ				

DOM/A 304/95

261	国名	グアテマラ	案件名	国際空港整備計画		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	航空・空港
	目的	オーロラ及びサンタ・エレナ空港施設拡張・整備計画				
	主な提案事業内容	1.緊急整備計画:(オーロラ空港)レーダーシステムの更新CFR施設の更新 (サンタ・エレナ空港)予備電源施設の更新 2.短期整備計画:滑走路、誘導路、エプロンの改良 航行援助施設の改良、空港支援施設の改善				
	現況	一部実施済	技術移転内容	日本研修		
	活用の概況	自国資金で実現可能な事業より実施に移している。 1.オーロラ空港 (1)レーダーシステム:システム購入済、管制塔建設は1998年末より開始 (2)コントロールタワー用レコーディングシステム/VHF通信機:据え付け完了 (3)ターミナルビルの改修・拡張:一部実施済 2.サンタ・エレナ空港 (1)レーダーシステム:システム購入済、管制塔建設は1998年末より開始 (2)有視界システム:予算を検討中 (3)ターミナルビルの改修:一部実施済				

GTM/S 302/89

262	国名	グアテマラ	案件名	首都圏交通網整備計画		
	調査種類	M/P	調査終了年度	1991年	分野(小分類)	都市交通
	目的	グアテマラ首都圏における総合都市交通システムのマスタープランを作成する。				
	主な提案事業内容	1.緊急プロジェクト:バス整備、バス優先レーン整備、車線の有効利用整備、等 2.短期プロジェクト:東西回廊の開発、ペタパ道路改良、バス専用道路、交差点改良、等 3.中・長期プロジェクト:中環状道路東部区間開発、交通制御システム開発、等				
	現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
	活用の概況	緊急/短期プロジェクト 1.東西回廊、ペタパ道路、バス専用道路 次段階調査:JICA開発調査(F/S) 1995年8月~1997年2月 2.交差点改良 資金調達:中米経済統合銀行 3,000万Q 工事:1995~ 3.6地区15通り改良、バス停留所(250カ所)道路標識改良 資金調達:グアテマラ市 工事:1992~1995年 4.ピカピエ通り:橋梁建設、路線改良、拡幅 自国資金で実施済				

GTM/S 101/91

263

国名	グアテマラ	案件名	首都圏生活廃棄物処理計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1991年	分野(小分類)	都市衛生
目的	1)西暦2000年に向けて公衆衛生の向上と環境保護を図るため、グアテマラ首都圏廃棄物処理計画を策定する。2)1996年までに達成しなければならないと考えられる最優先プロジェクトの実施可能性についての検討。				
主な提案事業内容	F/S: 1.周辺地域でのゴミ収集:民間収集業者への委任、市収集車の更新・増強、等 2.最終処分場の改善:トポル埋立場改善、グアカマイヤ新処分場開設 3.組織制度、財政の改善:首都圏廃棄物委員会設置、住民衛生パイロットテスト、等				
現況	一部実施済	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	1.最終処分場の改善(トポル埋立場改善) 次段階調査:基本設計調査 1992年1月 資金調達:自国資金、無償資金(1992年3月締結、3.09億円) 2.周辺地域でのゴミ収集(民間収集業者への委任) 検討中 3.組織制度、財政の改善(収集事業の認可制度) (1)収集事業認可制度を導入し、民間収集車両の定期検査、収集地区の規制を実施 (2)住民衛生教育:JICA供与のビデオを用いて実施				

GTM/S 202B/91

264

国名	グアテマラ	案件名	フティアパ県農牧業・農村総合開発計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	農業一般
目的	グアテマラ国最南東部に位置するフティアパ県を対象とした農牧業農村総合開発計画策定に係わるマスタープラン調査の実施				
主な提案事業内容	1.サンタカタリーナ・ミツ農村総合計画(優先プロジェクト): ポンプ場の改修・新設による灌漑計画を軸にした農村総合開発計画 2.モンツァファール農村総合計画(優先プロジェクト): 2,400ha灌漑計画と1,065haの排水計画を軸にした農村総合開発計画				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT		
活用の概況	政策の変更、開発対象地域の状況の変化、等により進展していないが、サンタカタリーナ・ミツ農村総合開発計画地区で農道計画の一部、灌漑インフラ等が実施されている。				

GTM/A 101/92

265

国名	グアテマラ	案件名	中部高原地下水開発計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	水資源開発
目的	地方都市上水道の水源(地下水)開発				
主な提案 事業内容	F/S:10都市対象 1.水源開発 2.給水施設の改善(排水池の増設、新水源からの送水施設の建設)				
現況	一部実施済	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
活用の 概況	資金調達:無償資金(1997年12月締結、11.98億円) *事業内容は5都市での井戸建設、9都市でのポンプ据え付け、送水施設及び配水管 等の建設、井戸補修機材、水質分析機材等の供与 工事:完工				

GTM/S 203/95

266

国名	グアテマラ	案件名	バハ・ヴェラパス県森林管理計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	林業・森林保全
目的	バハ・ヴェラパス県全域約28万haを対象に、森林資源調査を行うとともに、森林管理計画を策定する。森林管理の実践の場及び森林施業技術の研修の場としてのパイロット・フォレストを設定し、詳細森林調査を行い、パイロット・フォレスト管理計画を策定する。				
主な提案 事業内容	1.バハ・ヴェラパス県森林管理計画 2.サン・ヘロニモ国有林管理計画				
現況	進行・活用	技術移転内容	日本研修、セミナー		
活用の 概況	活用状況:開発計画、各省庁が実施しているプロジェクトに利用されている。 要請状況:無償資金供与及び専門家派遣について要請済				

GTM/A 106/96

267

国名	グアテマラ	案件名	グアテマラ首都圏下水道整備計画調査		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	下水道
目的	首都圏(グアテマラ市及び周辺7市の一部)を対象とした公衆衛生の改善、環境保全のための下水・衛生セクターのM/P(目標年次:2015年)を策定し、選定された優先プロジェクトについてF/S調査を実施する。				
主な提案事業内容	M/P:首都圏(20,470ha)対象 下水道/衛生施設の段階整備計画及び維持計画 F/S:M/Pの優先地区(South-3地区、2,360ha) 下水道/衛生施設の段階整備計画及び維持計画				
現況	具体化準備中	技術移転内容	セミナー		
活用の概況	1.South-3地区(2,360ha)の下水道/衛生施設建設 2000年頃の円借款実施に向け要請予定。				

GTM/S 219/96

268

国名	グアテマラ	案件名	首都圏交通網整備計画調査		
調査種類	F/S	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	都市交通
目的	首都圏の道路網の改善と、公共交通システムの強化を図ることを目的とした交通網整備計画のF/S調査を実施する。				
主な提案事業内容	1.ペタパ道路・幹線道路の建設計画 2.FEGUAバス専用道路の建設 3.バス検査整備センター建設				
現況	実施中	技術移転内容	日本研修		
活用の概況	1995年以降、交通推進法、公共運輸法、市町村支援法等の法制度が整い、資金調達が可能になったこと、首都圏の交通整備の重要性を政府が理解している、等の促進要因により事業化は順調に進んでいる。 1.ナランホ橋建設及び東西幹線道路補修 資金調達:自国資金(グアテマラ市資金) 2.公共交通整備 信号機、標識、バス停、機器の更新の40%実施済 3.ラ・バス道(5km)、アタナシオ・ツル道(5km)、ラファエル・ランディバル通り(5km)、立体交差 日本の技術協力:研修員受入(1999年~1年)				

GTM/S 313/96

269

国名	ホンデュラス	案件名	コヨルダム灌漑復旧計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1990年	分野(小分類)	農業土木
目的	コヨルダム復旧計画およびフローレス灌漑地区改修計画の策定				
主な提案 事業内容	1.コヨルダム復旧工事 2.フローレス灌漑地区改修工事				
現況	実施済	技術移転内容	日本研修、セミナー		
活用の概況	<p>コヨルダム工事及びフローレス灌漑工事 次段階調査:1991年 資金調達:自国資金、クウェート基金 工事:1993年~1998年 裨益効果:灌漑によりフローレスで11%、サンフランシスコで19%の耕作不能地が耕作可能になった。また、農民の生活を向上してきており、都市部への流入の緩和が期待される。</p>				

HND/A 304/90

270

国名	ホンデュラス	案件名	地方電気通信網整備計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	電気通信
目的	ホンデュラスの223のルーラル地域(Aldea)を対象とした2002年までの地方電気通信網整備のための基本計画を策定。				
主な提案 事業内容	<p>1.フェーズI:新設電話交換局(12局)、光ファイバー伝送方式(12区間)、デジタルマルチアクセス方式(7システム)、加入者線路設備(15,670対・km) 2.フェーズII:新設電話交換局(6局)、光ファイバー伝送方式(6区間)、デジタルマルチアクセス方式(6システム)、加入者線路設備(14,850対・km)</p>				
現況	中止・消滅	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
活用の概況	中止・消滅理由:アメリカAT&T社が国際通話料金を担保に交換機を主要町村に無償で導入を始めているため、本件は消滅した。				

HND/S 102/92

271

国名	ホンデュラス	案件名	チャメレコン川支流域治水 砂防計画調査		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1993年	分野(小分類)	河川 砂防
目的	洪水防御及び砂防に関するM/P調査及びF/S調査				
主な提案 事業内容	1. チヨマ川整備 : 河川改修 (7.8km) 、堤防 (15.6km) 、砂防ダム (10基) 、床固め (17基) 導流堤 (1.3km) 等 2. エルサウセ川整備 : 河川改修 (7.5km) 、河道付替 (2.6km) 、堤防 (19.7km) 等				
現況	一部実施済	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	1. チヨマ川整備 (1)水路 : 規模/長さ 8km、幅60m、資金調達/外部資金、工事/1994年完工 (2)床固め : 資金調達/外部資金、工事/1996年完工 (3)洪水対策 砂防計画 (緊急対策) 資金調達 : 無償資金 (1998年1月締結 6千万円、1999年6月15日締結 5億8,700万円)) 工事 2001年完工予定 2. 対象地の水文情報システム改善 1996年、JICAにより1カ所に雨量計が設置された。 3. 危険地区の作成 1994年、自国資金により作成された。				

HND/S 213/93

272

国名	ホンデュラス	案件名	港湾改善計画調査		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1993年	分野(小分類)	港湾
目的	1) 全国港湾開発管理戦略の策定 2) マスタープラン (目標年次2010年) の策定 3) F/S (目標年次2000年) の実施 4) 主要港湾緊急改善対策の策定				
主な提案 事業内容	1. 全国港湾開発管理戦略 2. コルテル港整備 3. コルテル港管理運営計画 4. 緊急改善計画の策定				
現況	一部実施済	技術移転内容	日本研修		
活用の概況	1. 全国港湾開発管理戦略 1996～1999年の中期計画を策定予定 2. コルテル港緊急整備 定期的維持補修費で処理可能な工事については随時実施し、また、重要性、耐久性があり 投資額が小額ですむ改良が容易な機材から整備する。 工事 (埠頭建設) : 1995年5月～1997年5月 3. コルテル港整備 (1) 冷凍貯蔵ターミナル : スペイン、中央アメリカ経済統合銀行資金により完工、供用開始済 (2) 沿岸貿易ターミナル : 1997年完工				

HND/S 214/93

273	国名	ホンデュラス	案件名	インティブカ県ヘスス・デ・オトロ盆地灌漑農業開発計画		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	農業土木
	目的	対象地域の灌漑農業開発計画に関するF/Sを実施し、最も適切なる事業実施計画を策定する。				
	主な提案事業内容	1.排水・灌漑計画(対象地域はウカングレ右岸、左岸他6カ所、計3,359ha): 水路整備、管理用道路整備 2.農村基盤整備計画: 農道(5.96km)、潜水橋(3カ所)、農民集会所(8カ所)、農業開発センター(
	現況	具体化準備中	技術移転内容	OJT		
	活用の概況	1.ウカングレ右岸地域の排水・灌漑計画 無償資金要請済				

HND/A 305/94

274	国名	ホンデュラス	案件名	テグシガルパ市都市交通網整備計画調査		
	調査種類	M/P	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	都市交通
	目的	首都テグシガルパ市の深刻な交通混雑の緩和を目的とした都市交通システム整備計画M/P(目標年次2010年)を策定する。				
	主な提案事業内容	1.交差点改良 2.道路新設・改良 3.橋梁新設 4.バスシステム改良				
	現況	進行・活用	技術移転内容	OJT		
	活用の概況	1.交差点改良(短期計画) 資金調達:メキシコからのローン 工事:実施中 3.橋梁建設 コマヤゲラ第6通りとチロアルケを結ぶ橋を建設(自国資金) 無償資金(1999年12月締結 7,300万円、6,800万円、8,500万円)				

HND/S 119/96

275

国名	ホンデュラス	案件名	全国保健医療総合改善計画調査		
調査種類	M/P	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	その他
目的	保健医療サービスを総合的に改善するための戦略及び優先地域または優先セクターに関する保健サービスM/Pを策定する。				
主な提案事業内容	1.都市型モデル整備プログラム:サンペドロスーラ市を対象 2.貧困モデル整備プログラム:インティプカ県、テグシガルバ市周辺を対象 3.総合開発型モデル整備プログラム:オランチ県を対象				
現況	進行・活用	技術移転内容	日本研修		
活用の概況	提案事業実現に向けた要請が提出された。 1.都市型モデル整備(サンペドロスーラ市を対象) 都市病院ネットワーク強化プロジェクトとして、病院建設(緊急医療施設5カ所、産科施設1カ所)設備化の要請が日本政府に提出された。				

HND/S 123/96

276

国名	ホンデュラス	案件名	テウパセンティ地域森林資源管理計画		
調査種類	基礎調査	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	林業・森林保全
目的	エル・パライク県テウパセンティ地域約19万haを対象とし、森林資源調査を行い、森林管理指針を策定する。モデル地区4万haを設定し、森林管理指針に基づき、森林管理計画を策定する。				
主な提案事業内容					
現況	進行・活用	技術移転内容	日本研修、セミナー		
活用の概況	活用状況:本計画を基に、ホンデュラス国森林開発公社(COHDEFOR)では、テウパセンティ国有林事業計画を策定し、事業を実施している。 日本の技術協力(専門家(森林管理)派遣 1998年4月~2000年4月) 政府予算により森林保護、伐採等が実施されている。				

HND/A 501/96

277

国名	メキシコ	案件名	ハリスコ州海岸地域農牧業農村総合開発計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	農業一般
目的	対象地域の土地及び水資源の効率的活用、生産者の組織化、流通等の改善対策を総合的に組み合わせたM / Pレベルの総合開発計画の策定				
主な提案事業内容	優先プロジェクト: 1.輸出用商品作物生産振興計画 2.農畜産物流通改善計画 3.農畜産物加工施設計画 4.小規模灌漑計画 5.WID組織強化計画				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
活用の概況	<p>1.輸出用商品作物生産振興計画: 生産改善計画策定(バナナ、こま、マンゴー等)、新規輸出栽培導入(ナス、キャベツ、トマト、オクラ等)、新技術の導入、機械の導入</p> <p>2.農畜産物流通改善計画: 畜産の集荷場を建設し、生産者に対する市場情報システムを作った。</p> <p>3.農畜産物加工施設計画:輸出用マンゴーの加工施設を建設した。レモン、スイカ、パパイヤ、バナナの梱包機の導入。</p> <p>4.小規模灌漑計画:灌漑区域整備のための施設が建設。</p> <p>5.WID組織強化計画:生産グループの家庭トレーニングを実施。</p>				

MEX/A 101/95

278

国名	ニカラグア	案件名	ニカラグア道路網整備計画調査		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	道路
目的	ニカラグア国における主要国道整備に関するM/P作成及び優先路線についてのF/Sの実施				
主な提案事業内容	<p>< F/S ></p> <p>1.平面又は立体交差建設、4車線への拡幅、2橋の架替、等 :マナグア - マサヤ (8.52km)</p> <p>2.排水施設整備、歩道 :マナグア - マサヤ (17.38km)、マナグア - ティピタパ (4.3km)</p>				
現況	一部実施済	技術移転内容	OJT		
活用の概況	<p>1.道路</p> <p>1)工事实施中: マタガルパ~シウナ:自国資金、EU、BID資金により1997年4月に着工 ラ・ビルヘン~リバス:自国資金、デンマーク資金により1995年に着工</p> <p>2)次段階調査実施:マナグア~マサヤ、ソモティージョー、グアサウレ、エステリ~ラス・マノス</p> <p>2.橋梁</p> <p>1)建設済: セバコ橋、ラ・マデーラ橋:1997年完工 ラス・ラハス橋:無償資金により1996年完工</p> <p>工 リオルオナ、テリカ、シコ・クルセス、ラ・パナゴ、ロカ・ジャス橋:自国資金、世銀資金により1999年完</p>				

NIC/S 201/94

279

国名	ニカラグア	案件名	マナグア市廃棄物処理計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	都市衛生
目的	1)廃棄物処理M/Pの策定 2)最優先事業のF/S				
主な提案事業内容	1.収集及び公共地区清掃システムの改善 2.既存ロス・コスワークションプの改善 3.住民の意識・協力参加の推進 4.アカウアリンカ最終処分場の新設				
現況	実施中	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
活用の概況	1.収集及び公共地区清掃システムの改善 新ルートを設置し、収集地区を拡大し、15m3のコンテナ設置した。 2.最終処分場の新設 候補地の選定・評価のため専門家(3名)を派遣 要請状況:日本政府に資金協力要請をした。				

NIC/S 202/95

280

国名	ニカラグア	案件名	地方主要都市衛生環境整備計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	公益事業一般
目的	チナンデガ、レオン、グラナダの地方3都市における都市衛生改善のため、都市衛生環境基礎調査を実施し、そこで選定された都市における廃棄物、下水処理、雨水排水を含めた総合的な都市衛生環境改善M/Pを策定し、さらに優先プロジェクト外に関してF/Sを実施する。				
主な提案事業内容	1.都市廃棄物処理システム計画:収集システム改善事業、Moulo de Operacion 整備工場改善、新規都市廃棄物処分場建設、廃棄物管理部門改善 2.モデル地区における都市衛生総合改善計画:ゴミ収集改善、生活廃水処理システム整備、雨水排水改善、上下水道整備、推進組織体制整備				
現況	具体化準備中	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	最終処分場についての環境影響評価が環境省により承認された。 「グラナダ市、レオン市、チナンデガ市におけるゴミ回収機材の供与」について、無償資金協力要請済。				

NIC/S 215/97

281

国名	パナマ	案件名	クリスバル港管理運営システム計画調査		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1993年	分野(小分類)	港湾
目的	パナマ国クリスバル港のコンテナターミナルとしての機能強化を図るため、同港のM/P(目標年次:2010年)を策定し、併せて短期整備計画F/S(目標年次:2000年)を実施する。				
主な提案事業内容	F/S: 1.新規ターミナル:コンテナ・バース、コンテナクレーン(2)、トランスファークレーン(7) 2.既存コンテナターミナルの近代化 3.既存埠頭及びモール地区の近代化				
現況	一部実施済	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	<p>港湾業務の民営化に伴う諸般の事情により、事業化が遅れているが、今後はサービスの向上と効率化が期待される。</p> <p>1.既存埠頭の近代化 工事:No.7埠頭の上屋の撤去完了、野積み地舗装完了</p>				

PAN/S 215/93

282

国名	パナマ	案件名	パナマ運河代替案調査		
調査種類	F/S	調査終了年度	1993年	分野(小分類)	海運・船舶
目的	調査委員会によるプレスクリーニングにより選定された代替案について、経済分析、利用者への影響分析、概略設計及び費用見積りを行った。				
主な提案事業内容	現在の閘門に平行して15DWT船舶用の1レーン閘門の建設: クラブカット(1レーン)、その他部分(2レーン)、アプローチ水路の接続、ゲイラーカットの拡幅				
現況	具体化準備中	技術移転内容			
活用の概況	事業は実施されていないが、1999年12月の運河返還に向け、何らかの動きが出てくるものと考えられる。				

PAN/S 307/93

283

国名	パナマ	案件名	パナマ・コロン間高速道路計画調査		
調査種類	F/S	調査終了年度	1993年	分野(小分類)	道路
目的	パナマとコロン間の幹線道路整備M/P策定及びM/Pで策定された区間のF/S				
主な提案 事業内容	1. アルカデティアス区間(20.2km):4車線道路建設 2. サバニータス区間(26.2km):4車線道路建設				
現況	一部実施済	技術移転内容	OJT		
活用の概況	<p>BOT方式により事業が実施されることになった。実施企業PYCSA社(メキシコのコントラクターのパナマ代表会社)である。</p> <p>次段階調査:実施済 資金調達:民間資金(BOT) 管理委託期間:30年 工事: 1. アルカデティアス-マデン間 開通済み 2. マデン-コロン間 未着工</p>				

PAN/S 308/93

284

国名	パナマ	案件名	沿岸域観光開発計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	観光一般
目的	パナマ国の観光産業の振興を図るために、同国の沿岸域における2010年を目標年次とする長期観光開発計画を策定し選定された優先プロジェクトのF/Sを行うこと。				
主な提案 事業内容	<p>F/S:</p> <p>1. チャメルゾート開発 2. パナマ運河観光開発 3. 花と緑のまち計画 4. ポルトベロ観光開発 5. カリブ沿岸コスタ・アリバ道路開発 6. 高速船航路開発</p>				
現況	実施中	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	<p>1. パナマ運河観光開発 大洋開発区局はIntercarib社と契約を結び、土地利用計画及び投資振興計画の策定を依頼した。</p> <p>2. 花と緑のまち計画 パナマ市役所が中心となり一部実施中である。</p>				

PAN/S 201/95

285

国名	パナマ	案件名	バルボア港開発計画調査		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	港湾
目的	バルボア港のコンテナ取扱能力の向上に焦点を当てた近代化を図るため、パナマ運河返還後の港湾周辺の土地利用計画を含めた同港の長期整備計画のマスタープラン(目標年次 2015年)を策定し、併せて短期整備計画のフィシビリティ・スタディ(目標年次 2005年)を実施する。				
主な提案事業内容	M/P:コンテナターミナル(ファルファン地区)、石油ターミナル F/S:コンテナターミナル(ディアブロ地区)、まぐろ埠頭、砂埠頭、旅客船用の埠頭の増深				
現況	実施中	技術移転内容	日本研修		
活用の概況	バルボア港のBOT方式による開発契約が1996年12月に、パナマ港湾会社(PPC)との間で署名された。本調査は実施段階から、その開発計画の参考になるとともに、それをも包括する形でM/Pを策定したものである。				

PAN/S 216/97

286

国名	ペルー	案件名	リマ市南部下水道整備計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	下水道
目的	リマ市周辺の海洋汚染防止及び生活衛生改善のための下水道整備				
主な提案事業内容	サンバルト平原の下水処理場新設し、その処理水を周辺地の緑地化に再利用する。				
現況	実施中	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	次段階調査・世銀による見直し調査(1995年12月) *処理方式の変更、ウァスカル処理場新設の追加、サンファン下水処理場の改良(拡張)が変更・提案された。 資金調達:円借款(1996年9月締結、126.6億円) 工事:1998年5月~2001年5月				

PER/S 301/89

287

国名	ペルー	案件名	リマ首都圏都市基本図作成		
調査種類	基礎調査	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	測量・地図
目的	リマ首都圏都市基本図、土地利用図の作成				
主な提案 事業内容					
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT		
活用の概況	活用状況： 1.各種整備計画に活用されている。 2.首都圏拡張計画等の開発計画策定に活用されている。				

PER/S 502/92

288

国名	パラグアイ	案件名	イパカライ湖流域水質汚濁対策計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	環境問題
目的	イパカライ湖及びその流域の水質汚濁現況を調査し、総合的な水質汚濁対策計画を立案する。				
主な提案 事業内容	優先事業： 1.排水処理施設の建設 2.泥流処理プラントの建設 3.既存下水道施設のリハビリ 4.湖岸の植生保存 5.森林保全と管理 6.河川堤防・道路の侵食防止				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT		
活用の概況	活用状況： 1.イパカライ湖と流域の水質汚濁の分析と軽減のためのF/Sのベースとなった。 2.中部県、アスンシオン市と周辺地域の廃棄物処理計画策定に利用された。 日本の技術協力：専門家派遣済(廃棄物処理等専門家、水質分析専門家 1995年4月～2年)				

PRY/S 102/89

289

国名	パラグアイ	案件名	ラ・コレマ地区農村総合整備計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	農業一般
目的	農業開発計画及び農村整備計画の策定				
主な提案事業内容	1.道路整備 2.灌漑施設整備 3.排水施設整備 4.飲雑用水施設整備 5.電化施設整備 6.医療施設整備 7.通信施設整備 8.普及管理センター整備 等				
現況	実施済	技術移転内容	OJT		
活用の概況	1.道路、灌漑施設、飲雑用水施設、普及管理センター整備事業 次段階調査:基本設計調査(1989年8月～1990年2月) 資金調達:無償資金(1990年7月締結 5.26億円、1991年7月締結 6.21億円) 工事:第1期 1991年2月～1992年2月 第2期 1991年9月～1992年5月				

PRY/A 303/89

290

国名	パラグアイ	案件名	総合交通計画		
調査種類	M/P	調査終了年度	1991年	分野(小分類)	運輸交通一般
目的	1)地域開発、輸送支援のための最適輸送計画の作成 2)長期及び短期の輸送政策と実施計画の提言				
主な提案事業内容	1.道路整備:幹線道路整備、地方道路整備、橋梁整備 2.鉄道整備:アスンシオン近郊鉄道整備、鉄道車輛整備、等 3.港湾整備:穀物輸出基地整備、ヒジェッタ港外国貿易拠点港整備、等 4.空港整備:国際・国内空港施設整備、航空路網整備、等				
現況	進行・活用	技術移転内容	OJT		
活用の概況	本調査の提案事業実施に向け、新たに設立された運輸総合企画部が管理することとなった。 1.道路整備 (1)幹線道路網整備 次段階調査:JICA 開発調査(F/S) 1996年2月～1997年3月 資金調達:円借款(1998年8月締結、194.28億円) (2)国道整備・改良 2、3、5号線改良(4車線拡幅)はBID、FONILATA資金により実施済 1、3、4、5号線等国道の改修・舗装実施済 2.鉄道整備 BOT方式による実施を検討中				

PRY/S 103/91

291	国名	パラグアイ	案件名	ローアチャコ地域農牧業総合開発計画		
	調査種類	M/P	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	農業一般
	目的	チャコ地域南部(ローアチャコ)のプレシデンテ・アジェス県の約73,000km ² を対象とする農牧業総合開発計画(M/P)の作成				
	主な提案事業内容	1. 農牧業・試験研究支援: 畜産試験場(1)、種畜牧場(1)、普及所(4)等 2. 農牧業基盤整備: 幹線道路整備、農地整備、草地造成、灌漑排水整備、等 3. 社会インフラ施設整備: 診療施設(7)、教育施設(37)、通信施設(3)、等 4. 流通加工施設整備: 操綿工場(3)、柑橘類選果施設(4)、牛乳・乳製品工場(6)				
	現況	進行・活用	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
	活用の概況	活用状況: 1. 本調査で得た情報(土壌、水、植生、インフラ、人口、開発戦略、等)は政府及び国際機関等の政策や新プロジェクト策定の参考資料となっている。 2. 農村農業・人材開発10年戦略に組み込まれた。				

PRY/A 103/94

292	国名	パラグアイ	案件名	アスンシオン首都圏廃棄物処理総合計画調査		
	調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1994年	分野(小分類)	都市衛生
	目的	廃棄物処理基本計画の策定及び最優先事業のF/S				
	主な提案事業内容	1. 収集改善(アスンシオン市以外の14自治体) 2. 収集改善(アスンシオン市) 3. マダム・リンチ通り中継基地建設 4. Chaco-i 広域処分場建設				
	現況	一部実施済	技術移転内容	日本研修、セミナー		
	活用の概況	1. 収集改善(アスンシオン市) 次段階調査: 基本設計調査(1997年11月~1998年1月) 資金調達: 無償資金(1998年4月締結、7.99億円) 融資事業は、ゴミ収集機材、ゴミ埋め立て機材の供与 * 1. 調査当時は首都構成自治体は15であったが、現在は23である。 2. 新規処分場建設候補地はChaco-Iであったが、政策変更により他に変更となり現在、代替地選定中である。				

PRY/S 203/94

293	国名	パラグアイ	案件名	小規模農業強化計画										
	調査種類	M/P	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	農業一般								
	目的	東部地域(約16万km ²)における小農を対象に、作物多様化、貧困緩和、環境保全等を念頭に置いた総合的な小農支援プログラム(M/P)の策定を行う												
	主な提案事業内容	<table border="0"> <tr> <td>1.農地高度利用計画</td> <td>2.入植地整備計画</td> </tr> <tr> <td>3.畑地灌漑施設整備計画</td> <td>4.環境配慮型農業整備計画</td> </tr> <tr> <td>5.土壌改良と綿花作振興計画</td> <td>6.青果物生産団地整備計画</td> </tr> <tr> <td>7.農地保全実証計画</td> <td>8.都市近郊酪農振興計画</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">他 4件</p>					1.農地高度利用計画	2.入植地整備計画	3.畑地灌漑施設整備計画	4.環境配慮型農業整備計画	5.土壌改良と綿花作振興計画	6.青果物生産団地整備計画	7.農地保全実証計画	8.都市近郊酪農振興計画
1.農地高度利用計画	2.入植地整備計画													
3.畑地灌漑施設整備計画	4.環境配慮型農業整備計画													
5.土壌改良と綿花作振興計画	6.青果物生産団地整備計画													
7.農地保全実証計画	8.都市近郊酪農振興計画													
	現況	進行・活用	技術移転内容	日本研修、セミナー										
	活用の概況	<p>資金調達 :円借款 (1998年 8月締結、155.25億円)</p> <p>融資事業内容はインフラ整備 (農道、灌漑、農牧用水、飲料水整備等)、中小農に対するツーステップローン</p>												

PRY/A 107/96

294	国名	パラグアイ	案件名	東部中央地域幹線道路整備計画調査		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	道路
	目的	パラグアイ総合交通計画調査M/Pの結果を受け、設備の必要性の高い優先路線(幹線)を一つに絞り、その路線に対するF/S調査を実施する。				
	主な提案事業内容	アスンシオン～ヴィジャイカ(83km)及びラコレメナへの分岐道路(38.1km)の道路整備				
	現況	実施中	技術移転内容	OJT		
	活用の概況	<p>資金調達 :円借款 (1998年 8月締結、194.28億円)</p> <p>工事 :1999年12月～2003年</p> <p>日本の技術協力 :研修員受け入れ 1996年 2月～1998年11月 専門家派遣 1996年 1月～1998年 1月</p>				

PRY/S 314/96

295

国名	ウルグアイ	案件名	カラスコ国際空港整備計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	航空・空港
目的	空港基本施設の改良および航空保安施設の更新等				
主な提案 事業内容	1.主滑走路、誘導路、エプロンの改良 2.補助滑走路の改良・延長 3.航空保安施設の更新等 4.金属探知器等ターミナルビル施設用機器の設置				
現況	遅延・中断	技術移転内容	OJT		
活用の概況	本調査実施後10年が経過し、あらたにUNDP資金により実施されたM/Pに基づきイタリア・ミラノ空港管理会社のSEA Technical SPA社が近代化及び拡張を実施することとなり、本提案による実施はなくなった。				

URY/S 301/89

296

国名	ウルグアイ	案件名	国家造林5ヶ年計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1990年	分野(小分類)	林業・森林保全
目的	ウルグアイ東方共和国、国家造林5ヶ年計画に係る実施計画作成及びそのF/Sを実施する。				
主な提案 事業内容	5年間で100,000haを対象にユーカリ類、マツ類、ポプラ、ヤナギ類を収益林、人工保安林として造林する。				
現況	実施済	技術移転内容	OJT、セミナー		
活用の概況	資金調達 :世銀資金、自国資金、民間資金 状況 :1989～1998年間に373,376haの造林がなされた。 裨益効果 :年々増大する造林木の適正な伐採で木材供給量が増加した。また、これを供給源とする林産業振興のための調査も実施されることとなった。 日本の技術協力 :プロジェクト技術協力実施予定				

URY/A 301/90

297

国名	ウルグアイ	案件名	モンテヴィデオ港新ターミナル開発計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1992年	分野(小分類)	港湾
目的	1998年を目標年次とするモンテヴィデオ港の主要港湾施設についての短期整備計画のF/S				
主な提案 事業内容	1.穀物ターミナル開発 2.漁業ターミナル開発				
現況	具体化準備中	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	M/P見直し調査が実施された模様。				

URY/S 302/92

298

国名	パプア・ニューギニア	案件名	地方電話網整備計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	電気通信
目的	1997年までの全国の地方電話網整備計画作成及び優先地域のイニシャルプラン作成				
主な提案 事業内容	ル・ラル無線方式が技術的に適用可能な374村に783回線の加入電話・公衆電話を設置する。 実施は5期に分割し、第1期計画は開発プライオリティの高い3州の40村へ75回線を設置する。				
現況	中止・消滅	技術移転内容	日本研修		
活用の概況	中止・消滅要因 通信網整備に関する政策変更、また近年は学校、病院、道路等の案件の方がプライオリティが高く、本件の優先度が低下してきている。また、通信分野の技術革新は1990年代に進んだため、10年前の本件は時代遅れの不適切なものとなっている。				

PNG/S 301/89

299

国名	パプア・ニューギニア	案件名	横断道路建設計画 (バレイナ・マララウア間)		
調査種類	D/D	調査終了年度	1989年	分野(小分類)	道路
目的	道路建設				
主な提案事業内容	道路建設 (80km) 2工区に分割して工事をする。 Lot 1: 33.5km (切盛土工 1,570千m ³ 、橋梁 3橋) Lot 2: 47.1km (切客土 1,200千m ³ 、サンドマット170千m ³ 、橋梁 6橋)				
現況	一部実施済	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	<p>本件は円借款により事業が実現した。</p> <p>資金調達: 円借款 (1991年3月締結 46.91億円、54.61億円) 工事: 1995年5月着工 2000年5月完工予定 1999年 第一区間工事完了、第二区間工事進行中</p>				

PNG/S 401/89

300

国名	パプア・ニューギニア	案件名	トクア空港整備計画		
調査種類	F/S	調査終了年度	1991年	分野(小分類)	航空・空港
目的	火山被害の危険性のある現ラバウル空港を廃止し、新トクア空港を拡張整備するため。				
主な提案事業内容	トクア空港 (新ラバウル空港) の整備				
現況	実施済	技術移転内容	OJT		
活用の概況	<p>次段階調査: 無償資金によるD/D (0.6億円) 1996年2~9月 資金調達: 無償資金 (1996年6月、25.37億円) 工事: 1996年11月~1998年3月 (1997年9月に滑走路の供用開始、1998年3月に全面供用開始)</p>				

PNG/S 302/91

301	国名	パプア・ニューギニア	案件名	ポートモレスビー市上水道整備計画調査		
	調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1993年	分野(小分類)	上水道
	目的	首都圏の上水道施設の整備拡充及び水道水源にかかるM/P、緊急改善計画、F/S、さらに緊急改善計画の一部を対象とした基本設計レベル調査				
	主な提案事業内容	F/S : 1.取水施設及び導水管(取水点~浄水場)整備 2.配水池(1カ所)増設 3.Mt.Eriamaのポンプ場及び浄水場の新設 4.ナインマイル浄水場の新設 等 基本設計(緊急改善計画の一部)送水管整備				
	現況	一部実施済	技術移転内容	OJT		
	活用の概況	1.緊急パイプライン 次段階調査 :D/D 1994年5~10月 資金調達 :無償資金(1994年10月締結、15.44億円) 工事 :1996年3月完工 裨益効果 :海岸部への給水が増加した。 2.Mt.Eriama浄水場、ナインマイル浄水場 資金調達 :民間資金(BOT)を検討中 3.ボバナポンプ場 資金調達 :無償資金(1996年2月締結、10億円) 工事 :1998年完工				

PNG/S 217/93

302	国名	ソロモン諸島	案件名	ヘンダーソン国際空港整備計画		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1991年	分野(小分類)	航空・空港
	目的	ヘンダーソン国際空港のM/P作成及び短期整備計画のF/S				
	主な提案事業内容	1.土木施設 :滑走路強度増強、誘導路設置、エプロン設置、GSE通路設置、等 2.建築施設 :旅客ターミナルビル及び消防車庫建設、現ターミナルビル改修、等 3.航空保安施設 :無線施設、航空通信施設、航空交通管制システム、等整備 4.都市供給処理施設 :航空燃料供給施設、電力供給施設、給水施設、等整備				
	現況	一部実施済	技術移転内容	OJT、日本研修		
	活用の概況	次段階調査 :無償資金(0.79億円)によるD/D 1995年 資金調達 :無償資金(1996年6月締結、18.26億円) *事業内容は、国際線旅客ターミナル建設、エプロン及び誘導路設置、駐車場整備、 電力 給水施設、等である。 工事 :1996年11月~1998年12月(完工) 本提案で実現されていない事業は滑走路の強化、通信機器、航空援助設備、新管制塔建設等(協力要請済)である。 残りの提案プロジェクトについては、B/Dが1999年7月~2000年2月の期間に実施。 日本の技術協力 :研修員受け入れ(1名、航空工学)1998年8月25日~10月15日				

SLB/S 302/91

303	国名	ルーマニア	案件名	ブカレスト市廃棄物処理計画		
	調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	都市衛生
	目的	都市廃棄物管理改善計画策定				
	主な提案 事業内容	1.埋立処分場建設:3カ所(バラチャンカ、クレツレスカ、グリサ) 2.上記処分場周辺の村への水道(深井戸)と配水管の敷設				
	現況	具体化準備中	技術移転内容	OJT、日本研修、セミナー		
	活用の概況	1.グリサ埋立処分場建設 次段階調査:見直し調査(自国資金) 1997年9月~1998年3月 資金調達:円借款要請済				

ROM/S 201/95

304	国名	ルーマニア	案件名	ブランチェア県北東部地域灌漑整備計画		
	調査種類	F/S	調査終了年度	1995年	分野(小分類)	農業一般
	目的	調査対象地区を対象とした灌漑整備計画及び農業開発計画に係るF/S実施(含、土壤保全)				
	主な提案 事業内容	1.灌漑施設整備 2.排水施設整備 3.土壤保全施設整備 4.道路整備 等				
	現況	実施中	技術移転内容	OJT、日本研修		
	活用の概況	1.幹線水路整備 自国資金で小規模に実施中				

ROM/A 301/95

305

国名	カザフスタン	案件名	航空輸送事業総合開発計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	航空・空港
目的	航空輸送事業総合開発計画を策定するとともに、優先順位の高い案件についてF/S調査を行う				
主な提案事業内容	F/S : 1. アクモラ空港整備 2. アルマティ空港整備 3. アクタウ空港整備 4. アクチュピンスク空港整備 5. アティラウ空港整備 6. パプロダル空港整備				
現況	実施中	技術移転内容	日本研修		
活用の概況	1. アクモラ(アスタナ)空港整備 資金調達 :円借款(1998年12月締結、221.22億円) 工事 :1998~2004年、コンサルト契約の手續き中 * 1998年 首都名がアクモラよりアスタナに変更				

KZK/S 221/96

306

国名	カザフスタン	案件名	西カザフスタン道路網整備計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	道路
目的	西カザフスタン地域における道路網整備戦略を策定するとともに、優先路線のF/S調査を行う				
主な提案事業内容	F/S : 1. キズリオルダ州境 - イルギス間の道路改良 2. イルギス - カラブダ間の道路改良 3. マハベット - アティラウ間の道路改良				
現況	具体化進行中	技術移転内容	OJT		
活用の概況	次段階調査 :SAPROF(1999年6~9月) 資金調達 :1999年12月 円借款(160億円)がプレッジされた。				

KZK/S 222/96

307

国名	カザフスタン	案件名	クジルオルダ地区灌漑施設水管理改善計画		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	農業一般
目的	シルダリヤ川のクジル・オルダ頭首工より取水した左岸水路(取水能力220m ³ /s)により灌漑される地域の灌漑・排水施設、水管理システム及び営農の改善により生産効率を向上させ、長期的にはアラル海への流量を確保して環境改善に資することを目的としたF/S調査を実施する。				
主な提案事業内容	対象地域:クジル・オルダ左岸地域(80,000ha) 1.基幹灌漑・排水施設の改修 2.圃場灌漑・排水施設の改修 3.農村インフラ整備 4.収穫後処理施設の導入				
現況	具体化準備中	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	1.クジル・オルダ頭首工改修計画の無償資金要請済 2.灌漑排水施設、農村インフラ等の改修を含めた計画が、「クジル・オルダ地区灌漑施設水管栓改善計画」として国家中長期開発計画に含まれている。				

KZK/A 223/97

308

国名	ウズベキスタン	案件名	アラル海沿岸6都市給水計画調査		
調査種類	M/P+F/S	調査終了年度	1996年	分野(小分類)	上水道
目的	アラル海沿岸6都市(マイナク、ウルゲンチ、ヌクス、ヒワ、チムベイ、クグラド)を対象とし、水質・給水事業の運営の改善を主な要素とする給水の基本計画を策定し、優先プロジェクト外のF/S調査を実施する。				
主な提案事業内容	1.トヤムユーン・ヌクス、ウルゲンチ広域水道整備拡張 2.地方浄水場改修 3.給配水管整備				
現況	実施中	技術移転内容	日本研修		
活用の概況	1.トヤムユーン・ヌクス、トヤムユーン・ウルゲンチ広域水道整備拡張 資金調達:自国資金 工事:実施中 2.カパラス取水場及び導水管の新設 資金調達:自国資金 工事:実施中				

UZB/S 223/96

309

国名	ウズベキスタン	案件名	電気機関車修理工場建設計画調査		
調査種類	F/S	調査終了年度	1997年	分野(小分類)	鉄道
目的	ウズベキスタン国政府の要請に基づき、将来の電気機関車修理の増加に対応するため、電気機関車の修理工場建設に関するフィージビリティ調査を実施するものである。				
主な提案 事業内容	2010年における電気機関車、電車の修理増加に対応可能な電気機関車及び電車の修理工場に関する提言であり、修理工場の建設の目標年次は2001年とする。 最適案：EL、ECとも修理は工場で行う				
現況	具体化準備中	技術移転内容	OJT、日本研修		
活用の概況	運輸・インフラ整備は今後の当国の発展に不可欠のものである。 次段階調査：1999年8月 F/S見直し(ウズベキスタン鉄道資金 3,000,000Uzbek sums) 財務・技術分析、4車輦の購入を考慮				

UZB/S 305/97

M / P 調査等

国別セクター別状況表

国別セクター別状況表 < M / P 調査等 >

担当事業部	社会開発													農林水産開発					鉱工業開発				合計		
	分野	計画・行政	公益事業	運輸交通	道路	鉄道	港湾	その他	社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー		その他	小計
ブルネイ	進行・活用			0 (0.0%)										0 (0.0%)			1 (100.0%)		1 (100.0%)					0 (0.0%)	1 (33.3%)
	遅延			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	中止・消滅			1 (100.0%)				1 (100.0%)	1 (100.0%)					2 (100.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	2 (66.7%)
	合計	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
インドネシア	進行・活用	8 (100.0%)		13 (100.0%)	3 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	8 (100.0%)	11 (100.0%)	5 (100.0%)	2 (100.0%)		1 (100.0%)	40 (100.0%)	8 (88.9%)		3 (100.0%)		11 (91.7%)	1 (100.0%)	6 (100.0%)	3 (60.0%)	3 (75.0%)	13 (81.3%)	64 (94.1%)
	遅延			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)			1 (20.0%)		1 (6.3%)	1 (1.5%)
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)	1 (11.1%)				1 (8.3%)			1 (20.0%)	1 (25.0%)	2 (12.5%)	3 (4.4%)
	合計	8	0	13	3	1	1	8	11	5	2	0	1	40	9	0	3	0	12	1	6	5	4	16	68
カンボディア	進行・活用			0 (0.0%)				1 (100.0%)						1 (100.0%)					0 (0.0%)			1 (100.0%)		1 (100.0%)	2 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
ラオス	進行・活用			0 (0.0%)				1 (100.0%)						1 (100.0%)	1 (100.0%)		1 (100.0%)		2 (100.0%)					0 (0.0%)	3 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3
ミャンマー	進行・活用			0 (0.0%)										0 (0.0%)	1 (100.0%)				1 (100.0%)					0 (0.0%)	1 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
マレーシア	進行・活用	2 (100.0%)		6 (100.0%)	3 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	2 (66.7%)					10 (90.9%)			1 (100.0%)	1 (100.0%)	2 (100.0%)		4 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (100.0%)	7 (100.0%)	19 (95.0%)
	遅延			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	中止・消滅			0 (0.0%)					1 (33.3%)				1 (9.1%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (5.0%)
	合計	2	0	6	3	1	1	1	3	0	0	0	0	11	0	0	1	1	2	0	4	2	1	7	20
フィリピン	進行・活用	5 (100.0%)	2 (100.0%)	6 (100.0%)	1 (100.0%)		1 (100.0%)	4 (100.0%)	8 (72.7%)	1 (100.0%)				22 (88.0%)	6 (85.7%)		1 (100.0%)	3 (75.0%)	10 (83.3%)		4 (100.0%)	3 (100.0%)	1 (100.0%)	8 (100.0%)	40 (88.9%)
	遅延			0 (0.0%)					2 (18.2%)				2 (8.0%)	1 (14.3%)					1 (8.3%)					0 (0.0%)	3 (6.7%)
	中止・消滅			0 (0.0%)					1 (9.1%)				1 (4.0%)					1 (25.0%)	1 (8.3%)					0 (0.0%)	2 (4.4%)
	合計	5	2	6	1	0	1	4	11	1	0	0	0	25	7	0	1	4	12	0	4	3	1	8	45

国別セクター別状況表 < M / P 調査等 >

担当事業部	社会開発													農林水産開発					鉱工業開発					合計	
	分野	計画・行政	公益事業	運輸交通	道路	鉄道	港湾	その他	社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他		小計
シンガポール	進行・活用			1 (100.0%)			1 (100.0%)							1 (100.0%)					0 (0.0%)				2 (100.0%)	2 (100.0%)	3 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)				0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)				0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
タイ	進行・活用	6 (100.0%)		9 (100.0%)	5 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	2 (100.0%)	5 (100.0%)	1 (100.0%)				21 (100.0%)	3 (100.0%)				3 (75.0%)	1 (100.0%)	5 (83.3%)	3 (60.0%)	3 (100.0%)	12 (80.0%)	36 (90.0%)
	遅延			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)		1 (16.7%)		1 (6.7%)	1 (2.5%)	1 (2.5%)
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)			1 (100.0%)			1 (25.0%)			2 (40.0%)	2 (13.3%)	3 (7.5%)	3 (7.5%)
	合計	6	0	9	5	1	1	2	5	1	0	0	0	21	3	0	1	0	4	1	6	5	3	15	40
ウイエトナム	進行・活用	1 (50.0%)		2 (100.0%)				2 (100.0%)	1 (100.0%)				4 (80.0%)				1 (100.0%)	1 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	4 (100.0%)	9 (90.0%)	
	遅延	1 (50.0%)		0 (0.0%)									1 (20.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (10.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	2	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	5	0	0	0	1	1	0	2	1	1	4	10
アセアン計	進行・活用	22 (95.7%)	2 (100.0%)	37 (97.4%)	12 (100.0%)	3 (100.0%)	5 (100.0%)	17 (94.4%)	29 (85.3%)	7 (100.0%)	2 (100.0%)		1 (100.0%)	100 (93.5%)	19 (90.5%)		7 (87.5%)	5 (83.3%)	31 (88.6%)	2 (100.0%)	21 (95.5%)	13 (76.5%)	11 (91.7%)	47 (88.7%)	178 (91.3%)
	遅延	1 (4.3%)		0 (0.0%)					2 (5.9%)				3 (2.8%)	1 (4.8%)				1 (2.9%)		1 (4.5%)	1 (5.9%)		2 (3.8%)	6 (3.1%)	
	中止・消滅			1 (2.6%)				1 (5.6%)	3 (8.8%)				4 (3.7%)	1 (4.8%)		1 (12.5%)	1 (16.7%)	3 (8.6%)			3 (17.6%)	1 (8.3%)	4 (7.5%)	11 (5.6%)	
	合計	23	2	38	12	3	5	18	34	7	2	0	1	107	21	0	8	6	35	2	22	17	12	53	195
バングラデシュ	進行・活用			0 (0.0%)					1 (100.0%)				1 (100.0%)	2 (100.0%)					2 (100.0%)		1 (50.0%)			1 (50.0%)	4 (80.0%)
	遅延			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)				0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)		1 (50.0%)		1 (50.0%)	1 (20.0%)	
	合計	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0	2	0	0	2	5
中国	進行・活用	8 (100.0%)		2 (100.0%)		1 (100.0%)	1 (100.0%)		1 (50.0%)				11 (91.7%)	2 (100.0%)					2 (100.0%)	2 (100.0%)	94 (86.2%)	1 (100.0%)	4 (100.0%)	101 (87.1%)	114 (87.7%)
	遅延			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)		12 (11.0%)		12 (10.3%)	12 (9.2%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)					1 (50.0%)				1 (8.3%)						0 (0.0%)		3 (2.8%)		3 (2.6%)	4 (3.1%)	
	合計	8	0	2	0	1	1	0	2	0	0	0	12	2	0	0	0	0	2	2	109	1	4	116	130
インド	進行・活用			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)				0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	遅延			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)		1 (100.0%)		1 (50.0%)	1 (50.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)			1 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2

国別セクター別状況表 < M / P 調査等 >

担当事業部 分野 実現案件	社会開発													農林水産開発					鉱工業開発					合計	
	計画・行政	公益事業	運輸交通	道路	鉄道	港湾	その他	社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他	小計		
大韓民国	進行・活用			0 (0.0%)				2 (100.0%)					2 (100.0%)					0 (0.0%)			1 (100.0%)		1 (100.0%)	3 (100.0%)	
	遅延			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3
スリランカ	進行・活用			4 (100.0%)	1 (100.0%)		2 (100.0%)	1 (100.0%)					5 (100.0%)	2 (100.0%)				1 (100.0%)	3 (100.0%)		2 (100.0%)	1 (100.0%)		3 (100.0%)	11 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0	0	4	1	0	2	1	0	1	0	0	5	2	0	0	1	3	0	2	1	0	3	3	11
モンゴル	進行・活用			0 (0.0%)				1 (100.0%)					1 (100.0%)	2 (100.0%)		1 (100.0%)		3 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)			3 (100.0%)	7 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	1	0	3	1	1	1	0	3	3	7
ネパール	進行・活用			0 (0.0%)				5 (100.0%)					5 (100.0%)	2 (100.0%)		1 (100.0%)		3 (100.0%)						0 (0.0%)	8 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	8
バキスタン	進行・活用			4 (100.0%)			1 (100.0%)	3 (100.0%)	1 (100.0%)				5 (100.0%)	2 (100.0%)				2 (100.0%)						0 (0.0%)	7 (87.5%)
	遅延			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)		1 (100.0%)			1 (100.0%)	1 (12.5%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0	0	4	0	0	1	3	1	0	0	0	5	2	0	0	0	2	0	1	0	0	1	8	
その他アジア計	進行・活用	8 (100.0%)		10 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (91.7%)	11 (100.0%)	1 (100.0%)			30 (96.8%)	12 (100.0%)		2 (100.0%)	1 (100.0%)	15 (100.0%)	3 (100.0%)	98 (84.5%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)		109 (85.2%)	154 (88.5%)
	遅延			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)		14 (12.1%)			14 (10.9%)	14 (8.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)				1 (8.3%)					1 (3.2%)					0 (0.0%)		4 (3.4%)	1 (20.0%)		5 (3.9%)	6 (3.4%)	
	合計	8	0	10	1	1	4	4	12	1	0	0	31	12	0	2	1	15	3	116	5	4	128	174	
アラブ首長国連邦	進行・活用			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)		1 (100.0%)			1 (100.0%)	1 (50.0%)	
	遅延			0 (0.0%)									0 (0.0%)	1 (100.0%)				1 (100.0%)					0 (0.0%)	1 (50.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2	

国別セクター別状況表 < M / P 調査等 >

担当事業部	社会開発													農林水産開発					鉱工業開発				合計		
	分野	計画・行政	公益事業	運輸交通	道路	鉄道	港湾	その他	社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー		その他	小計
実現案件	進行・活用	2		4		1		3	1					7					0		1			1	8
		(100.0%)		(100.0%)		(100.0%)		(100.0%)	(100.0%)					(100.0%)					(0.0%)		(100.0%)			(100.0%)	(100.0%)
	遅延			0										0					0					0	0
				(0.0%)										(0.0%)					(0.0%)					(0.0%)	(0.0%)
	中止・消滅			0										0					0					0	0
				(0.0%)									(0.0%)						(0.0%)					(0.0%)	(0.0%)
	合計	2	0	4	0	1	0	3	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	8
エンブレ	進行・活用	1		0										1	1				1		1	1		2	4
		(100.0%)		(0.0%)										(100.0%)	(100.0%)				(100.0%)		(100.0%)	(100.0%)		(100.0%)	(100.0%)
	遅延			0										0					0					0	0
				(0.0%)										(0.0%)					(0.0%)					(0.0%)	(0.0%)
	中止・消滅			0										0					0					0	0
				(0.0%)									(0.0%)						(0.0%)					(0.0%)	(0.0%)
	合計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	2	4
イラク	進行・活用			0										0					0					0	0
				(0.0%)										(0.0%)					(0.0%)					(0.0%)	(0.0%)
	遅延			0										0					0					0	0
				(0.0%)										(0.0%)					(0.0%)					(0.0%)	(0.0%)
	中止・消滅			1				1	1					2					0		1			1	3
				(100.0%)				(100.0%)	(100.0%)				(100.0%)						(0.0%)		(100.0%)			(100.0%)	(100.0%)
	合計	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3
ジョルダン	進行・活用	2		0					3					5					0		1	1		2	7
		(100.0%)		(0.0%)					(100.0%)					(100.0%)					(0.0%)		(100.0%)	(100.0%)		(100.0%)	(100.0%)
	遅延			0										0					0					0	0
				(0.0%)										(0.0%)					(0.0%)					(0.0%)	(0.0%)
	中止・消滅			0										0					0					0	0
				(0.0%)									(0.0%)						(0.0%)					(0.0%)	(0.0%)
	合計	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	7
モロッコ	進行・活用		1	0					2					3	1				1			1		1	5
			(100.0%)	(0.0%)					(100.0%)					(100.0%)	(100.0%)				(100.0%)			(100.0%)		(100.0%)	(100.0%)
	遅延			0										0					0					0	0
				(0.0%)										(0.0%)					(0.0%)					(0.0%)	(0.0%)
	中止・消滅			0										0					0					0	0
				(0.0%)									(0.0%)						(0.0%)					(0.0%)	(0.0%)
	合計	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	5
オマーン	進行・活用			1			1		1					2	3				3		3	1	1	5	10
				(100.0%)			(100.0%)		(100.0%)					(100.0%)	(100.0%)				(100.0%)		(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)
	遅延			0										0					0					0	0
				(0.0%)										(0.0%)					(0.0%)					(0.0%)	(0.0%)
	中止・消滅			0										0					0					0	0
				(0.0%)									(0.0%)						(0.0%)					(0.0%)	(0.0%)
	合計	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	3	0	0	0	3	0	3	1	1	5	10
サウジアラビア	進行・活用			0										0					0		1		1	2	2
				(0.0%)										(0.0%)					(0.0%)		(100.0%)		(100.0%)	(100.0%)	(50.0%)
	遅延			0										0					0					0	0
				(0.0%)										(0.0%)					(0.0%)					(0.0%)	(0.0%)
	中止・消滅			0					2					2					0					0	2
				(0.0%)					(100.0%)					(100.0%)					(0.0%)					(0.0%)	(50.0%)
	合計	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4

国別セクター別状況表 < M / P 調査等 >

担当事業部 分野 実現案件	社会開発													農林水産開発					鉱工業開発					合計
	計画・行政	公益事業	運輸交通	道路	鉄道	港湾	その他	社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他	小計	
シリア	進行・活用			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)			1 (100.0%)		1 (100.0%)	1 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
デミニジア	進行・活用			0 (0.0%)				2 (100.0%)					2 (100.0%)			1 (100.0%)		1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	3 (100.0%)	6 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	1	1	1	3	6
トルコ	進行・活用			0 (0.0%)									0 (0.0%)				1 (100.0%)	1 (100.0%)			2 (100.0%)		2 (100.0%)	3 (75.0%)
	遅延			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中止・消滅	1 (100.0%)		0 (0.0%)									1 (100.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (25.0%)
	合計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	2	0	2	4
イエメン	進行・活用			1 (100.0%)				1 (100.0%)					1 (100.0%)	1 (100.0%)					1 (100.0%)				0 (0.0%)	2 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
中近東計	進行・活用	5 (83.3%)	1 (100.0%)	6 (85.7%)		1 (100.0%)	1 (100.0%)	4 (80.0%)	9 (75.0%)				21 (80.8%)	6 (85.7%)		1 (100.0%)	1 (100.0%)	8 (88.9%)	9 (90.0%)	8 (100.0%)	3 (100.0%)	20 (95.2%)	49 (87.5%)	
	遅延			0 (0.0%)								0 (0.0%)	1 (14.3%)				1 (11.1%)					0 (0.0%)	1 (1.8%)	
	中止・消滅	1 (16.7%)		1 (14.3%)				1 (20.0%)	3 (25.0%)				5 (19.2%)				0 (0.0%)	1 (10.0%)			1 (4.8%)	6 (10.7%)		
	合計	6	1	7	0	1	1	5	12	0	0	0	26	7	0	1	1	9	0	10	8	3	21	56
コンゴ民主共和国	進行・活用			1 (100.0%)				1 (100.0%)					1 (100.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
エチオピア	進行・活用			0 (0.0%)				1 (100.0%)					1 (100.0%)			1 (100.0%)		1 (100.0%)					0 (0.0%)	2 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2

国別セクター別状況表 < M / P 調査等 >

担当事業部	社会開発													農林水産開発					鉱工業開発					合計	
	分野	計画・行政	公益事業	運輸交通	道路	鉄道	港湾	その他	社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他		小計
モリスヤス	進行・活用			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)			1 (100.0%)		1 (100.0%)	1 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
マミロウイ	進行・活用			0 (0.0%)										0 (0.0%)			1 (100.0%)		1 (100.0%)					0 (0.0%)	1 (50.0%)
	遅延			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)			1 (100.0%)		1 (50.0%)	1 (50.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	2
ナミロウイ	進行・活用			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)			1 (100.0%)		1 (100.0%)	1 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
ニシエール	進行・活用			1 (100.0%)				1 (100.0%)	1 (100.0%)					2 (100.0%)	2 (100.0%)				2 (100.0%)					0 (0.0%)	4 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4
ナイシエリア	進行・活用			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	遅延			0 (0.0%)				1 (100.0%)						1 (50.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (33.3%)
	中止・消滅			1 (100.0%)			1 (100.0%)							1 (50.0%)					0 (0.0%)		1 (100.0%)			1 (100.0%)	2 (66.7%)
	合計	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3
ルワンダ	進行・活用		1 (100.0%)	0 (0.0%)										1 (100.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
セネガル	進行・活用			1 (100.0%)		1 (100.0%)		1 (100.0%)						2 (100.0%)	1 (100.0%)				1 (100.0%)					0 (0.0%)	3 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3

国別セクター別状況表 < M / P 調査等 >

担当事業部 分野 実現案件	社会開発													農林水産開発					鉱工業開発					合計	
	計画・行政	公益事業	運輸交通	道路	鉄道	港湾	その他	社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他	小計		
スロジランド	進行・活用			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)			1 (100.0%)		1 (100.0%)	1 (100.0%)	
	遅延			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
タンザニア	進行・活用	1 (100.0%)		0 (0.0%)				2 (100.0%)		1 (100.0%)			4 (80.0%)			1 (100.0%)		1 (100.0%)		1 (100.0%)	1 (100.0%)		1 (100.0%)	2 (66.7%)	7 (77.8%)
	遅延			0 (0.0%)								0 (0.0%)						1 (100.0%)					1 (33.3%)	1 (11.1%)	
	中止・消滅			1 (100.0%)				1 (100.0%)				1 (20.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (11.1%)	
	合計	1	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0	5	0	0	1	0	1	1	1	1	0	3	9	
ウガンダ	進行・活用			0 (0.0%)				1 (100.0%)	1 (100.0%)			2 (100.0%)	1 (100.0%)					1 (100.0%)					0 (0.0%)	3 (100.0%)	
	遅延			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	
ザンビア	進行・活用			0 (0.0%)				2 (100.0%)	1 (100.0%)			3 (100.0%)	1 (100.0%)		1 (100.0%)			2 (100.0%)					0 (0.0%)	5 (100.0%)	
	遅延			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	5	
ジンバエ	進行・活用		1 (100.0%)	1 (100.0%)		1 (100.0%)						2 (100.0%)	1 (100.0%)					1 (100.0%)					0 (0.0%)	3 (60.0%)	
	遅延			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)			2 (100.0%)	2 (40.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	5	
アフリカ計	進行・活用	2 (100.0%)	2 (100.0%)	7 (70.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	3 (75.0%)	14 (93.3%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (100.0%)	30 (88.2%)	7 (100.0%)		4 (100.0%)		11 (91.7%)		2 (40.0%)	4 (50.0%)		6 (42.9%)	47 (78.3%)	
	遅延			0 (0.0%)				1 (6.7%)				1 (2.9%)						0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (20.0%)	3 (37.5%)		5 (35.7%)	6 (10.0%)	
	中止・消滅			3 (30.0%)	1 (50.0%)		1 (50.0%)	1 (25.0%)				3 (8.8%)					1 (100.0%)	1 (8.3%)	2 (40.0%)	1 (12.5%)		3 (21.4%)	7 (11.7%)		
	合計	2	2	10	2	2	2	4	15	2	2	1	34	7	0	4	1	12	1	5	8	0	14	60	
アルゼンティン	進行・活用	2 (100.0%)		0 (0.0%)				1 (100.0%)	1 (100.0%)			4 (100.0%)	1 (100.0%)		1 (100.0%)		2 (100.0%)		1 (100.0%)	3 (100.0%)	1 (100.0%)		5 (100.0%)	11 (100.0%)	
	遅延			0 (0.0%)								0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	中止・消滅			0 (0.0%)								0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	合計	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	1	0	1	0	2	0	1	3	1	5	11		

国別セクター別状況表 < M / P 調査等 >

担当事業部	社会開発													農林水産開発					鉱工業開発				合計		
	分野	計画・行政	公益事業	運輸交通	道路	鉄道	港湾	その他	社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー		その他	小計
ボロウィア	進行・活用			2 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)			3 (100.0%)					5 (100.0%)	2 (100.0%)		1 (100.0%)		3 (100.0%)					0 (0.0%)	8 (88.9%)
	遅延			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (100.0%)				1 (100.0%)	1 (11.1%)
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	0	2	1	1	0	0	3	0	0	0	0	5	2	0	1	0	3	0	1	0	0	1	9
ブラジル	進行・活用	3 (100.0%)		2 (100.0%)		1 (100.0%)		2 (100.0%)						7 (100.0%)	1 (100.0%)			1 (100.0%)	2 (100.0%)			2 (100.0%)		2 (100.0%)	11 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	3	0	2	0	1	0	1	2	0	0	0	0	7	1	0	0	1	2	0	0	2	0	2	11
チリ	進行・活用		1 (100.0%)	4 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)							5 (100.0%)			1 (100.0%)		1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)		2 (100.0%)	8 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	1	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	1	1	1	0	0	2	8
コロンビア	進行・活用	1 (100.0%)		3 (100.0%)	1 (100.0%)			2 (100.0%)	1 (100.0%)					5 (100.0%)	1 (100.0%)			1 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)			2 (66.7%)	9 (81.8%)
	遅延			0 (0.0%)										0 (0.0%)		1 (100.0%)		1 (33.3%)						0 (0.0%)	1 (9.1%)
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)				0 (0.0%)			1 (50.0%)		1 (33.3%)	1 (9.1%)	
	合計	1	0	3	1	0	0	2	1	0	0	0	0	5	1	0	1	1	3	0	1	2	0	3	11
コストリカ	進行・活用	1 (100.0%)		0 (0.0%)				1 (100.0%)						2 (100.0%)				1 (100.0%)	1 (100.0%)					0 (0.0%)	3 (75.0%)
	遅延			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)		1 (100.0%)		1 (100.0%)	1 (25.0%)	
	合計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	4
下ミニカ共和国	進行・活用			0 (0.0%)				1 (100.0%)						1 (100.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
エクアドル	進行・活用			0 (0.0%)										0 (0.0%)			1 (100.0%)		1 (100.0%)			2 (100.0%)		2 (100.0%)	3 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	2	3

国別セクター別状況表< M / P 調査等 >

担当事業部	社会開発													農林水産開発					鉱工業開発				合計		
	分野	計画・行政	公益事業	運輸交通	道路	鉄道	港湾	その他	社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー		その他	小計
グアテマラ	進行・活用			1 (100.0%)				1 (100.0%)	1 (100.0%)					2 (100.0%)	1 (100.0%)		1 (100.0%)		2 (100.0%)			1 (100.0%)		1 (100.0%)	5 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	0	1	0	2	0	0	1	0	1	5
ガイアナ	進行・活用			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)			1 (100.0%)		1 (100.0%)	1 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
ホンデュラス	進行・活用			1 (100.0%)				1 (100.0%)	1 (100.0%)				1 (100.0%)	3 (75.0%)			2 (100.0%)	2 (100.0%)	4 (100.0%)					0 (0.0%)	7 (87.5%)
	遅延			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)						1 (100.0%)			1 (25.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (12.5%)
	合計	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	4	0	0	2	2	4	0	0	0	0	0	8
メキシコ	進行・活用	2 (100.0%)		2 (66.7%)		2 (66.7%)							5 (83.3%)	1 (100.0%)					1 (100.0%)		1 (100.0%)		2 (100.0%)	3 (60.0%)	9 (75.0%)
	遅延			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)		1 (100.0%)		1 (20.0%)	1 (8.3%)	
	中止・消滅			1 (33.3%)		1 (33.3%)							1 (16.7%)						0 (0.0%)	1 (100.0%)			1 (20.0%)	2 (16.7%)	
	合計	2	0	3	0	3	0	0	0	0	1	0	0	6	1	0	0	0	1	1	1	1	2	5	12
ニカラグア	進行・活用			1 (100.0%)	1 (100.0%)								1 (100.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
パナマ	進行・活用			0 (0.0%)				1 (100.0%)					1 (100.0%)			1 (100.0%)	1 (100.0%)	2 (100.0%)						0 (0.0%)	3 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	3
ペルー	進行・活用			0 (0.0%)				3 (100.0%)					3 (100.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	3 (75.0%)
	遅延			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)			1 (100.0%)		1 (25.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	
	合計	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4

国別セクター別状況表 < M / P 調査等 >

担当事業部 分野 実現案件	社会開発												農林水産開発					鉱工業開発				合計			
	計画・行政	公益事業	運輸交通	交通				社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー		その他	小計	
				道路	鉄道	港湾	その他																		
パラグアイ	進行・活用	1 (100.0%)		3 (100.0%)	1 (100.0%)			2 (100.0%)					4 (100.0%)	4 (100.0%)		1 (100.0%)		5 (100.0%)		1 (50.0%)			1 (50.0%)	1 (50.0%)	10 (90.9%)
	遅延			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)		1 (50.0%)			1 (50.0%)	1 (9.1%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	1	0	3	1	0	0	2	0	0	0	0	4	4	0	1	0	5	0	2	0	0	2	2	11
エル・サルワドル	進行・活用			0 (0.0%)								0 (0.0%)	1 (100.0%)					1 (100.0%)					0 (0.0%)	1 (50.0%)	
	遅延			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)	1 (100.0%)				1 (100.0%)	1 (50.0%)	
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2	
ウルグアイ	進行・活用			0 (0.0%)								0 (0.0%)			1 (100.0%)			1 (100.0%)	2 (100.0%)				2 (100.0%)	3 (100.0%)	
	遅延			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	2	3	
ウエネズエラ	進行・活用			0 (0.0%)				1 (100.0%)				1 (50.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (50.0%)	
	遅延			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	中止・消滅			1 (100.0%)			1 (100.0%)					1 (50.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (50.0%)	
	合計	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
中南米計	進行・活用	10 (100.0%)	1 (100.0%)	19 (90.5%)	6 (100.0%)	5 (83.3%)	1 (50.0%)	7 (100.0%)	16 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	49 (94.2%)	12 (100.0%)		10 (90.9%)	6 (100.0%)	28 (96.6%)	7 (70.0%)	11 (73.3%)	3 (100.0%)	21 (72.4%)	98 (89.1%)		
	遅延			0 (0.0%)								0 (0.0%)			1 (9.1%)		1 (3.4%)	2 (20.0%)	2 (13.3%)		4 (13.8%)	5 (4.5%)			
	中止・消滅			2 (9.5%)		1 (16.7%)	1 (50.0%)			1 (50.0%)		3 (5.8%)					0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (10.0%)	2 (13.3%)	4 (13.8%)	7 (6.4%)			
	合計	10	1	21	6	6	2	7	16	2	1	1	52	12	0	11	6	29	1	10	15	3	29	110	
フィジー諸島共和国	進行・活用			0 (0.0%)				1 (100.0%)				1 (100.0%)			2 (100.0%)	1 (100.0%)	3 (100.0%)					0 (0.0%)	4 (100.0%)		
	遅延			0 (0.0%)								0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	中止・消滅			0 (0.0%)								0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	合計	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	4		
キリバス	進行・活用			0 (0.0%)								0 (0.0%)				1 (100.0%)	1 (100.0%)			1 (100.0%)		1 (100.0%)	2 (100.0%)		
	遅延			0 (0.0%)								0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	中止・消滅			0 (0.0%)								0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	2		

国別セクター別状況表 < M / P 調査等 >

担当事業部	社会開発													農林水産開発					鉱工業開発				合計		
	分野	計画・行政	公益事業	運輸交通	道路	鉄道	港湾	その他	社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー		その他	小計
トング	進行・活用			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	遅延			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)				1 (100.0%)	1 (100.0%)	1
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
オセアニア計	進行・活用			0 (0.0%)				1 (100.0%)						1 (100.0%)			2 (100.0%)	2 (100.0%)	4 (100.0%)			1 (100.0%)		1 (50.0%)	6 (85.7%)
	遅延			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)				1 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (14.3%)
	合計	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2	4	0	0	1	1	2	7
ブルガリア	進行・活用			1 (100.0%)		1 (100.0%)								1 (100.0%)					0 (0.0%)		1 (100.0%)	1 (100.0%)		2 (100.0%)	3 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	合計	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
ギリシャ	進行・活用			0 (0.0%)						1 (100.0%)				1 (100.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ハンガリー	進行・活用	1 (100.0%)		0 (0.0%)										1 (100.0%)					0 (0.0%)			1 (100.0%)		1 (100.0%)	2 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	合計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
ポーランド	進行・活用	1 (100.0%)		2 (100.0%)		1 (100.0%)		1 (100.0%)						3 (100.0%)					0 (0.0%)		1 (100.0%)			1 (100.0%)	4 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	合計	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4
ポルトガル	進行・活用			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)		1 (100.0%)			1 (100.0%)	1
	遅延			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1

国別セクター別状況表 < M / P 調査等 >

担当事業部	社会開発													農林水産開発					鉱工業開発				合計		
	分野	計画・行政	公益事業	運輸交通	道路	鉄道	港湾	その他	社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー		その他	小計
ルーマニア	進行・活用			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	遅延	1 (100.0%)		0 (0.0%)										1 (100.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (100.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	合計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
スロヴァキア	進行・活用			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)			1 (100.0%)		1 (100.0%)	1 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
キルギス	進行・活用	1 (100.0%)		0 (0.0%)						1 (100.0%)				2 (100.0%)					0 (0.0%)		1 (100.0%)			1 (100.0%)	3 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	合計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3
カザフスタン	進行・活用			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)		1 (100.0%)			1 (100.0%)	1 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
スロヴェニア	進行・活用			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)				1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
ウズベキスタン	進行・活用			1 (100.0%)				1 (100.0%)						1 (100.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (100.0%)
	遅延			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	合計	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ヨーロッパ計	進行・活用	3 (75.0%)		4 (100.0%)		2 (100.0%)		2 (100.0%)		1 (100.0%)	1 (100.0%)			9 (90.0%)					0 (0.0%)		5 (100.0%)	3 (100.0%)	1 (100.0%)	9 (100.0%)	18 (94.7%)
	遅延	1 (25.0%)		0 (0.0%)										1 (10.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (5.3%)
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0
	合計	4	0	4	0	2	0	2	0	1	1	0	0	10	0	0	0	0	0	0	5	3	1	9	19

国別セクター別状況表 < M / P 調査等 >

担当事業部	社会開発													農林水産開発					鉱工業開発				合計		
	分野	計画・行政	公益事業	運輸交通	道路	鉄道	港湾	その他	社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー		その他	小計
複数国計	進行・活用			2 (100.0%)				2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)				6 (100.0%)					0 (0.0%)				0 (0.0%)	6 (100.0%)	
	遅延			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)				0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)				0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0	0	2	0	0	0	2	2	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
総合計	進行・活用	50 (94.3%)	6 (100.0%)	85 (92.4%)	20 (95.2%)	14 (93.3%)	12 (85.7%)	39 (92.9%)	82 (89.1%)	14 (93.3%)	6 (100.0%)	1 (100.0%)	2 (100.0%)	246 (92.1%)	56 (94.9%)		26 (92.9%)	15 (88.2%)	97 (93.3%)	5 (71.4%)	142 (84.5%)	44 (77.2%)	22 (91.7%)	213 (83.2%)	556 (88.7%)
	遅延	2 (3.8%)		0 (0.0%)					3 (3.3%)				5 (1.9%)	2 (3.4%)		1 (3.6%)		3 (2.9%)	1 (14.3%)	18 (10.7%)	6 (10.5%)		25 (9.8%)	33 (5.3%)	
	中止・消滅	1 (1.9%)		7 (7.6%)	1 (4.8%)	1 (6.7%)	2 (14.3%)	3 (7.1%)	7 (7.6%)	1 (6.7%)				16 (6.0%)	1 (1.7%)		1 (3.6%)	2 (11.8%)	4 (3.8%)	1 (14.3%)	8 (4.8%)	7 (12.3%)	2 (8.3%)	18 (7.0%)	38 (6.1%)
	合計	53	6	92	21	15	14	42	92	15	6	1	2	267	59	0	28	17	104	7	168	57	24	256	627

F / S 調査等

国別セクター別状況表

国別セクター別状況表 < F / S 調査等 >

担当事業部 分野 実現案件	社会開発													農林水産開発					鉱工業開発				合計		
	計画・行政	公益事業	運輸交通	社会開発				社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他		小計	
				道路	鉄道	港湾	その他																		
ブルネイ	実施済・進行中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実施済	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	
	一部実施済			0									0					0						0	0
	実施中			0									0					0						0	0
	具体化進行中			0									0					0						0	0
	具体化準備中			0									0					0						0	0
	遅延・中断			0									0					0			1			1	1
	中止・消滅			0									0					0			(100.0%)			(100.0%)	(100.0%)
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
インドネシア	実施済・進行中	0	8	23	6	4	10	3	16	13	1	0	0	61	9	0	3	1	13	0	8	13	0	21	95
	実施済	(0.0%)	(72.7%)	(69.7%)	(54.5%)	(66.7%)	(90.9%)	(60.0%)	(66.7%)	(92.9%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(73.5%)	(52.9%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(61.9%)	(0.0%)	(53.3%)	(40.6%)	(0.0%)	(43.8%)	(62.5%)
	一部実施済		5	9	3	1	4	1	8	13	1			36	7		1		8		8	7		15	59
	実施中		1	7	1	3	2	1	2					10	2			1	3					0	13
	具体化進行中		2	4	2		2		5					11			2		2			5		5	18
	具体化準備中		3	4	3		2	1	1					4					0			1		1	5
	遅延・中断		2	2					1					3					0			5	8	1	14
	中止・消滅		4		2	1	1	1	2	1				7	2				2		1	3		4	13
	合計	0	11	33	11	6	11	5	24	14	1	0	0	83	17	0	3	1	21	0	15	32	1	48	152
カンボディア	実施済・進行中	0	1	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	4	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6
	実施済	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)
	一部実施済		1	0						1				2	1				1					0	3
	実施中			1	1								1	1				1						0	2
	具体化進行中			1			1						1					0						0	1
	具体化準備中			0									0					0						0	0
	遅延・中断			0									0					0						0	0
	中止・消滅			0									0					0						0	0
	合計	0	1	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	4	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6

国別セクター別状況表 < F / S 調査等 >

担当事業部 分野 実現案件	社会開発													農林水産開発					鉱工業開発				合計			
	計画・行政	公益事業	運輸交通	交通				社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他		小計		
				道路	鉄道	港湾	その他																			
ラオス	実施済・進行中	0 (0.0%)	1 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (70.0%)	
	実施済		1 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)									2 (40.0%)	1 (33.3%)				1 (33.3%)						0 (0.0%)	3 (30.0%)
	一部実施済			0 (0.0%)					1 (50.0%)					1 (20.0%)	1 (33.3%)				1 (33.3%)						0 (0.0%)	2 (20.0%)
	実施中			1 (50.0%)	1 (50.0%)				1 (50.0%)					2 (40.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	2 (20.0%)
	具体化進行中			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)
	具体化準備中			0 (0.0%)										0 (0.0%)	1 (33.3%)				1 (33.3%)						0 (0.0%)	1 (10.0%)
	遅延・中断			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)			2 (100.0%)			2 (100.0%)	2 (20.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	1	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	5	3	0	0	0	3	0	0	2	0	2	10	
ミャンマー	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	7 (53.8%)	
	実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)	3 (100.0%)				3 (100.0%)			2 (66.7%)	1 (50.0%)		3 (60.0%)	6 (46.2%)	
	一部実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	実施中			1 (20.0%)				1 (33.3%)					1 (20.0%)						0 (0.0%)						0 (0.0%)	1 (7.7%)
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)
	具体化準備中			2 (40.0%)		1 (50.0%)		1 (33.3%)					2 (40.0%)						0 (0.0%)						0 (0.0%)	2 (15.4%)
	遅延・中断			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)		1 (33.3%)			1 (20.0%)	1 (7.7%)	
	中止・消滅			2 (40.0%)		1 (50.0%)		1 (33.3%)					2 (40.0%)						0 (0.0%)				1 (50.0%)		1 (20.0%)	3 (23.1%)
	合計	0	0	5	0	2	0	3	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	3	0	3	2	0	5	13	
タイ	実施済・進行中	0 (0.0%)	4 (100.0%)	7 (53.8%)	3 (50.0%)	1 (50.0%)	1 (33.3%)	2 (100.0%)	5 (50.0%)	4 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21 (65.6%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	4 (50.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	5 (55.6%)	30 (61.2%)	
	実施済		1 (25.0%)	4 (30.8%)	2 (33.3%)	1 (50.0%)		1 (50.0%)	1 (10.0%)	4 (100.0%)				10 (31.3%)	1 (20.0%)				1 (12.5%)		1 (33.3%)	1 (16.7%)		2 (22.2%)	13 (26.5%)	
	一部実施済		3 (75.0%)	2 (15.4%)			1 (33.3%)	1 (50.0%)	2 (20.0%)		1 (100.0%)			8 (25.0%)	1 (20.0%)				1 (12.5%)		1 (33.3%)			1 (11.1%)	10 (20.4%)	
	実施中			1 (7.7%)	1 (16.7%)				2 (20.0%)					3 (9.4%)	1 (20.0%)			1 (100.0%)	2 (25.0%)		1 (33.3%)	1 (16.7%)		2 (22.2%)	7 (14.3%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中			3 (23.1%)	2 (33.3%)		1 (33.3%)		2 (20.0%)					5 (15.6%)	1 (20.0%)				1 (12.5%)						0 (0.0%)	6 (12.2%)
	遅延・中断			0 (0.0%)										0 (0.0%)				1 (50.0%)	1 (12.5%)			2 (33.3%)		2 (22.2%)	3 (6.1%)	
	中止・消滅			3 (23.1%)	1 (16.7%)	1 (50.0%)	1 (33.3%)		3 (30.0%)					6 (18.8%)	1 (20.0%)			1 (50.0%)	2 (25.0%)			2 (33.3%)		2 (22.2%)	10 (20.4%)	
	合計	0	4	13	6	2	3	2	10	4	1	0	0	32	5	0	2	1	8	0	3	6	0	9	49	

国別セクター別状況表 < F / S 調査等 >

担当事業部 分野 実現案件	社会開発													農林水産開発					鉱工業開発					合計	
	計画・行政	公益事業	運輸交通	交通				社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他	小計		
				道路	鉄道	港湾	その他																		
フィリピン	実施済・進行中	0 (0.0%)	3 (100.0%)	22 (84.6%)	13 (86.7%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	5 (100.0%)	9 (81.8%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	36 (83.7%)	11 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	12 (52.2%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	7 (35.0%)	0 (0.0%)	9 (33.3%)	57 (61.3%)
	実施済		1 (33.3%)	6 (23.1%)	2 (13.3%)		1 (20.0%)	3 (60.0%)	1 (9.1%)	2 (100.0%)				10 (23.3%)	5 (22.7%)				5 (21.7%)		2 (40.0%)	5 (25.0%)		7 (25.9%)	22 (23.7%)
	一部実施済		2 (66.7%)	6 (23.1%)	6 (40.0%)				4 (36.4%)					12 (27.9%)	4 (18.2%)				4 (17.4%)					0 (0.0%)	16 (17.2%)
	実施中			8 (30.8%)	4 (26.7%)		3 (60.0%)	1 (20.0%)	4 (36.4%)					12 (27.9%)	1 (4.5%)		1 (100.0%)		2 (8.7%)			1 (5.0%)		1 (3.7%)	15 (16.1%)
	具体化進行中			2 (7.7%)	1 (6.7%)			1 (20.0%)						2 (4.7%)	1 (4.5%)				1 (4.3%)			1 (5.0%)		1 (3.7%)	4 (4.3%)
	具体化準備中			1 (3.8%)			1 (20.0%)		1 (9.1%)		1 (100.0%)			3 (7.0%)	6 (27.3%)				6 (26.1%)			4 (20.0%)		4 (14.8%)	13 (14.0%)
	遅延・中断			0 (0.0%)										0 (0.0%)	3 (13.6%)				3 (13.0%)			1 (5.0%)	1 (100.0%)	2 (7.4%)	5 (5.4%)
	中止・消滅			3 (11.5%)	2 (13.3%)	1 (100.0%)			1 (9.1%)					4 (9.3%)	2 (9.1%)				2 (8.7%)	1 (100.0%)	3 (60.0%)	8 (40.0%)		12 (44.4%)	18 (19.4%)
	合計	0	3	26	15	1	5	5	11	2	1	0	0	43	22	0	1	0	23	1	5	20	1	27	93
シンガポール	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)
	実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	一部実施済			1 (50.0%)	1 (100.0%)								1 (33.3%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (33.3%)
	実施中			1 (50.0%)				1 (100.0%)					1 (33.3%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (33.3%)
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	具体化準備中			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	遅延・中断			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)						1 (100.0%)				1 (33.3%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (33.3%)
	合計	0	0	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
タイ	実施済・進行中	1 (100.0%)	9 (90.0%)	23 (82.1%)	10 (90.9%)	3 (75.0%)	4 (100.0%)	6 (66.7%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	43 (84.3%)	18 (69.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (66.7%)	0 (0.0%)	3 (33.3%)	6 (50.0%)	0 (0.0%)	9 (42.9%)	70 (70.7%)
	実施済	1 (100.0%)	5 (50.0%)	14 (50.0%)	7 (63.6%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	4 (44.4%)	2 (40.0%)	4 (100.0%)				26 (51.0%)	9 (34.6%)				9 (33.3%)		3 (33.3%)	2 (16.7%)		5 (23.8%)	40 (40.4%)
	一部実施済		3 (30.0%)	9 (32.1%)	3 (27.3%)	1 (25.0%)	3 (75.0%)	2 (22.2%)	1 (20.0%)		1 (33.3%)			14 (27.5%)	5 (19.2%)				5 (18.5%)					0 (0.0%)	19 (19.2%)
	実施中		1 (10.0%)	0 (0.0%)					1 (20.0%)		1 (33.3%)			3 (5.9%)	3 (11.5%)				3 (11.1%)			2 (16.7%)		2 (9.5%)	8 (8.1%)
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)	1 (3.8%)				1 (3.7%)			2 (16.7%)		2 (9.5%)	3 (3.0%)	
	具体化準備中			1 (3.6%)	1 (9.1%)				1 (20.0%)					2 (3.9%)	3 (11.5%)			1 (100.0%)	4 (14.8%)		1 (11.1%)			1 (4.8%)	7 (7.1%)
	遅延・中断			1 (3.6%)					1 (11.1%)					1 (2.0%)	1 (3.8%)				1 (3.7%)		1 (11.1%)	3 (25.0%)		4 (19.0%)	6 (6.1%)
	中止・消滅		1 (10.0%)	3 (10.7%)		1 (25.0%)		2 (22.2%)			1 (33.3%)			5 (9.8%)	4 (15.4%)				4 (14.8%)		4 (44.4%)	3 (25.0%)		7 (33.3%)	16 (16.2%)
	合計	1	10	28	11	4	4	9	5	4	3	0	0	51	26	0	0	1	27	0	9	12	0	21	99

国別セクター別状況表 < F / S 調査等 >

担当事業部 分野 実現案件	社会開発													農林水産開発					鉱工業開発				合計		
	計画・行政	公益事業	運輸交通	社会開発				社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他		小計	
				道路	鉄道	港湾	その他																		
ウイエトナム	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (75.0%)	2 (66.7%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (70.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	10 (71.4%)
	実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	一部実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)	1 (50.0%)				1 (50.0%)					0 (0.0%)	1 (7.1%)	
	実施中			4 (50.0%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)				5 (50.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	5 (35.7%)	
	具体化進行中			2 (25.0%)	1 (33.3%)		1 (50.0%)						2 (20.0%)	1 (50.0%)				1 (50.0%)				1 (100.0%)	1 (50.0%)	4 (28.6%)	
	具体化準備中		1 (100.0%)	2 (25.0%)	1 (33.3%)		1 (50.0%)						3 (30.0%)					0 (0.0%)			1 (100.0%)		1 (50.0%)	4 (28.6%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0	1	8	3	1	2	2	1	0	0	0	0	10	2	0	0	0	2	0	1	1	0	2	14
アセアン計	実施済・進行中	1 (100.0%)	26 (83.9%)	88 (73.9%)	38 (76.0%)	9 (56.3%)	21 (80.8%)	20 (74.1%)	37 (69.8%)	24 (92.3%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	180 (76.3%)	50 (62.5%)	0 (0.0%)	4 (66.7%)	2 (66.7%)	56 (62.9%)	0 (0.0%)	18 (48.6%)	30 (40.0%)	0 (0.0%)	48 (41.7%)	284 (64.5%)
	実施済	1 (100.0%)	13 (41.9%)	34 (28.6%)	15 (30.0%)	4 (25.0%)	6 (23.1%)	9 (33.3%)	12 (22.6%)	23 (88.5%)	1 (16.7%)			84 (35.6%)	26 (32.5%)		1 (16.7%)		27 (30.3%)		16 (43.2%)	16 (21.3%)		32 (27.8%)	143 (32.5%)
	一部実施済		10 (32.3%)	25 (21.0%)	11 (22.0%)	4 (25.0%)	6 (23.1%)	4 (14.8%)	10 (18.9%)	1 (3.8%)	2 (33.3%)			48 (20.3%)	15 (18.8%)			1 (33.3%)	16 (18.0%)		1 (2.7%)			1 (0.9%)	65 (14.8%)
	実施中		3 (9.7%)	21 (17.6%)	10 (20.0%)	1 (6.3%)	6 (23.1%)	4 (14.8%)	14 (26.4%)		1 (16.7%)			39 (16.5%)	6 (7.5%)		3 (50.0%)	1 (33.3%)	10 (11.2%)		1 (2.7%)	9 (12.0%)		10 (8.7%)	59 (13.4%)
	具体化進行中			8 (6.7%)	2 (4.0%)		3 (11.5%)	3 (11.1%)	1 (1.9%)				9 (3.8%)	3 (3.8%)				3 (3.4%)				5 (6.7%)	5 (4.3%)	17 (3.9%)	
	具体化準備中		4 (12.9%)	13 (10.9%)	7 (14.0%)	1 (6.3%)	3 (11.5%)	2 (7.4%)	9 (17.0%)		1 (16.7%)			27 (11.4%)	17 (21.3%)			1 (33.3%)	18 (20.2%)		3 (8.1%)	12 (16.0%)		15 (13.0%)	60 (13.6%)
	遅延・中断			3 (2.5%)	2 (4.0%)			1 (3.7%)	1 (1.9%)				4 (1.7%)	4 (5.0%)		1 (16.7%)		5 (5.6%)			8 (21.6%)	16 (21.3%)	2 (100.0%)	26 (22.6%)	35 (8.0%)
	中止・消滅		1 (3.2%)	15 (12.6%)	3 (6.0%)	6 (37.5%)	2 (7.7%)	4 (14.8%)	6 (11.3%)	2 (7.7%)	1 (16.7%)			25 (10.6%)	9 (11.3%)		1 (16.7%)		10 (11.2%)	1 (100.0%)	8 (21.6%)	17 (22.7%)		26 (22.6%)	61 (13.9%)
	合計	1	31	119	50	16	26	27	53	26	6	0	0	236	80	0	6	3	89	1	37	75	2	115	440
バングラデシュ	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	3 (75.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (50.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	13 (61.9%)
	実施済			1 (16.7%)	1 (100.0%)			1 (25.0%)	1 (100.0%)				3 (25.0%)					0 (0.0%)			2 (66.7%)	2 (100.0%)		4 (80.0%)	7 (33.3%)
	一部実施済			0 (0.0%)				1 (25.0%)					1 (8.3%)	1 (25.0%)				1 (25.0%)					0 (0.0%)	2 (9.5%)	
	実施中			1 (16.7%)			1 (50.0%)						1 (8.3%)	2 (50.0%)				2 (50.0%)					0 (0.0%)	3 (14.3%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)				1 (25.0%)					1 (8.3%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (4.8%)	
	具体化準備中		1 (100.0%)	2 (33.3%)			2 (100.0%)		1 (25.0%)				4 (33.3%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	4 (19.0%)	
	遅延・中断			1 (16.7%)				1 (50.0%)					1 (8.3%)	1 (25.0%)				1 (25.0%)			1 (33.3%)		1 (20.0%)	3 (14.3%)	
	中止・消滅			1 (16.7%)		1 (100.0%)							1 (8.3%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (4.8%)	
	合計	0	1	6	1	1	2	2	4	1	0	0	0	12	4	0	0	0	4	0	3	2	0	5	21

国別セクター別状況表 < F / S 調査等 >

担当事業部 分野 実現案件	社会開発													農林水産開発					鉱工業開発				合計		
	計画・行政	公益事業	運輸交通	交通				社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他		小計	
				道路	鉄道	港湾	その他																		
ブータン	実施済・進行中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
	実施済			0									0											0	0
				(0.0%)									(0.0%)											(0.0%)	(0.0%)
	一部実施済			0									0											0	0
				(0.0%)									(0.0%)											(0.0%)	(0.0%)
	実施中			0									0											0	0
				(0.0%)									(0.0%)											(0.0%)	(0.0%)
	具体化進行中			0									0											0	0
			(0.0%)									(0.0%)											(0.0%)	(0.0%)	
具体化準備中			1	1								1	1										1	2	
			(100.0%)	(100.0%)								(50.0%)	(100.0%)										(100.0%)	(66.7%)	
遅延・中断			0						1			1											0	1	
			(0.0%)						(100.0%)			(50.0%)											(0.0%)	(33.3%)	
中止・消滅			0									0											0	0	
			(0.0%)									(0.0%)											(0.0%)	(0.0%)	
合計	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	
	(0.0%)	(0.0%)	(82.4%)	(75.0%)	(75.0%)	(100.0%)	(80.0%)	(50.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(77.8%)	(72.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(66.7%)	(0.0%)	(50.0%)	(60.0%)	(0.0%)	(57.1%)	(71.7%)		
中国	実施済・進行中	1	1	14	3	3	4	4	3	2	0	0	21	8	0	0	0	8	0	1	3	0	4	33	
		(100.0%)	(100.0%)	(82.4%)	(75.0%)	(75.0%)	(100.0%)	(80.0%)	(50.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(77.8%)	(72.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(66.7%)	(0.0%)	(50.0%)	(60.0%)	(0.0%)	(57.1%)	(71.7%)	
	実施済			9	3	2	2	2	1	1		11	3					3			3		3	17	
				(52.9%)	(75.0%)	(50.0%)	(50.0%)	(40.0%)	(16.7%)	(50.0%)		(40.7%)	(27.3%)					(25.0%)			(60.0%)		(42.9%)	(37.0%)	
	一部実施済		1	2				2	2			5	3					3					0	8	
			(100.0%)	(11.8%)				(40.0%)	(33.3%)			(18.5%)	(27.3%)					(25.0%)					(0.0%)	(17.4%)	
	実施中			2				2			1	3	1					1		1			1	5	
				(11.8%)				(50.0%)			(50.0%)	(11.1%)	(9.1%)					(8.3%)		(50.0%)			(14.3%)	(10.9%)	
	具体化進行中	1		1				1				2	1					1					0	3	
	(100.0%)		(5.9%)				(25.0%)				(7.4%)	(9.1%)					(8.3%)					(0.0%)	(6.5%)		
具体化準備中			3	1	1		1	2			5	2	1				3		1			1	9		
			(17.6%)	(25.0%)	(25.0%)		(20.0%)	(33.3%)			(18.5%)	(18.2%)	(100.0%)				(25.0%)		(50.0%)			(14.3%)	(19.6%)		
遅延・中断			0					1			1	1					1			1		1	3		
			(0.0%)					(16.7%)			(3.7%)	(9.1%)					(8.3%)			(20.0%)		(14.3%)	(6.5%)		
中止・消滅			0								0						0			1		1	1		
			(0.0%)								(0.0%)						(0.0%)			(20.0%)		(14.3%)	(2.2%)		
合計	1	1	17	4	4	4	5	6	2	0	0	27	11	1	0	0	12	0	2	5	0	7	46		
ドバイ	実施済・進行中	0	0	5	0	2	2	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
		(0.0%)	(0.0%)	(62.5%)	(0.0%)	(66.7%)	(66.7%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(62.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(35.7%)	
	実施済			1				1				1						0					0	1	
				(12.5%)				(33.3%)				(12.5%)						(0.0%)					(0.0%)	(7.1%)	
	一部実施済			1		1						1						0					0	1	
				(12.5%)		(33.3%)						(12.5%)						(0.0%)					(0.0%)	(7.1%)	
	実施中			3		1	1	1				3						0					0	3	
				(37.5%)		(33.3%)	(33.3%)	(100.0%)				(37.5%)						(0.0%)					(0.0%)	(21.4%)	
	具体化進行中			0								0						0					0	0	
			(0.0%)								(0.0%)						(0.0%)					(0.0%)	(0.0%)		
具体化準備中			2	1			1				2	1					1		1			1	4		
			(25.0%)	(100.0%)			(33.3%)				(25.0%)	(50.0%)					(50.0%)		(33.3%)			(25.0%)	(28.6%)		
遅延・中断			0								0						0		1	1		2	2		
			(0.0%)								(0.0%)						(0.0%)		(33.3%)	(100.0%)		(50.0%)	(14.3%)		
中止・消滅			1				1				1	1					1		1			1	3		
			(12.5%)				(33.3%)				(12.5%)	(50.0%)					(50.0%)		(33.3%)			(25.0%)	(21.4%)		
合計	0	0	8	1	3	3	1	0	0	0	0	8	2	0	0	0	2	0	3	1	0	4	14		

国別セクター別状況表 < F / S 調査等 >

担当事業部 分野 実現案件	社会開発														農林水産開発					鉱工業開発				合計	
	計画・行政	公益事業	運輸交通	交通				社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他	小計		
				道路	鉄道	港湾	その他																		
モンゴル	実施済・進行中	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)
	実施済		1 (100.0%)	1 (50.0%)		1 (50.0%)							2 (50.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	2 (50.0%)	
	一部実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	実施中			0 (0.0%)					1 (100.0%)				1 (25.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (25.0%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中			1 (50.0%)		1 (50.0%)							1 (25.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (25.0%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0	1	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
ネパール	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	4 (44.4%)	13 (65.0%)
	実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)								1 (33.3%)	2 (33.3%)	3 (33.3%)	3 (15.0%)	
	一部実施済			3 (60.0%)				3 (100.0%)		2 (100.0%)			5 (62.5%)	1 (33.3%)				1 (33.3%)					0 (0.0%)	6 (30.0%)	
	実施中			2 (40.0%)	2 (100.0%)				1 (100.0%)				3 (37.5%)					0 (0.0%)			1 (16.7%)		1 (11.1%)	4 (20.0%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中			0 (0.0%)									0 (0.0%)	1 (33.3%)				1 (33.3%)			1 (16.7%)		1 (11.1%)	2 (10.0%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)									0 (0.0%)	1 (33.3%)				1 (33.3%)		1 (33.3%)	2 (33.3%)		3 (33.3%)	4 (20.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)		1 (33.3%)			1 (11.1%)	1 (5.0%)	
	合計	0	0	5	2	0	0	3	1	2	0	0	0	8	3	0	0	0	3	0	3	6	0	9	20
パキスタン	実施済・進行中	0 (0.0%)	1 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	4 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (50.0%)
	実施済			2 (40.0%)		1 (100.0%)		1 (50.0%)		1 (100.0%)			3 (42.9%)	2 (20.0%)				2 (20.0%)					0 (0.0%)	5 (22.7%)	
	一部実施済			3 (60.0%)			2 (100.0%)	1 (50.0%)					3 (42.9%)	1 (10.0%)				1 (10.0%)					0 (0.0%)	4 (18.2%)	
	実施中		1 (100.0%)	0 (0.0%)									1 (14.3%)	1 (10.0%)				1 (10.0%)					0 (0.0%)	2 (9.1%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中			0 (0.0%)									0 (0.0%)	3 (30.0%)				3 (30.0%)					0 (0.0%)	3 (13.6%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)									0 (0.0%)	2 (20.0%)				2 (20.0%)				4 (100.0%)	4 (80.0%)	6 (27.3%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)	1 (10.0%)				1 (10.0%)		1 (100.0%)			1 (20.0%)	2 (9.1%)	
	合計	0	1	5	0	1	2	2	0	1	0	0	0	7	10	0	0	0	10	0	1	4	0	5	22

国別セクター別状況表 < F / S 調査等 >

担当事業部 分野 実現案件	社会開発														農林水産開発					鉱工業開発					合計
	計画・行政	公益事業	運輸交通	運輸交通				社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他	小計		
				道路	鉄道	港湾	その他																		
その他アジア計	実施済・進行中	1 (100.0%)	6 (75.0%)	35 (71.4%)	6 (60.0%)	8 (66.7%)	10 (71.4%)	11 (84.6%)	8 (61.5%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	60 (74.1%)	22 (56.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (55.0%)	0 (0.0%)	4 (28.6%)	8 (40.0%)	0 (0.0%)	12 (35.3%)	94 (60.6%)
	実施済		2 (25.0%)	17 (34.7%)	4 (40.0%)	5 (41.7%)	5 (35.7%)	3 (23.1%)	2 (15.4%)	5 (50.0%)				26 (32.1%)	9 (23.1%)				9 (22.5%)		3 (21.4%)	7 (35.0%)		10 (29.4%)	45 (29.0%)
	一部実施済		1 (12.5%)	9 (18.4%)		1 (8.3%)	2 (14.3%)	6 (46.2%)	4 (30.8%)	2 (20.0%)				16 (19.8%)	7 (17.9%)				7 (17.5%)					0 (0.0%)	23 (14.8%)
	実施中		2 (25.0%)	8 (16.3%)	2 (20.0%)	2 (8.3%)	3 (21.4%)	2 (15.4%)	1 (7.7%)	3 (30.0%)				14 (17.3%)	5 (12.8%)				5 (12.5%)		1 (7.1%)	1 (5.0%)		2 (5.9%)	21 (13.5%)
	具体化進行中	1 (100.0%)	1 (12.5%)	1 (2.0%)		1 (8.3%)			1 (7.7%)					4 (4.9%)	1 (2.6%)				1 (2.5%)					0 (0.0%)	5 (3.2%)
	具体化準備中		2 (25.0%)	10 (20.4%)	3 (30.0%)	2 (16.7%)	4 (28.6%)	1 (7.7%)	3 (23.1%)					15 (18.5%)	9 (23.1%)	1 (100.0%)			10 (25.0%)		3 (21.4%)	3 (15.0%)		6 (17.6%)	31 (20.0%)
	遅延・中断			2 (4.1%)	1 (10.0%)			1 (7.7%)	2 (15.4%)					4 (4.9%)	5 (12.8%)				5 (12.5%)		3 (21.4%)	8 (40.0%)		11 (32.4%)	20 (12.9%)
	中止・消滅			2 (4.1%)		2 (16.7%)								2 (2.5%)	3 (7.7%)				3 (7.5%)		4 (28.6%)	1 (5.0%)		5 (14.7%)	10 (6.5%)
	合計	1	8	49	10	12	14	13	13	10	0	0	0	81	39	1	0	0	40	0	14	20	0	34	155
アラブ首長国連邦	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)
	実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)					1 (100.0%)	1 (100.0%)					0 (0.0%)	1 (25.0%)
	一部実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	実施中			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	具体化準備中			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	遅延・中断			0 (0.0%)					2 (100.0%)				2 (100.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)			1 (100.0%)		1 (100.0%)	3 (75.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	4
アルジェリア	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	一部実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	実施中			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	具体化準備中			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	遅延・中断			1 (100.0%)				1 (100.0%)					1 (100.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)		2 (100.0%)			2 (100.0%)	3 (75.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)		1 (100.0%)			1 (100.0%)						0 (0.0%)	1 (25.0%)
	合計	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	4

国別セクター別状況表 < F / S 調査等 >

担当事業部 分野 実現案件	社会開発														農林水産開発					鉱工業開発				合計	
	計画・行政	公益事業	運輸交通	交通				社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他	小計		
				道路	鉄道	港湾	その他																		
アフリカ	実施済・進行中	1 (100.0%)	5 (100.0%)	6 (75.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (88.2%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (90.0%)	0 (0.0%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (71.4%)	29 (85.3%)
	実施済		2 (40.0%)	2 (25.0%)			1 (33.3%)	1 (50.0%)		2 (66.7%)				6 (35.3%)	3 (33.3%)				3 (30.0%)		5 (83.3%)			5 (71.4%)	14 (41.2%)
	一部実施済	1 (100.0%)	2 (40.0%)	2 (25.0%)			1 (33.3%)	1 (50.0%)		1 (33.3%)				6 (35.3%)	4 (44.4%)				4 (40.0%)					0 (0.0%)	10 (29.4%)
	実施中		1 (20.0%)	2 (25.0%)	2 (100.0%)									3 (17.6%)	1 (11.1%)				1 (10.0%)					0 (0.0%)	4 (11.8%)
	具体化進行中			0 (0.0%)										0 (0.0%)	1 (11.1%)				1 (10.0%)					0 (0.0%)	1 (2.9%)
	具体化準備中			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)		1 (16.7%)			1 (14.3%)	1 (2.9%)
	遅延・中断			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中止・消滅			2 (25.0%)		1 (100.0%)	1 (33.3%)							2 (11.8%)		1 (100.0%)			1 (10.0%)			1 (100.0%)		1 (14.3%)	4 (11.8%)
	合計	1	5	8	2	1	3	2	0	3	0	0	0	17	9	1	0	0	10	0	6	1	0	7	34
インド	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)
	実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	一部実施済			1 (100.0%)			1 (100.0%)						1 (100.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (25.0%)	
	実施中			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中			0 (0.0%)									0 (0.0%)	1 (100.0%)				1 (100.0%)			1 (100.0%)		1 (50.0%)	2 (50.0%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)		1 (100.0%)		1 (50.0%)	1 (25.0%)		
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	2	4
イラク	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	一部実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	実施中			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)	1 (100.0%)				1 (100.0%)					0 (0.0%)	1 (100.0%)	
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	

国別セクター別状況表 < F / S 調査等 >

担当事業部 分野 実現案件	社会開発													農林水産開発					鉱工業開発				合計		
	計画・行政	公益事業	運輸交通	交通				社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他		小計	
				道路	鉄道	港湾	その他																		
ジョルダン	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	6 (85.7%)
	実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)	1 (50.0%)				1 (50.0%)		1 (100.0%)			1 (100.0%)	2 (28.6%)	
	一部実施済			1 (50.0%)	1 (100.0%)								1 (25.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	1 (14.3%)
	実施中			1 (50.0%)			1 (100.0%)						1 (25.0%)	1 (50.0%)				1 (50.0%)						0 (0.0%)	2 (28.6%)
	具体化進行中			0 (0.0%)							1 (100.0%)		1 (25.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	1 (14.3%)
	具体化準備中		1 (100.0%)	0 (0.0%)									1 (25.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	1 (14.3%)
	遅延・中断			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	1	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	4	2	0	0	0	2	0	1	0	0	1	7
ルソロ	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)
	実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)
	一部実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)	1 (100.0%)				1 (33.3%)						0 (0.0%)	1 (16.7%)
	実施中			0 (0.0%)				1 (100.0%)					1 (33.3%)				1 (100.0%)	1 (33.3%)						0 (0.0%)	2 (33.3%)
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)
	具体化準備中			1 (50.0%)		1 (100.0%)							1 (33.3%)			1 (100.0%)	1 (33.3%)							0 (0.0%)	2 (33.3%)
	遅延・中断			1 (50.0%)			1 (100.0%)						1 (33.3%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	1 (16.7%)
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	0	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	3	1	0	1	1	3	0	0	0	0	0	6
オマン	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	6 (75.0%)
	実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)	1 (50.0%)				1 (50.0%)		1 (50.0%)				1 (25.0%)	2 (25.0%)
	一部実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)	1 (50.0%)				1 (50.0%)						0 (0.0%)	1 (12.5%)
	実施中			2 (100.0%)	2 (100.0%)								2 (100.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	2 (25.0%)
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)		1 (50.0%)				1 (25.0%)	1 (12.5%)
	具体化準備中			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)
	遅延・中断			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)				2 (100.0%)		2 (50.0%)	2 (25.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	2	2	0	4	8

国別セクター別状況表 < F / S 調査等 >

担当事業部	社会開発														農林水産開発					鉱工業開発				合計		
	分野	計画・行政	公益事業	運輸交通	交通				社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他		小計	
					道路	鉄道	港湾	その他																		
パレスチナ	実施済・進行中	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	一部実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	実施中		1 (100.0%)	0 (0.0%)									1 (100.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (100.0%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
カタール	実施済・進行中	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	実施済		1 (100.0%)	0 (0.0%)									1 (100.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (100.0%)	
	一部実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	実施中			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
サウディ・アラビア	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	
	実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)	1 (50.0%)			1 (50.0%)	1 (50.0%)		
	一部実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)				0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	実施中			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)				0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)				0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	具体化準備中			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)				0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	遅延・中断			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)				0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)	1 (50.0%)			1 (50.0%)	1 (50.0%)		
	合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	

国別セクター別状況表 < F / S 調査等 >

担当事業部	社会開発														農林水産開発					鉱工業開発				合計		
	分野	計画・行政	公益事業	運輸交通	社会基盤				社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他		小計	
					道路	鉄道	港湾	その他																		
スーダン	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)
	実施済			1 (50.0%)	1 (50.0%)									1 (50.0%)	1 (50.0%)				1 (50.0%)						0 (0.0%)	2 (40.0%)
	一部実施済			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)
	実施中			1 (50.0%)	1 (50.0%)									1 (50.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	1 (20.0%)
	具体化進行中			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)
	具体化準備中			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)
	遅延・中断			0 (0.0%)										0 (0.0%)	1 (50.0%)				1 (50.0%)						0 (0.0%)	1 (20.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)		1 (100.0%)				1 (100.0%)	1 (20.0%)
	合計	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	5
シリア	実施済・進行中	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)
	実施済			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)
	一部実施済		1 (100.0%)	0 (0.0%)										1 (25.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	1 (16.7%)
	実施中			0 (0.0%)					1 (100.0%)	1 (100.0%)				2 (50.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	2 (33.3%)
	具体化進行中			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)
	具体化準備中			1 (100.0%)			1 (100.0%)							1 (25.0%)					0 (0.0%)		2 (100.0%)				2 (100.0%)	3 (50.0%)
	遅延・中断			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	6
テニジニア	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (66.7%)	2 (66.7%)	5 (83.3%)
	実施済			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)		1 (50.0%)			1 (33.3%)	1 (16.7%)	
	一部実施済			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	実施中			0 (0.0%)										0 (0.0%)	1 (100.0%)				1 (100.0%)					0 (0.0%)	1 (16.7%)	
	具体化進行中			1 (100.0%)	1 (100.0%)			1 (100.0%)						2 (100.0%)					0 (0.0%)				1 (100.0%)	1 (33.3%)	3 (50.0%)	
	具体化準備中			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)			1 (50.0%)		1 (33.3%)	1 (16.7%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	2	1	3	6	

国別セクター別状況表 < F / S 調査等 >

担当事業部 分野 実現案件	社会開発													農林水産開発					鉱工業開発				合計			
	計画・行政	公益事業	運輸交通	交通				社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他		小計		
				道路	鉄道	港湾	その他																			
ト ル ノ	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (30.0%)	6 (31.6%)	
	実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)										0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	一部実施済			1 (20.0%)	1 (33.3%)								1 (16.7%)											0 (0.0%)	1 (5.3%)	
	実施中			0 (0.0%)									0 (0.0%)	1 (33.3%)					1 (33.3%)					0 (0.0%)	1 (5.3%)	
	具体化進行中			1 (20.0%)			1 (50.0%)						1 (16.7%)									3 (33.3%)		3 (30.0%)	4 (21.1%)	
	具体化準備中			3 (60.0%)	2 (66.7%)		1 (50.0%)						3 (50.0%)	2 (66.7%)								4 (44.4%)		4 (40.0%)	9 (47.4%)	
	遅延・中断		1 (100.0%)	0 (0.0%)									1 (16.7%)									2 (22.2%)		2 (20.0%)	3 (15.8%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)									1 (100.0%)		1 (10.0%)	1 (5.3%)	
	合計	0	1	5	3	0	2	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	3	0	1	9	0	10	19	
イ エ ム ン	実施済・進行中	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	
	実施済		1 (50.0%)	1 (100.0%)			1 (100.0%)			1 (100.0%)			3 (75.0%)												0 (0.0%)	3 (60.0%)
	一部実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)												0 (0.0%)	0 (0.0%)
	実施中			0 (0.0%)									0 (0.0%)												0 (0.0%)	0 (0.0%)
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)												0 (0.0%)	0 (0.0%)
	具体化準備中			0 (0.0%)									0 (0.0%)									1 (100.0%)		1 (100.0%)	1 (20.0%)	
	遅延・中断		1 (50.0%)	0 (0.0%)									1 (25.0%)											0 (0.0%)	1 (20.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)											0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5	
中 近 東 計	実施済・進行中	1 (100.0%)	9 (75.0%)	17 (65.4%)	9 (81.8%)	0 (0.0%)	6 (66.7%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	5 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	36 (72.0%)	17 (73.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	19 (70.4%)	0 (0.0%)	9 (47.4%)	4 (25.0%)	1 (100.0%)	14 (38.9%)	69 (61.1%)	
	実施済		4 (33.3%)	4 (15.4%)	1 (9.1%)		2 (22.2%)	1 (25.0%)		3 (60.0%)			11 (22.0%)	6 (26.1%)				1 (50.0%)	7 (25.9%)		8 (42.1%)	1 (6.3%)		9 (25.0%)	27 (23.9%)	
	一部実施済	1 (100.0%)	3 (25.0%)	5 (19.2%)	2 (18.2%)		2 (22.2%)	1 (25.0%)		1 (20.0%)			10 (20.0%)	6 (26.1%)					6 (22.2%)					0 (0.0%)	16 (14.2%)	
	実施中		2 (16.7%)	6 (23.1%)	5 (45.5%)		1 (11.1%)		1 (25.0%)	1 (20.0%)	1 (50.0%)		11 (22.0%)	4 (17.4%)				1 (50.0%)	5 (18.5%)					0 (0.0%)	16 (14.2%)	
	具体化進行中			2 (7.7%)	1 (9.1%)		1 (11.1%)		1 (25.0%)	1 (50.0%)			4 (8.0%)	1 (4.3%)					1 (3.7%)		1 (5.3%)	3 (18.8%)	1 (100.0%)	5 (13.9%)	10 (8.8%)	
	具体化準備中		1 (8.3%)	5 (19.2%)	2 (18.2%)	1 (50.0%)	2 (22.2%)						6 (12.0%)	3 (13.0%)		1 (100.0%)			4 (14.8%)		4 (21.1%)	5 (31.3%)		9 (25.0%)	19 (16.8%)	
	遅延・中断		2 (16.7%)	2 (7.7%)				2 (50.0%)	2 (50.0%)				6 (12.0%)	1 (4.3%)					1 (3.7%)		3 (15.8%)	6 (37.5%)		9 (25.0%)	16 (14.2%)	
	中止・消滅			2 (7.7%)		1 (50.0%)	1 (11.1%)						2 (4.0%)	2 (8.7%)	1 (100.0%)				3 (11.1%)		3 (15.8%)	1 (6.3%)		4 (11.1%)	9 (8.0%)	
	合計	1	12	26	11	2	9	4	4	5	2	0	0	50	23	1	1	2	27	0	19	16	1	36	113	

国別セクター別状況表 < F / S 調査等 >

担当事業部 分野 実現案件	社会開発													農林水産開発					鉱工業開発				合計		
	計画・行政	公益事業	運輸交通	交通				社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他		小計	
				道路	鉄道	港湾	その他																		
ブルキナ・ファン	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	実施済			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	一部実施済			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	実施中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中			0 (0.0%)								0 (0.0%)		1 (100.0%)				1 (100.0%)					0 (0.0%)	1 (100.0%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
コンゴ民主共和国	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)
	実施済			1 (33.3%)			1 (100.0%)					1 (33.3%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (33.3%)	
	一部実施済			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	実施中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	遅延・中断			2 (66.7%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)						2 (66.7%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	2 (66.7%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0	0	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
コートジボアール	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)
	実施済			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	一部実施済			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	実施中			0 (0.0%)								0 (0.0%)	1 (50.0%)					1 (50.0%)					0 (0.0%)	1 (50.0%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)								0 (0.0%)		1 (50.0%)				1 (50.0%)					0 (0.0%)	1 (50.0%)	
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2

国別セクター別状況表 < F / S 調査等 >

担当事業部	社会開発														農林水産開発					鉱工業開発					合計	
	分野	計画・行政	公益事業	運輸交通					社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他	小計		
					道路	鉄道	港湾	その他																		
ハイマオリマ	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	
	実施済			0 (0.0%)										0 (0.0%)											0 (0.0%)	
	一部実施済			0 (0.0%)					1 (50.0%)					1 (50.0%)												0 (0.0%)
	実施中			0 (0.0%)										0 (0.0%)												0 (0.0%)
	具体化進行中			0 (0.0%)										0 (0.0%)												0 (0.0%)
	具体化準備中			0 (0.0%)					1 (50.0%)					1 (50.0%)	1 (100.0%)											0 (0.0%)
	遅延・中断			0 (0.0%)										0 (0.0%)									1 (100.0%)		1 (100.0%)	1 (25.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)												0 (0.0%)
	合計	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	4
ガーナ	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)
	実施済			0 (0.0%)										0 (0.0%)						0 (0.0%)						0 (0.0%)
	一部実施済			0 (0.0%)										0 (0.0%)						0 (0.0%)						0 (0.0%)
	実施中			0 (0.0%)										0 (0.0%)	1 (50.0%)					1 (50.0%)						0 (0.0%)
	具体化進行中			0 (0.0%)										0 (0.0%)						0 (0.0%)						0 (0.0%)
	具体化準備中			0 (0.0%)										0 (0.0%)						0 (0.0%)						0 (0.0%)
	遅延・中断			0 (0.0%)										0 (0.0%)						0 (0.0%)						0 (0.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)	1 (50.0%)					1 (50.0%)						0 (0.0%)
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
ギニア	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	実施済			0 (0.0%)										0 (0.0%)						0 (0.0%)						0 (0.0%)
	一部実施済			0 (0.0%)										0 (0.0%)						0 (0.0%)						0 (0.0%)
	実施中			0 (0.0%)										0 (0.0%)						0 (0.0%)						0 (0.0%)
	具体化進行中			0 (0.0%)										0 (0.0%)						0 (0.0%)						0 (0.0%)
	具体化準備中			1 (100.0%)				1 (100.0%)						1 (100.0%)						0 (0.0%)						0 (0.0%)
	遅延・中断			0 (0.0%)										0 (0.0%)						0 (0.0%)						0 (0.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)	1 (100.0%)					1 (100.0%)						0 (0.0%)
	合計	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2

国別セクター別状況表 < F / S 調査等 >

担当事業部 分野 実現案件	社会開発														農林水産開発					鉱工業開発					合計
	計画・行政	公益事業	運輸交通	交通				社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他	小計		
				道路	鉄道	港湾	その他																		
ケニア	実施済・進行中	0 (0.0%)	1 (16.7%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	6 (33.3%)
	実施済		1 (16.7%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)									2 (20.0%)	1 (25.0%)				1 (25.0%)		1 (100.0%)			1 (25.0%)	4 (22.2%)
	一部実施済			0 (0.0%)										0 (0.0%)	1 (25.0%)				1 (25.0%)					0 (0.0%)	1 (5.6%)
	実施中			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)			1 (33.3%)		1 (25.0%)	1 (5.6%)
	具体化進行中			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	具体化準備中		4 (66.7%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)									6 (60.0%)	2 (50.0%)				2 (50.0%)			1 (33.3%)		1 (25.0%)	9 (50.0%)
	遅延・中断			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)			1 (33.3%)		1 (25.0%)	1 (5.6%)
	中止・消滅		1 (16.7%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)									2 (20.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	2 (11.1%)
	合計	0	6	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	10	4	0	0	0	4	0	1	3	0	4	18
リベリア	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	実施済			1 (100.0%)	1 (100.0%)									1 (100.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (100.0%)
	一部実施済			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	実施中			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	具体化進行中			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	具体化準備中			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	遅延・中断			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
マダガスカル	実施済・進行中	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	3 (60.0%)
	実施済		1 (100.0%)	0 (0.0%)						1 (100.0%)				2 (50.0%)					0 (0.0%)			1 (100.0%)		1 (100.0%)	3 (60.0%)
	一部実施済			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	実施中			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	具体化進行中			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	具体化準備中			1 (100.0%)			1 (100.0%)		1 (100.0%)					2 (50.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	2 (40.0%)
	遅延・中断			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)										0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5

国別セクター別状況表 < F / S 調査等 >

担当事業部	社会開発														農林水産開発					鉱工業開発				合計	
	分野	計画・行政	公益事業	運輸交通	社会基盤				通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱工業開発			小計			
					道路	鉄道	港湾	その他											鉱業	工業	エネルギー		その他		
マライ	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	3 (100.0%)
	実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	一部実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)	1 (100.0%)					1 (100.0%)					0 (0.0%)	1 (33.3%)
	実施中			1 (100.0%)	1 (100.0%)								1 (100.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (33.3%)
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)			1 (100.0%)		1 (100.0%)	1 (33.3%)
	具体化準備中			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	遅延・中断			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3
	ニジェール	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
実施済				0 (0.0%)									0 (0.0%)	1 (50.0%)				1 (50.0%)						0 (0.0%)	1 (33.3%)
一部実施済				0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)
実施中				0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)
具体化進行中				0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)
具体化準備中				0 (0.0%)									0 (0.0%)	1 (50.0%)				1 (50.0%)						0 (0.0%)	1 (33.3%)
遅延・中断				0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)			1 (100.0%)		1 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)
中止・消滅				0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	1	0	0	1	3
ナイジェリア		実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	実施済			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)
	一部実施済			0 (0.0%)				1 (100.0%)				1 (100.0%)						0 (0.0%)						0 (0.0%)	1 (50.0%)
	実施中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)
	具体化進行中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)
	具体化準備中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)
	遅延・中断			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)								0 (0.0%)		1 (100.0%)				1 (100.0%)						0 (0.0%)	1 (50.0%)
	合計	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2

国別セクター別状況表 < F / S 調査等 >

担当事業部 分野 実現案件	社会開発													農林水産開発					鉱工業開発				合計		
	計画・行政	公益事業	運輸交通	交通				社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他		小計	
				道路	鉄道	港湾	その他																		
ルワンダ	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	実施済			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	一部実施済			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	実施中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)					1 (100.0%)				1 (100.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (100.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
セネガル	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)
	実施済			0 (0.0%)								0 (0.0%)	1 (100.0%)					1 (50.0%)					0 (0.0%)	1 (20.0%)	
	一部実施済			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	実施中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中			0 (0.0%)					1 (100.0%)			1 (50.0%)					1 (100.0%)	1 (50.0%)			1 (100.0%)		1 (100.0%)	3 (60.0%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	中止・消滅			1 (100.0%)				1 (100.0%)				1 (50.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (20.0%)	
	合計	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	1	2	0	0	1	0	1	5
シェラ・レオーネ	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	
	実施済			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	一部実施済			1 (100.0%)	1 (100.0%)							1 (100.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (50.0%)	
	実施中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)								0 (0.0%)	1 (100.0%)					1 (100.0%)					0 (0.0%)	1 (50.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2

国別セクター別状況表 < F / S 調査等 >

担当事業部 分野 実現案件	社会開発													農林水産開発					鉱工業開発					合計	
	計画・行政	公益事業	運輸交通	交通				社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他	小計		
				道路	鉄道	港湾	その他																		
サントメ・プリンシペス	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	実施済			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	一部実施済			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	実施中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)			1 (100.0%)		1 (100.0%)	1 (100.0%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
スワジランド	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	実施済			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	一部実施済			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	実施中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)			1 (100.0%)		1 (100.0%)	1 (50.0%)	
	中止・消滅			1 (100.0%)				1 (100.0%)				1 (100.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (50.0%)	
	合計	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	
タンザニア	実施済・進行中	0 (0.0%)	1 (50.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (62.5%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	11 (61.1%)
	実施済			1 (25.0%)	1 (33.3%)								1 (12.5%)	2 (40.0%)				2 (40.0%)			2 (50.0%)		2 (40.0%)	5 (27.8%)	
	一部実施済			2 (50.0%)	2 (66.7%)			1 (50.0%)					3 (37.5%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	3 (16.7%)	
	実施中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)			1 (25.0%)		1 (20.0%)	1 (5.6%)	
	具体化進行中			1 (50.0%)	0 (0.0%)							1 (12.5%)	1 (20.0%)					1 (20.0%)					0 (0.0%)	2 (11.1%)	
	具体化準備中			1 (50.0%)	0 (0.0%)			1 (50.0%)				2 (25.0%)	1 (20.0%)					1 (20.0%)					0 (0.0%)	3 (16.7%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)		1 (100.0%)	1 (25.0%)		2 (40.0%)	2 (11.1%)	
	中止・消滅			1 (25.0%)				1 (100.0%)				1 (12.5%)	1 (20.0%)					1 (20.0%)					0 (0.0%)	2 (11.1%)	
	合計	0	2	4	3	0	0	1	2	0	0	0	8	5	0	0	0	5	0	1	4	0	5	18	

国別セクター別状況表 < F / S 調査等 >

担当事業部 分野 実現案件	社会開発													農林水産開発					鉱工業開発				合計		
	計画・行政	公益事業	運輸交通	交通				社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他		小計	
				道路	鉄道	港湾	その他																		
ウガンダ	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)
	実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)
	一部実施済			0 (0.0%)					1 (100.0%)				1 (50.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	1 (33.3%)
	実施中			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)
	具体化進行中			1 (100.0%)	1 (100.0%)								1 (50.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	1 (33.3%)
	具体化準備中			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)
	遅延・中断			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (100.0%)					1 (100.0%)	1 (33.3%)
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
ザンビア	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	5 (62.5%)
	実施済			1 (50.0%)	1 (100.0%)					1 (100.0%)			2 (66.7%)					0 (0.0%)		1 (33.3%)			1 (25.0%)	3 (37.5%)	
	一部実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)	1 (100.0%)				1 (100.0%)					0 (0.0%)	1 (12.5%)	
	実施中			1 (50.0%)				1 (100.0%)					1 (33.3%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (12.5%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (100.0%)	2 (66.7%)			3 (75.0%)	3 (37.5%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0	0	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0	1	1	3	0	0	4	8
ジンバブエ	実施済・進行中	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (71.4%)
	実施済			0 (0.0%)						1 (50.0%)			1 (33.3%)	1 (50.0%)				1 (50.0%)						0 (0.0%)	2 (28.6%)
	一部実施済			0 (0.0%)						1 (50.0%)			1 (33.3%)	1 (50.0%)				1 (50.0%)						0 (0.0%)	2 (28.6%)
	実施中	1 (100.0%)		0 (0.0%)									1 (33.3%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (14.3%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)		1 (50.0%)			1 (50.0%)	1 (14.3%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)		1 (50.0%)			1 (50.0%)	1 (14.3%)	
	合計	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	2	0	0	0	2	0	2	0	0	2	7

国別セクター別状況表 < F / S 調査等 >

担当事業部 分野 実現案件	社会開発														農林水産開発					鉱工業開発					合計
	計画・行政	公益事業	運輸交通	運輸交通				社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他	小計		
				道路	鉄道	港湾	その他																		
アフリカ計	実施済・進行中	1 (100.0%)	3 (27.3%)	12 (50.0%)	9 (60.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (33.3%)	5 (41.7%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	25 (48.1%)	15 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (48.4%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	6 (42.9%)	0 (0.0%)	8 (33.3%)	48 (44.9%)
	実施済		2 (18.2%)	6 (25.0%)	4 (26.7%)		1 (50.0%)	1 (16.7%)	1 (8.3%)	3 (75.0%)				12 (23.1%)	7 (23.3%)				7 (22.6%)		2 (25.0%)	3 (21.4%)		5 (20.8%)	24 (22.4%)
	一部実施済			3 (12.5%)	3 (20.0%)				4 (33.3%)	1 (25.0%)				8 (15.4%)	5 (16.7%)				5 (16.1%)					0 (0.0%)	13 (12.1%)
	実施中	1 (100.0%)		2 (8.3%)	1 (6.7%)			1 (16.7%)						3 (5.8%)	2 (6.7%)				2 (6.5%)			2 (14.3%)		2 (8.3%)	7 (6.5%)
	具体化進行中		1 (9.1%)	1 (4.2%)	1 (6.7%)									2 (3.8%)	1 (3.3%)				1 (3.2%)			1 (7.1%)		1 (4.2%)	4 (3.7%)
	具体化準備中		7 (63.6%)	4 (16.7%)	2 (13.3%)		1 (50.0%)	1 (16.7%)	5 (41.7%)					16 (30.8%)	7 (23.3%)			1 (100.0%)	8 (25.8%)			4 (28.6%)		4 (16.7%)	28 (26.2%)
	遅延・中断			2 (8.3%)	1 (6.7%)	1 (100.0%)			2 (16.7%)					4 (7.7%)	1 (3.3%)				1 (3.2%)	2 (100.0%)	5 (62.5%)	4 (28.6%)		11 (45.8%)	16 (15.0%)
	中止・消滅		1 (9.1%)	6 (25.0%)	3 (20.0%)			3 (50.0%)						7 (13.5%)	7 (23.3%)				7 (22.6%)			1 (12.5%)		1 (4.2%)	15 (14.0%)
	合計	1	11	24	15	1	2	6	12	4	0	0	0	52	30	0	0	1	31	2	8	14	0	24	107
アルゼンティン	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	一部実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	実施中			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)				1 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (20.0%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)			1 (50.0%)		1 (33.3%)	1 (20.0%)	
	中止・消滅			2 (100.0%)		1 (100.0%)	1 (100.0%)						2 (100.0%)					0 (0.0%)			1 (50.0%)		1 (33.3%)	3 (60.0%)	
	合計	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	5
ボリビア	実施済・進行中	0 (0.0%)	1 (100.0%)	6 (85.7%)	3 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (72.7%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (66.7%)	
	実施済		1 (100.0%)	2 (28.6%)		1 (50.0%)		1 (50.0%)					3 (27.3%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	3 (20.0%)	
	一部実施済			3 (42.9%)	2 (66.7%)			1 (50.0%)	1 (100.0%)				4 (36.4%)	1 (50.0%)				1 (50.0%)					0 (0.0%)	5 (33.3%)	
	実施中			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化進行中			1 (14.3%)	1 (33.3%)								1 (9.1%)	1 (50.0%)				1 (50.0%)					0 (0.0%)	2 (13.3%)	
	具体化準備中	1 (100.0%)		1 (14.3%)		1 (50.0%)							2 (18.2%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	2 (13.3%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (100.0%)		1 (100.0%)		2 (100.0%)	2 (13.3%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)						1 (100.0%)				1 (9.1%)				0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (6.7%)	
	合計	1	1	7	3	2	0	2	1	1	0	0	0	11	2	0	0	0	2	1	0	1	0	2	15

国別セクター別状況表 < F / S 調査等 >

担当事業部	社会開発														農林水産開発					鉱工業開発				合計		
	分野 実現案件	計画・行政	公益事業	運輸交通					社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他		小計	
					道路	鉄道	港湾	その他																		
ブラジル	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	2 (66.7%)	5 (62.5%)	
	実施済			0 (0.0%)				1 (33.3%)					1 (20.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (12.5%)	
	一部実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)		1 (100.0%)			1 (33.3%)	1 (12.5%)	
	実施中			0 (0.0%)				1 (33.3%)					1 (20.0%)						0 (0.0%)				1 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (25.0%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)				1 (33.3%)					1 (20.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (12.5%)	
	具体化準備中			1 (50.0%)			1 (50.0%)						1 (20.0%)						0 (0.0%)			1 (100.0%)		1 (33.3%)	2 (25.0%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	中止・消滅			1 (50.0%)			1 (50.0%)						1 (20.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (12.5%)	
	合計	0	0	2	0	0	2	0	3	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	8
チリ	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	5 (83.3%)
	実施済			1 (100.0%)	1 (100.0%)								1 (50.0%)						0 (0.0%)		1 (100.0%)			1 (50.0%)	2 (33.3%)	
	一部実施済			0 (0.0%)				1 (100.0%)					1 (50.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (16.7%)	
	実施中			0 (0.0%)								0 (0.0%)	2 (100.0%)		2 (100.0%)				2 (100.0%)					0 (0.0%)	2 (33.3%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)								0 (0.0%)							0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中			0 (0.0%)								0 (0.0%)							0 (0.0%)			1 (100.0%)		1 (50.0%)	1 (16.7%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)								0 (0.0%)							0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)								0 (0.0%)							0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	1	1	0	2	6	
コロンビア	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	6 (60.0%)	
	実施済			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)		1 (100.0%)			1 (25.0%)	1 (10.0%)		
	一部実施済			0 (0.0%)								0 (0.0%)	3 (75.0%)					3 (75.0%)					0 (0.0%)	3 (30.0%)		
	実施中			0 (0.0%)				1 (100.0%)				1 (50.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (10.0%)		
	具体化進行中			0 (0.0%)								0 (0.0%)	1 (25.0%)					1 (25.0%)					0 (0.0%)	1 (10.0%)		
	具体化準備中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	遅延・中断			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)			3 (100.0%)		3 (75.0%)	3 (30.0%)		
	中止・消滅			1 (100.0%)	1 (100.0%)							1 (50.0%)							0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (10.0%)	
	合計	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	4	0	0	0	4	0	1	3	0	4	10		

国別セクター別状況表 < F / S 調査等 >

担当事業部 分野 実現案件	社会開発													農林水産開発					鉱工業開発				合計		
	計画・行政	公益事業	運輸交通	交通				社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他		小計	
				道路	鉄道	港湾	その他																		
コスタ・リカ	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (42.9%)
	実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	一部実施済			2 (66.7%)			1 (50.0%)	1 (100.0%)					2 (66.7%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	2 (28.6%)	
	実施中			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)				1 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (14.3%)	
	具体化準備中			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)				1 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (14.3%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)									0 (0.0%)	1 (100.0%)				1 (100.0%)				1 (33.3%)	1 (33.3%)	2 (28.6%)	
	中止・消滅			1 (33.3%)			1 (50.0%)						1 (33.3%)					0 (0.0%)						1 (14.3%)	
	合計	0	0	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	3	0	3	7
トリニダド共和国	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	5 (62.5%)
	実施済			0 (0.0%)					1 (100.0%)				1 (50.0%)	2 (50.0%)				2 (50.0%)				1 (50.0%)	1 (50.0%)	4 (50.0%)	
	一部実施済			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	実施中			0 (0.0%)								0 (0.0%)	1 (25.0%)					1 (25.0%)					0 (0.0%)	1 (12.5%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中			0 (0.0%)								0 (0.0%)	1 (25.0%)					1 (25.0%)					0 (0.0%)	1 (12.5%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)				1 (50.0%)	1 (50.0%)	1 (12.5%)	
	中止・消滅			1 (100.0%)			1 (100.0%)						1 (50.0%)					0 (0.0%)						1 (12.5%)	
	合計	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	4	0	0	0	4	0	0	2	0	2	8
エクアドル	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (30.0%)
	実施済			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	一部実施済			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	実施中			0 (0.0%)				2 (100.0%)				2 (50.0%)	1 (50.0%)					1 (33.3%)					0 (0.0%)	3 (30.0%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中			1 (50.0%)			1 (100.0%)					1 (25.0%)					1 (100.0%)	1 (33.3%)					0 (0.0%)	2 (20.0%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)								0 (0.0%)	1 (50.0%)					1 (33.3%)				1 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (20.0%)	
	中止・消滅			1 (50.0%)				1 (100.0%)				1 (25.0%)						0 (0.0%)			2 (100.0%)		2 (66.7%)	3 (30.0%)	
	合計	0	0	2	0	0	1	1	2	0	0	0	0	4	2	0	0	1	3	0	2	1	0	3	10

国別セクター別状況表 < F / S 調査等 >

担当事業部	社会開発														農林水産開発					鉱工業開発				合計	
	分野 実現案件	計画・行政	公益事業	運輸交通					社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他		小計
					道路	鉄道	港湾	その他																	
グレンダ	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	一部実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	実施中			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	具体化準備中			1 (100.0%)	1 (100.0%)								1 (100.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (100.0%)
	遅延・中断			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
グアテマラ	実施済・進行中	0 (0.0%)	1 (50.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (71.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (55.6%)
	実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)											0 (0.0%)	0 (0.0%)
	一部実施済		1 (50.0%)	2 (66.7%)			1 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)				4 (57.1%)											0 (0.0%)	4 (44.4%)
	実施中			1 (33.3%)			1 (50.0%)					1 (14.3%)												0 (0.0%)	1 (11.1%)
	具体化進行中			0 (0.0%)								0 (0.0%)												0 (0.0%)	0 (0.0%)
	具体化準備中		1 (50.0%)	0 (0.0%)					1 (50.0%)				2 (28.6%)	1 (100.0%)					1 (100.0%)					0 (0.0%)	3 (33.3%)
	遅延・中断			0 (0.0%)									0 (0.0%)								1 (100.0%)			1 (100.0%)	1 (11.1%)
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)											0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	2	3	0	0	1	2	2	0	0	0	0	7	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	9
ホンデュラス	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (33.3%)
	実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)	1 (20.0%)				1 (20.0%)					0 (0.0%)	1 (11.1%)	
	一部実施済			1 (50.0%)			1 (100.0%)		1 (100.0%)				2 (66.7%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	2 (22.2%)
	実施中			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)
	具体化準備中			0 (0.0%)									0 (0.0%)	2 (40.0%)					2 (40.0%)			1 (100.0%)		1 (100.0%)	3 (33.3%)
	遅延・中断			0 (0.0%)									0 (0.0%)	1 (20.0%)					1 (20.0%)					0 (0.0%)	1 (11.1%)
	中止・消滅			1 (50.0%)				1 (100.0%)					1 (33.3%)	1 (20.0%)					1 (20.0%)					0 (0.0%)	2 (22.2%)
	合計	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3	5	0	0	0	5	0	0	1	0	1	9

国別セクター別状況表 < F / S 調査等 >

担当事業部 分野 実現案件	社会開発														農林水産開発					鉱工業開発				合計	
	計画・行政	公益事業	運輸交通	交通				社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他	小計		
				道路	鉄道	港湾	その他																		
パナマ	実施済・進行中	0	0	5	1	0	2	2	0	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		(0.0%)	(0.0%)	(83.3%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(66.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(75.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(66.7%)
	実施済			0									0					0						0	
				(0.0%)									(0.0%)					(0.0%)						(0.0%)	(0.0%)
	一部実施済			3	1		1	1					3					0						0	
				(50.0%)	(100.0%)		(50.0%)	(33.3%)					(37.5%)					(0.0%)						(0.0%)	(33.3%)
	実施中			2			1	1			1		3					0						0	
				(33.3%)			(50.0%)	(33.3%)			(100.0%)		(37.5%)					(0.0%)						(0.0%)	(33.3%)
	具体化進行中			0									0					0						0	
			(0.0%)									(0.0%)					(0.0%)						(0.0%)	(0.0%)	
具体化準備中			1				1					1					0						0		
			(16.7%)				(33.3%)					(12.5%)					(0.0%)						(0.0%)	(11.1%)	
遅延・中断			0									0					0				1		1		
			(0.0%)									(0.0%)					(0.0%)				(100.0%)		(100.0%)	(11.1%)	
中止・消滅			0							1		1					0						0		
			(0.0%)							(100.0%)		(12.5%)					(0.0%)						(0.0%)	(11.1%)	
合計	0	0	6	1	0	2	3	0	1	1	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	9	
ペルー	実施済・進行中	0	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	5	
		(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(33.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(25.0%)	(0.0%)	(16.7%)	(41.7%)	
	実施済			0									0					0						0	
				(0.0%)									(0.0%)					(0.0%)						(0.0%)	(0.0%)
	一部実施済			1				1					1	1				1						0	
				(50.0%)				(100.0%)					(33.3%)	(100.0%)				(33.3%)						(0.0%)	(16.7%)
	実施中		1	1			1						2					0						0	
			(100.0%)	(50.0%)			(100.0%)						(66.7%)					(0.0%)						(0.0%)	(16.7%)
	具体化進行中			0									0					0				1		1	
			(0.0%)									(0.0%)					(0.0%)				(25.0%)		(16.7%)	(8.3%)	
具体化準備中			0									0				2	2				1		1	3	
			(0.0%)									(0.0%)			(100.0%)	(66.7%)				(25.0%)		(16.7%)	(25.0%)		
遅延・中断			0									0					0		1	1			2		
			(0.0%)									(0.0%)					(0.0%)		(100.0%)	(25.0%)			(33.3%)	(16.7%)	
中止・消滅			0									0					0		1		1		2		
			(0.0%)									(0.0%)					(0.0%)		(100.0%)	(25.0%)			(33.3%)	(16.7%)	
合計	0	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	2	3	1	1	4	0	6	12	
パラグアイ	実施済・進行中	0	1	4	1	0	0	3	1	1	0	0	7	1	0	1	0	2	0	0	1	0	1	10	
		(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(87.5%)	(50.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(66.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(50.0%)	(76.9%)	
	実施済			2				2		1			3	1		1		2						5	
				(50.0%)				(66.7%)		(50.0%)			(37.5%)	(50.0%)		(100.0%)		(66.7%)						(0.0%)	(38.5%)
	一部実施済		1	1				1	1				3					0						0	
			(100.0%)	(25.0%)				(33.3%)	(100.0%)				(37.5%)					(0.0%)						(0.0%)	(23.1%)
	実施中			1	1								1					0			1			1	
				(25.0%)	(100.0%)								(12.5%)					(0.0%)			(100.0%)			(50.0%)	(15.4%)
	具体化進行中			0									0					0						0	
			(0.0%)									(0.0%)					(0.0%)						(0.0%)	(0.0%)	
具体化準備中			0							1		1					0						0		
			(0.0%)							(50.0%)		(12.5%)					(0.0%)						(0.0%)	(7.7%)	
遅延・中断			0									0					0			1			1		
			(0.0%)									(0.0%)					(0.0%)			(100.0%)			(50.0%)	(7.7%)	
中止・消滅			0									0					0						0		
			(0.0%)									(0.0%)					(0.0%)						(0.0%)	(7.7%)	
合計	0	1	4	1	0	0	3	1	2	0	0	0	8	2	0	1	0	3	0	1	1	0	2	13	

国別セクター別状況表 < F / S 調査等 >

担当事業部 分野 実現案件	社会開発													農林水産開発					鉱工業開発				合計		
	計画・行政	公益事業	運輸交通	交通				社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他		小計	
				道路	鉄道	港湾	その他																		
エル・サルヴァドル	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	実施済			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	一部実施済			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	実施中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中			1 (100.0%)			1 (100.0%)		1 (100.0%)				2 (100.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	2 (100.0%)
	遅延・中断			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	トリニダード・トバゴ	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
実施済				0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
一部実施済				0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
実施中				0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
具体化進行中				0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
具体化準備中				0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)			1 (100.0%)		1 (100.0%)	1 (50.0%)	
遅延・中断			1 (100.0%)	0 (0.0%)								1 (100.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (50.0%)	
中止・消滅				0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
合計		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	
ウルグアイ		実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)
	実施済			0 (0.0%)								0 (0.0%)			1 (100.0%)		1 (100.0%)						0 (0.0%)	1 (25.0%)	
	一部実施済			0 (0.0%)								0 (0.0%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	実施中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中			1 (50.0%)			1 (100.0%)					1 (50.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (25.0%)	
	遅延・中断			1 (50.0%)				1 (100.0%)				1 (50.0%)						0 (0.0%)		1 (100.0%)			1 (100.0%)	2 (50.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	4	

国別セクター別状況表 < F / S 調査等 >

担当事業部 分野 実現案件	社会開発													農林水産開発					鉱工業開発				合計		
	計画・行政	公益事業	運輸交通	交通				社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他		小計	
				道路	鉄道	港湾	その他																		
フィジー諸島共和国	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	実施済			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	一部実施済			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	実施中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)								0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中			0 (0.0%)					1 (50.0%)				1 (50.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (50.0%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)					1 (50.0%)				1 (50.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (50.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)					0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
キリバス	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)										0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	一部実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)										0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	実施中			1 (100.0%)			1 (100.0%)						1 (100.0%)										0 (0.0%)	1 (100.0%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)										0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中			0 (0.0%)									0 (0.0%)										0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)									0 (0.0%)										0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)										0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
バブア・ニューギニア	実施済・進行中	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)
	実施済			1 (50.0%)				1 (100.0%)					1 (20.0%)										0 (0.0%)	1 (14.3%)	
	一部実施済		1 (50.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)								2 (40.0%)										0 (0.0%)	2 (28.6%)	
	実施中			0 (0.0%)									0 (0.0%)										0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)										0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中		1 (50.0%)	0 (0.0%)									1 (20.0%)										0 (0.0%)	1 (14.3%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)									0 (0.0%)									1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (14.3%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)						1 (100.0%)				1 (20.0%)				1 (100.0%)					0 (0.0%)	2 (28.6%)	
	合計	0	2	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	5	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	7

国別セクター別状況表 < F / S 調査等 >

担当事業部 分野 実現案件	社会開発													農林水産開発					鉱工業開発				合計			
	計画・行政	公益事業	運輸交通	交通				社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他		小計		
				道路	鉄道	港湾	その他																			
ソロモン諸島	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)
	実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)											0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	一部実施済			1 (100.0%)				1 (100.0%)					1 (50.0%)					1 (100.0%)	1 (100.0%)					0 (0.0%)	2 (50.0%)	
	実施中			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)									1 (100.0%)						0 (0.0%)	1 (100.0%)				1 (100.0%)	2 (50.0%)	
	合計	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	4	
サモア	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	
	実施済			1 (50.0%)			1 (50.0%)						1 (50.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (50.0%)	
	一部実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	実施中			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中			1 (50.0%)			1 (50.0%)						1 (50.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	1 (50.0%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
オセアニア計	実施済・進行中	0 (0.0%)	1 (50.0%)	5 (71.4%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (38.9%)	
	実施済			2 (28.6%)			1 (25.0%)	1 (50.0%)					2 (14.3%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	2 (11.1%)	
	一部実施済		1 (50.0%)	2 (28.6%)	1 (100.0%)			1 (50.0%)					3 (21.4%)					1 (50.0%)	1 (50.0%)					0 (0.0%)	4 (22.2%)	
	実施中			1 (14.3%)			1 (25.0%)						1 (7.1%)					0 (0.0%)						0 (0.0%)	1 (5.6%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中	1 (100.0%)	1 (50.0%)	2 (28.6%)			2 (50.0%)		1 (50.0%)				5 (35.7%)						0 (0.0%)					0 (0.0%)	5 (27.8%)	
	遅延・中断			0 (0.0%)					1 (50.0%)				1 (7.1%)						0 (0.0%)			1 (100.0%)		1 (50.0%)	2 (11.1%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)									2 (14.3%)					1 (50.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)				1 (50.0%)	4 (22.2%)	
	合計	1	2	7	1	0	4	2	2	2	0	0	0	14	0	0	0	2	2	1	0	1	0	2	18	

国別セクター別状況表 < F / S 調査等 >

担当事業部 実現案件	分野	社会開発												農林水産開発					鉱工業開発				合計				
		計画・行政	公益事業	運輸交通	交通				社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー		その他	小計		
					道路	鉄道	港湾	その他																			
アルバニア	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)											0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	一部実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)											0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	実施中			0 (0.0%)									0 (0.0%)											0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)											0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	具体化準備中		1 (100.0%)	0 (0.0%)									1 (100.0%)											0 (0.0%)	1 (100.0%)		
	遅延・中断			0 (0.0%)									0 (0.0%)											0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)											0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	合計	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
ブルガリア	実施済・進行中	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	3 (75.0%)		
	実施済			0 (0.0%)								0 (0.0%)												0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	一部実施済			0 (0.0%)								0 (0.0%)										1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (25.0%)			
	実施中		1 (100.0%)	0 (0.0%)								1 (50.0%)												0 (0.0%)	1 (25.0%)		
	具体化進行中	1 (100.0%)		0 (0.0%)								1 (50.0%)												0 (0.0%)	1 (25.0%)		
	具体化準備中			0 (0.0%)								0 (0.0%)	1 (100.0%)											0 (0.0%)	1 (25.0%)		
	遅延・中断			0 (0.0%)								0 (0.0%)												0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	中止・消滅			0 (0.0%)								0 (0.0%)												0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	合計	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	4		
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	実施済			0 (0.0%)								0 (0.0%)												0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	一部実施済			0 (0.0%)								0 (0.0%)												0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	実施中			0 (0.0%)								0 (0.0%)												0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	具体化進行中			0 (0.0%)								0 (0.0%)												0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	具体化準備中			0 (0.0%)								0 (0.0%)												0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	遅延・中断			0 (0.0%)								0 (0.0%)										1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)			
	中止・消滅			0 (0.0%)								0 (0.0%)												0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		

国別セクター別状況表 < F / S 調査等 >

担当事業部	社会開発													農林水産開発					鉱工業開発				合計		
	分野	計画・行政	公益事業	運輸交通	運輸交通				社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー		その他	小計
					道路	鉄道	港湾	その他																	
チェッコスロヴァキア	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	
	実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)										0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	一部実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)									1 (100.0%)		1 (100.0%)	1 (100.0%)
	実施中			0 (0.0%)									0 (0.0%)											0 (0.0%)	0 (0.0%)
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)											0 (0.0%)	0 (0.0%)
	具体化準備中			0 (0.0%)									0 (0.0%)											0 (0.0%)	0 (0.0%)
	遅延・中断			0 (0.0%)									0 (0.0%)											0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)											0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
ハンガリー	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (33.3%)	
	実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)										0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	一部実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)								1 (100.0%)		1 (50.0%)	1 (33.3%)	
	実施中			0 (0.0%)									0 (0.0%)										0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)										0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中			0 (0.0%)									0 (0.0%)										1 (100.0%)	1 (33.3%)	
	遅延・中断		1 (100.0%)	0 (0.0%)									1 (100.0%)											0 (0.0%)	1 (33.3%)
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)											0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3
ポーランド	実施済・進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	2 (66.7%)	
	実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)										0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	一部実施済			0 (0.0%)									0 (0.0%)								1 (100.0%)		1 (100.0%)	2 (66.7%)	
	実施中			0 (0.0%)									0 (0.0%)										0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化進行中			0 (0.0%)									0 (0.0%)										0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	具体化準備中			0 (0.0%)									0 (0.0%)										0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	遅延・中断		1 (100.0%)	0 (0.0%)									1 (100.0%)										0 (0.0%)	1 (33.3%)	
	中止・消滅			0 (0.0%)									0 (0.0%)										0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	合計	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3

国別セクター別状況表 < F / S 調査等 >

担当事業部 分野 実現案件	社会開発													農林水産開発					鉱工業開発					合計
	計画・行政	公益事業	運輸交通	運輸交通				社会基盤	通信・放送	観光	保健・医療	その他	小計	農業	畜産	林業	水産	小計	鉱業	工業	エネルギー	その他	小計	
				道路	鉄道	港湾	その他																	
実施済・進行中	5 (62.5%)	53 (66.3%)	187 (68.0%)	72 (73.5%)	18 (50.0%)	48 (66.7%)	49 (71.0%)	65 (65.0%)	45 (86.5%)	7 (77.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	362 (69.1%)	121 (60.2%)	0 (0.0%)	6 (60.0%)	5 (45.5%)	132 (58.9%)	2 (25.0%)	38 (40.0%)	54 (35.5%)	3 (50.0%)	97 (37.2%)	591 (58.6%)
実施済	1 (12.5%)	22 (27.5%)	70 (25.5%)	25 (25.5%)	10 (27.8%)	17 (23.6%)	18 (26.1%)	17 (17.0%)	36 (69.2%)	1 (11.1%)			147 (28.1%)	52 (25.9%)		3 (30.0%)	1 (9.1%)	56 (25.0%)	2 (25.0%)	31 (32.6%)	28 (18.4%)		61 (23.4%)	264 (26.2%)
一部実施済	1 (12.5%)	17 (21.3%)	58 (21.1%)	21 (21.4%)	5 (13.9%)	14 (19.4%)	18 (26.1%)	24 (24.0%)	5 (9.6%)	2 (22.2%)			107 (20.4%)	38 (18.9%)			2 (18.2%)	40 (17.9%)		4 (4.2%)	2 (1.3%)	1 (16.7%)	7 (2.7%)	154 (15.3%)
実施中	1 (12.5%)	11 (13.8%)	44 (16.0%)	19 (19.4%)	2 (5.6%)	13 (18.1%)	10 (14.5%)	20 (20.0%)	4 (7.7%)	3 (33.3%)			83 (15.8%)	23 (11.4%)		3 (30.0%)	2 (18.2%)	28 (12.5%)		2 (2.1%)	13 (8.6%)	1 (16.7%)	16 (6.1%)	127 (12.6%)
具体化進行中	2 (25.0%)	3 (3.8%)	15 (5.5%)	7 (7.1%)	1 (2.8%)	4 (5.6%)	3 (4.3%)	4 (4.0%)		1 (11.1%)			25 (4.8%)	8 (4.0%)				8 (3.6%)		1 (1.1%)	11 (7.2%)	1 (16.7%)	13 (5.0%)	46 (4.6%)
具体化準備中	3 (37.5%)	20 (25.0%)	42 (15.3%)	15 (15.3%)	6 (16.7%)	16 (22.2%)	5 (7.2%)	20 (20.0%)	1 (1.9%)	1 (11.1%)			87 (16.6%)	42 (20.9%)	1 (50.0%)	2 (20.0%)	5 (45.5%)	50 (22.3%)		10 (10.5%)	33 (21.7%)	1 (16.7%)	44 (16.9%)	181 (17.9%)
遅延・中断		5 (6.3%)	10 (3.6%)	4 (4.1%)	1 (2.8%)		5 (7.2%)	8 (8.0%)					23 (4.4%)	14 (7.0%)		1 (10.0%)		15 (6.7%)	3 (37.5%)	26 (27.4%)	45 (29.6%)	2 (33.3%)	76 (29.1%)	114 (11.3%)
中止・消滅		2 (2.5%)	36 (13.1%)	7 (7.1%)	11 (30.6%)	8 (11.1%)	10 (14.5%)	7 (7.0%)	6 (11.5%)	1 (11.1%)			52 (9.9%)	24 (11.9%)	1 (50.0%)	1 (10.0%)	1 (9.1%)	27 (12.1%)	3 (37.5%)	21 (22.1%)	20 (13.2%)		44 (16.9%)	123 (12.2%)
合計	8	80	275	98	36	72	69	100	52	9	0	0	524	201	2	10	11	224	8	95	152	6	261	1009