D6. Water Supply Plan for Each Secteur

6.1 Nyagatare District

6.2 Gatsibo District

6.3 Kayonza District

6.4 Rwamagana District

6.5 Ngoma District

6.6 Kirhe District

6.7 Bugesera District

6.1 Nyagatare District

Secteur Code	Secteur Name	Present State		Plan				
		Condition	Water Source	Water Source and Tank		Pipeline	Tap Stand	Handpump
Ny01	Gatunda	Supplied from Kiyombe Plant	Kiyombe Plant			As is	Rehab	
Ny02	Karama	Supplied from Tovu Plant	Tovu Plant			Extend to unserved are	Rehab New	
Ny03	Karangazi	Partly supplied from Nyagatare, others use borehole, difficult to live in district western part		Branch from long haul system	Tank 100m3	Pipe to tank and extend to Gatsibo boundary	New 5	Rehab 2
Ny04	Katabagemu	Supplied from water source in Nyagihanga Secteur from	Rwobe-Gashure (Nyagihanga)			Extend to unserved are	New	
Ny05	Kiyombe	Have Kiyombe,Tovu Plant	Kiyombe,Tovu Plant			Extend to unserved are	New	
Ny06	Matimba	Under rehabilitation	Intake from culvert of Kagitumba river, treated at center			Extend to unserved are	New	Rehab 4
Ny07	Mimuli		From Kiyombe,Nyagihang			As is	Rehab	
Ny08	Mukama		From Kiyombe			As is	Rehab	
Ny09	Musheri	Under rehabilitation	Collect from culvert of Muvumba river			Extend to unserved are	New	Rehab 5
Ny10	Nyagatare	Presently supplied from Kiyombe,Tovu Plant, but only to center		Branch from long haul system		Extend to unserved are	New	
Ny11	Rukomo		From Kiyombe Plant			As is	Rehan	
Ny12	Rwempasha	Presently from boreholes onl	HP and others	Branch from long haul system	Tank 50m3	Extend to unserved are	New	Rehab 5
Ny13	Rwimiyaga	Supplied from Kiyombe Plant, extension completed	Kiyombe plant	Branch from long haul system		Extend to unserved are	New	Rehab 12
Ny14	Tabagwe	Partly supplied fromTovu Plant, others use boreholes	Tovu plant, HP	Supply to unserved areas after completion of new pipeline to Nyagatare		Extend to unserved are	New Rehab	Rehab 2
Long haul system				Water from Kiyombe Plant upstream only to Nyagatare, and send water to Nyagatare and treat their, then distribute toNyagatare、Rwempasha、Rwimiyaga、Karangazi	Rec. tank 200m3 Dist. tank 200m3 Treatment plant			

6.2 Gatsibo District

Secteur Code	Secteur Name	Present State		Plan				
		Condition	Water Source	Water Source and Tank		Pipeline	Tap Stand	Handpump
Ga01	Gasange	Using water from Muhura, facilities once rehabilitated, but presently not in operation due to deterioration and damages	Kibira-Mpaza(Muhura)	New construction GIRUMURAVA	Tank 9 (5m3)	Replace	New 27	
Ga02	Gatsibo	Most facilities constructed in 2007-2008	Mashoza(Nyagihanga)	CODEANGA Gishuro		Extend to unserved areas	New	
			Rwabigeyo-1(Gatsibo) Rwabigeyo-2(Gatsibo)	EGT		Extend to unserved areas	New	
Ga03	Gitoki	Facilities probably constructed by NKG Project (Master Plan of 2003)	Rwabigeyo-2(Gatsibo) NKG source(Kageyo)	EGT, since water quantity deficit at Gitoki, Kabarore, branch from long haul system		Extend to unserved areas	New	
Ga04	Kabarore		Rwabigeyo-2(Gatsibo) NKG source(Kageyo)			Extend to unserved areas	New	
Ga05	Kageyo		NKG source(Kageyo) Nyakagezi-1(Kageyo) Nyakagezi-2(Kageyo)			Extend to unserved areas	New	
		Since facilities in Kageyo not functioning, not privatized. Need confirmation		Stopped due to damaged pump				
Ga06	Kiramuruzi	Pipeline network extended to all parts of secteur, but due to water shortage, not supplied to some	Cyahafi-Bugarola(Muhura)	Branch from long haul system through Kiziguro GWS				
Ga07	Kiziguro	Some not receiving water	Cyahafi-Bugarola(Muhura)	Branch from long haul system New water source development GWS	Intake, pump station 1 Transmission pipe	Extend to unserved areas	New	
Ga08	Muhura	Function as water source for other secteurs. Since pump operated 24 hours, need pump replacement to continue functioning	Kibira-Mpaza(Muhura)	Transmission pump replacement (also spare) GIRUMURAVA	Replace pump house 1 Pump equipment 2 Renew power receiving facility 1			
Ga09	Murambi	Pump broken	Byimana(Murambi) Ngaruye(Murambi)	Repair around water sources GIRUMURAVA	Replace generator 2 Replace pump 2			
Ga10	Ngarama	Pump station rehabilitation planned	Gahama-Ngarama(Nyagihanga) Rwobe-Gashure(Nyagihanga) Gatoki-Ngarama(Nyagihanga)	Karama pump station (Rehab scheduled for July) CODEANGA		Extend to unserved areas	New	
Ga11	Nyagihanga	Water source for surrounding secteurs	Gahama-Ngarama Rwobe-Gashure Gatoki-Ngarama Masyoza(Nyagihanga)	CODEANGA		Extend to unserved areas	New	
Ga12	Remera		Cyahafi-Bugarola(Muhura) Kibira-Mpaza(Muhura)	GWS GIRUMURAVA		Extend to unserved areas	New	
Ga13	Rugarama		Cyahafi-Bugarola(Muhura)	Branch from long haul system GWS		Extend to unserved areas	New	
Ga14	Rwimbogo	Boreholes only	HP	Branch from long haul system EGT				
Long haul system				Intake from Mutaraza upstream in Nyagihanga Secteur and pump up to 1,700m hill in Kagera, and after treatment, distribute to Gatsibo district	Rec. tank 100m3 Dist. tank 200m3 Treatment plant			

6.3 Kayonza District

Secteur Code	Secteur Name	Present State		Plan				
		Condition	Water Source	Water Source and Tank		Pipeline	Tap Stand	Handpump
Ka01	Gahini	Pumped from water source to tank, but presently stopped due to generator trouble. Additional spring intake tank under construction.	Nyabombe : Pumped	Replace pump and generator Since spring flow is decreasing, install new culvert pipe	Pump, generator 1each Culvert pipeφ75 1Km	Extend to unserved areas	New	Rehab 1
Ka02	Kabare	Spring water supplied by gravity	Kanyetonga-1,2 : Gravity Gikombe : Gravity Nyabugogo : Gravity Gahama : Gravity Kamushikuzi-1,2 : Gravity	Develop 4 new water sources (1 is gravity) 1°59'49.52"S Kiburara 30°38'56.91"E 2°02'21.67"S 30°38'49.82"E 2°06'14.35"S 30°38'1.32"E Gravity 2°06'8.45"S 30°37'45.59"E	Intake facility 4 Generator 3 Pump 3 Tank 50m3 3	Extend to unserved areas	New	
Ka03	Kabarondo	Included in Electrogaz supply area	Mubugazire :Pumped			Extend to unserved areas	New	
Ka04	Mukarange	Some areas competing with Electrogaz service area	Kazabanaza : Pumped	Stop supply to areas competing with Electrogaz, and supply to expanded areas.		Extend to unserved areas	New	
Ka05	Murama	Piped scheme using 1 water source is available, but due to poor quality facilities, cannot use.	Kabonobono	Gicaca water source Development expected by Japanese grant project Develop 1 new water source 1°59'11.29"S 30°36'54.96"E	Intake facility 1 Generator 1 Pump 1 Tank 100m3 Adjust tank 5m3 4	Extend to unserved areas	New	
Ka06	Murundi	Supplied from water source of Rukara, but motor damaged. Handpumps available.	Cyatokwe(Rukara):Pumped	Continue supply from Cyatokwe(Rukara) Develop 2 new water sources 1°43'39.959"S 30°27'9.784"E 1°43'17.108"S 30°32'3.556"E Possible to receive water from long haul system of Gatsibo	Intake, generator pump, tank 1each Intake, generator pump, tank 1each	Extend to unserved areas	New	Rehab 3
Ka07	Ndego	Supplied by gravity from water source in Nasho via Kabare Secteur	Kabahimba(Nasho):Gravity	All areas are already covered.				
Ka08	Mwiri	Supplied by gravity from water source inside secteur. Another scheme using water from Gahini, but not functioning due to generator breakdown.	Nyabombe(Gahini):Pumped			Extend to unserved areas	New	Rehab 1
Ka09	Nyamirama	Pumped scheme using commercial power, but Gatare facility broken down.	Karongi:Pumped Gatare:Pumped	Replace transmission facilities from 2 water sources	Trans pump 2 pipelines 2	Extend to unserved areas	New	
Ka10	Rukara	Scheme using large capacity spring and electricity, but pump motor under repair.	Cyatokwe 6l/sec:Pumped	Replace intake tank, pump house and others. Rehabilitate pump house by lowering foundation due to large suction head applying high load on pump.	Trans pump (45K\ 2 Pipelines 1 Pump house 1	Extend to unserved areas	New	
Ka11	Ruramira	Supplied by Electrogaz from Kabarondo. Supply from Gatare stopped due to broken facilities.	Electrogaz Gatare(Nyamirama):Pumped	Develop 2 new water sources 1°59'52.24"S 30°29'17.99"E 1°59'21.763"S 30°29'3.498"E	Intake facility 2 Transmission facility 2 Pump house 2 Pipelines 2 Dist. tank 100m3 1	Extend to unserved areas	New	
Ka12	Rwinkwavu	Supplied by gravity from water source of Mwiri Secteur. Scheme rehabilitated by Japanese grant project.	Migera(Mwiri):Gravity Boreholes of Japanese project			Extend to unserved areas	New	

6.4 Rwamagana District

Secteur Code	Secteur Name	Present State		Plan			
		Condition	Water Source	Water Source and Tank		Pipeline	Tap Stand
Rw01	Fumbwe	Small scale gravity scheme in western part of secteur. A pumped scheme using water source from Gahondohondo now under construction.	Nyakagunga: Gravity	Under construction	Nyakagunga: Gravity Gahondohondo: pumped	All areas covered after completion	
Rw02	Gahengeri	Mugomero scheme has no problems Partially supplied by water from Karenge (COOGIEP)	Mugomero: Gravity	Continue use Continue use Develop new water source	Mugomero: Gravity	Intake facility 1 Intake tank 50m3 1 Pump/generator 1ea Dist. tank 100m3 1	Extend to unserved area	New
Rw03	Gishari	All areas covered by Electrogaz						
Rw04	Karenge	Treatment plant using intake of Lake Mugesera. Although this is Electrogaz service area, Electrogaz contracts management to COOGIEP. Pipeline to all						
Rw05	Kigabiro	Covered by Electrogaz and MKM scheme.						
Rw06	Muhazi	All areas covered by Electrogaz or supply from Mukarange						
Rw07	Munyaga	Covered by MKM scheme						
Rw08	Munyiginya	Over half of area covered by Electrogaz Mwurile expansion under construction		Expand Electrogaz service area Supply to unserved areas after completion of Mwurile expansion			Extend to unserved area	New
Rw09	Musha	Constructed in 1978 by Italian support, but now deteriorated	Kagarama: pumped	Rehabilitate intake facility, replace booster station and pipelines		Intake tank 200m3 Transmission pump Booster pump Main tank 200m3	Replace all existing pipeline Extend to unserved areas	New
Rw10	Muyumbu	COOGIEP service area with pipeline to all areas						
Rw11	Mwurile	MKM scheme To Byimana pump station by gravity supplying areas on the way, then after combining with Byimana water source, pumped up and pump house now being expanded.	Half covered Mugatare: Gravity Byimana: pumped	MKM scheme as is After pumping from Byimana pump station, supply to unserved areas in Mwurile, Munyiginya and Rubona				
Rw12	Nyakariro	COOGIEP service area with pipeline to all areas						
Rw13	Nzige	COOGIEP service area with pipeline to all areas						
Rw14	Rubona	Supplied from Mwurile. Presently 2 piped schemes available, but north side scheme non-functionined due to pipe damage.		Replace existing pipelines and extend to unserved areas			Extend to unserved areas Replace existing pipes	New

6.5 Ngoma District

Secteur Code	Secteur Name	Present State		Plan				
		Condition	Water Source	Water Source and Tank			Pipeline	Tap Stand
Ng01	Gashanda	Some areas supplied from Kazo Secteur, but insufficient	Nyamuhinali(Kazo): Pumped	Rehabilitate existing protected spring of Cyerwa to use as new source Stop supply from Kazo and replace facilities	Intake facility Culvert pipe φ50 Intake tank 100m3 Dist. tank 100m3	1 200m 1 1	Replace existing pipe Extension	New
Ng02	Jarama	Supplied from water source of Sake secteur	Gaseta,Rwahita water sources	Pipeline in unserved areas			Extension	New
Ng03	Karembo	Using water source of Electrogaz and also supplied to Mugesera and Zaza	Rwarutene: Pumped	Expansion to areas not served by Japanese grant project			Extension	New
Ng04	Kazo	Some areas supplied from Nyamuhinali water source, but facilities deteriorated.	Nyamuhinali: Pumped Fagoma: under rehabilitation	Southern part of secteur cannot be supplied by existing water sources. Rehab exist water source: Nyamuhinali: Pumped develop 2 new water sources: Rwamugenda: Pumped New gravity upstream of Nyakagezi source	 Pump/generator Intake facility Pump/generator Pump house Intake tank 100m3 Intake facility	 1 1each 1	Extension Extension	New New
Ng05	Kibungo	1/3 covered by Electrogaz, another 1/3 scheduled to be covered by Japanese grant project, and new water source assured for remaining area.	Rwasaburo(Electrogaz):Pumpe	Expansion to areas not served by Japanese grant project			Extension	New
				Since Nyamuganda source has 2.7l/s, can supply to Murama as well	Trans pump & power r Pump house Intake tank 200m3 Dist. tank 100m3	1 1 1 1	New	New
Ng06	Mugesera	Supplied from Karembo	Rwarutene(Karembo): Pumped	Expansion to areas not served by Japanese grant project			Extension	New
Ng07	Murama	Supplied from Rukira secteur, and handpumps by Japanese grant project	Gasovo(Rukira): Gravity	Supply from Rukira and Kibungo secteurs: Gasovo(Rukira): Gravity Nyamuganda(Kibungo)			Extension New	New New
Ng08	Mutenderi	Scheme constructed in 1970 is under rehabilitation	Fagoma(Kazo): under rehab	Expansion to areas not served by Japanese grant project			Extension	New
				Supply from Kibungo: Nyamuganda(Kibungo) Develop new water source: Shyagashya valley	Intake facility Pump/generator Pump house Intake tank 100m3 Dist. tank 50m3	 1each	Extension	New
Ng09	Remera	Electrogaz service area					Extension	New
Ng10	Rukira	Supplied by gravity from 3 water source inside secteur. Also supplied to downstream areas of Murama and Mushikiri	Gasovo:Gravity Nyakayanja1,2	Complete replacement of old facilities. Rehabilitate Gasovo intake facility Develop new water sources in Gisuma river upstream and supply by gravity and pumping to unserved areas	Intake facility (Gasov Intake facility Pump/generator Intake tank 200m3 Dist. tank 100m3	1 1 1 1 1	Replace existing Extension	New New
Ng11	Rukumberi	Supplied from Sake secteur water source	Gaseta,Rwahita sources	Expansion to unserved areas			Extension	New
Ng12	Rurenge	Some areas in southern part of secteur served by Electorogaz, but other areas hve no piped scheme		Develop 2 new water sources: Rwaotantomo valley upstream Nyakanba valley upstream	Intake facility Pump/generator Pump/power receiving Intake tank 200m3	2 1 1 2 2	Extension	New
Ng13	Sake	Supplied to this secteur and also Rukumberi and Jarama secteurs	Gaseta,Rwahita: Pumped	Use existing scheme rehabilitated in 1996			Extension	New
Ng14	Zaza	Supplied from Karembo, and also from spring of Gisuma inside secteur	Rwarutene(Karembo): Pumped Gisuma: pumped	Extend to areas unserved by Japanese project. Western half of secteur which is supplied by Gisuma water source needs extension to unserved areas.			Extension	New

6.6 Kirehe District

Secteur Code	Secteur Name	Present State		Plan				
		Condition	Water Source	Water Source and Tank			Pipeline	Tap Stand
Ki01	Gahara	Eastern half supplied by pumping from 1 water source Served by Japanese project	Gashongora: pumped		Gashongora: pumped New source: pumped	If Japanse project implemented, can supply to unserved areas using surplus water.	Extend to unserved areas	New
Ki02	Gatore	2 schemes using 1 source to supply to 2 different areas, but pumps and generators broken down. 2 handpumps installed by Japanese project.	Gahezi: pumped (Gatore1& Gatore 2 pump houses) Gatore 2 supplies Gatore secteur Gatore 1 supplies other secteurs	Since coverage of Japanese project is small, expansion needed	Gatore2: pumped Pump capacity increase New source: pumped	Pump/generator 1each Pipeline 1	Extend to unserved areas	New
Ki03	Kigarama	3 schemes cover southern half of secteur, but faciliteis are old with many leakages and frequent breakdowns	Gashanga2, Rwamukobe: Gravity Gashanga1: Gravity Nyakagera: Gravity	Complete rehabilitation or replacement of 3 schemes			Replace	New
		Water source and main tank are in Kigarama, but only 1 tap stand in secteur, and other tap stands serve Musaza	Nyashangara: pumped	Replace with higher capacity pump and generator, install new pipeline from main tank to Kigarama side		Pump/generator 1each Pipeline 1	Extend to unserved areas	New
Ki04	Kigina	Many water sources devleoped, but all are not working	Ruhama, Kabugwe, Gasebura, Gasarasi, Muguruka are developed	Since this is not included in service area of Japanese project, branch from Japanese project pipeline to supply unserved areas in southern side.			Extend to unserved areas	New
		Target of Japanese grant project		Develop new water source in northern part for supply	Rwakiriba source	Intake facility 1 Intake tank 100m3 1 Pump/generator 1each Dist. tank 100m3 1	Extend to unserved areas	New
Ki05	Kirehe	Gatore 1 service area and a small service area along Kigina boundary Target of Japanese grant project	Gahezi: pumped Muguruka: pumped	Increase pump capacity of Gatore1 and connect to Japanese project, then extend to unserved areas.		Pump/generator 1each Pipeline 1	Extend to unserved areas	New
Ki06	Mahama	Supplied mostly from Mayizi water source of Nyamugari secteur, but facilities deteriorated.	Mayizi(Nyamugari): Gravity Komombo: Gravity Nyakagera: Gravity	Supply by gravity from Mayizi water source Water source rehab	Mayizi(Nyamugari): Gravity Komombo、Nyakagera	Trans pipeφ200 Dist. tank 200m3 1	Replace existing Use existing tank after interior waterproofing	New
Ki07	Mpanga	5 schemes (large and small) operating in topographically limited secteur	Keretav: Gravity	Keretav	Branch to 1 area downstream Pumped to Rugarama area	Intake tank 50m3 1 Pump/generator 1each Dist. tank 100m3 1	Extend to unserved areas Extend to unserved areas	New New
			Kayanga: Gravity	Kayanga	No change			
			Gakirarwgo: Gravity & pumped	Gakirarwgo	Branch to 1 area by gravity Pump up and supply to areas surrounding Secteur Office. Increase capacity of existing pump and generator of health center.	Intake tank 50m3 1 Pump/generator 1each Dist. tank 100m3 1	Extend to unserved areas Extend to unserved areas	New New
			Rwakibira: Gravity Nyagahanga: Gravity	Rwakibira Nyagahanga New water source in Kamarobe	Rehabilitate water sources and install pipelines	Intake facility 1 Intake tank 50m3 1 Pump/generator 1each Dist. tank 100m3 1	Extend to unserved areas	New
Ki08	Musaza	Pumped from Kigarama and other gravity schemes	Nyashangara(Kigarama): pumped Nyabunogo: Gravity Nyamigano Gravity	From Kigarama Nyabunogo:Gravity Nyamigano:Gravity			Extend to unserved areas Extend to unserved areas	New New
				Cyizanye:Gravity	Add to above scheme as new water source	Intake facility 1		
Ki09	Mushikiri	Only area adjacent to Murama secteur supplied from Rukira. Target of Japanese grant project		Japanese grant project Continue supply from Rukira	Some areas will not be served		Extend to unserved areas	New
				Develop new water source in Ruhanga		Intake facility 1 Intake tank 50m3 1 Pump/generator 1each Dist. tank 100m3 1	Extend to unserved areas	New
Ki10	Nasho	3 schemes using 6 water sources	Gikombe: Gravity Kbahimba1,2: Gravity				Extend to unserved areas	New
			Nyacyijima: Gravity				Extend to unserved areas	New
			Kireranyana1,2: Gravity	Develop 2 water source in Nkakwa. Supply by gravity		Intake facility 2 Intake tank 50m3 1	Extend to unserved areas	New
Ki11	Nyamugali	Supplied from Ruhama and Mayizi springs. Target of Japanese grant project	Ruhama: Gravity Mayizi: Gravity	Since flow rate of Mayizi water source is high, supply to other areas is possible. Mayizi water source is to be developed by Japanese grant project.			Extend to unserved areas Repalce existing	New
Ki12	Nyarubuye	Pumped to limited area	Kamusave: pumped	Supply to surrounding areas after increasing capacity of Kamusave water source		Pump, generator 1each	Extend to unserved areas	New
				Develop 2 new water sources Supplied from Kigina		Intake facility 2 Intake tank 50m3 2 pump/generator 2each Dist. tank 100m3 2		

6.7 Bugesera District

Secteur Code	Secteur Name	Present State		Plan			
		Condition	Water Source	Water Source and Tank		Pipeline	Dist. Tank
		Pump 2,880m3 from Lake Cyohoha Sud, after treatment, supply to all areas in district. Pipeline network to all areas with necesary extensions and additional tap stands. Treatment plant needs expansion. In 2020, need 3 times capacity of present.		Treatment plant expansion Treatment plant expansion	2015 +2,880m3 2020 +2,880m3	Trans pipe	300m3 3
Bu01	Gashora					Trans pipe	
Bu02	Juru					Trans pipe	300m3 1
Bu03	Kamabuye						
Bu04	Mareba					Trans pipe	
Bu05	Mayange					Trans pipe	300m3 1
Bu06	Musenyi					Trans pipe	
Bu07	Mwogo						
Bu08	Ngeruka						
Bu09	Ntarama						
Bu10	Nyamata					Trans pipe	
Bu11	Nyarugenge	Bugesera Water Plant	2,880m3/d	Treatment plant expansion	2015 +2,880m3 2020 +2,880m3	Trans pipe	
Bu12	Rilima					Trans pipe	
Bu13	Ruhuha						300m3 1
Bu14	Rweru						
Bu15	Shyara						

D7. Geophysical Survey Data

7.1 ρ- a Curves

Location 1 Name: Rwinkwanvu

Electrical sounding Wenner - Site-1.WS3

Site-1

Location X = 030 36' 26.3 " Y = 01 56' 39.7 01 56'39.7 Z = Azim = 1342

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
697	3.9	
30	1.1	3.9
1209	5.9	5
22	9	11
116	2.7	20
204		23

VES was carried out at Rwinkwanvu. Interpreted layers: Top soil, lateritic formation, clayey sand, sandy quartz gravel, saturated clay, weathered/ fractured rock & Hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates 23m of sediments; site has low to medium potential.

Location 2 Name: Nkondo

Electrical sounding Wenner - Site-2.WS3

Site-2

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
547	5.2		156
234	18	5.2	150.8
481	12	23	133
111	23	35	121
250		58	98

VES was carried out at Nkondo. Interpreted layers are: Top soil, clay, weathjered formation and Hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: Thick sediments of mostly sands and gravel; site shows medium to high potential.

Location 3 Name: Matinza

Electrical sounding Wenner - Site-3.WS3

Site-3

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
8209	1.3		154
1142	.8	1.3	152.7
3663	5.2	2.1	151.9
408	19	7.3	146.7
1985	12	26	128
928	41	38	116
102		79	75

VES was carried out at Matinza. Interpreted layers are: Top soil, clay, weathjered formation and Hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick sediments at very high resistivities; site shows medium to low potential. . However, detailed investigations involving aerial photo interpretation, geo-electric profiling, etc. recommended to identify areas of pronounced fracture zones and/ or thick sediments/ overburden.

Location 4 Name: Kigarama

Electrical sounding Wenner - Site-4.WS3

Site-4

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
541	1.9		153
58	.25	1.9	151.1
19	.93	27	126
141	23	28	125
543		51	102

VES was carried out at Kigarama. Interpreted layers are: Top soil, clayey sand, weathered fractured rock and Hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: The site has medium to poor potential; site has medium to high potential.

Location 5 Name: Kageyo

Electrical sounding Wenner - Site-5.WS3

Site-5

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
12	1	
7.5	8.5	1
150	1	9.5
400		10

VES was carried out at Kageyo. Interpreted layers are: Clayey top soil, clay, weathered formation and beddrock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: Thin sediments (overburden) on a schist; site has very poor potential. . However, detailed investigations involving aerial photo interpretation, geo-electric profiling, etc. recommended to identify areas of pronounced fracture zones and/ or thick sediments/ overburden.

Location 6 Name: Nyamiyaga

Electrical sounding Wenner - Site-6.WS3

Site-6

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
9.5	2.2	
6	5.2	2.2
140	2.1	7.4
219		9.5

VES was carried out at Nyamiyaga. Interpreted layers are: Clayey top soil, clay, and weathered formation and hardrock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: Thin sediments (overburden) on a schist; site has very poor potential. . However, detailed investigations involving aerial photo interpretation, geo-electric profiling, etc. recommended to identify areas of pronounced fracture zones and/ or thick sediments/ overburden.

Location 7 Name: Nyamiyaga

Electrical sounding Wenner - Site-7.WS3

Site-7

Location X = 030 38' 10.6 Y = 01 47' 36.7 Z = 1305 Azim = 30-210

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
119	.73		1305
7.1	7.7	.73	1304.3
73	2.5	8.4	1296.6
235		11	1294

VES was carried out at Nyamiyaga. Interpreted layers are: Top soil, clay, and coarse sandstone

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates poor potential. However, detailed investigations involving aerial photo interpretation, geo-electric profiling, etc. recommended to identify areas of pronounced fracture zones and/ or thick sediments/ overburden.

Location 8 Name: Nyamiyaga

Electrical sounding Wenner - Site-8.WS3

Site-8

Location X = 030 36' 37.4 Y = 01 42' 14.7 Z = 1308 Azim = 20-200

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
48	.87		1308
10	17	.87	1307.1
75	19	18	1290
100		37	1271

VES was carried out at Nyamiyaga. Interpreted layers are: top soil, clay, and fine sand

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates medium to high potential of especially shallow well.

Location 9 Name: Mucucu

Electrical sounding Wenner - Site-9.WS3

Site-9

Location X = 030 36' 37.4 Y = 01 42' 14.7 Z = 1308 Azim = 20-200

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
20	.31		1308
6	15	.31	1307.7
102	2	15	1293
5000		17	1291

VES was carried out at Mucucu. Interpreted layers are: clayey top soil, clay, weathered formation and hardrock.

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thin overburden of 17m; site has low to medium potential; detailed investigations recommended for better

Location 10 Name: Gakoma

Electrical sounding Wenner - Site-10.WS3

Site-10

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
160	1.7		139
22	6.4	1.7	137.3
105	.88	8.1	130.9
78		9	130

VES was carried out at Gakoma. Interpreted layers are: sandy top soil, clayey sand, coarse sand and fine sand

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates sediments of medium to high potential.

Location 11 Name: Kakoma

Electrical sounding Wenner - Site-11.WS3

Site-11

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
84	.75		138
18	8.9	.75	137.2
162	38	9.6	128.4
5000		48	90

VES made at Kakoma. Interpreted layers: top soil, clay, weathered/fractured formation and hardrock.

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates relatively thick overburden overlying partly fractured / weathered granite; site has medium to high potential.

Location 12 Name: Gikoobwa

Electrical sounding Wenner - Site-12.WS3

Site-12

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
162	.9		138
19	10	.9	137.1
95	8.9	11	127
40	38	20	118
393		58	80

VES taken at Gikoobwa. Interpreted layers are: top soli, clay, sand, saturated sand and weathered schist.

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick sediments resting on schist; site has medium to high potential.

Location 13 Name:

Electrical sounding Wenner - Site-13.WS3

Site-13

Location X = 030 34' 16.5 Y = 01 34' 23.2 Z = Azim = 1304

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
550	1.2	
33	27	1.2
9.9	10	28
230	5	38
133		43

VES was carried out at . Interpreted layers are: top soil, sandy clay, clay and bedrock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicated relatively thick sediments probably overlying schist; site has medium to high potential.

Location 14 Name: Nsenene

Electrical sounding Wenner - Site-14.WS3

Site-14

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
499	2.6		132
55	26	2.6	129.4
108	1.6	29	103
305		31	101

VES was carried out at Nsenene. Interpreted layers are: sandy top soil, clay, weathered formation and fractured rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates relatively thin overburden; site has low to medium potential.

Location 15 Name: Micucu

Electrical sounding Wenner - Site-15.WS3

Site-15

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
322	3.2		132
36	22	3.2	128.8
83	35	25	107
300		60	72

VES was carried out at Micucu. Interpreted layers are: sandy top soil, sandy clay, sand and weathered schist

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates relatively thick overburden; site has medium to high potential.

Location 16 Name: Mucucu

Electrical sounding Wenner - Site-16.WS3

Site-16

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
614	.55		138
12	7.5	.55	137.4
53	25	8	130
311		33	105

Interpreted layers: top soil, clay, clayey sand and schist

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates a shallow overburden; site has low to medium potential.

Location 17 Name: Munini

Electrical sounding Wenner - Site-17.WS3

Site-17

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
279	1.3		1362
45	9.3	1.3	1360.7
146	50	11	1351
85	34	61	1301
383		95	1267

VES was carried out at Munini. Interpreted layers are: top soil, clayey sand, weathered formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick sediments; site has medium to high potential.

Location 18 Name: Military training ground

Electrical sounding Wenner - Site-18.WS3

Site-18

Location X = 030 32' 14.7 Y = 01 34' 03.7 Z = Azim = 1320

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
74	2.8	
44	38	2.8
102	28	41
5000		69

VES was carried out at Military training ground. Interpreted layers are: top soil, clayey sand, weathered formation and hard rock (granite)

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates a relatively thick overburden; site shows medium to high potential.

Location 19 Name: Nyamwiza

Electrical sounding Wenner - Site-19.WS3

Site-19

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
127	2.4		135
27	13	2.4	132.6
92	13	15	120
50	44	28	107
400		72	63

VES was carried out at Nyamwiza. Interpreted layers are: top soil, clayey , sand, weathered formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of sediments; site has medium to high potential.

Location 20 Name: Munini

Electrical sounding Wenner - Site-20.WS3

Site-20

Location X = 030 36' 19.9 Y = 01 30' 36.8 Z = Azim = 1320

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
255	1.6	
20	17	1.6
56	50	19
150		69

VES was carried out at Munini. Interpreted layers are: top soil, clay, saturated sand and gravel

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of sediments; site has medium to high potential.

Location 21 Name: Kabeza

Location X = 030 30' 51.3 Y = 01 37' 36.3 Z = Azim = 1322

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
57	1.4	
13	27	1.4
170	41	28
350		69

VES was carried out at Kabeza. Interpreted layers are: top soil, clayey sand, weathered formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of sediments; site has medium to high potential.

Location 22 Name: Kabeza

Location X = 030 30' 51.3 Y = 01 37' 36.3 Z = Azim = 1322

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
321	1.7	
17	1.1	1.7
40	45	2.8
141	30	48
5000		78

VES was carried out at Munini. Interpreted layers are: top soil, clayey sand, weathered formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of sediments; site has medium to high potential.

Location 23 Name: Ngumeri I

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
248	1.5		138
43	14	1.5	136.5
240	30	16	122
100	35	46	92
3000		81	57

VES taken at Ngumeri I. Interpreted layers are: top soil, clayey sand, gravel, saturated sand and sandstone (hard rock)

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of sediments; site has medium to high potential.

Location 24 Name: Akamina

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
159	.99		138
30	8.4	.99	137
146	45	9.4	128.6
101	44	54	84
4000		98	40

VES taken at Akamina. Interpreted layers are: topsoil, sandy gravel, weathered/fractured rock and hard rock.

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of mostly sediments; site has medium to high potential.

Location 25 Name: Gafunzo

Electrical sounding Wenner - Site-25.WS3

Site-25

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = Azim = 1307

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
20	.8	
10	8.8	.8
90	53	9.6
250		63

VES was carried out at Gafunzo. Interpreted layers are: clayey top soil, clay, sand and weathered schist

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of sediments; site has medium to high potential.

Location 26 Name:

Electrical sounding Wenner - Site-26.WS3

Site-26

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = Azim = 1307

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
204	.89	
11	13	.89
150	15	14
400		29

Interpreted layers are: top soil, clay, weathered formation and hard rock (probably schist)

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thin overburden; site has low to medium potential.

Location 27 Name: Kayange

Electrical sounding Wenner - Site-27.WS3

Site-27

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = Azim = 1307

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
293	.71	
13	9.8	.71
68	5.9	11
298		17

VES was carried out at Kayange. Interpreted layers are: top soil, clayey sand, weathered formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thin overburden; site has low to medium potential.

Location 28 Name: Kayange

Electrical sounding Wenner - Site-28.WS3

Site-28

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = Azim = 1307

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
17	1.3	
10	12	1.3
122		13

VES was carried out at Munini. Interpreted layers are: clayey top soil, clay, sandy gravel and weathered schist

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thin overburden; site has low to medium potential.

Location 29 Name: Kayanje I

Electrical sounding Wenner - Site-29.WS3

Site-29

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = Azim = 1307

Model

Resistivity [ohm-m]	Thickness [m]	Depth [m]
10	1	
5	34	1
125	5	35
5000		40

VES was carried out at Kayanje I. Interpreted layers are: top soil, clayey sand, weathered formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of mostly clays; site has low to medium potential.

Location 30 Name: Kayanje II

Electrical sounding Wenner - Site-30.WS3

Site-30

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = Azim = 1307

Model

Resistivity [ohm-m]	Thickness [m]	Depth [m]
11	.99	
4.9	35	.99
150	10	36
6000		46

VES was carried out at Kayanje II. Interpreted layers are: top soil, clay, weathered formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates relatively thick overburden; site has medium to high potential.

Location 31 Name: Kayanje III

Electrical sounding Wenner - Site-31.WS3

Site-31

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = Azim = 1307

Model

Resistivity [ohm-m]	Thickness [m]	Depth [m]
23	.81	
10	24	.81
144	54	25
4700		79

VES was carried out at Kayanje III. Interpreted layers are: top soil, clayey sand, weathered formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden; site has medium to high potential.

Location 32 Name: Akagera

Electrical sounding Wenner - Site-32.WS3

Site-32

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model

Resistivity [ohm-m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
20	4		1362
47	56	4	1358
176		60	1302

VES was carried out at Akagera. Interpreted layers are: clay top soil, clayey sand and weathered schist

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of mostly sandy clays; site has low to medium potential.

Location 33 Name: Kyembogo

Electrical sounding Wenner - Site-33.WS3

Site-33

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model

Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
9	.7		1362
6	13	.7	1361.3
150	4	14	1348
4000		18	1344

VES was carried out at Kyembogo. Interpreted layers are: top soil, clayey sand, weathered formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates relatively thin overburden of mostly clay; site has low to medium potential.

Location 34 Name: Kyembogo II

Electrical sounding Wenner - Site-34.WS3

Site-34

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model

Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
64	.8		1362
257	5.5	.8	1361.2
138	2.2	6.3	1355.7
20	14	8.5	1353.5
307	25	22	1340
100	30	47	1315
5000		77	1285

VES was carried out at Kyembogo II. Interpreted layers are: top soil, gravel, coarse sand, clay, gravel, weathered formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of mostly sediments; site has medium to high potential.

Location 35 Name: Gikungu

Electrical sounding Wenner - Site-35.WS3

Site-35

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model

Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
37	1		1362
12	5.3	1	1361
47	57	6.3	1355.7
247		63	1299

VES was carried out at Gikungu. Interpreted layers are: clayey top soil, clay, clayey sand and sandstone

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of mostly clays and clayey sands; site has low potential.

Location 36 Name: Mushorerwa

Electrical sounding Wenner - Site-36.WS3

Site-36

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model

Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
36	.83		1362
13	19	.83	1361.2
58	28	20	1342
219		48	1314

VES was carried out at Mushorerwa. Interpreted layers are: top soil, clay, sand and hard rock(sandstone)

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of mostly clay and fine sand; site has low to medium potential.

Location 37 Name: Kinombe

Electrical sounding Wenner - Site-37.WS3

Site-37

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model Resistivity [ohm-m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
336	2.8		1362
36	13	2.8	1359.2
113	50	16	1346
395		66	1296

VES was carried out at Kinombe. Interpreted layers are: top soil, sandy clay, coarse sand and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden; site has medium to high potential.

Location 38 Name: Nyamenge

Electrical sounding Wenner - Site-38.WS3

Site-38

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model Resistivity [ohm-m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
227	.59		1362
9.1	7	.59	1361.4
47	65	7.6	1354.4
400		73	1289

VES was carried out at Nyamenge. Interpreted layers are: top soil, clayey sand, weathered formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of mostly clay and clayey sands; site has low to medium potential.

Location 39 Name: Omukakindo

Electrical sounding Wenner - Site-39.WS3

Site-39

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model Resistivity [ohm-m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
119	1.3		1362
13	22	1.3	1360.7
100	3	23	1339
395		26	1336

VES was carried out at Omukakindo. Interpreted layers are: top soil, clay, sand and hard rock(schist)

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates relatively thin overburden of mostly clay; site has low to medium potential.

Location 40 Name: Gakindo

Electrical sounding Wenner - Site-40.WS3

Site-40

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model Resistivity [ohm-m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
8.5	14		1362
100	20	14	1348
200		34	1328

VES was carried out at Gakindo. Interpreted layers are: clay top soil, sand and weathered schist

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates relatively thin overburden of sediments overlying a schist; site has low to medium potential.

Location 41 Name: Kijojo

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
127	1.8		1362
34	13	1.8	1360.2
42	11	15	1347
400		26	1336

VES was carried out at Kijojo. Interpreted layers are: top soil, clayey sand, weathered formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates relatively thin overburden of mostly clay and sandy clay; site has low to medium potential.

Location 42 Name: Gasinga

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
18	1.1		1362
11	9.5	1.1	1360.9
54	47	11	1351
321		58	1304

VES was carried out at Gasinga. Interpreted layers are: top soil, clayey sand, weathered formation and bedrock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden; site has medium to high potential.

Location 43 Name: Gasinga

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
71	.83		1362
13	17	.83	1361.2
150	3.1	18	1344
5000		21	1341

VES was carried out at Gasinga. Interpreted layers are: top soil, clayey sand, weathered formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates relatively thin overburden of mostly clays; site has low to medium potential.

Location 44 Name: Gasinga

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
563	2		1362
17	20	2	1360
117	24	22	1340
165		46	1316

VES was carried out at Gasinga. Interpreted layers are: dry top soil, clay, sand and weathered schist

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates relatively thick overburden of sediments; site has medium to high potential.

Location 45 Name: Katagira

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model

Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
1126	1		1362
10	31	1	1361
91	13	32	1330
256		45	1317

VES was carried out at Katagira. Interpreted layers are: dry sandy top soil, clay, weathered sand and weathered schist

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of sediments; site has medium to high potential.

Location 46 Name: Kabare

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model

Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
146	2.2		1362
16	39	2.2	1359.8
113	2.2	41	1321
5000		43	1319

VES was carried out at Kabaare. Interpreted layers are: top soil, clay, weathered formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of mostly clay; site has low to medium potential.

Location 47 Name: Nshekye

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model

Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
1058	2		1362
32	11	2	1360
113	47	13	1349
150	25	60	1302
5000		85	1277

VES was carried out at Nshekye. Interpreted layers are: top soil, clayey sand, weathered formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates very thick overburden; site has medium to high potential.

Location 48 Name: Nyegyeza

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model

Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
40	2		1362
27	69	2	1360
40	21	71	1291
65		92	1270

VES was carried out at Nyegyeza. Interpreted layers are: clayey top soil, clay, sandy clay and sand

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of sediments of mostly clays, sandy clays and fine sand; site has low to medium

Location 49 Name: Nyagatare town

Electrical sounding Wenner - Site-49.WS3

Site-49

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
10	.5		1362
6.9	16	.5	1361.5
66	30	16	1346
190	8	46	1316
300		54	1308

VES was carried out at Nyagatare town. Interpreted layers are: top soil, clayey sand, weathered formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden; site has medium to high potential.

Location 50 Name: Mirama

Electrical sounding Wenner - Site-50.WS3

Site-50

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
986	1.9		1362
56	.65	1.9	1360.1
119	30	2.6	1359.4
292		33	1329

VES was carried out at Mirama II. Interpreted layers are: top soil, clayey sand, coarse sand with gravel and weathered schist (bedrock)

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of sediments; site has medium to high potential.

Location 51 Name: Beinenshaka

Electrical sounding Wenner - Site-51.WS3

Site-51

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
291	.92		1362
9.4	21	.92	1361.1
189	32	22	1340
5000		54	1308

VES was carried out at Cyonyo. Interpreted layers are: top soil, clay, weathered/ fravtured formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden; site has medium to high potential.

Location 52 Name: Cyonyo

Electrical sounding Wenner - Site-52.WS3

Site-52

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
168	1.7		1362
26	34	1.7	1360.3
70		36	1326

VES was carried out at Cyonyo. Interpreted layers are: top soil, sandy clay, sand

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of sediments; site has medium to high potential.

Location 53 Name: Kiboga II

Electrical sounding Wenner - Site-53.WS3

Site-53

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
79	2.6		1362
16	30	2.6	1359.4
155	6	33	1329
5000		39	1323

VES was carried out at Kiboga II Interpreted layers are: top soil, clay, weathered/ fractured formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of mostly clays; site has low to medium potential.

Location 54 Name: Nkongi

Electrical sounding Wenner - Site-54.WS3

Site-54

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
156	2.2		1362
30	33	2.2	1359.8
150	15	35	1327
5000		50	1312

VES was carried out at Nkongi. Interpreted layers are: top soil, sandy clay, weathered/ fractured formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden; site has medium to high potential.

Location 55 Name: Sangano

Electrical sounding Wenner - Site-55.WS3

Site-55

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
55	.52		1362
8.5	15	.52	1361.5
146		16	1346

VES was carried out at Sangano. Interpreted layers are: top soil, clayey sand, weathered formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thin overburden; site has low potential.

Location 56 Name: Nyamworoma

Electrical sounding Wenner - Site-56.WS3

Site-56

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
167	.69		1362
37	4.4	.69	1361.3
70	15	5.1	1356.9
564		20	1342

VES was carried out at Nyamworoma. Interpreted layers are: top soil,sandy clay, weathered formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates relatively thin overburden; site has low to medium potential.

Location 57 Name: Huliro

Electrical sounding Wenner - Site-57.WS3

Site-57

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model

Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
199	2.5		1362
20	50	2.5	1359.5
109	8	52	1310
163	2	60	1302
5000		62	1300

VES was carried out at Huliro. Interpreted layers are: top soil, clay, coarse sand, weathered formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of mostly sediments; site has medium to high potential.

Location 58 Name: Kiyovu

Electrical sounding Wenner - Site-58.WS3

Site-58

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model

Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
333	2.2		1362
35	55	2.2	1359.8
115	11	57	1305
5000		68	1294

VES was carried out at Kiyovu. Interpreted layers are: top soil, sandy clay, weathered formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of sediments but mostly clays; site has medium to high potential.

Location 59 Name: Isangano

Electrical sounding Wenner - Site-59.WS3

Site-59

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model

Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
68	2.2		1362
33	10	2.2	1359.8
90	25	12	1350
400		37	1325

VES was carried out at Isangano. Interpreted layers are: top soil, clayey sand, weathered formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates relatively thick overburden of sediments, mostly clays and fine sand; site has low to medium potential.

Location 60 Name: Shenga

Electrical sounding Wenner - Site-60.WS3

Site-60

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model

Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
113	2.1		1362
28	42	2.1	1359.9
101	12	44	1318
388		56	1306

VES was carried out at Shenga. Interpreted layers are: top soil, clayey sand, weathered formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden; site has medium to high potential.

Location 61 Name: Karukwanzi

Electrical sounding Wenner - Site-61.WS3

Site-61

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model

Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
27	.74		1362
7.2	11	.74	1361.3
98	3	12	1350
1300		15	1347

VES was carried out at Karukwanzi. Interpreted layers are: top soil, clayey sand, weathered formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thin overburden of mostly clay; site has low to medium potential.

Location 62 Name: Nyakajenje

Electrical sounding Wenner - Site-62.WS3

Site-62

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model

Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
10	.7		1362
5.1	21	.7	1361.3
105	6	22	1340
2443		28	1334

VES was carried out at Nyakajenje. Interpreted layers are: clay top soil, clay, weathered formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates relatively thin overburden of mostly clay; site has low to medium potential.

Location 63 Name: Urugano

Electrical sounding Wenner - Site-63.WS3

Site-63

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model

Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
143	.68		1362
10	24	.68	1361.3
135	2	25	1337
1781		27	1335

VES was carried out at Urugano. Interpreted layers are: top soil, clayey sand, weathered formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thin overburden of mostly clay; site has low to medium potential.

Location 64 Name: Kirebe

Electrical sounding Wenner - Site-64.WS3

Site-64

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = Azim = 1307

Model

Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
555	1.9	
20	21	1.9
150	10	23
3750		33

VES was carried out at Kirebe. Interpreted layers are: top soil, clay, weathered formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of mostly clay; site has low to medium potential.

Location 65 Name: Kirebe

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = Azim = 1307

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
300	1.7	
22	47	1.7
107	32	49
5000		81

VES was carried out at Kirebe. Interpreted layers are: top soil, clayey sand, weathered formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of sediments; site has medium to high potential.

Location 66 Name: Kirebe

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = Azim = 1307

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
159	.86	
15	25	.86
150	8.5	26
1781		34

VES was carried out at Kirebe. Interpreted layers are: top soil, clayey sand, weathered formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates relatively thin overburden of mainly clay; site has low to medium potential.

Location 67 Name: Bugaragara

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = Azim = 1307

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
60	.96	
7.5	5.9	.96
70	60	6.9
107		67

VES was carried out at Bugaragara. Interpreted layers are: top soil, clay, sand and weathered bed rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden; site has medium to high potential.

Location 68 Name: Muzehe

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = Azim = 1307

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
142	1.3	
15	28	1.3
140	25	29
250		54

VES was carried out at Muzehe. Interpreted layers are: top soil, clay, weathered/ fractured formation and schist

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of mainly clay; site has low to medium potential.

Location 69 Name: Buhongora

Electrical sounding Wenner - Site-69.WS3

Site-69

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = Azim = 1307

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
35	.9	
14	11	.9
57	55	12
125		67

VES was carried out at Buhongoro. Interpreted layers are: top soil, clay, fine sand, and weathered formation (probably schist)

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of mostly fine sand; site has medium to high potential.

Location 70 Name: Buhongora II

Electrical sounding Wenner - Site-70.WS3

Site-70

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = Azim = 1307

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
100	3.1	
16	48	3.1
125	5	51
300		56

VES was carried out at Buhongora II. Interpreted layers are: top soil, clay, weathered formation and bedrock (probably schist)

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of mainly clays; site has low to medium potential.

Location 71 Name: Karangazi

Electrical sounding Wenner - Site-71.WS3

Site-71

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = Azim = 1307

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
189	1.6	
30	6.5	1.6
152	5.8	8.1
77	43	14
353		57

VES was carried out at Karangazi. Interpreted layers are: top soil, sandy clay, gravel, weathered formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of mainly sediments; site has medium to high potential.

Location 72 Name: Kahi

Electrical sounding Wenner - Site-72.WS3

Site-72

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = Azim = 1307

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
294	1.7	
9.9	19	1.7
154	3.8	21
5000		25

VES was carried out at Kahi. Interpreted layers are: top soil, clay, weathered formation and hard rock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of sediments; site has low to medium potential.

Location 73 Name: Rebero

Electrical sounding Wenner - Site-73.WS3

Site-73

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = Azim = 1307

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
433	1.5	
15	16	1.5
106		18

VES was carried out at Rebero. Interpreted layers are: top soil, clay, and sand

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thin overburden of sediments; site has low to medium potential.

Location 74 Name: Byimana

Electrical sounding Wenner - Site-74.WS3

Site-74

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = Azim = 1307

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
341	1.5	
21	22	1.5
215		24

VES was carried out at Byimana. Interpreted layers are: top soil, clay, and coarse sand

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thin overburden of mainly clay; site has low potential.

Location 75 Name: Gisubizo

Electrical sounding Wenner - Site-75.WS3

Site-75

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
220	2.7		1362
60	9	2.7	1359.3
260	20	12	1350
14	58	32	1330
50		90	1272

VES was carried out at Gisubizo. Interpreted layers are: top soil, sand, gravel,clay, sand

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of sediments; site has medium to high potential.

Location 76 Name:

Electrical sounding Wenner - Site-76.WS3

Site-76

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
2165	.89		1362
4102	8.6	.89	1361.1
214	42	9.5	1352.5
99	45	52	1310
149		97	1265

VES was carried out at. Interpreted layers are: lateritic top soil, laterite (gravel), coarse sand, saturated sand and gravel.

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of sediments; site has high potential.

Location 77 Name: Kibondo

Electrical sounding Wenner - Site-77.WS3

Site-77

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model

Resistivity [ohm-m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
1248	3.2		1362
113	5.3	3.2	1358.8
164	15	8.5	1353.5
60	2.9	24	1338
328		27	1335

VES was carried out at Kibondo. Interpreted layers are: dry top soil, sand, coarse sand, saturated sand and bed rock (schist)

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thin overburden; site has low to medium potential.

Location 78 Name: Gisanze

Electrical sounding Wenner - Site-78.WS3

Site-78

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model

Resistivity [ohm-m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
170	2.7		1362
16	17	2.7	1359.3
110	1.2	20	1342
481		21	1341

VES was carried out at Gisanze. Interpreted layers are: top soil, clay, weathered formation and bedrock (probably schist)

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thin overburden of mainly clay; site has low potential.

Location 79 Name: Iribagiza

Electrical sounding Wenner - Site-79.WS3

Site-79

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model

Resistivity [ohm-m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
271	3.7		1362
102	21	3.7	1358.3
152	13	25	1337
631	15	38	1324
100		53	1309

VES was carried out at Iribagiza. Interpreted layers are: top soil, fine sand, gravel, conglomerates and coarse sand

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of sediments; site has medium to high potential.

Location 80 Name: Rusaave

Electrical sounding Wenner - Site-80.WS3

Site-80

Location X = 030 30' 08.9 Y = 01 35' 30.8 Z = 1362 Azim = 320-140

Model

Resistivity [ohm-m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
125	2.5		1362
33	26	2.5	1359.5
155	10	28	1334
86	34	38	1324
210		72	1290

VES was carried out at Rusaave. Interpreted layers are: top soil, clay, sand, saturated sand and bedrock (partly weathered schist)

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of sediments; site has medium to high potential.

Location 81 Name: Mugatare

Electrical sounding Wenner - Site-81.WS3

Site-81

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
1253	5.8	
101	3.1	5.8
767	40	8.9
471		49

VES carried out at Mugatare. Interpreted layers are: gravel, sand, gravel and bedrock (schist)

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thick overburden of sediments but of high resistivities; site has low potential.

Location 82 Name: Bukora

Electrical sounding Wenner - Site-82.WS3

Site-82

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
1158	4.5		2
50	13	4.5	-2.5
150	5	18	-16
3100		23	-21

VES carried out at Bukora. Interpreted layers are: laterite (duricrust), fine sand, weathered formation and bedrock (granite)

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thin overburden; site has low to medium potential.

Location 83 Name: Bukora

Electrical sounding Wenner - Site-83.WS3

Site-83

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
969	4.9		2
117	2.5	4.9	-2.9
156	5	7.4	-5.4
1066		12	-10

VES carried out at Bukora. Interpreted layers are: lateritic top soil, sand, weathered formation and bedrock

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thin overburden; site has low potential.

Location 84 Name: Mwoga

Electrical sounding Wenner - Site-84.WS3

Site-84

Location X = 030 48' 49.5 Y = 02 17'39.2 Z = 1301 Azim = 20-200

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
1716	5.3		1301
33	12	5.3	1295.7
159	5	17	1284
2000		22	1279

VES carried out at Mwoga. Interpreted layers are: laterite, sandy clay, weathered formation and hard rock.

W-GeoSoft / WinSev 6.1

Comments: VES indicates thin overburden of sediments; site has low to medium potential.

7.2 Interpreted Data

Location:	1-1	Date:	08/06/2009	
Village:	Rukundo	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Rwimyaga	Start profile:	S 01 16' 53,9"	E 30 26'39,9"
District:	Nyagatare	End profile:	S 01 17' 05.8"	E 30 26'27.5"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:50	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:50	Remarks
0	2.9		26	0.0	
1	-8.9		27	-5.8	
2	-6.2		28	-27.9	
3	2.7		29	-27.9	
4	2.8		30	19.4	
5	-1.9		31	-28.9	
6	-1.1		32	6.9	
7	5.8		33	5.5	
8	4.2		34	0.1	
9	-0.4		35	0.0	
10	-4.4		36	-14.5	crosses at station 12 of profile43
11	-4.1		37	-57.4	
12	-2.5		38	-32.4	
13	-3.0		39	17.8	
14	-3.3		40	-1.8	
15	6.5		41	-2.8	
16	8.0		42	36.2	
17	0.5		43	12.6	
18	3.5		44		
19	14.0		45		
20	24.8		46		
21	26.4		47		
22	18.2		48		
23	5.0		49		
24	2.2		50		
25	0.0		51		

Location:	1-2	Date:	08/06/2009	
Village:	Rukundo	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Rwimyaga	Start profile:	S 01 16' 59.0"	E 30 26'24,9"
District:	Nyagatare	End profile:	S 01 17' 38.1"	E 30 25'57.2"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:51	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:51	Remarks
0	1.5		26	10.3	
1	8.2		27	0.5	
2	12.5		28	-15.4	
3	13.9		29	-17.9	
4	12.3		30	-14.7	
5	10.1		31	-8.5	
6	8.8		32	-6.1	
7	-11.0		33	-14.4	
8	-49.3		34	-2.7	
9	-49.5		35	1.2	
10	-9.8		36	-6.9	
11	-4.1		37	-1.5	
12	-3.1		38		
13	-8.8		39		
14	-0.7		40		
15	26.6		41		
16	53.8		42		
17	41.6		43		
18	11.0		44		
19	5.8		45		
20	-1.2		46		
21	-4.1		47		
22	-0.5		48		
23	-1.2	crosses at station 25 of profile50	49		
24	-14.1		50		
25	-5.5		51		

Location 1-1 **Name:** Rukondo

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
902	.72		116
33	22	.72	115.3
150	16	23	93
5000		39	77

Comments: The VES was carried out at station 21 of profile 50. Interpreted layers are: top soil, clay, weathered formation and hard rock

Location 1-2 **Name:** Rukondo

Location X = 30 26' 28.7 Y = 1 17' 00.9 Z = Azim = 1331

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
181	1.1	
13	13	1.1
150	15	14
5000		29

Comments: The VES was carried out at station 16 of profile 51. Interpreted layers are: top soil, clay, weathered formation and hard rock

Location:	2-1	Date:	08/06/2009	
Village:	Rukundo	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Rwimyaga	Start profile:	S 01 16'03.7"	E 30 26'12.3"
District:	Nyagatare	End profile:	S 01 15' 44.4"	E 30 26'07.2"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:48	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:48	Remarks
0	2.5		31	-1.6	
1	-0.9		32	0.9	
2	-3.2		33	1.7	
3	6.0		34	-2.9	
4	10.7		35	-0.7	
5	4.1		36	1.0	
6	2.4		37	0.6	
7	3.6		38	-1.1	
8	-10.8		39	-7.4	
9	-12.9		40	-0.7	
10	1.6		41	0.6	
11	7.7		42	2.2	
12	9.8		43	7.3	
13	4.0		44	2.0	
14	-3.6		45	-0.4	center of valley
15	-4.6		46	-4.2	
16	-2.7		47	-1.3	
17	0.1		48	0.9	
18	1.5		49	0.5	
19	-3.1		50	-0.6	
20	-4.3		51	-0.7	
21	-3.1		52	0.5	
22	-5.0		53	-1.1	
23	-3.9		54	-0.2	
24	-3.3		55	3.7	
25	-2.3		56	0.2	
26	1.0		57	-1.2	
27	1.6		58	3.1	
28	0.5		59	3.1	
29	0.4		60	3.1	
30	-2.1		61		

Location:	2-2	Date:	08/06/2009	
Village:	Rukundo	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Rwimyaga	Start profile:	S 01 15'51.8"	E 30 26'08.9"
District:	Nyagatare	End profile:	S 01 15' 51.8"	E 30 25'59.9"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:49	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:49	Remarks
0	-3.9		26	3.5	
1	-1.9		27	-1.0	
2	1.4		28	-1.7	
3	1.0		29	-3.3	
4	0.2		30	-2.5	
5	-1.5		31		
6	1.4		32		
7	-1.5		33		
8	0.0		34		
9	2.0		35		
10	-0.2		36		
11	-1.1		37		
12	-0.5		38		
13	-1.0		39		
14	-2.5		40		
15	1.6		41		
16	1.0		42		
17	0.3		43		
18	0.6		44		
19	3.6		45		
20	1.1		46		
21	0.1		47		
22	-2.5		48		
23	-0.8		49		
24	1.1		50		
25	1.0		51		

Location 2-1	**Name:** Rukondo

Location X = 30 26' 11.4 Y = 1 15' 59.8 Z = Azim = 1351

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
384	.75	
21	15	.75
150	16	16
5000		32

Comments: The VES was carried out at station 12 0f profile 48. Interpreted layers are: top soil, clay, weathered formation and hard rock

Location 2-2	**Name:** Rukondo

Location X = 30 26' 08.9 Y = 1 15' 50.2 Z = Azim = 1337

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
85	2.3	
25	35	2.3
150	15	37
5000		52

Comments: VES was carried out at station 43 of profile 48. Interpreted layers are: top soil, clay, weathered formation and hard rock

Location:	3-1	Date:	08/07/2009	
Village:	Rukiri 1	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Rwimyaga	Start profile:	S 01 14'33.7"	E 30 25'58.0"
District:	Nyagatare	End profile:	S 01 14' 32.5"	E 30 25'42.4"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:52	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:52	Remarks
0	-0.6		27	2.2	
1	0.3		28	-3.1	
2	0.3		29	0.2	
3	7.3		30	3.3	
4	17.2		31	0.0	
5	12.5		32	-0.3	
6	6.3		33	-1.4	
7	6.8		34	-3.9	
8	0.7		35	0.0	
9	1.4		36	4.9	
10	7.6		37	0.4	
11	-7.4		38	-4.5	
12	3.7		39	-23.3	
13	6.7		40	-19.1	
14	-4.6		41	1.6	
15	1.6		42	-2.9	
16	5.5		43	-5.1	
17	0.4		44	-2.1	
18	1.1		45	3.2	
19	0.0		46	1.7	
20	-3.3		47	-5.4	
21	-17.6		48	-5.5	
22	-25.0		49	2.0	
23	1.4		50	1.8	
24	22.2		51	2.1	
25	12.6		52	-4.3	
26	6.0		53	-4.3	

Location 3-1	**Name:** Rukiri

Location X = 30 25' 57.3 Y = 1 14' 38.0 Z = Azim = 1344

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
193	.37	
755	1.5	.37
10	1.9	1.9
50	50	3.8
150	12	54
5000		66

Comments: VES`was carried out at station 4 of profile 52. Interpreted layers are: top soil, quartzite,lateritic clay, sandy clay, weathered formation and hard rock

Location 3-2	**Name:** Rukiri

Location X = 30 25' 51.2 Y = 1 14' 35.6 Z = Azim = 1347

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
75	.25	
12	4.8	.25
58	40	5
150	10	45
5000		55

Comments: VES was carried out at station 24 0f profile 52. Interpreted layers are: top soil, clay, clayey sand, weathered formation and hard rock

Location:	4-1	Date:	08/07/2009	
Village:	Gikoma	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Rwimyaga	Start profile:	S 01 12'26.1"	E 30 26'25.2"
District:	Nyagatare	End profile:	S 01 12' 40.6"	E 30 26'36.4"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:53	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:53	Remarks
0	-4.7		29	-4.1	
1	-4.2		30	-4.4	
2	2.6		31	-4.8	
3	5.0		32	-0.9	
4	2.4		33	2.1	
5	-2.7		34	1.8	
6	-1.4		35	-0.4	
7	2.8		36	-1.3	
8	-1.2		37	-2.1	
9	-1.3		38	1.5	
10	0.2		39	0.1	
11	0.7		40	-2.9	
12	1.5		41	-5.6	
13	0.9		42	-0.3	
14	3.4		43	1.1	
15	1.7		44	-2.2	
16	-3.0		45	-0.6	
17	-4.1		46	2.0	
18	-3.7		47	-2.4	
19	-2.2		48	-0.8	
20	1.9		49	3.9	
21	2.2		50	1.4	
22	2.1		51	1.9	
23	-2.5		52	4.1	
24	-1.5		53	5.4	
25	2.5		54	2.2	
26	5.3		55	2.3	
27	2.4		56	2.6	
28	-1.8		57		

Location 4-1	**Name:** Gikoma

Location X = 30 26' 30.5 Y = 1 12' 33.1 Z = 1335 Azim = 140/320

Model Resistivity [ohm·m]	**Thickness** [m]	**Depth** [m]	**Altitude** [m]
379	.77		1335
20	9.9	.77	1334.2
150	20	11	1324
5000		31	1304

Comments: The VES was carried out at station 26 0f profile 53. Interpreted layers are: top soil, clay, weathered formation and hard rock

Location 4-2	**Name:** Gikoma

Location X = 30 26' 25.7 Y = 1 12' 26.9 Z = Azim = 1337

Model Resistivity [ohm·m]	**Thickness** [m]	**Depth** [m]
510	.54	
35	20	.54
150	20	21
5000		41

Comments: The VES was carried out at station 3 0f profile 53.Interpreted layers are: top soil, clay, weathered formation and hard rock

Location:	5-1	Date:	08/05/2009	
Village:	Kamate	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Karangazi	Start profile:	S 01 21'24.4"	E 30 25'05.4"
District:	Nyagatare	End profile:	S 01 21' 16.4"	E 30 24'56.9"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:46	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:46	Remarks
0	-5.7		26	2.1	
1	-4.9		27	-0.9	
2	-1.1		28	2.1	Floods in rainy season
3	-2.4		29		
4	-1.8		30		
5	1.5		31		
6	5.3		32		
7	6.3		33		
8	7.4		34		
9	-1.9		35		
10	-8.2		36		
11	-5.2		37		
12	-2.3		38		
13	0.3		39		
14	1.9		40		
15	0.1		41		
16	0.1		42		
17	-1.4		43		
18	-5.0		44		
19	-2.3		45		
20	-0.8		46		
21	-0.8		47		
22	3.3		48		
23	1.8		49		
24	-4.5		50		
25	1.8		51		

Location:	5-2	Date:	08/05/2009	
Village:	Kamate	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Karangazi	Start profile:	S 01 21'27.3"	E 30 25'05.3"
District:	Nyagatare	End profile:	S 01 21' 14.4"	E 30 25'12.4"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:47	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:47	Remarks
0	-4.0		26	4.6	
1	-2.6		27	-0.1	
2	3.6		28	-3.3	
3	5.0		29	-4.4	
4	2.0		30	-1.3	
5	-2.1		31	4.5	
6	-2.4		32	-0.2	
7	-1.6		33	-3.4	
8	-1.7		34	-2.2	
9	-2.5		35	-1.0	
10	-1.1		36	0.7	
11	2.4	valley dam 30m away	37	-3.1	
12	0.0		38	-1.8	
13	-3.3		39	-0.8	
14	-5.2		40	-2.3	
15	-4.1		41		
16	1.7		42		
17	1.6		43		
18	1.9		44		
19	1.5		45		
20	-3.8		46		
21	-3.2		47		
22	0.4		48		
23	3.7		49		
24	-1.1		50		
25	1.3		51		

Location 5-1	**Name:** Kamato

Location **X = 30 25' 03.3** **Y = 1 21' 22.2** **Z =** **Azim = 1342**

Model Resistivity [ohm·m]	**Thickness** [m]	**Depth** [m]
43	.71	
16	21	.71
150	20	22
5000		42

Comments: The VES was carried out on station 8 0f profile 46. Interpreted layers are: top soil, clay, weathered formation and hard rock

Location 5-2	**Name:** Kamato

Location **X = 30 25' 06.4** **Y = 1 21' 26.3** **Z =** **Azim = 1350**

Model Resistivity [ohm·m]	**Thickness** [m]	**Depth** [m]
194	.83	
16	23	.83
150	23	24
5000		47

Comments: The VES was carried out at station 3 of profile 47. Interpreted layers are: top soil, clay, weathered formation and hard rock

Location:	6-1	Date:	08/04/2009	
Village:	Nyamirama	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Karangazi	Start profile:	S 01 27'01.0"	E 30 27'18.2"
District:	Nyagatare	End profile:	S 01 26' 47.9"	E 30 27'22.7"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:42	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:42	Remarks
0	-7.3		26	5.1	
1	-2.9		27	7.8	
2	2.3		28	13.7	
3	-0.7		29	6.5	
4	2.2		30	-5.8	
5	3.3		31	-4.9	
6	3.0		32	-0.3	
7	-2.8		33	-1.7	
8	-0.1		34	-6.5	
9	0.0		35	-6.0	
10	-2.8		36	-2.4	crosses at station 12 of profile43
11	-1.5		37	-3.1	
12	-0.2		38	-5.2	
13	-2.4		39	-4.2	
14	0.4		40	-0.6	
15	3.8		41	4.1	
16	1.0		42	0.6	
17	1.4		43	-5.6	
18	-3.6		44	-5.6	
19	-5.1		45	-3.8	
20	0.2		46		
21	-5.6		47		
22	0.6		48		
23	5.5		49		
24	-1.1		50		
25	0.9		51		

Location:	6-2	Date:	08/04/2009	
Village:	Nyamirama	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Karangazi	Start profile:	S 01 26'53.1"	E 30 27'25.6"
District:	Nyagatare	End profile:	S 01 26' 46.9"	E 30 27'12.7"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:43	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:43	Remarks
0	-8.8		26	16.7	
1	-6.9		27	0.3	
2	-3.9		28	-8.3	
3	-7.2		29	2.3	
4	-2.7		30	-0.1	
5	3.5		31	2.6	
6	9.2		32	3.5	
7	2.4		33	0.6	
8	-1.6		34	11.1	
9	-0.9		35	6.7	
10	0.7		36	-8.9	
11	-1.8		37	3.0	
12	-0.5	crosses at station 36 of profile42	38	7.0	
13	1.3		39	-12.3	
14	1.7		40	-8.6	valley dam 50m away
15	-0.9		41		
16	-3.9		42		
17	-0.8		43		
18	1.5		44		
19	-1.4		45		
20	1.6		46		
21	1.9		47		
22	-4.7		48		
23	-6.8		49		
24	6.9		50		
25	18.7		51		

Location 6-1	**Name:** Nyamirama

Location X = 030 27' 20.8 Y = 1 26' 53.3 Z = Azim = 1332

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
1781	.15	
7.7	26	.15
150	10	26
5000		36

Comments: The VES was carried out at station 28 of profile 42.
Interpreted layers are: top soil,
sandy stone, clay, weathered formation and hard rock

Location 6-2	**Name:** Nyamirama

Location X = 030 27' 17.1 Y = 1 26' 49.2 Z = Azim = 1348

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
3897	.14	
8.8	19	.14
150	18	19
5000		37

Comments: The VES was carried out at station 25 of profile 43.
Interpreted layers are: top soil,
sandy stone, clay, weathered formation and hard rock

Location:	7-1	Date:	08/04/2009	
Village:	Kayange	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Karangazi	Start profile:	S 01 26'10.7"	E 30 30'16.0"
District:	Nyagatare	End profile:	S 01 26' 19.7"	E 30 30'05.4"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:44	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:44	Remarks
0	-4.7		26	-6.0	
1	-7.9		27	7.1	
2	-14.6		28	2.6	
3	-7.1		29	-5.1	
4	1.9		30	-0.1	
5	-7.5		31	2.6	Floods in rainy season
6	-0.7		32	-2.3	
7	5.5		33	-13.4	
8	14.0		34	-8.7	
9	6.0		35	-2.6	
10	-3.9		36		
11	4.1		37		
12	0.4		38		
13	-7.1		39		
14	1.3		40		
15	-2.8		41		
16	-4.1		42		
17	1.5		43		
18	9.5		44		
19	4.1		45		
20	-6.6		46		
21	0.4		47		
22	-8.3		48		
23	-5.3		49		
24	12.6		50		
25	-1.6		51		

Location:	7-2	Date:	08/05/2009	
Village:	Kayange	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Karangazi	Start profile:	S 01 26'08.8"	E 30 30'10.5"
District:	Nyagatare	End profile:	S 01 26' 12.9"	E 30 29'59.8"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:45	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:45	Remarks
0	-3.5		26	-3.3	
1	-1.1		27	0.9	
2	4.0		28	1.9	
3	-1.8		29	0.9	
4	-6.4		30	1.2	
5	-2.5		31	-0.4	
6	-3.5		32	-0.7	
7	-8.1		33	-2.0	
8	-8.5		34	0.7	
9	-4.8		35	2.9	
10	-1.2		36		
11	2.9		37		
12	0.9	crosses at station 36 of profile42	38		
13	-1.6		39		
14	-0.4		40		
15	1.0		41		
16	0.6		42		
17	-3.8		43		
18	0.6		44		
19	2.6		45		
20	-0.7		46		
21	1.6		47		
22	14.8		48		
23	16.5		49		
24	2.1		50		
25	-2.5		51		

Location 7-1	**Name:** Kayanje

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
34	.68		126
15	17	.68	125.3
150	18	18	108
5000		36	90

Comments: The VES was carried out at station 8 of profile 44. Interpreted layers are: top soil, clay, weathered formation and hard rock

Location 7-2	**Name:** Kayanje

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
41	.43		126
12	20	.43	125.6
150	18	20	106
5000		38	88

Comments: The VEs was carried out at station 23 of profile 45. Interpreted layers are: top soil, clay, weathered formation and hard rock

Location:	8-1	Date:	08/04/2009	
Village:	Ndama	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Karangazi	Start profile:	S 01 25'29.7"	E 30 25'50.8"
District:	Nyagatare	End profile:	S 01 25' 30.1"	E 30 25'35.0"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:40	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:40	Remarks
0	-21.4		26	3.0	crosses at station 9 of profile41
1	-25.6		27	-6.5	
2	-11.0		28	7.4	
3	1.8		29	2.7	
4	10.2		30	-0.4	
5	2.4		31	6.2	
6	3.3		32	6.1	
7	1.5		33	1.8	
8	3.3		34	0.4	
9	6.3		35	-1.0	
10	-4.1		36	1.8	
11	-8.6		37	3.5	
12	-11.2		38	-1.5	
13	-8.2		39	-3.6	
14	-6.5		40	-0.4	
15	-7.9		41	0.9	
16	-4.2		42	-0.5	
17	4.0		43	-4.8	
18	9.7		44	-6.7	
19	13.4		45	-3.0	
20	-0.9		46		
21	-8.5		47		
22	-6.5		48		
23	-7.9		49		
24	-6.4		50		
25	5.3		51		

Location:	8-2	Date:	08/04/2009	
Village:	Ndama	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Karangazi	Start profile:	S 01 25'33.4"	E 30 25'40.6"
District:	Nyagatare	End profile:	S 01 25' 22.9"	E 30 25'41.6"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:41	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:41	Remarks
0	3.4		26	-4.2	
1	15.4		27	-4.4	
2	14.8		28	-1.6	
3	0.4		29	-2.5	
4	1.2		30	-1.7	
5	0.9		31		
6	-2.9		32		
7	0.1		33		
8	3.8		34		
9	3.1	crosses at station 26 of profile40	35		
10	-1.6		36		
11	-1.3		37		
12	2.2		38		
13	1.4		39		
14	1.6		40		
15	-2.9		41		
16	-1.2		42		
17	-0.3		43		
18	0.5		44		
19	0.7		45		
20	2.6		46		
21	-2.5		47		
22	-5.0		48		
23	0.7		49		
24	5.1		50		
25	3.1		51		

Location 8-1	**Name:** Ndama

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
114	.51		125
9.1	16	.51	124.5
150	6.5	17	108
5000		24	101

Comments: The VES was carried out at station 19 of profile 40. Interpreted layers are: top soil, clay , weathered formation and hard rock

Location 8-2	**Name:** Ndama

Location X = 30 25' 39.9 Y = 1 25' 32.4 Z = Azim = 1368

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
655	.58	
941	1.1	.58
10	14	1.7
150	18	16
5000		34

Comments: VES carried out on station 1 of profile 41. Interpreted layers are: top soil, lateritic clay, clay , weathered formation and hard rock

Location:	9-1	Date:	08/03/2009	
Village:	Ruhura	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Rwinbogo	Start profile:	S 01 33'43.9"	E 30 23'52.6"
District:	Gatsibo	End profile:	S 01 33' 27.2"	E 30 23'58.1"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:38	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:38	Remarks
0	-3.1		28	-1.9	
1	-3.2		29	-5.2	
2	-6.0		30	0.6	
3	-10.6		31	3.8	
4	-3.9		32	1.9	
5	1.1		33	0.0	
6	2.7		34	4.1	
7	-2.4		35	3.7	
8	-14.0		36	0.9	
9	-10.2		37	-1.1	
10	-3.0		38	-11.4	
11	-1.6		39	1.3	
12	0.0		40	8.1	
13	0.0		41	-0.6	
14	0.0		42	-5.3	
15	2.2		43	3.1	
16	12.3		44	-0.7	
17	19.3		45	-9.6	
18	9.9		46	-2.1	
19	1.4		47	0.3	
20	-4.2		48	5.3	
21	-0.5		49	6.0	
22	9.0		50	2.2	
23	8.8		51	7.1	
24	5.9		52	-2.1	
25	-4.3		53	-11.6	
26	-3.6		54	-8.4	
27	-2.7		55		

Location:	9-2	Date:	08/03/2009	
Village:	Ruhura	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Rwinbogo	Start profile:	S 01 33'39.5"	E 30 23'51.9"
District:	Gatsibo	End profile:	S 01 33' 35.3"	E 30 24'03.2"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:39	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:39	Remarks
0	-0.2		26	2.5	
1	-2.2		27	2.9	
2	1.7		28	-2.3	
3	3.4		29	1.7	
4	-2.4		30	3.2	
5	-1.9		31	-0.2	
6	-4.5		32	0.9	
7	0.2		33	1.9	
8	5.1		34		
9	1.3		35		
10	1.0		36		
11	-2.5		37		
12	-2.4		38		
13	3.2		39		
14	-2.2		40		
15	-1.9		41		
16	-0.5		42		
17	-4.2		43		
18	1.8		44		
19	2.8		45		
20	-0.4		46		
21	-1.8		47		
22	-2.6		48		
23	-6.2		49		
24	-0.9		50		
25	0.4		51		

Location 9-1	**Name:** Ruhuha

Location **X = 30 23' 55.2** **Y = 1 33' 38.0** **Z =** **Azim = 1448**

Model Resistivity [ohm·m]	**Thickness** [m]	**Depth** [m]
1392	.58	
720	4.1	.58
106	49	4.7
150	22	54
5000		76

Comments: The VES was carried out at station 17 of profile 38.
Interpreted layers are: top soil,
lateritic clay, clay , weathered formation and hard rock

Location 9-2	**Name:** Ruhuha

Location **X = 30 23' 56.1** **Y = 1 33' 36.1** **Z =** **Azim = 1446**

Model Resistivity [ohm·m]	**Thickness** [m]	**Depth** [m]
2186	1.4	
694	1.5	1.4
52	21	2.9
150	74	24
5000		98

Comments: The VES was carried out on station 22 of profile 38.
Interpreted layers are: top soil,
lateritic clay, clay , weathered formation and hard rock

Location:	10-1	Date:	08/03/2009	
Village:	Kacungiro	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Rwinbogo	Start profile:	S 01 30'03.4"	E 30 24'16.0"
District:	Gatsibo	End profile:	S 01 30' 02.7"	E 30 23'55.4"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:37	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:37	Remarks
0	-12.3		32	-6.0	
1	-26.7		33	-15.1	
2	-30.3		34	-10.7	
3	-17.5		35	-14.4	
4	-6.4		36	-3.2	
5	-4.3		37	-11.4	
6	-1.7		38	0.8	
7	-2.5		39	10.7	
8	-2.3		40	-1.2	
9	-3.7		41	-2.6	
10	1.6		42	1.4	
11	2.9		43	2.1	
12	0.4		44	11.0	
13	-0.8		45	11.1	
14	1.3		46	0.5	
15	3.9		47	2.8	
16	-2.5		48	-1.4	
17	-3.9		49	-7.2	
18	0.3		50	-2.8	
19	-0.6		51	3.1	
20	-2.7		52	-2.9	
21	-2.6		53	-9.0	
22	-0.2		54	0.4	
23	5.3		55	13.9	
24	6.2		56	2.9	
25	1.8		57	-7.9	
26	0.8		58	1.3	
27	5.7		59	8.3	
28	7.8		60	-2.3	
29	10.1		61	-8.2	
30	16.7		62	-10.0	
31	13.7		63		

Location 10-1	**Name:** Kacungiro

Location X = 30 24' 05.1 Y = 1 30' 02.2 Z = Azim = 1401

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
866	1.8	
48	21	1.8
20	18	23
150	10	41
5000		51

Comments: The VES was carried out at station 30 of profile 37.
Interpreted layers are: top soil,
sandy clay, clay, weathered formation and hard rock

Location 10-2	**Name:** Kacungiro

Location X = 30 24' 00.6 Y = 1 30' 02.6 Z = Azim = 1380

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
458	1.3	
41	33	1.3
20	4.3	34
150	20	38
5000		58

Comments: The VES was carried out at station 45 of profile 37.
Interpreted layers are: top soil,
sandy clay, clay, weathered formation and hard rock

Location:	11-1	Date:	07/30/2009	
Village:	Kabeza	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Rwinbogo	Start profile:	S 01 38'37.0"	E 30 30'11.5"
District:	Gatsibo	End profile:	S 01 38' 45.7"	E 30 29'16.1"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:27	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:27	Remarks
0	-24.7		26	-7.7	
1	-8.0		27	12.5	
2	42.2		28	28.9	
3	13.9		29	5.3	
4	-3.9		30	119.4	
5	-15.0		31	-24.4	
6	-49.5		32	-43.4	
7	-4.2		33		
8	0.2		34		
9	34.9		35		
10	11.3		36		
11	-22.7		37		
12	35.2		38		
13	3.2		39		
14	-15.5		40		
15	-2.1	crosses at station 19 of profile 28	41		
16	-37.6		42		
17	14.1		43		
18	-7.9		44		
19	3.4		45		
20	51.7		46		
21	35.0		47		
22	-16.6		48		
23	-8.4		49		
24	-6.7		50		
25	-27.8		51		

Location:	11-2	Date:	07/30/2009	
Village:	Kabeza	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Rwinbogo	Start profile:	S 01 38'47.4"	E 30 30'13.4"
District:	Gatsibo	End profile:	S 01 38' 33.7"	E 30 30'14.6"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:28	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:28	Remarks
0	-5.7		26	-6.8	
1	14.2		27	0.9	
2	20.4		28	-11.4	
3	-8.2		29	-10.6	
4	-6.6		30	-2.8	
5	10.0		31	-4.6	
6	18.9		32	-0.2	
7	1.8		33	-0.5	
8	-18.8		34	0.0	
9	-15.7		35	0.0	
10	-8.5		36	0.0	
11	1.3		37	0.0	
12	12.4		38	4.1	
13	-2.2		39	29.7	
14	-14.7		40	51.5	
15	-13.7		41	-10.2	
16	-6.0		42	-50.0	
17	-2.4		43	-12.1	
18	1.2		44	-12.2	
19	6.8	crosses at station 15 of profile 27	45		
20	1.1		46		
21	4.6		47		
22	6.3		48		
23	7.9		49		
24	6.3		50		
25	-16.1		51		

Location 11-1	**Name:** Kabeza

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
100	1.2		138
10	1	1.2	136.8
228	10	2.2	135.8
10	8	12	126
150	46	20	118
5000		66	72

Comments: The VES was carried out at station 6 of profile 28. Interpreted layers are: top soil, clay, sandclay, clay, weathered formation and hard rock

Location 11-2	**Name:** Kabeza

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
134	.84		138
11	2.3	.84	137.2
49	42	3.1	134.9
150	10	45	93
5000		55	83

Comments: The VES was carried out at station 23 of profile 28. Interpreted layers are: top soil, clay, sandclay, weathered formation and hard rock

Location:	12-1	Date:	07/30/2009	
Village:	Munini	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Rwinbogo	Start profile:	S 01 39'36.7"	E 30 30'02.9"
District:	Gatsibo	End profile:	S 01 39' 33.6"	E 30 29'50.1"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:25	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:25	Remarks
0	2.1	main road and upper slope	26	-4.6	
1	1.2		27	-1.1	
2	-7.7		28	5.6	
3	-1.2		29	3.4	
4	6.8		30	-5.1	
5	-5.8		31	-8.9	
6	0.4		32	1.5	
7	4.1		33	0.0	
8	0.9		34	0.0	
9	0.9		35	-3.0	
10	-2.3		36	-3.4	
11	-1.3		37	0.0	
12	-3.0		38	-8.0	swampy area
13	-0.5		39	-5.9	
14	1.3		40	-2.1	
15	-0.9		41	-8.7	
16	1.0		42		
17	3.0		43		
18	3.5		44		
19	-2.1		45		
20	-2.2		46		
21	-1.8		47		
22	-6.2		48		
23	-4.3		49		
24	2.5	crosses at station 9 of profile 26	50		
25	-2.1		51		

Location:	12-2	Date:	07/30/2009	
Village:	Munini	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Rwinbogo	Start profile:	S 01 39'34.4"	E 30 29'55.4"
District:	Gatsibo	End profile:	S 01 39' 41.2"	E 30 29'45.6"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:26	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:26	Remarks
0	2.1		26	-2.3	
1	3.6		27	-1.7	
2	1.3		28	5.2	
3	2.2		29	6.0	
4	1.3		30	2.9	
5	-3.0		31	0.9	
6	0.2		32	-3.9	
7	2.0		33	-2.2	
8	2.9		34	-1.3	
9	0.8		35	-2.1	
10	-1.3	crosses at station 25 of profile 25	36	-0.2	
11	-1.5		37	2.2	
12	2.5		38	1.6	
13	0.2		39	0.7	
14	-1.5		40	2.0	
15	1.4		41		
16	-1.8		42		
17	-0.6		43		
18	-0.7		44		
19	-1.8		45		
20	-2.7		46		
21	-0.2		47		
22	4.1		48		
23	-2.0		49		
24	-4.1		50		
25	-2.0		51		

Location 12-1	**Name:** Marembo

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
126	2.4		139
10	2.5	2.4	136.6
46	32	4.9	134.1
150	15	37	102
5000		52	87

Comments: The VES was carried out at station 28 of profile 25. Interpreted layers are: top soil, clay, sandclay, weathered formation and hard rock

Location 12-2	**Name:** Marembo

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
72	.46		139
9.2	5	.46	138.5
54	60	5.5	133.5
150	15	66	73
5000		81	58

Comments: The VES was carried out at station 29 of profile 26. Interpreted layers are: top soil, clay, sandclay, weathered formation and hard rock

Location:	13-1	Date:	08/01/2009	
Village:	Ruhuha	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Kabarole	Start profile:	S 01 33'25.1"	E 30 22'24.5"
District:	Gatsibo	End profile:	S 01 33' 40.2"	E 30 22'17.8"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:32	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:32	Remarks
0	-2.4		26	-9.0	
1	-0.6		27	18.0	
2	4.9		28	2.5	
3	-1.5		29	10.2	
4	-5.8		30	10.7	crosses at station 14 of profile 33
5	3.1		31	-15.9	
6	0.7		32	-4.3	
7	-1.6		33	-2.9	
8	7.0		34	-3.0	
9	9.9		35	1.0	
10	-4.3		36	-9.6	
11	-4.7		37	4.1	
12	-4.0		38	12.2	
13	-6.7		39	-2.1	
14	-1.9		40	-7.0	
15	1.7		41	2.2	
16	14.7		42	-4.2	
17	-2.7		43	0.6	
18	-1.6		44	12.4	
19	-0.1		45	0.7	
20	-8.5		46	-18.1	
21	-2.9		47	-14.6	
22	5.0		48	-2.5	
23	1.6		49		
24	0.7		50		
25	-8.9		51		

Location:	13-2	Date:	08/01/2009	
Village:	Ruhuha	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Kabarole	Start profile:	S 01 33'32.2"	E 30 22'16.7"
District:	Gatsibo	End profile:	S 01 33' 37.6"	E 30 22'24.8"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:33	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:33	Remarks
0	-0.3		26	2.5	
1	-0.6		27	3.6	
2	-2.1		28	-1.9	
3	-1.8		29	-4.7	
4	2.4		30	-2.3	
5	-0.4		31		
6	0.7		32		
7	3.7		33		
8	-2.0		34		
9	1.3		35		
10	1.3		36		
11	1.5		37		
12	-1.5		38		
13	1.8		39		
14	1.3	crosses at station 29 of profile 32	40		
15	-3.3		41		
16	1.5		42		
17	-0.1		43		
18	1.1		44		
19	3.7		45		
20	2.1		46		
21	-7.2		47		
22	-5.2		48		
23	-1.0		49		
24	1.9		50		
25	0.9		51		

Location 13-1 **Name:** Ruhuha

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
112	.35		133
11	39	.35	132.6
150	20	39	94
5000		59	74

Comments: The VES was carried out at station 38 of profile 32. Interpreted layers are: top soil, clay, weathered formation and hard rock

Location 13-2 **Name:** Ruhuha

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
114	.75		133
24	63	.75	132.2
150	20	64	69
5000		84	49

Comments: The VES was carried out at station 30 of profile 32. Interpreted layers are: top soil, clay, weathered formation and hard rock

Location:	14-1	Date:	07/31/2009	
Village:	Isimbwa	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Kabarole	Start profile:	S 01 34'49.4"	E 30 21'57.0"
District:	Gatsibo	End profile:	S 01 34' 37.5"	E 30 22'03.8"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:30	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:30	Remarks
0	-11.8		26	-5.7	
1	-10.4		27	3.5	crosses at station 5 of profile 31
2	-1.4		28	10.2	
3	-2.7		29	1.9	
4	1.5		30	-6.0	
5	3.7		31	-2.8	
6	0.1		32	4.1	
7	-1.6		33	5.0	
8	-0.8		34	0.6	
9	2.9		35	0.8	
10	6.0		36	-4.0	
11	-1.6		37	-2.7	
12	-4.2		38	-2.9	
13	1.2		39	-4.2	
14	-0.8		40	-0.9	
15	-4.7		41	4.9	
16	4.3		42	2.5	
17	4.3		43	0.6	
18	2.0		44	2.6	
19	7.4		45	-1.8	
20	0.1		46		
21	-4.0		47		
22	-0.4		48		
23	-0.6		49		
24	1.0		50		
25	-2.0		51		

Location:	14-2	Date:	07/31/2009	
Village:	Isimbwa	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Kabarole	Start profile:	S 01 34'40.3"	E 30 22'00.5"
District:	Gatsibo	End profile:	S 01 34' 47.8"	E 30 22'05.1"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:31	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:31	Remarks
0	-18.2		26	-3.5	
1	-6.6		27		
2	-10.2		28		
3	-17.6		29		
4	2.8		30		
5	2.4	crosses at station 27 of profile 30	31		
6	12.4		32		
7	3.9		33		
8	28.7		34		
9	-25.3		35		
10	-51.2		36		
11	9.0		37		
12	11.7		38		
13	10.7		39		
14	1.0		40		
15	-14.3		41		
16	-21.3		42		
17	-13.2		43		
18	-4.1		44		
19	-1.7		45		
20	4.3		46		
21	19.7		47		
22	16.8		48		
23	-13.6		49		
24	-17.7		50		
25	-5.9		51		

Location 14-1	**Name:** Isimbwa

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
123	.22		134
12	21	.22	133.8
150	10	21	113
5000		31	103

Comments: The VES was carried out at station 28 of profile 30. Interpreted layers are: top soil, clay, weathered formation and hard rock

Location 14-2	**Name:** Isimbwa

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
374	1.6		134
57	34	1.6	132.4
150	10	36	98
5000		46	88

Comments: The VES was carried out at station 10 of profile 30. Interpreted layers are: top soil, sandy clay, weathered formation and hard rock

Location:	15-1	Date:	07/31/2009	
Village:	Ryanjeru	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Kabarole	Start profile:	S 01 36'36.4"	E 30 21'16.1"
District:	Gatsibo	End profile:	S 01 36' 20.6"	E 30 21'03.0"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:29	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:29	Remarks
0	-0.8		33	7.7	
1	0.9		34	8.6	
2	0.5		35	-10.0	
3	-0.4		36	-1.1	
4	-1.4		37	4.5	
5	-3.0		38	15.7	
6	1.1		39	-2.0	
7	0.5		40	-2.4	
8	0.4		41	9.7	
9	12.1		42	9.4	
10	18.5		43	-2.7	
11	11.3		44	-6.6	
12	9.2		45	2.4	
13	-1.1		46	-4.8	
14	1.1		47	1.7	
15	1.5		48	8.3	
16	4.5		49	-1.5	
17	0.4		50	6.2	
18	-1.2		51	6.8	
19	6.7		52	-3.0	
20	-9.3		53	-1.7	
21	-10.5		54	2.5	
22	6.6		55	-2.0	
23	11.5		56	1.0	
24	9.7		57	6.0	
25	-2.3		58	0.4	
26	-1.8		59	1.1	
27	-4.1		60	0.0	
28	-4.1		61	-3.7	
29	3.8		62	-20.3	
30	3.2		63	-34.3	
31	0.4		64	-21.8	
32	-4.2		65		

Location 15-1 **Name:** Ryanjeru

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
253	.34		136
10	9.7	.34	135.7
150	5	10	126
5000		15	121

Comments: The VES was carried out at station 23 of profile 29. Interpreted layers are: top soil, clay, weathered formation and hard rock

Location 15-2 **Name:** Ryanjeru

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
252	.26		136
10	11	.26	135.7
150	5	11	125
5000		16	120

Comments: The VES was carried out at station 41 of profile 29. Interpreted layers are: top soil, clay, weathered formation and hard rock

Location:	16-1	Date:	08/01/2009	
Village:	Rutenderi	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Kabarole	Start profile:	S 01 34'13.8"	E 30 19'34.6"
District:	Gatsibo	End profile:	S 01 34' 26.7"	E 30 19'31.8"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:34	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:34	Remarks
0	-26.7		26	-6.2	
1	-20.4		27	19.4	
2	11.3		28	28.1	
3	-0.4		29	-47.2	
4	-9.2		30	-73.2	
5	20.6		31	6.1	
6	-11.7		32	25.7	
7	-45.3		33	-0.9	
8	12.0		34	16.6	
9	33.5		35	28.4	
10	8.5		36	-9.0	
11	-32.6		37	-23.1	
12	-10.7		38	2.4	
13	42.1		39	-3.2	
14	28.6		40	-17.4	
15	-18.5		41		
16	-1.8		42		
17	-10.5		43		
18	21.3		44		
19	-2.6		45		
20	-28.1		46		
21	20.8		47		
22	-7.8		48		
23	-24.3		49		
24	5.9		50		
25	15.5		51		

Location:	16-2	Date:	08/01/2009	
Village:	Rutenderi	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Kabarole	Start profile:	S 01 34'29.2"	E 30 19'27.2"
District:	Gatsibo	End profile:	S 01 34' 38.1"	E 30 19'30.4"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:35	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:35	Remarks
0	8.6		26	-31.1	
1	-10.6		27		
2	-13.2		28		
3	39.1		29		
4	7.8		30		
5	-22.6		31		
6	-5.6		32		
7	-19.6		33		
8	48.5		34		
9	33.0		35		
10	12.8		36		
11	17.3		37		
12	-47.0		38		
13	-11.0		39		
14	31.9		40		
15	-29.0		41		
16	-20.1		42		
17	2.6		43		
18	17.5		44		
19	43.5		45		
20	4.5		46		
21	16.9		47		
22	-5.9		48		
23	-38.8		49		
24	-12.2		50		
25	0.8		51		

Location:	16-3	Date:	08/01/2009	
Village:	Rutenderi	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Kabarole	Start profile:	S 01 34'13.8"	E 30 19'34.6"
District:	Gatsibo	End profile:	S 01 34' 26.7"	E 30 19'31.8"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:34	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:34	Remarks
0	2.3		26	2.6	
1	2.2		27	-0.2	
2	-1.8		28	-0.2	
3	-3.4		29		
4	1.2		30		
5	2.2		31		
6	1.9		32		
7	-1.2		33		
8	-4.0		34		
9	1.6		35		
10	1.1		36		
11	0.4		37		
12	-2.0		38		
13	0.2		39		
14	1.1		40		
15	-1.7		41		
16	-2.1		42		
17	-0.9		43		
18	1.1		44		
19	2.5		45		
20	-0.1		46		
21	0.6		47		
22	2.3		48		
23	-0.7		49		
24	-1.4		50		
25	1.5		51		

Location 16-1	**Name:** Rutenderi

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
140	.49		134
459	1.7	.49	133.5
10	1.9	2.2	131.8
50	42	4.1	129.9
150	18	46	88
5000		64	70

Comments: VES was carried at station 5 of profile 36. Interpreted layers are: top soil, sandy gravel, clay, sandy clay, weathered formation and hard rock

Location 16-2	**Name:** Rutenderi

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
284	1.4		134
44	3.1	1.4	132.6
212	6	4.5	129.5
10	11	10	124
150	9	21	113
5000		30	104

Comments: VES was carried out at station 19 of profile 36. Interpreted layers are: top soil, clay, sandyclay, clay, weathered formation and hard rock

Location:	17-1	Date:	07/29/2009	
Village:	Kinyana	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Murundi	Start profile:	S 01 40'19.9"	E 30 29'46.1"
District:	Kayonza	End profile:	S 01 40' 21.8"	E 30 29'36.1"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:21	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:21	Remarks
0	-9.4		26	0.0	
1	-5.6		27	0.0	
2	-1.5		28	0.0	
3	-4.8		29	0.0	
4	-0.9		30	0.0	
5	-3.2		31		
6	-0.3		32		
7	-0.5		33		
8	0.4		34		
9	1.9		35		
10	1.8		36		
11	-1.5		37		
12	-2.0		38		
13	-0.4		39		
14	0.7		40		
15	2.7	Antihill	41		
16	0.0		42		
17	-2.8		43		
18	-0.3		44		
19	-0.6		45		
20	0.0		46		
21	0.0		47		
22	0.0		48		
23	0.0		49		
24	0.0		50		
25	0.0		51		

Location:	17-2	Date:	07/29/2009	
Village:	Kinyana	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Murundi	Start profile:	S 01 40'19.9"	E 30 29'44.8"
District:	Kayonza	End profile:	S 01 40' 11.2"	E 30 29'39.0"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:22	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:22	Remarks
0	-3.6		26	-2.6	
1	-4.2		27	3.9	
2	-3.8		28	-0.6	
3	-4.2		29	-4.2	
4	-2.9		30	-0.4	
5	-2.8		31	-0.9	
6	1.8		32	0.0	
7	2.8		33	0.0	
8	-0.8		34	0.0	
9	-3.1		35	0.0	
10	-4.0		36	0.0	
11	1.8		37	0.0	
12	0.5		38		
13	-17.4		39		
14	6.3		40		
15	28.5		41		
16	-23.1		42		
17	-18.3		43		
18	-7.2		44		
19	-24.3		45		
20	1.5		46		
21	-4.8		47		
22	2.7		48		
23	-4.7		49		
24	-4.0		50		
25	-1.4		51		

Location 17-1	**Name:** Kinyana

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
299	.25		140
11	5.2	.25	139.8
35	33	5.4	134.6
150	10	38	102
5000		48	92

Comments: The VES was carried out at station 27 of profile 22 .
Interpreted layers are: top soil,
clay, sandy clay, weathered formation and hard rock

Location 17-2	**Name:** Kinyana

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
260	1.4		140
39	4.9	1.4	138.6
100	20	6.3	133.7
150	30	26	114
5000		56	84

Comments: The VES was carried out on station 7 of profile 22.
Interpreted layers are: top soil,
clay, sandt clay, weathered formation and hard rock

Location:	18-1	Date:	07/29/2009	
Village:	Munini	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Murundi	Start profile:	S 01 40'01.8"	E 30 30'08.9"
District:	Kayonza	End profile:	S 01 39' 57.6"	E 30 29'58.0"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:23	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:23	Remarks
0	10.3		26	-10.2	
1	24.3		27	6.7	
2	18.0		28	10.8	
3	-13.3		29	-10.9	
4	-16.3		30	-8.2	
5	-2.6		31		
6	-12.8		32		
7	-6.6		33		
8	5.0		34		
9	-0.5		35		
10	-2.7		36		
11	5.4		37		
12	2.2		38		
13	-0.5		39		
14	-2.9		40		
15	2.5		41		
16	2.8		42		
17	-8.3		43		
18	-1.1		44		
19	9.1		45		
20	9.4		46		
21	8.4		47		
22	-4.3		48		
23	-9.2		49		
24	3.3		50		
25	-1.1		51		

Location:	18-2	Date:	07/29/2009	
Village:	Munini	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Murundi	Start profile:	S 01 39'58.6"	E 30 29'57.5"
District:	Kayonza	End profile:	S 01 39' 54.6"	E 30 29'46.4"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:24	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:24	Remarks
0	-8.5		26	-2.1	
1	-8.6		27	7.7	
2	3.0		28	28.7	
3	1.9		29	-25.8	
4	-8.3		30	-26.9	
5	-11.5		31	-28.9	
6	9.3		32	-3.3	
7	20.5		33	16.6	
8	-17.6		34	-8.5	
9	-17.8		35	9.3	
10	8.4		36		
11	11.2	parallel to not functioning borehole 50m away	37		
12	11.6		38		
13	-12.4		39		
14	-9.1		40		
15	21.3		41		
16	11.2		42		
17	3.0		43		
18	4.7		44		
19	-0.9		45		
20	-33.9		46		
21	-10.3		47		
22	17.9		48		
23	-7.9		49		
24	-11.6		50		
25	1.7		51		

Location 18-1	**Name:** Munini

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
135	.59		139
17	24	.59	138.4
150	10	25	114
5000		35	104

Comments: The VES was carried out at station 20 of profile 23 .
Interpreted layers are: top soil,
clay, weathered formation and hard rock

Location 18-2	**Name:** Munini

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
54	1.6		140
24	25	1.6	138.4
150	10	27	113
5000		37	103

Comments: The VES was carried out at station 1 of profile 23 .
Interpreted layers are: top soil,
clay, weathered formation and hard rock

Location:	19-1	Date:	07/28/2009	
Village:	Karambi	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Murundi	Start profile:	S 01 42'16.9"	E 30 29'33.7"
District:	Kayonza	End profile:	S 01 41' 56.0"	E 30 29'34.6"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:18	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:18	Remarks
0	-2.2		26	4.3	
1	0.8		27	-0.5	
2	-0.9		28	-0.3	
3	-11.0		29	1.6	
4	-7.0		30	-5.4	
5	1.8		31	-1.7	
6	3.0		32	1.2	
7	-0.6		33	2.0	
8	-2.6		34	4.5	
9	-0.7		35	-1.8	
10	0.4		36	-4.6	
11	4.1		37	-1.5	
12	-0.5		38	-1.6	
13	1.5		39	-1.0	
14	1.1	Parallel to existin well	40	0.9	
15	-4.6		41	2.7	Perpendicular to station 2 of profile 19
16	-1.0		42	2.1	
17	-3.5		43	-2.4	
18	-3.5	wet surface	44	-5.5	
19	1.7		45	-1.8	
20	2.5		46		
21	2.0		47		
22	-2.4		48		
23	-3.1		49		
24	-0.8		50		
25	1.0		51		

Location:	19-2	Date:	07/28/2009	
Village:	Karambi	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Murundi	Start profile:	S 01 41'56.2"	E 30 29'35.7"
District:	Kayonza	End profile:	S 01 42' 00.6"	E 30 29'24.9"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:19	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:19	Remarks
0	-3.5		26	-2.4	
1	-1.0		27	0.5	
2	2.6	Perpendicular to station 41 of profile 18	28	0.2	
3	1.3		29	2.7	
4	-1.2		30	4.0	
5	-4.8		31	-4.7	
6	-0.7		32	-2.3	
7	0.1		33	-1.1	
8	-1.8		34	1.2	
9	0.7		35	-1.4	
10	3.5		36	-3.6	
11	-1.6		37	0.0	
12	-2.8		38	-0.9	
13	1.5		39		
14	-0.6		40		
15	-0.1		41		
16	1.7		42		
17	2.4		43		
18	-2.3		44		
19	-1.9		45		
20	-1.5		46		
21	1.3		47		
22	2.4		48		
23	1.5		49		
24	2.1		50		
25	-0.1		51		

Location 19-1	**Name:** Karambi

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
100	.25		142
300	3	.25	141.8
50	1	3.2	138.8
150	30	4.2	137.8
5000		34	108

Comments: The VES was carried out at station 6 of profile 18 .
Interpreted layers are: top soil,
gravel, sandy clay, weathered formation and hard rock

Location 19-2	**Name:** Karambi

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
79	.2		141
6.8	10	.2	140.8
150	30	10	131
5000		40	101

Comments: The VES was carried out at station 34 of profile 18 .
Interpreted layers are: top soil,
clay, weathered formation and hard rock

Location:	20-1	Date:	07/28/2009	
Village:	Rwamanyonyi	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Murundi	Start profile:	S 01 44'05.3"	E 30 32'26.6"
District:	Kayonza	End profile:	S 01 44' 15.3"	E 30 32'10.8"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:16	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:16	Remarks
0	-18.1	main road to Buhabwa	28	0.0	
1	-14.9		29	0.0	
2	-1.2		30	-4.6	
3	3.0		31	-15.9	
4	-5.1		32	-0.3	
5	4.2		33	14.9	stream crossing
6	4.7		34	1.3	
7	-4.6		35	3.6	
8	4.1		36	-1.6	
9	5.3		37	-0.1	
10	0.1		38	-3.0	
11	7.9		39	-16.1	
12	3.8		40	-9.4	
13	1.0		41	7.3	
14	6.5		42	-2.6	
15	16.6		43	-3.1	
16	8.0		44	0.7	
17	-0.9		45	0.6	
18	6.0		46	8.4	
19	5.7		47	-0.4	
20	2.0		48	0.5	
21	5.9		49	3.9	
22	0.2		50	-4.8	
23	0.1		51	2.4	
24	0.0		52	13.4	
25	0.6		53	1.1	
26	0.0	crosses station 13 of profile 17	54	2.4	
27	0.1		55		

Location:	20-2	Date:	07/28/2009	
Village:	Rwamanyonyi	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Murundi	Start profile:	S 01 44'14.8"	E 30 32'19.0"
District:	Kayonza	End profile:	S 01 44' 04.8"	E 30 32'16.2"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:17	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:17	Remarks
0	-1.1		26	-1.2	
1	-0.3		27	0.0	
2	-0.1		28	0.0	
3	-3.8		29	0.0	
4	-1.9		30	0.1	
5	5.1		31	-1.5	
6	3.1		32	-2.1	
7	-1.3		33	0.5	
8	0.3		34		
9	2.0	centre of road	35		
10	-1.4		36		
11	-2.8		37		
12	-0.9		38		
13	-4.3	crosses station 27 of profile 16	39		
14	-2.7		40		
15	3.7		41		
16	4.4		42		
17	1.3		43		
18	-0.3		44		
19	-2.0		45		
20	3.6		46		
21	1.1		47		
22	-1.5		48		
23	0.1		49		
24	2.6		50		
25	2.2		51		

Location 20-1	**Name:** Rwamanyonyi

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
327	.49		144
28	9.3	.49	143.5
85	55	9.8	134.2
150	10	65	79
5000		75	69

Comments: The VES was carried out at station 15 of profile 16 .
Interpreted layers are: top soil,
clay, sandy clay, weathered formation and hard rock

Location 20-2	**Name:** Rwamanyonyi

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
487	.36		144
13	6.3	.36	143.6
111	48	6.7	137.3
150	8	55	89
5000		63	81

Comments: The VES was carried out at station 5 of profile 17 .
Interpreted layers are: top soil,
clay, sandy clay, weathered formation and hard rock

Location:	21-1	Date:	07/23/2009	
Village:	Kageyo	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Mwiri	Start profile:	S 01 50'38.2"	E 30 39'35.5"
District:	Kayonza	End profile:	S 01 50' 36.7"	E 30 39'48.0"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:2	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:2	Remarks
0	-0.9		26	-2.9	
1	-3.1		27	0.8	
2	0.7	Parallel to a borehole not functioning	28	-1.2	
3	4.7		29	-1.4	
4	-1.0		30	-4.2	
5	-2.0		31	-1.3	
6	0.0		32	2.9	
7	-1.5		33	-0.3	
8	0.1		34	-0.9	
9	2.1		35	-0.5	
10	-0.4		36		
11	-0.5		37		
12	1.3		38		
13	4.0		39		
14	-1.0		40		
15	0.0		41		
16	1.8		42		
17	-1.8		43		
18	1.4		44		
19	-0.4		45		
20	1.4		46		
21	0.1		47		
22	2.4		48		
23	2.9		49		
24	1.7		50		
25	-5.7		51		

Location:	21-2	Date:	07/23/2009	
Village:	Kageyo	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Mwiri	Start profile:	S 01 50'36.4"	E 30 39'34.3"
District:	Kayonza	End profile:	S 01 50' 32.3"	E 30 39'26.9"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:3	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:3	Remarks
0	-1.1	road edge	26		
1	-0.7		27		
2	3.1		28		
3	2.3		29		
4	1.7		30		
5	2.8		31		
6	-5.1		32		
7	-7.3		33		
8	0.3		34		
9	3.9		35		
10	-2.0		36		
11	-5.9		37		
12	-5.9		38		
13	3.7		39		
14	6.3		40		
15	4.7		41		
16	4.0		42		
17	-3.2		43		
18	-4.7		44		
19	-4.8		45		
20	-1.9		46		
21	4.3		47		
22	3.4		48		
23	1.2		49		
24	-7.8		50		
25	-6.1		51		

Location 21-1	**Name:** Kageyo

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
64	.53		150
32	18	.53	149.5
150	40	19	131
5000		59	91

Comments: The VES was carried out at station 13 of profile 16 .
Interpreted layers are: top soil,
clay, weathered formation and hard rock

Location 21-2	**Name:** Kageyo

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
404	.89		150
23	6.3	.89	149.1
150	71	7.2	142.8
5000		78	72

Comments: The VES was carried out on station 14 of profile 3 .
Interpreted layers are: top soil,
clay, weathered formation and hard rock

Location:	22-1	Date:	07/23/2009	
Village:	Ndago	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Mwiri	Start profile:	S 01 53'35.7"	E 30 37'03.7"
District:	Kayonza	End profile:	S 01 53' 40.6"	E 30 37'53.7"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:1	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:1	Remarks
0	21.2	middle slope	26	5.6	
1	-14.0		27	1.4	
2	-40.5		28	-3.6	
3	-6.2		29	-2.6	
4	-5.9		30	-0.6	
5	-3.2		31	0.1	
6	-1.0		32	0.2	
7	1.0		33	-0.8	
8	-1.7		34	0.5	in accessible
9	-1.3		35	2.3	
10	-8.8		36		
11	-17.2		37		
12	-12.1		38		
13	-2.5	centre of valley	39		
14	4.8		40		
15	17.7		41		
16	14.1		42		
17	10.1		43		
18	6.0		44		
19	-2.0		45		
20	-1.9		46		
21	-3.6		47		
22	-5.1		48		
23	2.7		49		
24	2.7		50		
25	1.4		51		

Location 22-1	**Name:** Ndago

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
273	.56		153
20	6.3	.56	152.4
150	94	6.9	146.1
5000		101	52

Comments: The VES was carried out at station 26 of profile 1 .
Interpreted layers are: top soil,
clay, weathered formation and hard rock

Location 22-2	**Name:** Ndago

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
237	1.1		153
60	50	1.1	151.9
150	20	51	102
5000		71	82

Comments: The VES was carried out at station 15 of profile 1 .
Interpreted layers are: top soil,
sandy clay, weathered formation and hard rock

Location:	23-1	Date:	07/24/2009	
Village:	Kageyo	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Mwiri	Start profile:	S 01 49'45.7"	E 30 38'41.1"
District:	Kayonza	End profile:	S 01 49' 42.7"	E 30 38'29.7"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:6	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:6	Remarks
0	-2.7		26	-1.0	
1	-1.5		27	-0.6	
2	-2.0		28	-0.7	
3	4.2		29	-1.9	
4	18.0		30	-1.9	
5	5.7		31	-3.6	
6	-2.1		32	0.3	
7	4.5		33	-1.9	
8	-6.7		34	-1.5	
9	-8.8		35	-0.3	
10	-2.7		36	1.2	swampy area
11	-4.7		37		
12	0.0		38		
13	3.6		39		
14	-0.7		40		
15	-0.7		41		
16	5.6		42		
17	19.8		43		
18	17.3		44		
19	-0.2		45		
20	-1.5		46		
21	-1.1		47		
22	-7.3		48		
23	-10.4		49		
24	-6.6		50		
25	-3.3		51		

Location:	23-2	Date:	07/24/2009	
Village:	Kageyo	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Mwiri	Start profile:	S 01 49'49.2"	E 30 38'37.4"
District:	Kayonza	End profile:	S 01 49' 31.7"	E 30 38'40.6"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:7	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:7	Remarks
0	-2.8		26	7.8	
1	-1.6		27	1.1	
2	-2.5		28	-4.2	
3	-5.7		29	1.2	
4	1.8		30	2.9	
5	5.2		31	0.0	
6	-0.5		32	1.6	
7	-3.6		33	8.8	
8	-0.4		34	4.9	
9	2.6		35	-0.1	
10	1.0		36	-1.0	
11	1.7		37	-15.6	
12	4.9		38	-13.5	
13	7.4		39	1.5	
14	1.8		40	-5.9	
15	-1.0		41	-4.4	
16	-6.5		42	13.0	
17	-11.9		43	18.3	
18	1.4		44	11.5	
19	0.2		45	14.0	
20	-5.1		46	-14.0	
21	-2.5		47	-24.5	
22	2.9		48	1.4	
23	2.1		49	-4.1	
24	-2.0		50	-1.1	
25	-1.0		51		

Location 23-1	**Name:** Kageyo

Location X = 30 38' 36.0 Y = 1 49' 43.7 Z = 1318 Azim = 200/20

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
16	.36		1318
8.7	11	.36	1317.6
150	8.6	11	1307
5000		20	1298

Comments: The VES was carried out at station 17 of profile 6 . Interpreted layers are: top soil, clay, weathered formation and hard rock

Location 23-2	**Name:** Kageyo

Location X = 030 38' 41.2 Y = 1 49' 45.3 Z = 1323 Azim = 40/220

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
481	.42		1323
40	.51	.42	1322.6
150	45	.93	1322.1
5000		46	1277

Comments: VES was carried at station 5 of profile 6. Interpreted layers are: top soil, clay, weathered formation and hard rock

Location:	24-1	Date:	07/24/2009	
Village:	Kageyo	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Mwiri	Start profile:	S 01 50'19.2"	E 30 40'09.5"
District:	Kayonza	End profile:	S 01 50' 30.1"	E 30 40'09.1"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:4	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:4	Remarks
0	0.2		26	3.3	
1	3.5		27	5.8	
2	-0.5		28	-7.0	
3	-2.2		29	-2.1	
4	1.5		30	5.5	
5	-1.1		31	-1.6	
6	-0.2	start o valley	32	1.2	
7	1.8		33	-2.2	upper slope
8	10.6		34	-5.2	
9	0.6		35	-3.3	
10	-13.7		36		
11	-12.6		37		
12	-5.0		38		
13	5.6		39		
14	3.2		40		
15	-11.3		41		
16	16.2	centre of valley	42		
17	20.2		43		
18	2.5		44		
19	-1.9		45		
20	-2.4		46		
21	-1.4		47		
22	-4.1		48		
23	0.0		49		
24	-0.4		50		
25	-0.1		51		

Location:	24-2	Date:	07/24/2009	
Village:	Kageyo	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Mwiri	Start profile:	S 01 50'21.6"	E 30 40'14.2"
District:	Kayonza	End profile:	S 01 50' 27.2"	E 30 39'59.9"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:5	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:5	Remarks
0	8.7	upper slope	26	-12.9	
1	-3.9		27	-17.9	
2	-7.8		28	-5.1	
3	-1.3		29	-0.6	
4	-25.3		30	17.2	
5	-10.6		31	16.2	
6	28.4		32	0.9	
7	11.3		33	-5.8	
8	-15.7		34	-10.2	
9	12.8		35	2.5	
10	13.3		36	-10.1	
11	-6.1		37	-0.7	
12	-12.9		38	5.4	
13	0.7	centre of vally	39	-3.1	
14	13.6		40	1.0	
15	-4.9		41	8.7	
16	-9.0		42	-5.2	
17	2.8		43	-8.4	
18	8.9		44	-4.6	
19	4.0		45	-2.5	lower slope
20	5.5		46	-5.0	
21	5.1		47	-13.7	
22	-6.6		48		
23	2.3		49		
24	16.2		50		
25	-4.6		51		

Location 24-1	**Name:** Kageyo

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
374	.52		150
13	14	.52	149.5
150	16	15	135
5000		31	119

Comments: The VES was carried out on station 17 of profile 4 .
Interpreted layers are: top soil,
clay, weathered formation and hard rock

Location 24-2	**Name:** Kageyo

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
122	.68		150
18	14	.68	149.3
150	16	15	135
5000		31	119

Comments: The VES was carried out at station 30 of profile 5 .
Interpreted layers are: top soil,
clay, weathered formation and hard rock

Location:	25-1	Date:	07/25/2009	
Village:	Nyamirambo	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Gahini	Start profile:	S 01 49'26.6"	E 30 34'11.3"
District:	Kayonza	End profile:	S 01 49' 39.8"	E 30 34'08.4"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:8	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:8	Remarks
0	1.9	Lower slope	26	4.5	
1	-0.2		27	2.1	
2	-5.2		28	-4.1	
3	-5.2		29	-3.1	
4	-1.2		30	0.5	
5	-2.2		31	0.1	
6	-9.5		32	-3.5	Protected spring
7	-11.5		33	-1.4	
8	-5.7		34	2.0	
9	-5.4		35	-4.5	
10	-7.9		36	-3.4	Start of wetland
11	1.0		37	-5.9	
12	6.5		38	-10.4	
13	4.9		39	3.2	
14	6.2		40	2.6	
15	-3.0		41	-3.1	
16	-4.4		42	-4.2	
17	7.1		43		
18	7.8	Parpendicular to station 3 of profile 9	44		
19	4.7		45		
20	3.5		46		
21	1.7		47		
22	-1.0		48		
23	3.3		49		
24	-0.4		50		
25	-0.3		51		

Location:	25-2	Date:	07/25/2009	
Village:	Nyamirambo	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Gahini	Start profile:	S 01 49'32.5"	E 30 34'07.8"
District:	Kayonza	End profile:	S 01 49' 32.1"	E 30 34'14.6"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:9	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:9	Remarks
0	-1.3		26		
1	-1.8		27		
2	6.7		28		
3	18.8		29		
4	6.9		30		
5	-13.0		31		
6	-9.1		32		
7	2.5		33		
8	4.5		34		
9	1.8		35		
10	1.3		36		
11	-5.8		37		
12	-4.3		38		
13	-1.3		39		
14	-13.6		40		
15	-17.2		41		
16			42		
17			43		
18			44		
19			45		
20			46		
21			47		
22			48		
23			49		
24			50		
25			51		

Location 25-1 **Name:** Nyamirambo

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
706	.27		149
91	2.8	.27	148.7
52	13	3.1	145.9
150	16	16	133
5000		32	117

Comments: The VES was carried out at station 12 of profile 8 . Interpreted layers are: top soil, sandy clay, clay, weathered formation and hard rock

Location 25-2 **Name:** Nyamirambo

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
362	.57		149
110	3.5	.57	148.4
179	32	4.1	144.9
150	16	36	113
5000		52	97

Comments: The VES was carried out at station 3 of profile 9. Interpreted layers are: top soil, sandy gravel, sany clay, weathered formation and hard rock

Location:	26-1	Date:	07/25/2009	
Village:	Nyabombe	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Gahini	Start profile:	S 01 49'35.3"	E 30 33'20.1"
District:	Kayonza	End profile:	S 01 49' 46.7"	E 30 33'25.1"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:10	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:10	Remarks
0	16.3	Parpendicular to station of 40 of profile 11	26	6.7	
1	1.4		27	1.4	
2	-15.7		28	-2.8	
3	-1.7		29	-10.0	
4	-3.0		30	-3.8	
5	-5.3		31	14.4	Parallel to a gravity scheme source
6	-1.4		32	13.7	
7	3.3		33	1.7	
8	-2.1		34	-6.4	
9	-0.4		35	-8.6	
10	-0.9		36	-1.9	Flooding zone
11	-0.4		37		
12	3.4		38		
13	1.8		39		
14	-4.5		40		
15	-2.2		41		
16	-4.3		42		
17	-0.8		43		
18	5.7		44		
19	2.1		45		
20	-2.9		46		
21	-7.3	unprotected spring	47		
22	-4.4		48		
23	-2.4		49		
24	1.3		50		
25	5.3		51		

Location 26-1	**Name:** Nyabombe

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
92	.36		149
10	4.9	.36	148.6
41	17	5.3	143.7
150	16	22	127
5000		38	111

Comments: The VES was carried out at station 31 of profile 10. Interpreted layers are: top soil, clay, sandy clay, weathered formation and hard rock

Location 26-2	**Name:** Nyabombe

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
49	.56		149
10	5	.56	148.4
51	21	5.6	143.4
150	35	27	122
5000		62	87

Comments: The VES was carried out at station 26 of profile 10. Interpreted layers are: top soil, clay, sandy clay, weathered formation and hard rock

Location:	27-1	Date:	07/27/2009	
Village:	Juru	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Gahini	Start profile:	S 01 48'54.9"	E 30 32'15.6"
District:	Kayonza	End profile:	S 01 48' 52.1"	E 30 32'05.8"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:14	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:14	Remarks
0	2.7	upper slope	26	-0.5	
1	-6.2		27	14.0	inaccessible swamp
2	-0.3		28	2.0	
3	12.7		29	2.9	
4	5.4		30	0.1	
5	10.6		31	0.0	
6	1.2		32		
7	-4.1		33		
8	5.7		34		
9	6.5		35		
10	5.7		36		
11	10.6		37		
12	0.8		38		
13	-0.2		39		
14	13.9		40		
15	3.0		41		
16	1.3		42		
17	-5.4		43		
18	-2.8		44		
19	-4.0		45		
20	-2.9		46		
21	4.1		47		
22	18.9		48		
23	10.0		49		
24	2.2		50		
25	-12.8		51		

Location:	27-2	Date:	07/27/2009	
Village:	Juru	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Gahini	Start profile:	S 01 48'58.4"	E 30 32'12.0"
District:	Kayonza	End profile:	S 01 49' 01.0"	E 30 32'06.8"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:15	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:15	Remarks
0	0.8		26		
1	-0.2		27		
2	1.4		28		
3	1.9		29		
4	0.4		30		
5	2.4		31		
6	1.5		32		
7	1.0		33		
8	-0.8		34		
9	1.7		35		
10	1.9		36		
11	2.5		37		
12	0.5		38		
13	-4.2		39		
14	-3.6		40		
15	-3.9		41		
16			42		
17			43		
18			44		
19			45		
20			46		
21			47		
22			48		
23			49		
24			50		
25			51		

Location 27-1	**Name:** Juru

Location X = 30 32' 08.7 Y = 1 48' 52.8 Z = Azim = 1416

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]
31	.97	
11	3.9	.97
45	30	4.9
150	5	35
5000		40

Comments: The VES was carried out at station 22 of profile 14.
Interpreted layers are: top soil,
clay, sandy clay, weathered formation and hard rock

Location 27-2	**Name:** Juru

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
149	1.6		148
23	1.9	1.6	146.4
86	46	3.5	144.5
150	5	50	98
5000		55	93

Comments: The VES was carried out on station 3 of profile 14.
Interpreted layers are: top soil,
clay, sandy clay, weathered formation and hard rock

Location:	28-1	Date:	07/27/2009	
Village:	Juru	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Gahini	Start profile:	S 01 48'32.4"	E 30 32'12.0"
District:	Kayonza	End profile:	S 01 48' 28.4"	E 30 31'56.4"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:12	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:12	Remarks
0	-1.6		26	-11.1	
1	-1.0		27	0.4	
2	1.6		28	2.6	
3	2.1		29	15.1	
4	0.5		30	10.6	
5	-3.9		31	-14.3	
6	-9.7		32	-3.0	
7	-16.0		33	16.7	Flooding zone
8	-14.8		34	6.7	
9	-4.7		35	-4.9	
10	11.2		36	-1.6	
11	13.4		37	10.5	
12	4.3		38	-0.3	
13	4.2		39	3.4	
14	-5.0		40	-4.4	
15	4.1		41	-1.5	
16	2.6		42	1.1	
17	-7.0		43	-4.2	
18	-3.6		44	-4.0	
19	2.5		45		
20	-1.0		46		
21	-2.7		47		
22	0.5		48		
23	3.1		49		
24	3.9		50		
25	-13.4		51		

Location:	28-2	Date:	07/27/2009	
Village:	Juru	Profiles:	Latitude	Longitude
Sector:	Gahini	Start profile:	S 01 48'34.1"	E 30 32'14.4"
District:	Kayonza	End profile:	S 01 48' 37.8"	E 30 32'03.5"

Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:13	Remarks	Station interval 10m	Interpreted WADI Value(kHz) Profile:13	Remarks
0	-5.6		26	-1.0	
1	0.3		27	-3.7	
2	1.4		28	0.8	
3	-14.7		29	6.7	
4	-3.6		30	1.3	
5	10.4		31	0.6	
6	6.1		32	0.7	
7	10.0		33	-1.6	
8	5.7		34	-0.5	
9	-1.1		35	1.7	
10	0.7		36		
11	6.0		37		
12	1.2		38		
13	4.7		39		
14	-0.5		40		
15	-7.7		41		
16	-4.3		42		
17	3.3		43		
18	-1.0		44		
19	-0.7		45		
20	3.9		46		
21	-1.3		47		
22	-5.6		48		
23	-1.6		49		
24	2.3		50		
25	-2.9		51		

Location 28-1	**Name:** Juru

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
189	2		148
20	3.3	2	146
111	75	5.3	142.7
150	5	80	68
5000		85	63

Comments: The VES was carried out at station 11 of profile 12.
Interpreted layers are: top soil,
clay, sandy clay, weathered formation and hard rock

Location 28-2	**Name:** Juru

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
193	.3		148
16	3.4	.3	147.7
53	35	3.7	144.3
150	4.4	39	109
5000		43	105

Comments: The VES was carried out at station 29 of profile 12.
Interpreted layers are: top soil,
clay, sandy clay, weathered formation and hard rock

D8. Socio-Economic Survey Data

8.1 General Information of Secteurs

8.2 Water Supply Conditions of Secteurs

8.3 Household Conditions of 7 Distircts

8.4 Priority Project Imidugudu Conditions

8.5 Priority Project Household Conditions

8.1 General Information of Secteurs

| Information de base | | | | | | | Administration du secteur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Situation économique | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

8.2 Water Supply Conditions of Secteurs

Approvisionnement en eau potable

| Numéro | District | Secteur | 1. Branchement privé | Nombre et Taux de ménages | Taux de propagation | Prix/ 20 l | Système d'opération | Maintenance | Système de gestion | Sans coupure | Etat des équipements | Taux de collection du tarif | Rapport de gestion et finance | 2. Kiosk d'eau | Nombre et Taux de ménages | Taux de propagation | Prix/ 20 l | Système d'opération | Maintenance | Système de gestion | Sans coupure | Etat des équipements | Taux de collection du tarif | Rapport de gestion et finance | 3. Borne-fontaine | Nombre et Taux de ménages | Taux de propagation | Prix/ 20 l | Système d'opération | Maintenance | Système de gestion | Sans coupure | Etat des équipements | Taux de collection du tarif | Rapport de gestion et finance | 4. Forage avec pompe | Nombre et Taux de ménages | Taux de propagation | Prix/ Unité | Système d'opération | Maintenance | Système de gestion | Sans coupure | Etat des équipements | Taux de collection du tarif | Rapport de gestion et finance | 5. Source aménagée | Nombre et Taux de ménages | Taux de propagation | Prix/ Unité | Système d'opération | Maintenance | Système de gestion | Sans coupure | Etat des équipements | Taux de collection du tarif | Rapport de gestion et finance | 6. Source naturelle | Nombre et Taux de ménages | Taux de propagation | Prix/ Unité | Système d'opération | Maintenance | Système de gestion | Sans coupure | Etat des équipements | Taux de collection du tarif | Rapport de gestion et finance | 7. Eau de pluie | Nombre et Taux de ménages | Taux de propagation | Prix/ Unité | Système d'opération | Maintenance | Système de gestion | Sans coupure | Etat des équipements | Taux de collection du tarif | Rapport de gestion et finance | 8. Eau transportée | Nombre et Taux de ménages | Taux de propagation | Prix/ Unité | Système d'opération | Maintenance | Système de gestion | Sans coupure | Etat des équipements | Taux de collection du tarif | Rapport de gestion et finance | 9. Autres sources | Nombre et Taux de ménages | Taux de propagation | Prix/ Unité | Système d'opération | Maintenance | Système de gestion | Sans coupure | Etat des équipements | Taux de collection du tarif | Rapport de gestion et finance |
|---|---|---

8.3 Household Conditions of 7 Districts

| INFORMATION DE BASE DE L'ENQUETE | | | | | | | | | | | | COMPOSITION ET HISTOIRE DU MENAGE | | | | | | | | | | | |

8.3 Household Conditions of 7 Districts

| INFORMATION DE BASE DE L'ENQUETE | | | | | | | | | | | | | | COMPOSITION ET HISTOIRE DU MENAGE | | | | | | | | | | | | | |

8.3 Household Conditions of 7 Districts

| INFORMATION DE BASE DE L'ENQUETE | | | | | | | | | | | | | | COMPOSITION ET HISTOIRE DU MENAGE | | | | | | | | | | | | | |

8.3 Household Conditions of 7 Districts

Kirehe District

Numéro	Date	District	Secteur	Cellule	Village	Enquêteur	Téléphone	sub-team Leader	Téléphone	Noms de l'enquêté	Position sociale
04-01-411	06-01-2009	Kirehe District	Nyakagezi	Kivogo	Niyonsenga Agnès	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Tabaruka Célestin	Chef du village
04-01-412	06-01-2009		Kivogo	Niyonsenga Agnès	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Kabaranye Faustin	Aucune
04-01-413	06-01-2009		Nyakagezi	Kivogo	Niyonsenga Agnès	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Hakizimana Jean Bosco	Sécurité
04-01-414	06-01-2009		Nyakagezi	Kivogo	Tuyishime Marie Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Mwinakiza Faustin	Aucune
04-01-415	06-01-2009		Nyakagezi	Kivogo	Tuyishime Marie Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Nyiramurushimana Hididja	Aucune
04-01-416	06-01-2009		Nyagasenyi	Rugando	Tuyishime Marie Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Ndagijimana Emmanuel	Chef du village
04-01-417	06-01-2009		Nyagasenyi	Rugando	Tuyishime Marie Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Nyirakwindonda Marceline	Aucune
04-01-418	06-01-2009		Nyagasenyi	Rugando	Tuyishime Marie Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Ndayambaje Theodole	Aucune
04-01-419	06-01-2009		Nyagasenyi	Rugando	Niyonsenga Agnès	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Bangamwabo/Faustin	Aucune
04-01-420	06-01-2009		Nyagasenyi	Rugando	Niyonsenga Agnès	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Muyambere Emmanuel	Aucune
04-02-421	31-12-2008	Kirehe District	Nyamiyango	Karambi	Ntawukimenyewanuwe Theogene	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Nyabugondo Abdou	Chef du village
04-02-422	31-12-2008		Nyamiyango	Karambi	Ntawukimenyewanuwe Theogene	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Karambizi Daniel	Aucune
04-02-423	31-12-2008		Nyamiyango	Karambi	Ntawukimenyewanuwe Theogene	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Mukababaro Berthvide	Aucune
04-02-424	31-12-2008		Nyamiyango	Karambi	Ntawukimenyewanuwe Theogene	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Hakizimungu Aloys	Aucune
04-02-425	31-12-2008		Nyamiyango	Karambi	Ntawukimenyewanuwe Theogene	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Mukageli Marie	Aucune
04-02-426	31-12-2008		Rwabutaza	Rurembo	Ntawukimenyewanuwe Theogene	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Hakuziyaremye Justin	Chef du village
04-02-427	31-12-2008		Rwabutaza	Rurembo	Ntawukimenyewanuwe Theogene	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Niyirorwanda Eugenie	Sécurité
04-02-428	31-12-2008		Rwabutaza	Rurembo	Ntawukimenyewanuwe Theogene	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Itangishaka Evariste	Aucune
04-02-429	31-12-2008		Rwabutaza	Rurembo	Ntawukimenyewanuwe Theogene	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Niyomwishuri Thoogene	Aucune
04-02-430	31-12-2008		Rwabutaza	Rurembo	Ntawukimenyewanuwe Theogene	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Cyabisima Games	Aucune
04-03-431	30-12-2008		Kigarama	Humure	Ntawukimenyewanuwe Theogene	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Mbonankira Reverien	Chef du village
04-03-432	30-12-2008		Kigarama	Humure	Ntawukimenyewanuwe Theogene	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Bagaragaza Rajabu	Aucune
04-03-433	30-12-2008		Kigarama	Humure	Ntawukimenyewanuwe Theogene	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Nzavugankizedenis	Aucune
04-03-434	30-12-2008		Kigarama	Humure	Ntawukimenyewanuwe Theogene	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Mukamashimwa Julienne	Aucune
04-03-435	30-12-2008		Kigarama	Humure	Ntawukimenyewanuwe Theogene	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Bisangabagabo Theoneste	Aucune
04-03-436	30-12-2008		Nyakerera	Rukira	Tuyishime Marie Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Hakizimana Thacrisse	Chef du village
04-03-437	30-12-2008		Nyakerera	Rukira	Tuyishime Marie Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Ngendahimana Iluminee	Aucune
04-03-438	30-12-2008		Nyakerera	Rukira	Niyonsenga Agnès	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Ngarukiyintwali Vincent	Aucune
04-03-439	30-12-2008		Nyakerera	Rukira	Niyonsenga Agnès	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Bizimana Protogene	Aucune
04-03-440	30-12-2008		Nyakerera	Rukira	Niyonsenga Agnès	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Mutabazi Julien	Aucune
04-04-441	31-12-2008		Ruhanga	Nyakarari	Muhamyankaka Jean Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Ntawumenyimali Ildephonse	Chef du village
04-04-442	31-12-2008		Ruhanga	Nyakarari	Muhamyankaka Jean Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Murenawa Fred	Aucune
04-04-443	31-12-2008		Ruhanga	Nyakarari	Muhamyankaka Jean Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Nsengiyumva Boniface	Aucune
04-04-444	31-12-2008		Ruhanga	Nyakarari	Muhamyankaka Jean Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Niizeyimana Bosco	Aucune
04-04-445	31-12-2008		Ruhanga	Nyakarari	Muhamyankaka Jean Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Kamanzi Francois	Information
04-04-446	31-12-2008		Gatarama	Kabimba	Tuyishime Marie Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Ntaganda Alphonse	Chef du village
04-04-447	31-12-2008		Gatarama	Kabimba	Tuyishime Marie Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Niizeyimana Theogene	Aucune
04-04-448	31-12-2008		Gatarama	Kabimba	Tuyishime Marie Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Ndayisaba Bosco	Aucune
04-04-449	31-12-2008		Gatarama	Kabimba	Muvunanyambo Faustin	08562611	Sibomana Joseph	08586909	Nzamwita Xaver	Aucune
04-04-450	31-12-2008		Gatarama	Kabimba	Muvunanyambo Faustin	08562611	Sibomana Joseph	08586909	Niizeye Jean Baptiste	Aucune
04-05-451	31-12-2008		Kirehe	Runyinya	Niyonsenga Agnès	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Ndekezi Ernest	Chef du village
04-05-452	31-12-2008		Kirehe	Runyinya	Niyonsenga Agnès	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Twagirayezu Alexis	Aucune
04-05-453	31-12-2008		Kirehe	Runyinya	Niyonsenga Agnès	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Semanza Leonard	Aucune
04-05-454	31-12-2008		Kirehe	Runyinya	Niyonsenga Agnès	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Sibomana Evariste	Aucune
04-05-455	31-12-2008		Kirehe	Runyinya	Niyonsenga Agnès	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Fundi Francisco	Aucune
04-05-456	31-12-2008		Nyabikokora	Bwiza	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Ntamukiza Francois	Chef du village
04-05-457	31-12-2008		Nyabikokora	Bwiza	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Gahungu Vestine	Aucune
04-05-458	31-12-2008		Nyabikokora	Bwiza	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Nduwimana Fidele	Aucune
04-05-459	31-12-2008		Nyabikokora	Bwiza	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Hareirimana Justin	Aucune
04-05-460	31-12-2008		Nyabikokora	Bwiza	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Habumuremyi Isae	Aucune
04-06-461	30-12-2008		Kamondo	Kamondo	Muhamyankaka Jean Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Hareirimana Theogene	Information
04-06-462	30-12-2008		Kamondo	Kamondo	Muhamyankaka Jean Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Rukeyenkuli Vedaste	Aucune
04-06-463	30-12-2008		Kamondo	Kamondo	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Maniragaba Felicien	Aucune
04-06-464	30-12-2008		Kamondo	Kamondo	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Nyirahabimana Venantie	Aucune
04-06-465	30-12-2008		Kamondo	Kamondo	Muvunanyambo Faustin	08562611	Sibomana Joseph	08586909	Rwanziyekare Jean Pierre	Aucune
04-06-466	30-12-2008		Saruhembe	Kamonkoro	Muvunanyambo Faustin	08562611	Sibomana Joseph	08586909	Higiro Vincent	Sécurité
04-06-467	30-12-2008		Saruhembe	Kamonkoro	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Uwamariya Claudine	Aucune
04-06-468	30-12-2008		Saruhembe	Kamonkoro	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Nyirabahire Claudette	Aucune
04-06-469	30-12-2008		Saruhembe	Kamonkoro	Muhamyankaka Jean Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Mukarukwaya Anonciata	Aucune
04-06-470	30-12-2008		Saruhembe	Kamonkoro	Muhamyankaka Jean Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Hanyuwimana Joseph	Aucune
04-07-471	05-01-2009		Kankobwa	Remera	Ntawukimenyewanuwe Theogene	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Majoro Ananias	Chef du village
04-07-472	05-01-2009		Kankobwa	Remera	Tuyishime Marie Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Kankindi Agnes	Aucune
04-07-473	05-01-2009		Kankobwa	Remera	Tuyishime Marie Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Uwimana Jean Bosco	Aucune
04-07-474	05-01-2009		Kankobwa	Remera	Niyonsenga Agnès	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Nassoro Francois	Aucune
04-07-475	05-01-2009		Kankobwa	Remera	Niyonsenga Agnès	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Makwandi John	Aucune
04-07-476	05-01-2009		Reyiyorere	Kangaran	Ntawukimenyewanuwe Theogene	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Nkwandimwe Valens	Chef du village
04-07-477	05-01-2009		Reyiyorere	Kangaran	Tuyishime Marie Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Hareirimana Jean Paul	Aucune
04-07-478	05-01-2009		Reyiyorere	Kangaran	Niyonsenga Agnès	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Mazimpaka	Aucune
04-07-479	05-01-2009		Reyiyorere	Kangaran	Niyonsenga Agnès	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Munyaneza Jean Pierre	Aucune
04-07-480	05-01-2009		Reyiyorere	Kangaran	Ntawukimenyewanuwe Theogene	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Mbonabirama Sylvain	Chef du village
04-08-481	30-12-2008		Musaza	Gatwe II	Tuyishime Marie Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Nkeshimana Theophile	Chef du village
04-08-482	30-12-2008		Musaza	Gatwe II	Tuyishime Marie Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Nsanzabagabo Jean Damascene	Aucune
04-08-483	30-12-2008		Mubuga	Kiyovu	Niyonsenga Agnès	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Bukuru Tharcisse	Aucune
04-08-484	30-12-2008		Mubuga	Kiyovu	Niyonsenga Agnès	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Muzigaba Elias	Aucune
04-08-485	30-12-2008		Mubuga	Kiyovu	Niyonsenga Agnès	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Gatarihunga Cyprien	Aucune
04-08-486	30-12-2008		Mubuga	Kiyovu	Tuyishime Marie Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Ntakirutinka Eustache	Chef du village
04-08-487	30-12-2008		Mubuga	Kiyovu	Tuyishime Marie Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Munyabuhoro Juma	Aucune
04-08-488	30-12-2008		Musaza	Gatwe II	Niyonsenga Agnès	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Bizimana Sylvestre	Aucune
04-08-489	30-12-2008		Musaza	Gatwe II	Niyonsenga Agnès	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Mukayoboka Theopiste	Aucune
04-08-490	30-12-2008		Musaza	Gatwe II	Niyonsenga Agnès	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Gatera Azabikiriramo Etienne	Aucune
04-09-491	05-01-2009		Rugarama	Ryogire	Niyonsenga Agnès	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Habimana Diogene	Chef du village
04-09-492	05-01-2009		Rugarama	Ryogire	Tuyishime Marie Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Niyibizi Cyridon	Information
04-09-493	05-01-2009		Rugarama	Ryogire	Niyonsenga Agnès	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Iyamuremye Eugence	Aucune
04-09-494	05-01-2009		Rugarama	Ryogire	Ntawukimenyewanuwe Theogene	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Mpambara Emmanuel	Aucune
04-09-495	05-01-2009		Rugarama	Ryogire	Tuyishime Marie Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Munyabugingo Pascal	Aucune
04-09-496	05-01-2009		Cyamiguwa	Isangano	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Ntirenganya Aimable	Chef du village
04-09-497	05-01-2009		Cyamiguwa	Isangano	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Ntegiryego Jean Baptiste	Aucune
04-09-498	05-01-2009		Cyamiguwa	Isangano	Muhamyankaka Jean Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Kajonge Ezechiel	Aucune
04-09-499	05-01-2009		Cyamiguwa	Isangano	Muhamyankaka Jean Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Rutagengwa Jonathan	Aucune
04-09-500	05-01-2009		Cyamiguwa	Isangano	Muvunanyambo Faustin	08562611	Sibomana Joseph	08586909	Mukaniyonsaba Perpetue	Aucune
04-10-501	05-01-2009		Rubirizi	Mulindi	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Munyandaguza Pangras	Chef du village
04-10-502	05-01-2009		Rubirizi	Mulindi	Muhamyankaka Jean Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Mukandanga Colette	Aucune
04-10-503	05-01-2009		Rubirizi	Mulindi	Niyonsenga Agnès	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Majyambere Jean Pierre	Aucune
04-10-504	05-01-2009		Rubirizi	Mulindi	Ntawukimenyewanuwe Theogene	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Rugeramanzi Gratien	Sécurité
04-10-505	05-01-2009		Rubirizi	Mulindi	Tuyishime Marie Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Rutakamize Joseph	Aucune
04-10-506	05-01-2009		Cyambwe	Kagese I	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Ngendahayo Alphonse	Sécurité
04-10-507	05-01-2009		Cyambwe	Kagese I	Niyonsenga Agnès	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Nshimiyimana Theogene	Aucune
04-10-508	05-01-2009		Cyambwe	Kagese I	Tuyishime Marie Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Makoni Augustin	Aucune
04-10-509	05-01-2009		Cyambwe	Kagese I	Ntawukimenyewanuwe Theogene	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Mutabaruka Eugene	Aucune
04-10-510	05-01-2009		Cyambwe	Kagese I	Muhamyankaka Jean Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Mpagazehe Philipe	Aucune
04-11-511	30-12-2008		Nyamugali	Rusozi	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Rukwaya Frederic	Chef du village
04-11-512	30-12-2008		Nyamugali	Rusozi	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Munyejabo Marius	Aucune
04-11-513	30-12-2008		Nyamugali	Rusozi	Muhamyankaka Jean Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Muhire Ramadhan	Aucune
04-11-514	30-12-2008		Nyamugali	Rusozi	Muhamyankaka Jean Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Nzabonimana Frederic	Aucune
04-11-515	30-12-2008		Nyamugali	Rusozi	Muvunanyambo Faustin	08562611	Sibomana Joseph	08586909	Kayitesi Claudine	Aucune
04-11-516	30-12-2008		Kagasa	Nyamirare	Muvunanyambo Faustin	08562611	Sibomana Joseph	08586909	Baganineza Celestin	Chef du village
04-11-517	30-12-2008		Kagasa	Nyamirare	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Nyandwi Bernard	Aucune
04-11-518	30-12-2008		Kagasa	Nyamirare	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Nikuze Jacqueline	Aucune
04-11-519	30-12-2008		Kagasa	Nyamirare	Muhamyankaka Jean Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Nkurikiyimana Celestin	Aucune
04-11-520	30-12-2008		Kagasa	Nyamirare	Muhamyankaka Jean Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Byukusenge Ernestine	Aucune
04-12-521	05-01-2009		Nyarutunga	Bugarura	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Nkunzumwami Marc	Chef du village
04-12-522	05-01-2009		Nyarutunga	Bugarura	Ntawukimenyewanuwe Theogene	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Rugira Louis	Aucune
04-12-523	05-01-2009		Nyarutunga	Bugarura	Tuyishime Marie Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Mpangaje Antoine	Aucune
04-12-524	05-01-2009		Nyarutunga	Bugarura	Niyonsenga Agnès	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Muyombano	Aucune
04-12-525	05-01-2009		Nyarutunga	Bugarura	Muhamyankaka Jean Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Kagaruke Venant	Aucune
04-12-526	05-01-2009		Nyabitare	Rugarama	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Habyarimana Noel	Chef du village
04-12-527	05-01-2009		Nyabitare	Rugarama	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Mukabutera Adele	Aucune
04-12-528	05-01-2009		Nyabitare	Rugarama	Muhamyankaka Jean Berchmas	08890730	Sibomana Joseph	08586909	Nsanzabera Faustin	Aucune
04-12-529	05-01-2009		Nyabitare	Rugarama	Muhamyankaka Jean Berchmas	08890730	Sibomana Joseph	08586909	Nsanzumuhire Jackson	Aucune
04-12-530	05-01-2009		Nyabitare	Rugarama	Muvunanyambo Faustin	08562611	Sibomana Joseph	08586909	Mukaniyibizi Clementine	Aucune

Numéro	COMPOSITION ET HISTOIRE DU MENAGE – HOMME 0-14				15 - 59				60 et plus				Total				FEMME 0-14				15 - 59				60 et plus				Total				Total Homme+Femme				Année de migration
	Shoal	Pêcheur Lors de l'enquête	Scolarisé	Lit et Ecrire	Shoal	Pêcheur Lors de l'enquête	Scolarisé	Lit et Ecrire	Shoal	Pêcheur Lors de l'enquête	Scolarisé	Lit et Ecrire	Total Homme	Pêcheur Lors de l'enquête	Scolarisé	Lit et Ecrire	Shoal	Pêcheur Lors de l'enquête	Scolarisé	Lit et Ecrire	Shoal	Pêcheur Lors de l'enquête	Scolarisé	Lit et Ecrire	Shoal	Pêcheur Lors de l'enquête	Scolarisé	Lit et Ecrire	Total Femme	Pêcheur Lors de l'enquête	Scolarisé	Lit et Ecrire	Total Homme+Femme	Pêcheur Lors de l'enquête	Scolarisé	Lit et Ecrire	
04-01-411	1	1	0	2	2	2	0	0	0	3	3	2	3	3	0	1	1	0	0	0	0	4	4	0	7	7	2	1998
04-01-412	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	2	2	1	2	2	2	1	1	0	0	0	1	1	0	2	3	2	1998
04-01-413	1	1	0	1	1	1	0	0	0	2	1	0	2	2	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	3	3	2	1998
04-01-414	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1998
04-01-415	5	5	3	1	1	1	0	0	0	6	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1998
04-01-416	1	1	0	1	1	1	0	0	0	2	2	1	2	2	0	1	1	0	0	0	3	3	1	5	5	2	0	2
04-01-417	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	4	4	0	2
04-01-418	1	1	0	1	1	1	0	0	0	2	2	1	1	1	0	1	1	1	2	1	1	4	3	2	6	5	3	1982
04-01-419	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	3	3	2	4	4	2	1997
04-01-420	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	3	3	0	1997
04-02-421	1	1	1	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	4	4	4	6	6	6	1994
04-02-422	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	5	5	6	1998
04-02-423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1994
04-02-424	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	3	2007
04-02-425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2006
04-02-426	1	1	0	2	2	2	0	0	0	3	3	1	1	1	0	1	1	1	0	0	2	2	2	2	5	5	3	2001
04-02-427	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	3	2	2	2007
04-02-428	2	2	0	1	1	1	0	0	0	3	3	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	4	4	2	1998
04-02-429	2	2	0	1	1	1	0	0	0	3	3	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	4	4	2	1989
04-02-430	1	1	1	1	1	0	0	0	0	2	2	2	3	3	2	2	2	0	0	0	5	5	5	7	7	7	7	1994
04-03-431	2	2	0	1	1	1	0	0	0	3	3	1	1	1	0	1	1	0	0	0	3	3	3	2	6	6	3	1997
04-03-432	1	1	0	2	2	2	0	0	0	3	3	2	1	1	0	1	1	0	0	0	2	2	1	1	5	5	3	1997
04-03-433	3	3	0	3	3	3	0	0	0	6	6	3	1	1	0	2	2	0	0	0	3	3	2	9	9	5	2001
04-03-434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1997
04-03-435	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	1	2	2	2	0	2	2	0	0	0	4	4	2	6	6	3	1997
04-03-436	1	1	1	1	1	1	0	0	0	2	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	1	1	5	5	3	2001
04-03-437	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	0	0	0	4	4	4	5	5	5	5	1978
04-03-438	3	3	0	1	1	1	0	0	0	4	4	2	1	1	0	1	1	0	0	0	2	1	1	1	6	6	3	2001
04-03-439	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	2	0	4	4	0	2004
04-03-440	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	2	2	0	1	1	0	0	0	3	3	1	4	4	2	2008
04-04-441	1	1	1	1	1	1	0	0	0	3	3	2	2	2	0	1	1	0	0	0	3	3	2	5	5	9	7	1997
04-04-442	4	4	3	4	2	4	0	0	0	8	6	7	1	1	1	2	2	1	0	0	3	3	2	11	9	9	9	1998
04-04-443	3	3	3	5	3	3	0	0	0	6	6	3	1	1	0	1	1	0	0	0	2	2	2	3	8	8	5	1994
04-04-444	1	1	0	2	1	1	0	0	0	3	2	1	1	1	0	1	1	0	0	0	2	2	0	5	4	1	2007
04-04-445	2	2	0	1	1	1	0	0	0	4	3	2	4	4	0	4	4	0	0	0	8	8	0	16	12	7	1993
04-04-446	3	3	2	1	1	1	0	0	0	4	4	3	0	0	0	3	3	2	0	0	3	3	2	7	7	5	1994
04-04-447	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	2	2	1	3	2	1
04-04-448	1	1	0	1	1	1	0	0	0	2	2	1	3	3	0	1	1	0	0	0	3	3	1	6	6	2	2	2
04-04-449	1	1	0	1	1	1	0	0	0	2	2	1	2	2	1	1	1	0	0	0	3	3	1	5	5	2	1979
04-04-450	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	1	3	3	0	2
04-05-451	1	1	0	2	2	1	1	1	4	4	3	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2

8.3 Household Conditions of 7 Districts

Ngoma District

Numéro	Date	District	Secteur	Cellule	Village	Enquêteur	Téléphone	sub-team Leader	Téléphone	Noms de l'enquêté	Position sociale	COMPOSITION ET HISTOIRE DU MENAGE – INFORMATION DE BASE DE L'ENQUETE – HOMME 0-14 Scolaire	Présent (sur place)	Présent Lire et Ecrire	15 - 59 Scolaire	Présent	Présent (sur place)	Présent Lire et Ecrire	60 et plus Scolaire	Présent	Présent (sur place)	Présent Lire et Ecrire	Total Scolaire	Présent	Présent (sur place)	Présent Lire et Ecrire	FEMME 0-14 Scolaire	Présent	Présent (sur place)	Présent Lire et Ecrire	15 - 59 Scolaire	Présent	Présent (sur place)	Présent Lire et Ecrire	60 et plus Scolaire	Présent	Présent (sur place)	Présent Lire et Ecrire	Total Scolaire	Présent	Présent (sur place)	Présent Lire et Ecrire	Total Homme+Femme Scolaire	Présent	Présent (sur place)	Présent Lire et Ecrire	Année de migration
05-01-531	23-12-2008	Mutsindo	Kamyinya	Muhweyamariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Abimana J Bosco	Chef du village	2	2	1	3	3	3	0	0	0	5	5	4	2	2	0	1	1	1	0	0	0	3	3	1	8	8	5	0
05-01-532	23-12-2008	Mutsindo	Kamyinya	Muhamyankaka J Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Ndagijimana Evariste	Aucune	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	2	1	3	3	2	2004
05-01-533	23-12-2008	Mutsindo	Kamyinya	Muhamyankaka J Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Mukarubayiza	chargé de développement	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0	0	4	4	3	6	6	5	2001
05-01-534	23-12-2008	Mutsindo	Kamyinya	Muvunanyambo Faustin	08586211	Sibomana Joseph	08586909	Nyiransabimana Alphonsine	Aucune	2	2	0	1	1	0	0	0	0	3	3	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	4	4	3	7	7	4	2
05-01-535	23-12-2008	Mutsindo	Kamyinya	Muvunanyambo Faustin	08562612	Sibomana Joseph	08586909	Uwizeyimana Diane	Aucune	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	3	3	2	0
05-01-536	23-12-2008	Cyerwa	Gako	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Ingabire Florence	Secrétaire	2	2	0	1	1	0	0	0	3	3	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	4	4	2	2003
05-01-537	23-12-2008	Cyerwa	Gako	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Munyakazi alexis	Aucune	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
05-01-538	23-12-2008	Cyerwa	Gako	Muhamyankaka J Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Munyaneza Idephonse	Aucune	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	2	2	2	0
05-01-539	23-12-2008	Cyerwa	Gako	Muvunanyambo Faustin	08562611	Sibomana Joseph	08586909	Ingabire Angelique	Aucune	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	2	2	2	0
05-01-540	23-12-2008	Cyerwa	Gako	Muvunanyambo Faustin	08562611	Sibomana Joseph	08586909	Uwimbabazi Gérardine	Aucune	1	1	0	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	4	4	1	0
05-02-541	29-02-2008	Kigoma	Vunga	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Hategekimana	Chef du village	2	2	0	1	1	0	0	0	3	3	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	2	2	1	5	5	2	1998
05-02-542	29-02-2008	Kigoma	Vunga	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Nyirabagi J. Pierre	Aucune	2	2	0	1	1	0	0	0	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	5	5	2	1998
05-02-543	29-12-2008	Kigoma	Vunga	Muhamyankaka J Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Nyiramatabaro Bernadette	Aucune	1	1	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	2	1	0	2	2	0	0	0	1	1	0	3	3	1	0
05-02-544	29-12-2008	Kigoma	Vunga	Muhamyankaka J Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Nyirabarima Xaverina	Aucune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	2	0	1	1	0	2004
05-02-545	29-12-2008	Kigoma	Vunga	Nyonsenga Agnes	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Nambajimana J. Baptiste	Aucune	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3	2	1998
05-02-546	29-12-2008	Kibimba	Akabira	Tuyishime M. Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Rumashabakiro	Chef du village	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0	0	5	5	3	7	7	5	1998
05-02-547	29-12-2008	Kibimba	Akabira	Tuyishime M. Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Kazabavaho	Aucune	2	2	0	0	0	1	1	0	3	3	2	0	1	1	0	0	0	3	3	1	6	6	1	0	2	2	0
05-02-548	29-12-2008	Kibimba	Akabira	Tuyishime M. Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Mukandayambaje	Aucune	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	3	0	0	6	3	0	0
05-02-549	29-12-2008	Kibimba	Akabira	Tuyishime M. Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Munyemana	Aucune	3	3	2	1	1	1	0	0	4	4	1	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	2	0	6	6	3	1998
05-02-550	29-12-2008	Kibimba	Akabira	Tuyishime M. Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Kazabavaho Chrisostome	Aucune	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	1	1	0	0	0	4	4	1	4	4	1	4	4	1	2001
05-03-551	24-12-2008	Akazuja	Peri	Ntawukimenyewanuwe Théogène	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Kamonyo Athanase	Chef du village	1	1	0	2	0	0	0	0	3	3	0	0	1	1	0	0	0	3	3	0	6	6	0	0	0	0	0
05-03-552	24-12-2008	Akazuja	Peri	Muvunanyambo Faustin	08562611	Sibomana Joseph	08586909	Nyiransabimana Shakiri	Aucune	1	1	1	2	1	2	0	0	3	3	2	2	1	1	1	0	0	3	3	2	6	5	5	0	0	0	0
05-03-553	24-12-2008	Akazuja	Peri	Muhamyankaka J Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Dusenge Alphonse	Aucune	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	3	3	1	4	4	2	7	7	3	2001
05-03-554	24-12-2008	Akazuja	Peri	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Mukeshimana M. Chantal	Aucune	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2	0	0	1	1	0	0	3	1	1	4	2	2	0	7	3	0
05-03-555	24-12-2008	Akazuja	Peri	Tuyishime M. Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Nizeyimana Emmanuel	Aucune	1	1	0	1	0	0	0	0	2	1	1	3	3	0	1	1	1	0	0	0	4	4	1	6	5	2	0
05-03-556	24-12-2008	Akazuja	Peri	Muvunanyambo Faustin	08562611	Sibomana Joseph	08586909	Mukarubayi Agathe	Chef du village	1	1	0	2	2	0	0	0	3	2	2	2	2	0	0	5	5	4	7	7	4	2	2	0	11	9	5
05-03-557	24-12-2008	Akazuja	Peri	Muhamyankaka J Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Mukandayisenga Dancilla	Aucune	2	2	0	3	3	0	0	0	5	5	3	1	1	1	4	4	0	0	0	5	5	5	10	10	8	1998
05-03-558	24-12-2008	Akazuja	Peri	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Habimana Célestin	Aucune	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	3	2	2	1	6	3	2004
05-03-559	24-12-2008	Akazuja	Peri	Tuyishime M. Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Munyaneza Michel	Aucune	2	2	0	1	1	1	0	0	3	3	1	2	2	2	2	2	0	0	0	4	4	4	7	7	5	0	2
05-03-560	24-12-2008	Akazuja	Peri	Ntawukimenyewanuwe Théogène	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Ndamage J. Claude	chargé de la sécurité	0	2	2	1	1	1	0	0	3	3	3	0	0	1	1	0	0	3	3	1	6	6	2	1	9	9	3
05-04-561	22-12-2008	Karama	Kabimba	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Uwimana Félicité	Chef du village	0	0	0	2	1	1	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	2	2	2	4	3	3	1997
05-04-562	22-12-2008	Karama	Kabimba	Muhamyankaka J Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Mukangenzi Julienne	Aucune	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	4	4	3	0	0	5	5	4	6	5	2000
05-04-563	22-12-2008	Karama	Kabimba	Muhamyankaka J Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Uwimuntu Grace	Aucune	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	0	2	2	0	4	4	3	7	4	3	1998
05-04-564	22-12-2008	Karama	Kabimba	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Nyiramatabaro Susan	Aucune	2	2	1	1	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	5	5	1	0
05-04-565	22-12-2008	Karama	Kabimba	Muvunanyambo Faustin	08562611	Sibomana Joseph	08586909	Mukandayisabye Théodosie	Aucune	1	1	1	3	3	0	0	0	4	2	2	2	2	2	0	0	0	3	3	2	6	5	4	2	9	7	2
05-04-566	22-12-2008	Birenga	Murindwa	Tuyishime M. Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Kabera Mayisaba	Chef du village	1	1	1	3	3	0	0	0	4	4	4	1	1	1	1	1	0	0	0	2	2	2	6	6	6	1997
05-04-567	22-12-2008	Birenga	Murindwa	Ntawukimenyewanuwe Théogène	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Ndungutse Charles	Aucune	0	0	0	1	1	1	0	0	2	1	1	4	4	4	0	0	0	8	8	0	9	9	5	1	1	1	0
05-04-568	22-12-2008	Birenga	Murindwa	Ntawukimenyewanuwe Théogène	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Rwougabiye Claver	Aucune	4	4	3	1	1	0	0	0	5	5	4	2	2	0	1	1	0	0	0	3	3	1	8	8	5	1997
05-04-569	22-12-2008	Birenga	Murindwa	Nyonsenga Agnes	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Twiringiyimana Théogène	Aucune	2	2	0	1	1	0	0	0	3	1	3	3	0	1	1	1	0	0	0	4	4	1	7	7	2	1998
05-04-570	22-12-2008	Birenga	Murindwa	Nyonsenga Agnes	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Mukabikezi Félicité	Aucune	1	1	1	0	1	0	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	0	3	3	2	5	4	4	5	4	3	1999
05-05-571	22-12-2008	Karenge	Amahoro	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Kazoza Audace	Chef du village	1	1	1	1	1	0	0	0	2	2	2	2	2	2	3	3	0	0	0	3	3	5	5	5	7	1996
05-05-572	22-12-2008	Karenge	Amahoro	Muvunanyambo Faustin	08562611	Sibomana Joseph	08586909	Ruhezamihigo Philbert	Aucune	3	2	0	2	0	0	0	0	4	1	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	8	6	0	0	8	6	0
05-05-573	22-12-2008	Karenge	Amahoro	Muvunanyambo Faustin	08562611	Sibomana Joseph	08586909	Umutesi Delphine	Aucune	4	3	1	1	0	1	0	0	5	3	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	6	4	3	2006
05-05-574	22-12-2008	Karenge	Amahoro	Muhamyankaka J Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Mukabuzima Innocent	Aucune	1	1	0	1	1	0	0	0	2	2	2	2	2	2	3	3	0	0	0	3	3	5	5	5	9	7
05-05-575	22-12-2008	Karenge	Amahoro	Muhamyankaka J Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Mukamwiyimana Irène	Aucune	0	0	0	2	1	2	0	0	2	2	2	2	2	2	6	6	0	0	0	8	3	8	10	4	10	2003
05-05-576	22-12-2008	Gahima	Karenge	Nyonsenga Agnes	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Nkusi Antoine	Chef du village	2	2	1	1	1	0	0	0	3	2	3	3	2	1	1	1	0	0	0	4	4	3	7	7	5	1996
05-05-577	22-12-2008	Gahima	Karenge	Nyonsenga Agnes	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Mukamuhirwa Placidie	Aucune	2	2	0	1	1	0	0	0	3	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	2	2	5	5	4	7	5
05-05-578	22-12-2008	Gahima	Karenge	Ntawukimenyewanuwe Théogène	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Ribagiza Drocella	Aucune	0	0	0	3	1	0	0	0	3	1	2	1	0	5	1	1	0	0	0	7	2	5	10	3	8	1997
05-05-579	22-12-2008	Gahima	Karenge	Ntawukimenyewanuwe Théogène	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Mukamusoni Marie	Aucune	2	2	2	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	3	3	3	4	3
05-05-580	22-12-2008	Gahima	Karenge	Tuyishime M. Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Sonyoni Donath	Aucune	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	1	1	4	3	3
05-06-581	29-12-2008	Nyamugari	Ubuhanirii	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Nkundwarimana Joseph	Chef du village	5	5	4	1	1	0	0	0	6	6	5	0	0	0	3	3	2	0	0	0	3	2	9	9	7	0
05-06-582	29-12-2008	Nyamugari	Ubuhanirii	Muvunanyambo Faustin	08562611	Sibomana Joseph	08586909	Ndayisaba Etienne	Aucune	4	4	3	1	1	0	0	0	5	4	2	2	2	1	1	1	0	0	0	2	2	3	8	8	6	2
05-06-583	29-12-2008	Nyamugari	Ubuhanirii	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Mubyarirehe	Aucune	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1	1	2	2	1	0	1	1	0	0	4	4	1	6	5	9	6
05-06-584	29-12-2008	Nyamugari	Ubuhanirii	Muhamyankaka J Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Rwambiana Sylvestre	Aucune	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	2	2	5	5	6	6	3
05-06-585	29-12-2008	Nyamugari	Ubuhanirii	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Bikorimana Francois	Chargé de l'information	2	2	0	1	1	1	0	0	3	3	1	3	3	1	1	1	0	0	0	4	4	3	7	7	4	2
05-06-586	29-12-2008	Nyamugari	Ubuhanirii	Tuyishime M. Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Twagiramungu Léopold	Chef du village	1	1	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	0	0	0	2	1	1	4	4	2	2	8	7
05-06-587	29-12-2008	Nyamugari	Ubuhanirii	Tuyishime M. Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Munyentwari Alexis	Aucune	0	0	0	1	1	1	0	0	2	1	1	1	1	0	0	0	0	3	3	1	4	4	2	2	8	7
05-06-588	29-12-2008	Nyamugari	Ubuhanirii	Ntawukimenyewanuwe Théogène	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Nyiranuzobo M. Odeta	Aucune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
05-06-589	29-12-2008	Nyamugari	Ubuhanirii	Ntawukimenyewanuwe Théogène	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Muzirenza Joseph	Aucune	1	1	0	1	0	1	0	0	2	2	1	1	1	1	0	0	0	2	2	0	4	4	2	2	6	6
05-06-590	29-12-2008	Nyamugari	Ubuhanirii	Ntawukimenyewanuwe Théogène	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Rurimungoshe Paul	Aucune	2	2	0	1	1	0	0	0	3	3	1	1	1	0	1	1	0	0	0	2	2	1	5	5	2	1998
05-07-591	23-12-2008	Kigabiro	Kigabiro	Tuyishime M. Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Sabindi Francois	Chef du village	0	0	0	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	5	5	5	8	1995
05-07-592	23-12-2008	Kigabiro	Kigabiro	Tuyishime M. Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Mukankubana Espérance	Aucune	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	2	3	3	2	0
05-07-593	23-12-2008	Kigabiro	Kigabiro	Tuyishime M. Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Nsengimana Jean	Aucune	2	2	2	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	5	5	5	8	1998
05-07-594	23-12-2008	Kigabiro	Kigabiro	Tuyishime M. Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Mukakarinda Costasie	Aucune	0	0	0	1	1	1	0	0	2	1	1	1	1	1	1	2	2	0	0	3	3	3	4	4	7	1994
05-07-595	23-12-2008	Kigabiro	Kigabiro	Tuyishime M. Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Mbarara Védaste	Aucune	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	4	3	2	5	4	2	1995	2	0	0	0	0	0	0
05-07-596	23-12-2008	Kigabiro	Kigabiro	Tuyishime M. Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Ntawumbura Théoneste	Chef du village	2	2	0	0	2	2	0	0	4	4	3	1	1	1	0	0	0	2	1	1	6	6	5	5	6	2
05-07-597	23-12-2008	Rugera	Gitaba	Ntawukimenyewanuwe Théogène	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Ndikubwayo J. Baptiste	Aucune	2	2	1	2	2	0	0	0	4	3	1	1	1	1	1	1	0	0	0	2	2	6	5	5	9	2
05-07-598	23-12-2008	Rugera	Gitaba	Ntawukimenyewanuwe Théogène	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Mubalazi Wilson	Aucune	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	5	5	5	8	1996
05-07-599	23-12-2008	Rugera	Gitaba	Nyonsenga Agnes	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Rudasingwa Gérard	Aucune	1	0	0	2	2	0	0	0	3	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	3	3	6	5	5	9	1996
05-07-600	23-12-2008	Rugera	Gitaba	Nyonsenga Agnes	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Ndayisaba Martin	Aucune	1	1	0	2	2	0	0	0	3	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	3	3	8	8	8	9	1998
05-08-601	22-12-2008	Mutenderi	Agatonde	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Byayirango J. Baptiste	Chargé de l'information	1	1	0	2	2	2	0	0	3	3	2	1	1	2	2	2	0	0	0	3	3	6	6	6	9	2
05-08-602	22-12-2008	Mutenderi	Agatonde	Muhamyankaka J Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Uzaribara Marie Grace	Aucune	1	1	0	1	0	0	0	0	2	2	0	1	1	1	0	2	2	2	4	4	6	4	1	9	7	2
05-08-603	22-12-2008	Mutenderi	Agatonde	Muhamyankaka J Berchmas	08890739	Sibomana Joseph	08586909	Ndayisenge Joseph	Aucune	2	2	2	1	1	0	0	0	3	3	1	1	1	0	1	1	0	0	0	2	2	3	3	3	8	1997
05-08-604	22-12-2008	Mutenderi	Agatonde	Muvunanyambo Faustin	08562611	Sibomana Joseph	08586909	Makuza	Aucune	2	2	2	3	3	0	0	0	5	4	5	1	1	0	3	3	0	0	0	4	4	3	9	8	8	2
05-08-605	22-12-2008	Mutenderi	Agatonde	Muvunanyambo Faustin	08562611	Sibomana Joseph	08586909	Nishonvukiye Asthérie	Aucune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	1	3	3	1	0	2	0	5	3
05-08-606	22-12-2008	Mutenderi	Agatonde	Muhayemariya Adrie	03004368	Sibomana Joseph	08586909	Ndimubanzi	Chef du village	1	1	0	1	1	1	0	0	3	2	2	1	1	1	0	5	5	4	7	7	5	1996	1	1	8	7
05-08-607	22-12-2008	Kibare	Kabombo	Tuyishime M. Louise	08213118	Sibomana Joseph	08586909	Nsabamungu J Baptiste	Aucune	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	0	0	2	2	1	1	0	0	0	3	3	1	8	6	2	1998
05-08-608	22-12-2008	Kibare	Kabombo	Ntawukimenyewanuwe Théogène	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Nsabimana Alexis	Aucune	3	3	0	1	0	0	0	0	4	3	1	3	3	1	1	0	0	0	0	4	3	1	8	6	2	1996
05-08-609	22-12-2008	Kibare	Kabombo	Nyonsenga Agnes	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Ndayisabwanzi Anastasie	Aucune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	1	1	1	3	2
05-08-610	22-12-2008	Kibare	Kabombo	Nyonsenga Agnes	08437164	Sibomana Joseph	08586909	Nyiramabunda Meresiyana	Aucune	1	1	1	2	2	1	1	0	4	4	3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	5	5	3	9	2
05-09-611	24-12-2008	Kinunga	Nyarugen	Ntawukimenyewanuwe Théogène	08735890	Sibomana Joseph	08586909	Ntemagazi Laurent	Chef du village	2	2	0	1	1	0	0	0	3	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	2	2	5	5	5	8	1997
05-09-612	24-12-2008	Kinunga	Nyarugen	Ntawukimenyewanuwe Théogène	08735890	Sibomana Joseph	08586909

8.3 Household Conditions of 7 Districts

| INFORMATION DE BASE DE L'ENQUETE | | | | | | | | | | | | | COMPOSITION ET HISTOIRE DU MENAGE | | | | | | | | | | | | |

8.3 Household Conditions of 7 Districts

Information de base de l'enquête														Composition et histoire du ménage – Homme (0-14 / 15-59 / 60 et plus / Total)	Composition et histoire du ménage – Femme (0-14 / 15-59 / 60 et plus / Total)	Composition et histoire du ménage – Total Homme+Femme	Activité économique – Agriculture (Maïs, Sorgho, Manioc, Haricot)	Activité économique – Elevage (Bananeraie)	Activité économique – Autres activités	Activité économique – Revenu	Tarif d'eau	Système pour la gestion de l'installation de l'eau	Santé et hygiène – La fréquence de la maladie
Numéro	Date	District	Secteur	Cellule	Village	Enquêteur	Téléphone	sub-team Leader	Téléphone	Noms de l'enquêté	Position sociale												
Rwamagana District																							
07-01-811	05-01-2009	Mununu	Janjagiza	Umutoroi	Nadine	08659238	Habimana Olivier	08550737	Murindankaka	Chargé de sécurité	Aucune	2 2 0 2	2 1 0 0	0 4 4 1	1 1 0 1	1 1 0 0	0 2 2 1	6 6 2 0	2 0 0 0	1 1 20 45000	2 0 0 0	1 1 30 50000	2 0 0 0	2 0 0 0	0 0 0 0	0 38000 12000	2 0 1500	2 1 1	1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
07-01-812	05-01-2009	Mununu	Janjagiza	Umutoroi	Nadine	08659238	Habimana Olivier	08550737	Mukarwego Léocadie	Aucune	1 1 1 0	3 0 0 0	4 4 1 0	1 1 0 0	1 1 0 0	2 5 5 2	0 2 0 0	0 0 0 0	2 0 0 0	2 30 50000 2	0 0 0 0	2 2 60 15000	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 40000 3500	2 0 1000	2 1 1	1 0 0 0 0 0 0 0 4 1
07-01-813	05-01-2009	Mununu	Janjagiza	Umutoroi	Nadine	08659238	Habimana Olivier	08550737	Habimana Jean Claude	Aucune	0 0 0 1	1 0 0 0	1 1 0 1	1 0 4 3	2 0 0 0	5 4 2 6	5 2 0 0	2 0 0 0	1 1 80 25000	2 0 0 0	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 30000 5000	2 0 600	2 1 1	1 0 0 0 0 0 0 0 4 1
07-01-814	05-01-2009	Mununu	Janjagiza	Umutoroi	Nadine	08659238	Habimana Olivier	08550737	Budengeri Célestin	Aucune	0 0 0 3	3 0 0 0	3 3 0 0	0 1 1 1	1 0 0 0	1 1 1 4	4 4 2 0	2 0 0 0	1 1 100 0	2 0 0 0	1 1 50 15000	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 10000 1500	2 0 1000	2 1 1	1 0 0 0 0 0 0 0 6 1
07-01-815	05-01-2009	Mununu	Janjagiza	Umutoroi	Nadine	08659238	Habimana Olivier	08550737	Nsenumvaneza Etienne	Aucune	2 2 0 0	1 1 0 0	3 3 1 0	0 0 1 1	1 0 0 0	0 1 4 2	0 2 0 0	0 0 0 0	1 1 30 45000	2 0 0 0	2 0 0 0	1 1 50 70000	2 0 0 0	0 0 0 0	0 50000 15000	2 0 3600	2 1 1	1 0 0 0 0 0 0 0 200 5
07-01-816	05-01-2009	Nyamirama	Akagarari Kanyange	Thérèse	Mbogo	08690100	Habimana Olivier	08550737	Mukeshimana Joséphine	Aucune	1 1 0 1	1 0 0 0	2 2 1 1	1 0 1 1	1 0 0 0	2 2 1 4	4 2 2006	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	1 1 100 0	2 0 0 0	0 0 0 0	0 10000 2000	2 0 2000	1 1 1	1 0 0 0 0 0 0 1 1000 6
07-01-817	05-01-2009	Nyamirama	Akagarari Kanyange	Thérèse	Mbogo	08690100	Habimana Olivier	08550737	Nsanzabagawa Jean Bosco	Aucune	0 0 0 2	2 0 0 0	2 2 0 0	0 0 1 3	3 0 0 0	3 3 5 5	5 2 0 0	2 0 0 0	1 1 50 20000	2 1 0 40000	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 130000 8000	2 0 500	2 1 1	1 0 0 0 0 0 0 1 4000 4
07-01-818	05-01-2009	Nyamirama	Akagarari Kanyange	Thérèse	Mbogo	08690100	Habimana Olivier	08550737	Nsabimana Claver	Aucune	1 1 0 1	1 1 0 0	2 2 1 0	0 0 1 1	1 0 0 0	0 1 1 1	3 3 2 2007	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	1 1 90 10000	2 0 0 0	0 0 0 0	0 15000 3000	2 0 800	2 1 1	1 0 0 0 1 1 0 0 6 1
07-01-819	05-01-2009	Nyamirama	Akagarari Kanyange	Thérèse	Mbogo	08550737	Habimana Olivier	08550737	Rwemerabahizi Pierre	Aucune	1 1 0 0	0 1 1 0	2 2 1 1	0 1 1 1	1 0 0 0	3 3 5 5	5 2 0 0	2 0 0 0	1 1 5 12000	2 0 0 0	2 0 0 0	1 1 90 16000	2 0 0 0	0 0 0 0	0 25000 3000	2 0 300	2 1 1	1 1 0 0 0 0 1 500 4
07-01-820	05-01-2009	Nyamirama	Akagarari Kanyange	Thérèse	Mbogo	08690100	Habimana Olivier	08550737	Rebero Simon	Aucune	1 1 0 1	1 1 0 0	2 2 1 2	2 0 1 1	0 0 0 0	3 3 0 5	5 5 1 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	1 1 100 0	2 0 0 0	0 0 0 0	0 10000 5000	2 0 500	2 1 1	1 0 0 0 0 0 0 6 2
07-02-821	06-01-2009	Ghumuza	Cyanga	Umutoroi	Nadine	08659238	Habimana Olivier	08550737	Kayinamura Innocent	Chargé de sécurité	Aucune	1 1 0 1	1 0 0 0	2 2 1 2	2 2 1 1	0 0 0 0	3 3 3 5	5 4 1995	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	1 1 60 25000	2 0 0 0	0 0 0 0	0 16000 1000	2 0 1500	2 1 1	1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
07-02-822	06-01-2009	Ghumuza	Cyanga	Umutoroi	Nadine	08659238	Habimana Olivier	08550737	Karangwiza Felix	Aucune	1 1 0 1	1 1 0 0	2 2 1 0	2 2 0 0	0 0 0 0	3 3 3 5	5 4 1995	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	1 1 60 20000	2 0 0 0	0 0 0 0	0 25000 1500	1 600	600	1 1	1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
07-02-823	06-01-2009	Ghumuza	Cyanga	Umutoroi	Nadine	08659238	Habimana Olivier	08550737	Sinabajije Evariste	Aucune	3 3 1 2	2 2 1 1	6 6 4 1	1 0 3 3	3 0 0 0	4 4 3 10	10 2	2 0 0 0	2 1 1 30 25000	2 0 0 0	1 1 40 30000	1 1 40 40000	2 0 0 0	0 0 0 0	0 15000 2500	1 1200	1200	1 1	1 0 0 0 0 0 0 0 4 1
07-02-824	06-01-2009	Ghumuza	Cyanga	Umutoroi	Nadine	08659238	Habimana Olivier	08550737	Rwagatakara Alfred	Aucune	2 2 0 2	1 1 0 0	3 3 1 2	2 0 1 1	0 0 0 0	3 3 3 6	6 2 2 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	1 1 70 150000	2 0 0 0	0 0 0 0	0 10000 1000	2 0 3000	3000	1 1	1 0 0 0 0 0 0 0 6 1
07-02-825	06-01-2009	Ghumuza	Cyanga	Umutoroi	Nadine	08659238	Habimana Olivier	08550737	Nyiramatama Vestine	Aucune	1 1 0 1	1 1 0 0	2 2 1 0	0 0 1 1	1 0 0 0	0 1 1 1	3 3 2 0	2 0 0 0	2 0 0 0	0 0 0 0	2 0 0 0	1 1 100 0	2 0 0 0	0 0 0 0	0 30000 5000	1 9000	5000	2 1	1 0 0 0 0 0 0 0 6 1
07-02-826	06-01-2009	Mutamwa	Nyabagaza	Kanyange	Thérèse	08690100	Habimana Olivier	08550737	Shyirambere Patrick	Chef du village	Aucune	0 0 0 2	2 2 0 0	0 2 2 1	1 0 4 4	2 2 1 4	4 3 2 0	2 0 0 0	1 1 50 45000	2 1 0 0	1 1 80 60000	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 80000 3000	2 0 1000	1 1	1 0 0 0 0 0 0 0 4 1
07-02-827	06-01-2009	Mutamwa	Nyabagaza	Nzasiyenga	Michel	08862288	Habimana Olivier	08550737	Rutebuka Paul	Aucune	0 0 0 1	1 1 0 0	1 1 1 3	3 0 1 1	1 0 0 0	4 4 1 5	5 2 0 0	2 0 0 0	1 1 0 0	1 1 100 0	2 0 0 0	1 1 100 0	2 0 0 0	0 0 0 0	0 10000 0	2 0 1200	2 1	1 0 0 0 0 0 0 0 4 1
07-02-828	06-01-2009	Mutamwa	Nyabagaza	Umutoroi	Nadine	08659238	Habimana Olivier	08550737	Nyabagaza Athanase	Aucune	1 1 0 1	1 0 0 0	2 2 0 3	3 2 2 2	1 0 0 0	5 5 3 7	7 3 0 2	2 0 0 0	1 1 100 0	2 0 0 0	1 1 100 0	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 15000 0	2 0 1200	1200	1 1	1 0 0 0 0 0 0 0 6 2
07-02-829	06-01-2009	Mutamwa	Nyabagaza	Umutoroi	Nadine	08659238	Habimana Olivier	08550737	Nsengimana Xavier	Aucune	0 0 0 0	1 2 0 0	1 2 2 2	1 1 1 0	0 0 0 0	3 3 2 5	3 5 0 2	2 0 0 0	1 1 50 150000	2 0 0 0	1 1 80 100000	1 0 40 100000	2 0 0 0	0 0 0 0	0 180000 30000	2 0 1500	1500	1 1	1 0 0 0 0 0 0 0 5 1
07-02-830	06-01-2009	Mutamwa	Nyabagaza	Nzasiyenga	Michel	08690100	Habimana Olivier	08550737	Nsengimana Dominique	Aucune	1 1 0 1	1 1 0 0	2 2 1 3	3 1 1 1	1 0 0 0	4 4 2 6	6 3 0 2	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	1 1 70 30000	2 0 0 0	0 0 0 0	0 10000 1000	2 0 500	1000	2 1	1 0 0 0 0 0 0 0 5 6
07-03-831	24-12-2008	Ruhunda	Nyagakor	Munyabugingo	J. Didace	03288234	Habimana Olivier	08550737	Mukabasanga Immaculée	Aucune	1 1 0 1	1 0 0 0	2 2 1 1	1 0 1 1	0 0 0 0	2 2 1 4	4 3 2 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	1 1 90 30000 1	2 58 20000	2 0 0 0	0 0 0 0	0 90000 1000	1 3600	3000	2 1	1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
07-03-832	24-12-2008	Ruhunda	Nyagakor	Munyabugingo	J. Didace	03288234	Habimana Olivier	08550737	Nsengiyenabo Augustin	Aucune	1 0 1 3	0 3 0 0	4 0 4 2	0 0 2 0	1 0 0 0	4 0 1 8	8 0 5 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	3 1 87	800000 1000000	1000000	1 5428	4800	1	1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
07-03-833	24-12-2008	Ruhunda	Nyagakor	Munyabugingo	J. Didace	03288234	Habimana Olivier	08550737	Mukandori Bilatha	Aucune	2 0 1 0	0 0 0 0	2 0 0 1	1 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2 2 59	72000	1500	1 300	1000	1	1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
07-03-834	24-12-2008	Ruhunda	Nyagakor	Umutoroi	Nadine	08659238	Habimana Olivier	08550737	Isiraguma Claver	Aucune	1 1 1 3	2 2 0 0	4 3 3 2	2 2 3 2	2 0 0 0	5 4 4 9	7 2006	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2 1 20	50000	90000	15000	1 1500	1500	2	1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
07-03-835	24-12-2008	Ruhunda	Nyagakor	Umutoroi	Nadine	08659238	Habimana Olivier	08550737	Kanyonga Bosco	Aucune	1 1 0 1	1 0 0 0	2 2 1 3	3 0 1 1	0 1 1 0	5 5 0 7	7 1 0 2	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2 1 50	45000	2	0 0	15000	2000	1 900	1000	2	1 2 0 0 0 1 1 0 0 3 1
07-03-836	24-12-2008	Bwinsanga	Shabuoron	Kanyange	Thérèse	08690100	Habimana Olivier	08550737	Nsabonimana Lucien	Aucune	1 1 0 1	1 1 0 0	2 2 1 1	1 0 1 1	0 1 1 0	3 3 2 4	4 3 2 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	1 1 35 50000	1 45 50000	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0	0 0	60000	3000	2 0	2000	1	1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1
07-03-837	24-12-2008	Bwinsanga	Shabuoron	Kanyange	Thérèse	08690100	Habimana Olivier	08550737	Rushayigi Joel	Aucune	1 1 1 2	2 2 0 0	3 3 3 2	2 2 1 1	1 0 0 0	3 3 3 6	6 6 1994	2 0 0 0	2 1 2 50 140000	2 0 0 0	1 2 50 25000	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 1	100	0	200000	50000	1 1500	4000	1	1 0 0 0 0 0 0 0 1 5
07-03-838	24-12-2008	Bwinsanga	Shabuoron	Kanyange	Thérèse	08690100	Habimana Olivier	08550737	Nyirankuriza Viviane	Aucune	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 1 1	1 0 1 1	0 2 2 2	3 3 2 2	2 0 0 0	2 0 0 0	1 1 2 50 100000	2 0 0 0	1 1 100 0	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0	0 0	10000	3000	2 0	5F/jerican	1000	1	1 0 0 0 0 0 0 0 2 6
07-03-839	24-12-2008	Bwinsanga	Shabuoron	Kanyange	Thérèse	08690100	Habimana Olivier	08550737	Icyitegetse Vestine	Aucune	2 2 0 0	0 0 0 0	2 2 0 0	0 0 1 1	1 0 0 0	0 1 1 1	3 3 1994	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	1 1 80 10000	1 2 20 30000	1 2 50 20000	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0	0 0	15000	5000	2 0	0	2000	1	1 0 0 0 0 0 0 0 6 1
07-03-840	24-12-2008	Bwinsanga	Shabuoron	Kanyange	Thérèse	08690100	Habimana Olivier	08550737	Mukarukundo Egidie	Aucune	0 0 0 1	1 0 1 0	2 2 1 1	1 1 1 0	0 0 0 0	0 3 3 2	2 2 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	1 1 80 10000	1 40 100000	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0	0 0	20000	3000	2 0	0 Moindre coût et proximité	1500	1	1 0 0 0 0 0 0 0 5 1
07-04-841	23-12-2008	Karenge	Karenge	Kanyange	Thérèse	08690100	Habimana Olivier	08550737	Kankesha Agnes	Aucune	1 1 0 0	0 0 0 0	1 1 0 0	0 1 2 2	1 1 0 0	3 3 2 4	4 2 1995	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	1 1 10 120000	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	0 0	1000000	40000	1 13000	13000	2	1 2 0 0 0 0 0 0 1 5
07-04-842	23-12-2008	Nyabubare	Kanyange	Kanyange	Thérèse	08690100	Habimana Olivier	08550737	Mwumvaneza Frodouard	Aucune	2 2 1 1	1 1 0 0	3 3 2 4	4 3 3 3	3 0 0 0	7 7 6 10	10 8 1972	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	1 1 30 480000	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	1 1	20 478000	0 0	0 1178000	40000	1 4560	6000	2	1 0 0 0 0 0 0 0 5 1
07-04-843	23-12-2008	Nyabubare	Kanyange	Kanyange	Thérèse	08690100	Habimana Olivier	08550737	Nyirahabimana Liberée	Aucune	2 2 0 2	2 1 0 0	4 3 1 1	1 0 1 1	0 0 0 0	4 4 2 7	7 4 1969	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	1 1 70 30000	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 25000	2000	1 6F/jerican	300	1	1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
07-04-844	23-12-2008	Karenge	Karenge	Umutoroi	Nadine	08659238	Habimana Olivier	08550737	Masari Jean	Aucune	3 3 0 1	1 1 0 0	4 4 1 3	3 3 3 2	2 0 0 0	6 5 5 10	9 6 2001	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	1 1	60	200000	200000	20000	1500	3000	1	1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
07-04-845	23-12-2008	Karenge	Karenge	Umutoroi	Nadine	08659238	Habimana Olivier	08550737	Kayitesi Diane	Aucune	3 3 0 2	1 1 0 0	4 4 1 0	0 0 1 1	1 0 0 0	0 1 1 1	5 5 2 1996	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 50000	2000	2000	1	1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
07-04-846	23-12-2008	Nyabubare	Kanyange	Kanyange	Thérèse	08690100	Habimana Olivier	08550737	Nyirasominari Azela	Cheftaine du village	Aucune	1 1 1 0	0 1 1 1	2 2 0 0	0 0 2 2	0 1 1 1	3 3 1 5	5 3 1972	2 0 0 0	2 0 0 0	1 1 1 50 120000	1 1 20 60000	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 200000	80000	1 2800	3000	2	1 0 0 0 0 0 0 0 12000 5
07-04-847	23-12-2008	Karenge	Karenge	Kanyange	Thérèse	08690100	Habimana Olivier	08550737	Kagabo Etienne	Aucune	1 1 1 1	1 1 0 0	3 3 2 1	1 1 4 4	3 0 0 0	5 5 4 8	7 3 1967	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 40000	60000	1 3600	5000	2	1 0 0 0 0 0 0 0 4 1
07-04-848	23-12-2008	Karenge	Karenge	Kanyange	Thérèse	08690100	Habimana Olivier	08550737	Mukamusoni Odette	Aucune	3 3 0 1	1 1 0 0	4 4 1 0	0 0 1 1	1 0 0 0	0 1 1 1	5 5 2 1999	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	1 1 2 30 44000	2 0 0 0	2 0 0 0	1 1 50 75000	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	0 0	0	0 0	0	0	2	200Fim$	200Fim$	69920	2	2000Fim$	2000	5	1	1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
07-04-849	23-12-2008	Nyabubare	Kanyange	Umutoroi	Nadine	08659238	Habimana Olivier	08550737	Nyiramucumbi Donatile	Aucune	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 1	1 1 1 1	0 2 2 1	2 2 1 0	2 0 0 0	2 0 0 0	0 0 1 2	2 0 0 0	2 0 0 0	2 40 30000	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 20000	1500	1 300	300	2	1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
07-04-850	23-12-2008	Nyabubare	Kanyange	Umutoroi	Nadine	08659238	Habimana Olivier	08550737	Nyanyitura Félicien	Aucune	1 1 1 1	1 1 0 0	3 3 2 1	1 1 4 4	3 0 0 0	5 5 4 8	7 3 1967	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 80000	6000	1 900	1800	2	1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
07-05-851	22-12-2008	Nyagasenyi	Kigega	Nzasiyenga	Michel	08862288	Habimana Olivier	08550737	Karimunda Evariste	Aucune	3 3 2 1	0 1 1 0	4 3 3 3	3 1 1 1	0 0 0 0	4 4 1 8	7 4 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 80000	15000	1 900	1500	2	1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
07-05-852	22-12-2008	Nyagasenyi	Kigega	Nzasiyenga	Michel	08862288	Habimana Olivier	08550737	Bampire Kaverine	Aucune	1 1 0 0	0 1 1 0	2 2 0 0	0 0 1 1	1 0 0 0	3 2 2 7	7 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 80000	15000	1 900	1500	2	1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
07-05-853	22-12-2008	Nyagasenyi	Kigega	Nzasiyenga	Michel	08862288	Habimana Olivier	08550737	Sibomana Martin	Aucune	2 2 0 3	2 3 0 0	5 4 3 1	1 0 4 4	0 0 0 0	5 5 4 10	9 2000	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 80000	6000	1 3000	5000	2	1 0 0 0 0 0 0 0 4 5
07-05-854	22-12-2008	Nyagasenyi	Kigega	Nzasiyenga	Michel	08862288	Habimana Olivier	08550737	Karimunda Evariste	Aucune	0 0 0 3	3 0 0 0	3 0 0 0	0 0 1 0	1 0 0 0	1 0 1 4	4 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 2000	1	1800	200	2	1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
07-05-855	22-12-2008	Nyagasenyi	Kigega	Nzasiyenga	Michel	08862288	Habimana Olivier	08550737	Mukamusoni Laurent	Aucune	2 2 0 1	1 1 0 0	3 3 2 2	2 0 1 1	0 0 0 0	5 4 4 9	7 2	2 0 0 0	2 0 0 0	2 1 1 60 5000	2 0 0 0	2 0 0 0	1 1 80 5000	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	1 1	30	70000	7500	1500	2000	2	1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
07-05-856	22-12-2008	Sovu	Kirehura	Nzasiyenga	Michel	08862288	Habimana Olivier	08550737	Muteteri Soline	Cheftaine du village	Aucune	2 2 0 2	2 0 0 0	4 4 2 1	1 0 1 1	1 0 0 0	2 2 1 6	6 3 0	2 0 0 0	2 0 0 0	0 0 1 1	1 0 80 5000	1 1 80 2000	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 10000	0	1 3600	1500	2	1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
07-05-857	22-12-2008	Sovu	Kirehura	Nzasiyenga	Michel	08862288	Habimana Olivier	08550737	Nshayisirwa Claver	Aucune	1 1 0 1	1 1 0 0	2 2 1 1	1 1 1 0	0 0 1 1	4 4 2 7	7 4 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	1 1 80 3000 1 1	1 1 80 5000	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 5000	0	1 5400	3000	2	1 0 0 0 0 0 0 0 4 3
07-05-858	22-12-2008	Sovu	Kirehura	Nzasiyenga	Michel	08862288	Habimana Olivier	08550737	Nyirahabimana Milière	Aucune	1 1 1 0	0 1 1 0	1 1 1 0	0 0 1 1	0 1 1 0	1 0 2 2	0 3 3 1	0 2 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	0 0 1 1	2 80 4000 1 2	2 80 10000	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 12000	0	1 1800	1000	2	1 0 0 0 0 0 0 0 4 1
07-05-859	22-12-2008	Sovu	Kirehura	Nzasiyenga	Michel	08862288	Habimana Olivier	08550737	Mukamugenga Thérèse	Aucune	0 0 0 0	0 1 0 0	1 1 0 0	0 0 1 1	0 0 0 0	0 1 1 0	1 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	0 0 1 1	2 100 0 1 1	2 80 2000 2 2	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	0 0	0	0 0	0	0	1	10Fjerican	10Fjerican	0	1500	1500	2	1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
07-05-860	22-12-2008	Sovu	Kirehura	Nzasiyenga	Michel	08862288	Habimana Olivier	08550737	Hagirimana Justin	Aucune	2 2 0 1	1 1 0 0	3 3 1 2	2 0 1 1	0 0 1 1	0 3 3 0	6 6 1999	1 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	1 1 60 40000	1 1 60 40000	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	1 1	40 15000	0 0	0 40000	4000	1 3600	1500	2	2 0 0 0 0 0 0 0 500 3
07-06-861	24-12-2008	Kabare	Bwiza	Munyabugingo	J. Didace	03288234	Habimana Olivier	08550737	Kamuhanda Fidèle	Chef du village	Aucune	3 0 0 3	0 3 0 0	6 0 6 6	0 4 1 0	1 0 0 0	7 0 5 13	0 11	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	2 1	75	50000	50000	5000	1 300	300	2	1 0 0 0 0 0 0 0 1 5
07-06-862	24-12-2008	Kabare	Bwiza	Kanyange	Thérèse	08690100	Habimana

8.4 Priority Project Imidugudu Conditions 1

Identification du questionnaire				UMUDUGUDU													
No	Date	Interviewer	No de telephone	Noms de l'interviewée	Position de l'interviewée/e	Umudugudu	Cellule	Secteur	Année d'etablissement d'umudugudu	No de population	No de menages	Augmentation de la pop	Vulnerabilité dans l'umudugudu	No de menages vulnerables	Sources de revenu 1	Sources de revenu 2	Sources de revenu 3
1	2009/8/19	MUHAMYANKAKA	07 88 89 07 39	KAMANZI Vincent	Affaires sociales	Byimana	Nyakigano	Katabagemu	2006	450	135	1.30	Difficille de trouver le minerval, mutuelle de santé, A manger	5	Production de sorgho	Production de maïs	Production de haricot
2	2009/8/19	RUKUNDO Ephrem	07 88 65 77 06	NGIRUWONSANGA Christophe	Chef d'umudugudu	Kibuye	Bayigaburire	Katabagemu	2006	605	149	2.90	Insuffisance de terre, mutuellele de santé	8	Elevage	Production de maïs	Production de bananes
3	2009/8/19	RUKUNDO Ephrem	07 88 65 77 06	KABANJE	Chef d'umudugudu	Korosi	Bayigaburire	Katabagemu	2006	412	94	2.40	Pas de mutuellele de santé, pas de maison, pauvre	15	Elevage	Production de haricot	Production de bananes
4	2009/8/19	RUKUNDO Ephrem	07 88 65 77 06	MUSENGIMANA Aorien	Chef d'umudugudu	Kagogo	Kabigemu	Katabagemu	2006	267	51	3.20	Pas de terre, pas de proprieté, la vieillesse	0	Elevage	Production de maïs	Production de haricot
5	2009/8/19	RUKUNDO Ephrem	07 88 65 77 06	NTAMUHANGAEmmanuel	Chef d'umudugudu	Amahoro	Rutoma	Katabagemu	2006	713	107	3.60	Insuffisance de terre, mutuellele de santé	4	Elevage	Production de maïs	Production de bananes
6	2009/8/19	NSHIMIYIMANA F.Xavier	07 88 44 94 21	NTIBISIBA Sylvain	Chef d'umudugudu	Byimana	Bayigaburire	Katabagemu	2006	416	136	3.10	Difficille de trouver le minerval, mutuelle de santé, A manger	10	Production de sorgho	Production d'arachides	Elevage
7	2009/8/19	NSHIMIYIMANA F.Xavier	07 88 44 94 21	BARIGIRA Felicien	Chef d'umudugudu	Rubira	Rubira	Katabagemu	2006	535	105	3.20	Pas de mutuellele de santé, pas de maison	15	Production d'arachides	Production des manioc	Production des patates douces
8	2009/8/19	NKAKA J Paul	07 50 55 55 83	NTIBARWIGA Joel	Chef d'umudugudu	Igitego	Rubira	Katabagemu	2006	918	183	2.68	Pas de mutuellele de santé, pas de maison	5	Production de maïs	Production de sorgho	Production d'arachides
9	2009/8/21	NSHIMIYIMANA F.Xavier	07 88 44 94 21	HAKORIMANA Emmanuel	Chef d'umudugudu	Nyagisozi	Nyagasozi	Kageyo	2006	384	103	3.80	Vulnerables, mauvaise condition de vie	40	Production de haricot	Production de sorgho	Production des manioc
10	2009/8/21	NSHIMIYIMANA F.Xavier	07 88 44 94 21	ZANINKA V	Chef d'umudugudu	Nyagahanda	Nyagahanda	Gatsibo	2006	530	107	3.10	Vulnerables, Pas de mutuelle de santé	53	Production de bananes	Production de haricot	Production de sorgho
11	2009/8/21	NSHIMIYIMANA F.Xavier	07 88 44 94 21	BAZAZA Alphonse	Chef d'umudugudu	Rugarama	Nyagahanga	Gatsibo	2006	779	138	3.20	Qui vivent dans huttes	47	Production de bananes	Production de haricot	Production de sorgho
12	2009/8/21	NSHIMIYIMANA F.Xavier	07 88 44 94 21	NZABAMWITA Juvenal	Chef d'umudugudu	Nyakibande	Nyagahanga	Gatsibo	2006	521	128	2.70	Insuffisance de terre, mutuellele de santé, qui vivent a travers les autres personnes	30	Production de bananes	Production de sorgho	Elevage
13	2009/8/21	MUKAKARANGWA Clementi	07 88 76 87 72	TWIZEYIMANA Damas	Chargé de la sécurité	Kibara	Kintu	Kageyo	2006	594	132	1.40	Insuffisance de terre, mutuellele de santé,Vieillesse,Orpholin chef de ménage, Veuves	37	Production de bananes	Production de sorgho	Production de haricot
14	2009/8/21	NKAKA J Paul	07 50 55 55 83	SEMASAKA Tharcisse	Chef d'umudugudu	Kigando	Kintu	Kageyo	2006	725	173	1.17	Veuves, Pas de mutuellele de santé, Orphelins	30	Production de bananes	Production de sorgho	Elevage
15	2009/8/21	NSHIMIYIMANA F.Xavier	07 88 44 94 21	BIZIMANA Anastase	Chargé de la sécurité	Kabuga	Butiruka	Remera	2006	507	119	1.80	Veuves, de mauvaise conditions de vie	20	Production de bananes	Production de café	Production de haricot
16	2009/8/21	NSHIMIYIMANA F.Xavier	07 88 44 94 21	MUTIZERWA Cassien	Chargé de la sécurité	Kiganiro	Kigabiro	Remera	2006	2000	101	2.50	Adultes, pauvre, pas de mutuelle de santé	25	Production de café	Production de bananes	Production de haricot
17	2009/8/22	RUKUNDO Ephrem	07 88 65 77 06	NGABONZIZA Evaliste	Chef d'umudugudu	Maryohe	Bibare	Muhura	2006	375	84	2.50	Insuffisance de terre, mutuellele de santé	8	Production de café	Production de haricot	Production de bananes
18	2009/8/22	RUKUNDO Ephrem	07 88 65 77 06	MAHIGIRANE Emmanuel	Chef d'umudugudu	Gasigati	Bibare	Muhura	2006	396	81	0.50	Pas de terre, pas de proprieté, la vieillesse	8	Production de café	Production de bananes	Production de haricot
19	2009/8/22	BIZIMAN JMV	07 88 40 93 12	NGIRUWONSANGA J B	Chef d'umudugudu	Urubiri	Gakorakombe	Muhura	2006	417	72	1.50	Veuves, Pas de mutuellele de santé, Olphelins	13	Production de café	Production de haricot	Production de sorgho
20	22/08/2009	RUKUNDO Ephrem	07 88 65 77 06	TUYISENGE Thééophile	Chargé de la sécurité	Agasharu	Gakorokombe	Muhura	2006	179	70	2.60	Pas de mutuellele de santé, handicape, viellissement	7	Production de café	Production de haricot	Production de bananes
21	23/08/2009	RUKUNDO Ephrem	07 88 65 77 06	NKURUNZIZA François	Chef d'umudugudu	Rugarama	Cyimana	Gasange	2006	527	101	0.86	Pas de mutuellele de santé, handicape, viellissement	44	Production de bananes	Production de café	Production de haricot
22	23/08/2009	NSHIMIYIMANA F.Xavier	07 88 44 94 21	RURANGIRA Didace	Chef d'umudugudu	Kinunga	Teme	Gasange	2006	1565	273	2.78	Pauvreté extrême, impossibilité de se faire payer la mutuellele de santé	60	Production de bananes	Production de sorgho	Production de café
23	23/08/2009	RUKUNDO Ephrem	07 88 65 77 06	RWABYUMA Jacques	Chef d'umudugudu	Munini	Kigabiro	Gasange	2006	1379	259	1.70	Terrain insuffisant, vieillissement, pas de bétail	78	Production de café	Production de sorgho	Production de bananes
24	23/08/2009	RUKUNDO Ephrem	07 88 65 77 06	HAKIZIMANA Emmanuel	Chef d'umudugudu	Maya	Kigabiro	Gasange	2006	1216	215	2.30	Pas de mutuellele de santé, sans abri	20	Production de sorgho	Production de haricot	Production de bananes
25	23/08/2009	NSHIMIYIMANA F.Xavier	07 88 44 94 21	HIMBANO Jean Damascène	Chef d'umudugudu	Kigabiro	Kigabiro	Gasange	2006	1151	239	2.30	Pauvreté extrême, impossibilité de se faire payer la mutuellele de santé et le paiement de minerval	80	Production de pomme de terr	Production de bananes	Production de sorgho
26	23/08/2009	RUKUNDO Ephrem	07 88 65 77 06	RIBERA Philbert	Chef d'umudugudu	Rugarama	Kigabiro	Gasange	2006	915	170	5.70	Pas de mutuellele de santé, manque de minerval et la terre cultivable	130	Production de sorgho	Production de pomme de terre	Production de café
27	23/08/2009	BIZIMANA JMV	07 88 40 93 12	BIRAMAHIRE Daniel	Chef d'umudugudu	Giheka	Teme	Gasange	2006	1044	233	2.20	Pas de mutuellele de santé, sans abri, orphelins, handicape	76	Production de sorgho	Production de haricot	Production de bananes
28	23/08/2009	NSHIMIYIMANA F.Xavier	07 88 44 94 21	SHUMBUSHO Evariste	Chef d'umudugudu	Buburankwi	Teme	Gasange	2006	774	159	2.78	Pas de mutuellele de santé, et pas de force	14	Production de sorgho	Production de haricot	Production de café
29	23/08/2009	NSHIMIYIMANA F.Xavier	07 88 44 94 21	TWAGIRAYEZU Léonard	Chef d'umudugudu	Teme	Teme	Gasange	2006	1145	210	2.78	Impossibilité de se faire payer la mutuellele de santé et le minerval des enfants	50	Production de sorgho	Production de bananes	Production de café
30	24/08/2009	NSHIMIYIMANA F.Xavier	07 88 44 94 21	SINDIKUBWABO J.Baptiste	Chef d'umudugudu	Kabeza	Nyamatete	Rwimbogo	2006	783	167	3.20	Pauvreté extreme, vivent dans de huttes, pas de force	16	Production de maïs	Production de sorgho	Production de haricot
31	24/08/2009	NSHIMIYIMANA F.Xavier	07 88 44 94 21	NIZEYIMANA Dismas	Chargé de la sécurité	Kidugudu	Nyamatete	Rwimbogo	2006	1040	280	6.80	La majorité est les rescapés du génocide et on leur paie la mutuellele de santé	19	Production de maïs	Production de haricot	Production de sorgho
32	24/08/2009	NSHIMIYIMANA F.Xavier	07 88 44 94 21	MUKAHIGIRO Dative	Affaires sociales	Kabeza	Munini	Rwimbogo	2006	1010	220	4.80	La majorité est les rescapés du génocide et on leur paie la mutuellele de santé	20	Production de maïs	Production de haricot	Production de sorgho
33	24/08/2009	RUKUNDO Ephrem	07 88 65 77 06	KAYIRANGA Frodite	Chef d'umudugudu	Simbwa	Simbwa	Kabarore	2006	1700	450	1.80	Impossibilité de se faire payer la mutuellele de santé et le minerval des enfants	190	Production de maïs	Production de sorgho	Elevage
34	23/08/2009	IYAMUREMYE Emmanuel	07 88 64 67 40	SEMANA Emmanuel	Chef d'umudugudu	Mburabuturo	Mburabuturo	Mukarange	2006	477	102	2.10	Malnutrition, difficulté de se faire payer la mutuellele de santé, pas d'élevage	21	Production de sorgho	Production de maïs	Production de bananes
35	24/08/2009	RUGUNDANA Antoine	07 83 31 12 21	RUYOMBYANA	Chef d'umudugudu	Gatagara	Nyagatovu	Mukarange	2006	701	109	1.20	Difficulté d'autosuffisance alimentaire et de paiement du minerval	24	Production de bananes	Production de haricot	Production d'arachide
36	23/08/2009	RUGUNDANA Antoine	07 83 31 12 21	NZEYIMANA B	Chef d'umudugudu	Akabeza	Nyagatovu	Mukarange	2006	606	100	3.20	Minervales et mutuellele de santé	17	Production de bananes	Production de sorgho	Production de haricot
37	23/08/2009	UWANGE Violette	07 83 49 35 53	NYIRANEZA Concessa	Chef d'umudugudu	Akanyinya	Nyagatovu	Mukarange	2006	594	138	0.10	Manque d'habitation et manque d'argenté	15	Production de bananes	Elevage de vaches	Production de sorgho
38	23/08/2009	IYAMUREMYE Emmanuel	07 88 64 67 40	IYAKAREMYE Moussa	Chef d'umudugudu	Ururembo	Nyagatovu	Mukarange	2006	672	154	3.20	Manque d'habitation et manque d'argent pour minervales des enfants	11	Production de bananes	Production de bananes	Elevage
39	23/08/2009	IYAMUREMYE Emmanuel	07 88 64 67 40	KAYISENGERWA	Chef d'umudugudu	Kamayange	Nyagatovu	Mukarange	2006	796	154	0.90	Habitation miserables,Pas d'animaux domestiques	10	Production de bananes	Production de haricot	Production de manioc
40	23/08/2009	RUGUNDANA Antoine	17 83 31 12 21	GASANGWA Faustin	Chef d'umudugudu	Nyagatovu	Nyagatovu	Mukarange	2006	488	124	2.70	Pas de mutuellelele,insuffisance alimentaire et habitation mediocre(Nyakatsi)	9	Production de bananes	Production de sorgho	Production de haricot
41	22/08/2009	MUHAYEMARIYA Adrie	07 83 00 43 68	GASHEMA Francois	Chef d'umudugudu	Karambarara	Bwiza	Mukarange	2006	678	118	11.00	Petites parcelles,Paiement de mutuelle et Manque des habitations	6	Production de bananes	Production de haricot	Elevage
42	22/08/2009	IYAMUREMYE Emmanuel	07 88 64 67 40	MUGABO Emmanuel	Chef d'umudugudu	Amizero	bwiza	Mukarange	2006	777	140	4.09	Pas d'argent pour les mutuellele de santé,pas d'emplois et mauvaise habitation(huttes)	11	Production de bananes	Elevage des chevres	Salaire
43	24/08/2009	RUGUNDANA Antoine	07 83 31 12 21	NSHUTI Emmanuel	Chef d'umudugudu	Abemeramahoro	Bwiza	Mukarange	2006	670	150	2.70	Pas d'argent et mauvaises habitations	5	Production de bananes	Production de haricot	Production de sorgho
44	24/08/2009	IYAMUREMYE Emmanuel	07 83 31 12 21	IYAMUREMYE emmanuel	Chef d'umudugudu	Abisunganye	Bwiza	Mukarange	2006	828	154	2.70	Petites parcelles,Paiement de mutuelle et Manque des habitations	5	Production de bananes	Commerce	Salaire
45	24/08/2009	UWANGE Violette	07 83 49 35 53	RWARINDA Edouard	Chef d'umudugudu	Gakurazo	Kayonza	Mukarange	2006	570	190	7.50	Petites parcelles Bas niveau d'instruction et mauvaises habitations	20	Production de bananes	Production de haricot	Production de sorgho
46	24/08/2009	MUHAYEMARIYA Adrie	07 83 00 43 68	TWIZEYIMANA Innocent	Chef d'umudugudu	Miyange	Kayonza	Mukarange	2006	631	169	1.60	Insuffisance alimentaire,incapacite de payer la mutuelle et mauvaises habitations	47	Production de bananes	Elevage de vaches	Production de haricot
47	24/08/2009	IYAMUREMYE Emmanuel	07 88 64 67 40	GAHAKWA Vincent	Chef d'umudugudu	Kabungo	Kayonza	Mukarange	2006	550	130	0.27	Mauvaises habitations et condition de vie a cause de la viellesse	8	Production de bananes	Production de sorgho	Production de bananes
48	24/08/2009	RUGUNDANA Antoine	07 83 31 12 21	BAGIRINKA Angelique	Chef d'umudugudu	Gatebe	Kayonza	Mukarange	2006	1018	256	1.70	Pas d'argent et mauvaises habitations	50	Production de bananes	Production de maïs	Production des patates douces
49	20/08/2009	SABWA Theodette	07 88 60 64 92	MAJYAMBERE Ibrahim	Chef d'umudugudu	Gasogororo	Kayonza	Mukarange	2006	450	136	4.70	Pas d'argent pour les mutuellele de santé,pas d'epmlois et mauvaise habitation(huttes)	2	Production de bananes	Production de haricot	Production de maïs
50	24/08/2009	RUGUNDANA Antoine	07 83 31 12 21	NTIDENDEZA Cherles	Chef d'umudugudu	Cyeru	Kayonza	Mukarange	2006	606	155	1.90	Insuffisance alimentaire pas d'argent de mutuelle	10	Production de bananes	Production de maïs	Production de sorgho
51	23/08/2009	SABWA Theodette	07 88 60 64 92	RUDASINGWA Charles	Chef d'umudugudu	MUNAZI	KAYONZA	MUKARANGE	2006	364	92	2.6	Qui vivent dans des hutes,incapables de payer le minervale pour leus enfents et la mutuellele de santé	17	Production de maïs	Production de pomme de terre	Production des patates douces
52	19/08/2009	SABWA Theodette	07 88 60 64 92	ABIMANA J Bosco	Chef d'umudugudu	KANYINYA	MUTSINDO	GASHANDA	2006	824	183	3.6	Incapable de payer la mutuellele de santé,se procurer des denrees alimentaires	30	Production de haricot	Production de bananes	Production de café
53	21/08/2009	RUGUNDANA Antoine	07 83 31 12 21	NYIRANSABIMANA Christine	Chef d'umudugudu	CYANAMA	MUTSINDO	GASHANDA	2006	385	115	4.2	incapable de payer la mutuellele de santé,se construire de maïsons,n'ont pas des terres a cultiver	11	Production de haricot	Production de bananes	Elevage de vaches
54	19/08/2009	UWANJYE Violette	07 83 49 35 53	NYIRAHIRANA Venantie	Chef d'umudugudu	NYAMASARI	MUTSINDO	GASHANDA	2006	557	138	5.3	Incapable de payer le frais de scolarite pour leurs enfants,se procurer des denrees alimentaires	54	Production de haricot	Production de bananes	
55	19/08/2009	RUGUNDANA Antoine	07 83 31 12 21	UWAMAHORO Ernestine	Chef d'umudugudu	RWAKAVUNA	MUTSINDO	GASHANDA	2006	449	108	0.7	Incapable de payer le frais de scolarite pour leurs enfants,se procurer des denrees alimentaires	5	Production de haricot	Production de maïs	Production d'ananas
56	19/08/2009	RUGUNDANA Antoine	07 83 31 12 21	UMUGABONKABANDI Camir	Chef d'umudugudu	RYANGIRIYE	MUTSINDO	GASHANDA	2006	465	95	2.1	incapable de payer la mutuellele de santé,n'ont pas des terres a cultiver	7	Production de haricot	Production de bananes	Production de manioc
57	19/08/2009	RUGUNDANA Antoine	07 83 31 12 21	NIYOTWIZEYE J B	Chef d'umudugudu	KIRUNDO	MUTSINDO	GASHANDA	2006	568	128	3.7	incapable de payer la mutuellele de santé,n'ont pas des terres a cultiver,incapable de se construire de maïsons	6	Production de bananes	Productionde haricot	Production de maïs
58	19/08/2009	RUGUNDANA Antoine	07 83 31 12 21	NTIRIVAMUNDA J C	Chef d'umudugudu	NYAKARAMBO	MUTSINDO	GASHANDA	2006	489	150	4.1	n'ont pas des terres a cultiver,incapable de se construire de maïsons	10	Production de haricot	Production de manioc	Production de bananes
59	2009/8/19	IYAMUREMYE Emmanuel	07 88 64 67 40	NZARIBARA Emmanuel	Chef d'umudugudu	RURAMBANTARE	GISERI	GASHANDA	2006	736	165	0.9	Ils habitent dans les hutles, famine, non developé, non éduqué	9	Production de haricot	Production de maïs	Production de bananes
60	2009/8/19	MUHAYEMARIYA Adrie	07 83 00 48 63	KARWASA Faustin	Chef d'umudugudu	RWAMBOHERO	GISERI	GASHANDA	2006	655	157	0.93	Habitation dans de huttes, la manque de mutuellele de santé, manque de minerval pour les enfants	15	Production de bananes	Production de haricot	Production d'arachides
61	2009/8/20	UWANJYE Violette	07 83 49 35 53	UWAMAHORO Justin	Chef d'umudugudu	MURAMBI	GISERI	GASHANDA	2006	536	135	6.9	Pas de terres cultivables, ils habitent dans les huttes, pas de minerval pour les enfants	15	Production de haricot	Production de café	Production de forêt
62	2009/8/20	SABWA Théodette	07 88 60 64 92	HARAGIYIMANA Bonaventure	Chef d'umudugudu	NYAGITABIRE	GISERI	GASHANDA	2006	740	143	1.7	Pas de moyens pour payer les mutuellele de santé, les minervals, construire leur propre maisons	15	Production de haricot	Production de bananes	Production de café
63	2009/8/20	RUGUNDANA Antoine	07 83 31 12 21	GAKWARE Pierre	Chef d'umudugudu	NYAMUGALI	CYERWA	GASHANDA	2006	701	201	1.9	Pas de mutuellele de santé, ils habitent dans les huttes	21	Production de bananes	Production de haricot	Production d'arachides
64	2009/8/21	IYAMUREMYE Emmanuel	07 88 64 67 40	RUBIBI Emmanuel	Chef d'umudugudu	MUYANGE	CYERWA	GASHANDA	2006	504	127	0.8	Mauvaise condition de vie, pas de mutuellele de santé	30	Production de haricot	Production du riz	Production de bananes
65	2009/8/21	SABWA Théodette	07 88 60 64 92	MUNYANDEKWE J.Baptiste	Chef d'umudugudu	CYERWA	CYERWA	GASHANDA	2006	462	137	1.1	Pas des moyens pour avoir le mineval des enfants, pas de mutelle de santé	7	Production de haricot	Production de maïs	Production de bananes
66	2009/8/20	SABWA Théodette	07 88 60 64 92	MAREVU Pierre	Chef d'umudugudu	MIZIBIRI	CYERWA	GASHANDA	2006	510	152	4.8	Mauvaise condition de vie, pas de mutuellele de santé	5	Production de haricot	Production d'arachides	Production de maïs
67	21/8/2009	RUGUNDANA Antoine	07 83 31 12 21	TURAYISENGA F.	Chef d'umudugudu	RUYEMA 1	CYERWA	GASHANDA	2006	343	91	2.6	incapacite de contribuer pour la mutuellele,de payer les minervals	35	Production de haricot	Production de maïs	Production de sorgho
68	21/8/2009	RUGUNDANA Antoine	07 83 31 12 21	MUSABEYEZU Olive	Chef d'umudugudu	RUGARAMA	RUGARAMA	GASHANDA	2006	357	104	1.2	incapacite de contribuer pour la mutuellele,vivre dans les hites	40	Production de maïs	Production de haricot	Production de sorgho
69	21/8/2009	IYAMUREMYE Emmanuel	07 88 64 67 40	BIZIMANA Emmanuel	Chef d'umudugudu	KANEGE	MUNEGE	GASHANDA	2006	483	135	2.1	incapable de payer la mutuellele de santé,vie difficile,leurs enfants n'etudient pas	30	Salaire	Production de haricot	Production de maïs
70	21/8/2009	RUGUNDANA Antoine	07 83 31 12 21	NSANZAMAHORO	Chef d'umudugudu	GAKUTO	MUNEGE	GASHANDA	2006	612	141	5.1	difficultes d'avoir quoi a manger,vivre dans les hites	11	Production de haricot	Production de bananes	Production de maïs
71	24/8/2009	KARINGANIRE Ernest	07 88 86 83 52	KANYARWANDA Hakim	Chargé de l'information	RUGENGE	NYARUVUMU	RUKIRA	2006	1460	198	1.3	La majorite est vieux et vieuille	19	Production de riz	Production de bananes	Production de haricot
72	19/8/2009	KARINGANIRE Ernest	07 88 86 83 52	UWIZEYE James	Chargé de l'information	AMAHORO	NYARUVUMU	RUKIRA	2006	457	122	16.9	impossibilite de payer la mutuellele de santé,payer les minervals	15	Production de bananes	Production de sorgho	Production de haricot
73	24/8/2009	KARINGANIRE Ernest	07 88 86 83 52	RUTONESHA Donatien	Chargé de l'information	GATARE	NYARUVUMU	RUKIRA	2006	635	126	1.2	ils n'ont pas leurs propres champs,vivre dans les hites	10	Production de sorgho	Production de bananes	Production de haricot
74	24/08/2009	NIYIKIZA Phocas	07 88 55 48 97	MUREBWAYIRE Marie	Affaires sociales	TERIMBERE	NARUVUMU	RUKIRA	2006	493	134	0.85	mutuellele de santé non paye,Manque de minerval des enfants et presence des handicapees	10	Production de bananes		
75	19/08/2009	RURANGWA N. M.Asoumpta	07 88 54 36 02	NSANZIMANA Ignace	Chef d'umudugudu	GAFUNZO	NYARUVUMU	RUKIRA	2006	344	102	4.77	Les hutes,mutuellele de santé non paye,Manque de minerval	13	Production de haricot	Production de bananes	Elevage de vaches
76	19/08/2009	NIYIKIZA Phocas	07 88 55 48 97	RWIRASIRA Tresphore	Chef d'umudugudu	CYAMAMENE	NYARUVUMU	RUKIRA	2006	563	132	2.42	Les hutes,mutuellele de santé non paye	12	Production de sorgho	Production de haricot	Elevage de vaches
77	19/08/2009	NIYIKIZA Phocas	07 88 55 48 97	GASHIRABAKE Juvenal	Chef d'umudugudu	GAHUSHYI	KIBATSI	RUKIRA	2006	336	73	2.41	mutuellele de santé non paye,Manque de minerval des enfants	20	Production de sorgho	Production de bananes	Production de haricot
78	21/08/2009	NIYIKIZA Phocas	07 88 55 48 97	SHYIRAMBERE J.Baptiste	Chef d'umudugudu	KAGEGA	RUGARAMA	KIGINA	2006	608	150	2.5	Les huttes et presence des handicapees	15	Production de haricot	Production de manioc	Production de sorgho
79	21/08/2009	NIYIKIZA Phocas	07 88 55 48 97	NKOMATI narcisse	Chef d'umudugudu	KABUGA	RUGARAMA	KIGINA	2006	525	106	3.08	Insufisance des champs,mutuellele de santé non paye, presence des handicapees	20	Production de haricot	Production de maïs	Elevage de vaches
80	21/08/2009	NIYIKIZA Phocas	07 88 55 48 97	NZABARUSHIMANA Theogene	Chef d'umudugudu	RUGANDO	RUGARAMA	KIGINA	2006	513	120	4.05	mutuellele de santé non paye,Manque de minerval des enfants	38	Production de haricot	Production de bananes	Production de sorgho
81	23/08/2009	NIYIKIZA Phocas	07 88 55 48 97	NDIKUBWIMANA Syldio	Chef d'umudugudu	KIMEYA	RUGARAMA	KIGINA	2006	440	119	3.4	Insufisance des champs,mutuellele de santé non paye, Manque de maïsons	6	Production de haricot	Production d'arachides	Production de sorgho
82	23/08/2009	NIYIKIZA Phocas	07 88 55 48 97	NERETSE Joseph	Chef d'umudugudu	NYACYONGA	MAREBA	NYARUBUYE	2006	587	131	0.92	mutuellele de santé non paye,Manque de maisons	40	Production de haricot	Production de maïs	Production de riz
83	21/8/09	NAYIKIZA Phocas	07 88 55 48 97	HAKIZAMUNGU J.C	Chef d'umudugudu	RUGARAMA	RUGARAMA	KIGINA	2006	420	83	2,23	Pas de terre cultuvable,beaucoup de huttes,pas de mutuellele de santé	5	Production de bananes	Elevage de vaches	Production de haricot
84	21/8/09	NAYIKIZA Phocas	07 88 55 48 97	KABANDA Alexis	Chef d'umudugudu	NYAGISOZI	RUGARAMA	KIGINA	2006	348	84	0,95	Pas de terre cultuvable,beaucoup de huttes,Beaucoup d'infirmes	10	Production de bananes	Elevage de vaches	Production de haricot
85	21/8/09	NAYIKIZA Phocas	07 88 55 48 97	UWIRINGIYIMANA Ezai	Chef d'umudugudu	RWAKANYAMBO	RUGARAMA	KIGINA	2006	1118	203	15,9	Pas de terre cultuvable,pas d'abris,les gens tres ages sans familles	17	Production de bananes	Production de riz	Production de haricot
86	23/8/09	NAYIKIZA Phocas	07 88 55 48 97	NTIGURIRWA J.de Dieu	Chef d'umudugudu	KAVUZO	RUHANGA	KIGINA	2006	468	94	3,1	Pas de frais de scoralisation des enfants ni de mutuellele de santé	8	Production de bananes	Elevage de vaches	Production de haricot
87	23/8/09	NAYIKIZA Phocas	07 88 55 48 97	ABIYINGOMA Emmanuel	Chef d'umudugudu	KANOMBE	SARUHEMBE	MAHAMA	2006	600	211	6,18	Pas de terre cultuvable,beaucoup de huttes,pas de mutuellele de santé ni de restauration	6	Production de sorgho	Elevage des chevres	Production de maïs
88	23/8/09	NAYIKIZA Phocas	07 88 55 48 97	MURIHIRA Ildegonde	Chef d'umudugudu	RUSHONGA I	SARUHEMBE	MAHAMA	2006	496	115	3,04	Pas de terre cultuvable,pas d'abris	7	Production de sorgho	Elevage des chevres	Production de maïs
89	20/8/09	NAYIKIZA Phocas	07 88 55 48 97	NKEZABERA Pascal	Chef d'umudugudu	KAMOMBO	KAMOMBO	MAHAMA	2006	461	102	4,94	Pas de terre cultuvable,beaucoup de huttes,pas de mutuellele de santé ni de restauration	38	Production de sorgho	Commerce	Production de maïs
90	20/08/09	KALINGANIRE Ernest	07 88 86 83 52	KANYARUHENGERI Sylvestre	Chef d'umudugudu	KIGONGE	KAMOMBO	MAHAMA	2006	565	133	2.8	Sont pauvres a vue	16	Production de sorgho	Production de haricot	Elevage
91	20/08/09	NIYIKIZA Phocas	07 88 55 48 97	TWAGIRIMANA Leopord	Affaires sociales	KIGUFI	KAMOMBO	MAHAMA	2006	564	142	1.51	Incapable de payer la mutuellele de santé, le minerval et trouver a manger difficilement	12	Production de sorgho	Production de maïs	Production de haricots
92	22/08/09	DUFITUMUKIZA Themistocle	07 88 56 53 94	NGENDAHIMANA Deogratias	Chef d'umudugudu	KAMUNYANA	RUGARAMA	MUSHIKIRI	2006	421	103	0.56	handicapee,vieuillard,sans champs	25	Production de bananes	Production de maïs	Production de sorgho
93	20/08/09	NIYIKIZA Phocas	07 88 55 48 97	NZABONIMPA Jean	Chef d'umudugudu	GAHUSHYI	KAMOMBO	MAHAMA	2006	316	70	1.6	A maison en huttes, incapables de payer la mutuellele de santé	2	Production de bananes	Production de sorgho	Production de haricots
94	22/08/09	NIYIKIZA Phocas	07 88 55 48 97	NDORERAHO Ernest	Chef d'umudugudu	CYANJUNA	KAMOMBO	MAHAMA	2006	247	61	1.1	A maison en huttes, incapables de payer la mutuellele de santé	12	Production de bananes	Elevage de vaches	Production de sorgho
95	22/08/09	NIYIKIZA Phocas	07 88 55 48 97	HABIMANA Diogene	Chef d'umudugudu	RYOGIRE	KAMOMBO	MAHAMA	2006	300	66	0,9	A maison en huttes	10	Production de bananes	Production de café	Elevage de vaches
96	22/08/09	NIYIKIZA Phocas	07 88 55 48 97	HABYARIMANA J. Baptiste	Chef d'umudugudu	TOMI	RUGARAMA	MUSHIKIRI	2006	232	50	2.01	A maison en huttes, incapables de payer la mutuellele de santé	12	Production de bananes	Production de haricot	Production de sorgho
97	22/08/09	KALINGANIRE Ernest	07 88 86 83 52	NDAYISABYE J. Bosco	Chef d'umudugudu	KARAMBI	RUGARAMA	MUSHIKIRI	2006	288	75	3.8	handicapee,vieuillard,sans champs	3	Production de bananes	Elevage de vaches	Production de sorgho
98	22/08/09	NIYIKIZA Phocas	07 88 55 48 97	MUGIRANEZA Ildephonse	Chargé de l'information	RUTARE	RUGARAMA	MUSHIKIRI	2006	301	98	12.79	A maison en huttes	40	Production de bananes	Production de sorgho	
99	22/08/09	NIYIKIZA Phocas	07 88 55 48 97	NDAYAMBAJE J.Bosco	Chef d'umudugudu	RWAMUNANA	RUGARAMA	MUSHIKIRI	2006	243	65	1.23	incapable de payer la mutuellele de santé, le minerval et maisons en hutte	4	Production de bananes	Elevage de vaches	
100	22/08/09	NIYIKIZA Phocas	07 88 55 48 97	KAMANA	Chargé de l'information	NYAGITONGO	RUGARAMA	MUSHIKIRI	2006	298	62	2.3	incapable de payer la mutuellele de santé, le minerval et maisons en hutte	6	Production de bananes	Production de sorgho	Elevage de vaches

8.4 Priority Project Imidugudu Conditions 2

	UMUDUGUDU					SOURCE D'EAU ACTUELLE																																							
No	Noms de l'interviewé/e	Position de l'interviewé/e	Umudugudu	Cellule	Secteur	Type de source(1er choix)	Autre source	Lieu	Unite de puisage	Autre unite	Tarif(unite de paiement)par Jerican	Organisation payee	Quantite de l'eau	Qualite de l'eau	Tarif(facile a payer)	Type de source (2eme choix)	Autre source	Lieu	Unite de puisage	Autre unite	Tarif(unite de paiement)	Organisation payee	Quantite de l'eau	Qualite de l'eau	Tarif(facile a payer)	Type de source (3eme choix)	Autre source	Lieu	Unite de puisage	Autre unite	Tarif(unite de paiement)	Organisation payee	Quantite de l'eau	Qualite de l'eau	Tarif(facile a payer)	Type de source (4eme choix)	Autre source	Lieu	Unite de puisage	Autre unite	Tarif(unite de paiement)	Organisation payee	Quantite de l'eau	Qualite de l'eau	Tarif(facile a payer)	Evaluation generale des sources actuelles
1	KAMANZI Vincent	Affaires sociales	Byimana	Nyakigano	Katabagemu	4		1	2		10	Personne privée	3	2	3	7		2	2		60	Personne privée	3	3		7		3	2		10	Personne privée	3	2	3	9		4	2			Aucune organisation	3	3	3	Cette pompe est partagée par 5 villages, peu d'eau, l'eau salée
2	NGIRUWONSANGA Christophe	Chef d'umudugudu	Kibuye	Bayigaburire	Katabagemu	7		2			0	Aucune organisation	1	3																																	Eau salée par les animaux
3	KABANJE	Chef d'umudugudu	Korosi	Bayigaburire	Katabagemu	3		2	2		10	Régie	3	1	2	7		2			0	Aucune organisation	2	3																						L'eau est disponible 2 jours /semaine seulement et l'eau de la riviere est salée
4	MUSENGIMANA Aorien	Chef d'umudugudu	Kagogo	Kabigemu	Katabagemu	4		4	2		30	Régie	3	1	2	5		3			0	Aucune organisation	1	3		3		2	2		10	Comite des Utilisateurs	3	1	3										Travaux en cours de constriction, peu d'eau exceptée pendant la nuit
5	NTAMUHANGAEmmanuel	Chef d'umudugudu	Amahoro	Rutoma	Katabagemu	5		2			0	Aucune organisation	1	1																																	La pompe ne fonctionnent pas, les vaches utilisent cette sources
6	NTIBISIBA Sylvain	Chef d'umudugudu	Byimana	Bayigaburire	Katabagemu	4		2	3		30	Personne privée	3	1	1	3		2	2		10	Personne privée	3	3	2																					les sources sont bien amenagées, mais peu d'eau et une grande population
7	BARIGIRA Felicien	Chef d'umudugudu	Rubira	Rubira	Katabagemu	5		4	2		0	Aucune organisation	3	3																																	Pas de fontaine dans le village, pandant la saison sèche ils puisent dans le lac
8	NTIBARWIGA Joel	Chef d'umudugudu	Igitego	Rubira	Katabagemu	4		3	2		10	Secteur	3	2	1	6		4	2		0	Aucune organisation	3	3		8		4	2		0	Aucune organisation	3	2	3										Pas de fontaines
9	HAKORIMANA Emmanuel	Chef d'umudugudu	Nyagisozi	Nyagasozi	Kageyo	9		3			0	Aucune organisation	3	3																																	Mauvaise endroit
10	ZANINKA V	Chef d'umudugudu	Nyagahanda	Nyagahanda	Gatsibo	3		2	2		0	Aucune organisation	3	1		6		3			0	Aucune organisation	3	3																						Robinet ne fonctionnent pas, mauvaises conditions climatiques
11	BAZAZA Alphonse	Chef d'umudugudu	Rugarama	Nyagahanga	Gatsibo	5		2			0	Aucune organisation	1	1		6		3			0	Aucune organisation	1	3																						Fontaines ne fonctionnent pas
12	NZABAMWITA Juvenal	Chef d'umudugudu	Nyakibande	Nyagahanga	Gatsibo	6		2			0	Aucune organisation	1	3		5		2			0	Aucune organisation	3	1																						la population fassent la propreté sur les fontaines mais pas dans les rigoles
13	TWIZEYIMANA Damas	Chargé de la sécurité	Kibara	Kintu	Kageyo	7		2	2		0	Aucune organisation	1	3																																	Pas de rivieres, l'eau est poluée par les animaux domestiques
14	SEMASAKA Tharcisse	Chef d'umudugudu	Kigando	Kintu	Kageyo	6		1	2		0	Aucune organisation	1	1		6		2	2		0	Aucune organisation	2	1		5		3	2		100	Personne privée	2	1	2										Peu d'eau, Fontaines non amenagés, Longue distance à la source
15	BIZIMANA Anastase	Chargé de la sécurité	Kabuga	Butiruka	Remera	5		2	2		0	Aucune organisation	1	1																																	la propreté est normale mais les fontaines se trouvent dans une longue distance par rapport au ménages
16	MUTIZERWA Cassien	Chargé de la sécurité	Kiganiro	Kigabiro	Remera	6		2	2		0	Aucune organisation	3	3		3		4	2		100	Paroisse	2	1	3	5		3	2		0	Aucune organisation	2	2											Mauvaise topographie de la Régieon, pas de propreté
17	NGABONZIZA Evaliste	Chef d'umudugudu	Maryohe	Bibare	Muhura	3		1	2		10	Cooperative VOMAMEZA	2	1	1																																Pas d'eau pendant la saison sèche
18	MAHIGIRANE Emmanuel	Chef d'umudugudu	Gasigati	Bibare	Muhura	3		3	2		10	Régie	1	1	2	5		2	2		0	Aucune organisation	2	1																						Pas d'eau pendant la saison sèche
19	NGIRUWONSANGA J B	Chef d'umudugudu	Urubiri	Gakorakombe	Muhura	3		2	2		10	Cooperative VOMAMEZA	3	2	3																																Peu d'eau et non potable, pompe ne fonctionnent pas
20	TUYISENGE Thééophile	Chargé de la sécurité	Agasharu	Gakorokombe	Muhura	3		1	2		10	Régie	3	1	2	5		4	2		0	Aucune organisation	2	1																						L'eau insuffisante, disponible seulement pendant la saison de pluie
21	NKURUNZIZA François	Chef d'umudugudu	Rugarama	Cyimana	Gasange	3		4	2		10	Cooperative VOMAMEZA	3	1	3	6		4	2		0	Aucune organisation	1	3																						Puiser dans le marais
22	RURANGIRA Didace	Chef d'umudugudu	Kinunga	Teme	Gasange	7		2	2		0	Aucune organisation	3	3																																	Puiser dans le marais
23	RWABYUMA Jacques	Chef d'umudugudu	Munini	Kigabiro	Gasange	7		2	2		0	Aucune organisation	1	3																																	Puiser dans le marais
24	HAKIZIMANA Emmanuel	Chef d'umudugudu	Maya	Kigabiro	Gasange	7		3	2		0	Aucune organisation	1	3		4		3	2		0	Aucune organisation	3	1																						Puiser dans le marais, la pompe dispose peu d'eau
25	HIMBANO Jean Damascène	Chef d'umudugudu	Kigabiro	Kigabiro	Gasange	6		2	2		0	Aucune organisation	3	3		5		4	2		0	Aucune organisation	3	1																						Pas d'eau
26	RIBERA Philbert	Chef d'umudugudu	Rugarama	Kigabiro	Gasange	7		2	2		0	Aucune organisation	1	3																																	Eau non propre
27	BIRAMAHIRE Daniel	Chef d'umudugudu	Giheka	Teme	Gasange	7		2	2		0	Aucune organisation	1	3																																	Eau non propre (puiser dans le marais)
28	SHUMBUSHO Evariste	Chef d'umudugudu	Buburankwi	Teme	Gasange	7		2	2		0	Aucune organisation	1	1																																	Pas d'eau
29	TWAGIRAYEZU Léonard	Chef d'umudugudu	Teme	Teme	Gasange	7		2	2		0	Aucune organisation	1	3		3		3	2		10	Cooperative VOMAMEZA	2	1																						Eau non propre (puiser dans le marais)
30	SINDIKUBWABO J.Baptiste	Chef d'umudugudu	Kabeza	Nyamatete	Rwimbogo	10	Dames	2	2		0	Aucune organisation	3	3																																	Eau non propre (puiser dans le marais)
31	NIZEYIMANA Dismas	Chargé de la sécurité	Kidugudu	Nyamatete	Rwimbogo	4		1	2		5	Personne privée	3	1	1	8		1	2		0	Aucune organisation	1	3																						Premiere source est sans problème, la deuxième dispose l'eau non propre
32	MUKAHIGIRO Dative	Affaires sociales	Kabeza	Munini	Rwimbogo	10	Dames	2	2		0	Aucune organisation	1	3		4		2	2		10	Personne privée	1	1																						Pas d'eau
33	KAYIRANGA Frodite	Chef d'umudugudu	Simbwa	Simbwa	Kabarore	3		2	2		10	Personne privée	3	1	1	4		2	2		10	Personne privée	3	1	1																					Certains puisent l'eau du marais parce que l'eau de robinet est insuffisante
34	SEMANA Emmanuel	Chef d'umudugudu	Mburabuturo	Mburabuturo	Mukarange	7		3	2		0	Aucune organisation	2	3																																	Eau non propre (contient des insectes)
35	RUYOMBYANA	Chef d'umudugudu	Gatagara	Nyagatovu	Mukarange	2		2	2		0	Cooperative VOMAMEZA	3	1	3																																Eau en quantité insuffisante
36	NZEYIMANA B	Chef d'umudugudu	Akabeza	Nyagatovu	Mukarange	7		3	2		0	Aucune organisation	1	3							0	Aucune organisation	1	3							0	Aucune organisation	1	3											L'eau est mauvaise
37	NYIRANEZA Concessa	Chef d'umudugudu	Akanyinya	Nyagatovu	Mukarange	7		4	2		0	Aucune organisation	1	3					2		0	Aucune organisation	1	3							0	Aucune organisation	1	3											L'eau est mauvaise a cause des erosions et la source est tres loin
38	IYAKAREMYE Moussa	Chef d'umudugudu	Ururembo	Nyagatovu	Mukarange	3		3	2		20	Electrogaz	2	1	2	1		1	2		0	Aucune organisation	1	3		7		1	2		0	Aucune organisation	1	3											Beacoup de gents ont de l'eau a la maison mais ils ne veulent pas partager avec les autres
39	KAYISENGERWA	Chef d'umudugudu	Kamayange	Nyagatovu	Mukarange	7		4	2		0	Aucune organisation	3	3		7		4	2		0	Aucune organisation	1	3																						Aucun source d'eau disponible dans la Village
40	GASANGWA Faustin	Chef d'umudugudu	Nyagatovu	Nyagatovu	Mukarange	7		3	2		20	Electrogaz	1	3	1						0	Aucune organisation	1	3																						Eau tres mauvaise
41	GASHEMA Francois	Chef d'umudugudu	Karambarara	Bwiza	Mukarange	6		4	2		0	Aucune organisation	3	3		10	Eau de Régiee	4	2		20	Régie	2	1	3	8					0	Aucune organisation	3	1											Eau tres mauvaise a cause des erosions et aussi insuffisante dans la saison seche
42	MUGABO Emmanuel	Chef d'umudugudu	Amizero	bwiza	Mukarange	1		4	2		20	Electrogaz	1	1	3	7		4	2		0	Aucune organisation	1	3																						Aucune organisation source d'eau disponible dans le Village
43	NSHUTI Emmanuel	Chef d'umudugudu	Abemeramahoro	Bwiza	Mukarange	2		4	2		20	Régie	3	1	3	7																															L'eau est peu et son systeme ne fonctionne pas bien
44	IYAMUREMYE emmanuel	Chef d'umudugudu	Abisunganye	Bwiza	Mukarange	3		2	2		25	Cooperative	1	1	3	1		2	2		30	Possesseur	3	1	3	7		4	2		0	Aucune organisation	3	1											Les postes d'eau sont tres peu
45	RWARINDA Edouard	Chef d'umudugudu	Gakurazo	Kayonza	Mukarange	3		1	2		20	Cooperative VOMAMEZA	1	1	3																																Petit nombre des sources d'eau
46	TWIZEYIMANA Innocent	Chef d'umudugudu	Miyange	Kayonza	Mukarange	2		1	2		20	District	3	1	3	7		4	2		0	Aucune organisation	1	3																						Quantite insuffisante d'eau potable
47	GAHAKWA Vincent	Chef d'umudugudu	Kabungo	Kayonza	Mukarange	2		2	2		20	Electrogaz	3	1	3	7	2	2	2		0	Aucune organisation	1	3																						Pas de source d'eau dans le village
48	BAGIRINKA Angelique	Chef d'umudugudu	Gatebe	Kayonza	Mukarange	2		1	2		20	Régie	3	1	3	7		3	2		0	Aucune organisation	1	3																						L'eau de marais est tres sale et insuffisante
49	MAJYAMBERE Ibrahim	Chef d'umudugudu	Gasogororo	Kayonza	Mukarange	2		2	2		20	Cooperative	2	2	3																																Pas de l'eau dans des week_ends
50	NTIDENDEZA Cherles	Chef d'umudugudu	Cyeru	Kayonza	Mukarange	2		2	2		20	Cooperative	3	1	3																																Insuffisance de l'eau
51	RUDASINGWA Charles	Chef d'umudugudu	MUNAZI	KAYONZA	MUKARANGE	3		1	2		20	District	2	2	3																																Le prix de l'eau est tres eleve
52	ABIMANA J Bosco	Chef d'umudugudu	KANYINYA	MUTSINDO	GASHANDA	3		2	2		20	District	2	1	2																																L'eau se trouve tres loin
53	NYIRANSABIMANA Christine	Chef d'umudugudu	CYANAMA	MUTSINDO	GASHANDA	5		3	2		0	Aucune organisation	2	1																																	Insuffisance de l'eau pendant la saison seche
54	NYIRAHIRANA Venantie	Chef d'umudugudu	NYAMASARI	MUTSINDO	GASHANDA	5		2	2		0	Aucune organisation	3	3																																	insuffisante des points d'eau
55	UWAMAHORO Ernestine	Chef d'umudugudu	RWAKAVUNA	MUTSINDO	GASHANDA	3		1	2		0	Aucune organisation	1	1		5		3	2		0	Aucune organisation	1	1	0																					Insuffisance de l'eau au point d'eau
56	UMUGABONKABANDI Camir	Chef d'umudugudu	RYANGIRIYE	MUTSINDO	GASHANDA	3		3	2		0	Aucune organisation	3	1																																	Insuffisance de l'eau au point d'eau par rapport a la population
57	NIYOTWIZEYE J B	Chef d'umudugudu	KIRUNDO	MUTSINDO	GASHANDA	3		4	2		50	Comite de gestion d'eau	3	1	1	6		4	2		0	Aucune organisation	2	3	0																					Insuffisance de l'eau au point d'eau par rapport a la population
58	NTIRIVAMUNDA J C	Chef d'umudugudu	NYAKARAMBO	MUTSINDO	GASHANDA	5		4	2		0	Aucune organisation	2	1																																	Insuffisance de l'eau au point d'eau par rapport a la population
59	NZARIBARA Emmanuel	Chef d'umudugudu	RURAMBANTARE	GISERI	GASHANDA	5		3	2		0	Aucune organisation	2	2		3		1	2		30	Economat Kibungo	3	1	3	6		3	2		0	Aucune organisation	2	2											L'eau de cette source est en petite quantité
60	KARWASA Faustin	Chef d'umudugudu	RWAMBOHERO	GISERI	GASHANDA	6		3	2		0	Aucune organisation	1	3		3		3	2		0	Aucune organisation	1	1		7		4	2		0	Aucune organisation	3	3											Eau insuffisante et sale, beaucoup de gens
61	UWAMAHORO Justin	Chef d'umudugudu	MURAMBI	GISERI	GASHANDA	3		2	2		0	Aucune organisation	2	2																																	Eau est très loin, la rareté des sources, beaucoup de gens
62	HARAGIYIMANA Bonaventure	Chef d'umudugudu	NYAGITABIRE	GISERI	GASHANDA	3		2	2		0	Aucune organisation	2	2																																	La source est très loin, beaucoup de gens
63	GAKWARE Pierre	Chef d'umudugudu	NYAMUGALI	CYERWA	GASHANDA	3		2	2		0	Aucune organisation	2	1																																	La source est très loin
64	RUBIBI Emmanuel	Chef d'umudugudu	MUYANGE	CYERWA	GASHANDA	6		4	2		0	Aucune organisation	2	2																																	Pas de source d'eau dans cet umudugudu
65	MUNYANDEKWE J.Baptiste	Chef d'umudugudu	CYERWA	CYERWA	GASHANDA	3		4	2		0	Aucune organisation	2	2																																	Eau est insuffisante, beaucoup de gens
66	MAREVU Pierre	Chef d'umudugudu	MIZIBIRI	CYERWA	GASHANDA	3		2	2		0	Aucune organisation	2	3		5		2	2		0	Aucune organisation	2	2		6		4	2		0	Aucune organisation	3	3											Pas de source d'eau dans cet umudugudu
67	TURAYISENGA F.	Chef d'umudugudu	RUYEMA 1	CYERWA	GASHANDA	5		4	2		0	Aucune organisation	2	1																																	L'eau est insuffisante par rapport au nombre de population
68	MUSABEYEZU Olive	Chef d'umudugudu	RUGARAMA	RUGARAMA	GASHANDA	6		2	2		0	Aucune organisation	1	3		7		2	2		0	Aucune organisation	2	1																						Dans l'été l'eau devient tres insuffisante
69	BIZIMANA Emmanuel	Chef d'umudugudu	KANEGE	MUNEGE	GASHANDA	3		3	2		0	Aucune organisation	3	2		6		3	2		0	Aucune organisation	3	2		6		2	2		0	Aucune organisation	1	3											Aucun point d'eau dans leur umudugudu
70	NSANZAMAHORO	Chef d'umudugudu	GAKUTO	MUNEGE	GASHANDA	5		2	2		0	Aucune organisation	2	1		6		2	2		0	Aucune organisation	2	1																						Aucun point d'eau dans leur umudugudu
71	KANYARWANDA Hakim	Chargé de l'information	RUGENGE	NYARUVUMU	RUKIRA	7		2	2		0	Aucune organisation	2	2		7		2	2		0	Aucune organisation	2	2		8		2	2		0	Aucune organisation	1	3											La solution est d'ameliorer les sources disponibles
72	UWIZEYE James	Chargé de l'information	AMAHORO	NYARUVUMU	RUKIRA	7		2	3	casseroles,seaux	0	Aucune organisation	1	3		6		2	2		0	Aucune organisation	1	3																						Pas d'eau
73	RUTONESHA Donatien	Chargé de l'information	GATARE	NYARUVUMU	RUKIRA	7		2	2		0	Aucune organisation	1	3		6		2	2		0	Aucune organisation	2	2																						Eau des marais les utilisent en meme temps avec les vaches
74	MUREBWAYIRE Marie	Affaires sociales	TERIMBERE	NARUVUMU	RUKIRA	7		2	2		0	Aucune organisation	1	3																																	Eau très sale
75	NSANZIMANA Ignace	Chef d'umudugudu	GAFUNZO	NYARUVUMU	RUKIRA	7		2			0	Aucune organisation	1	3		6		3			0	Aucune organisation	1	3	1	1					0	Aucune organisation	1	3											Eau est sale
76	RWIRASIRA Tresphore	Chef d'umudugudu	CYAMAMENE	NYARUVUMU	RUKIRA	7		2			0	Aucune organisation	1	3																																	Pas d'eau
77	GASHIRABAKE Juvenal	Chef d'umudugudu	GAHUSHYI	KIBATSI	RUKIRA	7		2			0	Aucune organisation	1	3		8		1			0	Aucune organisation	1	3	1																					Pas d'eau
78	SHYIRAMBERE J.Baptiste	Chef d'umudugudu	KAGEGA	RUGARAMA	KIGINA	5		2			0	Aucune organisation	1	1																																	Point d'eau non accèssible
79	NKOMATI narcisse	Chef d'umudugudu	KABUGA	RUGARAMA	KIGINA	5		2			0	Aucune organisation	3	1																																	Point d'eau est bien entretenu par 3 Imidugudu
80	NZABARUSHIMANA Theogene	Chef d'umudugudu	RUGANDO	RUGARAMA	KIGINA	6		2			0	Aucune organisation	3	3		6		4			0	Aucune organisation	1	3	2																					Eau est sale et insuffisante
81	NDIKUBWIMANA Syldio	Chef d'umudugudu	KIMEYA	RUGARAMA	KIGINA	7		1	2		0	Aucune organisation	2	3																																	Eau est sale et insuffisante
82	NERETSE Joseph	Chef d'umudugudu	NYACYONGA	MAREBA	NYARUBUYE	7		2			0	Aucune organisation	1	2																																	Eau est trop sale
83	HAKIZAMUNGU J.C	Chef d'umudugudu	RUGARAMA	RUGARAMA	KIGINA	5	6	4	2		0	Aucune organisation	1	1		6		4	2		0	Aucune organisation	3	3																						L'eau est sale
84	KABANDA Alexis	Chef d'umudugudu	NYAGISOZI	RUGARAMA	KIGINA	6		2	2		0	Aucune organisation	1	3																																	L'eau est sale
85	UWIRINGIYIMANA Ezai	Chef d'umudugudu	RWAKANYAMBO	RUGARAMA	KIGINA	6		2	2		0	Aucune organisation	1	3																																	L'eau est sale dans la saison de pluie
86	NTIGURIRWA J.de Dieu	Chef d'umudugudu	KAVUZO	RUHANGA	KIGINA	3	5	2	2		0	Aucune organisation	2	1		5		2	2		0	Aucune organisation	2	1	1																					L'eau est potable
87	ABIYINGOMA Emmanuel	Chef d'umudugudu	KANOMBE	SARUHEMBE	MAHAMA	3		1	3	Forfait par an	20	secteur	1	1	3																																Manque de maintenance
88	MURIHIRA Ildegonde	Chef d'umudugudu	RUSHONGA I	SARUHEMBE	MAHAMA	3		1	3	Forfait par an	20	secteur	1	2	2																																L'eau est potable et abondante
89	NKEZABERA Pascal	Chef d'umudugudu	KAMOMBO	KAMOMBO	MAHAMA	3	6	2	3	Forfait par an	20	secteur	3	1	3	6		4	2		0	Aucune organisation	1	3																						Long fil d'attente
90	KANYARUHENGERI Sylvestre	Chef d'umudugudu	KIGONGE	KAMOMBO	MAHAMA	3		1	3		0	Aucune organisation	3	1		3		3	3		10	Comite des utilisateurs	2	1	3																					Eau propre mais insuffisante
91	TWAGIRIMANA Leopord	Affaires sociales	KIGUFI	KAMOMBO	MAHAMA	3		4	2		20	Personne privée	1	1	3	6		3	2		0	Aucune organisation	1	2	1																					Le debit d'eau a diminue et le robinet ne fonctionne pas bien
92	NGENDAHIMANA Deogratias	Chef d'umudugudu	KAMUNYANA	RUGARAMA	MUSHIKIRI	5		2	2		0	Aucune organisation	3	3		6		2	2		0	Aucune organisation	2	3	1																					Eau sale et insuffisante
93	NZABONIMPA Jean	Chef d'umudugudu	GAHUSHYI	KAMOMBO	MAHAMA	6		2	2		0	Aucune organisation	2	3		7		2	2		0	Aucune organisation	1	3	1																					Eau sale
94	NDORERAHO Ernest	Chef d'umudugudu	CYANJUNA	KAMOMBO	MAHAMA	6		4	2		0	Aucune organisation	1	3		6		1	2		0	Aucune organisation	1	3	1	7		4	2		0	Aucune organisation	1	3	1										Eau sale
95	HABIMANA Diogene	Chef d'umudugudu	RYOGIRE	KAMOMBO	MAHAMA	6		1	2		0	Aucune organisation	1	2																																	Eau sale et pas bien amenagee
96	HABYARIMANA J. Baptiste	Chef d'umudugudu	TOMI	RUGARAMA	MUSHIKIRI	6		4	2		0	Aucune organisation	1	1		7		2	2		0	Aucune organisation	1	3	1																					Eau sale
97	NDAYISABYE J. Bosco	Chef d'umudugudu	KARAMBI	RUGARAMA	MUSHIKIRI	7		3	2		0	Aucune organisation	1	3		5		2	2		0	Aucune organisation	3	3	1																					Pas de sources bien amenagee
98	MUGIRANEZA Ildephonse	Chargé de l'information	RUTARE	RUGARAMA	MUSHIKIRI	6		4	2		0	Aucune organisation	2	3		6		2	2		0	Aucune organisation	1	3	1																					Eau sale partagee avec les vaches
99	NDAYAMBAJE J.Bosco	Chef d'umudugudu	RWAMUNANA	RUGARAMA	MUSHIKIRI	6		2	2		0	Aucune organisation	3	3																																	Eau sale et insuffisante
100	KAMANA	Chargé de l'information	NYAGITONGO	RUGARAMA	MUSHIKIRI	5		1	2		0	Aucune organisation	1	1																																	Eau propre mais insuffisante et tres loin

8.4 Priority Project Imidugudu Conditions 3

	UMUDUGUDU					INSTALLATION DE NOUVELLES INSTALLATIONS D'EAU														
No	Noms de l'interviewvée	Position de l'interviewvée	Umudugudu	Cellule	Secteur	Montant(Jerican	Montant(mois/ menage	Montant(jerican	Montant(mois/ menage	Mode de paiement	Moyens d'aider les menages les plus vulnerables	Si OUI, expliquer	Meilleure organisation (1er choix)	Autre organisation (2eme choix)	Autre	Participation de la population	Role de la pop a l'entreprise privee en eau	Lieux mieux appropriés	Opinion generale au nouveau projet d'eau
1	KAMANZI Vincent	Affaires sociales	Byimana	Nyakigano	Katabagemu	20	300	0	0	2	1	La population contribue pour les vulnérables	2	8	Administration d'umudugudu	Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	L'eau en permanance	Au centre tous près de la route	Avoir assez d'eau et propre
2	NGIRUWONSANGA Christophe	Chef d'umudugudu	Kibuye	Bayigaburire	Katabagemu	10	300	0	0	2	1	Payer pour les vulnerables	2	7		La securité des infrastructures, contribution manuelle	L'eau en permanance	Au centre du village	Avoir assez d'eau et propre
3	KABANJE	Chef d'umudugudu	Korosi	Bayigaburire	Katabagemu	10	100	5	50	2	1	La population contribue pour les vulnérables	7	2		Contribution de la main d'oeuvre et de l'argent	L'eau en permanance	Au centre du village	Augmenter la quantité d'eau produites et payer la quantité d'eau consomée par l'an
4	MUSENGIMANA Aorien	Chef d'umudugudu	Kagogo	Kabigemu	Katabagemu	15	500	0	0	2	2		2	7		Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	L'eau en permanance	A l'extremité du village	Augmenter la quantité d'eau produites et payer la quantité d'eau consomée par l'an
5	NTAMUHANGAEmmanuel	Chef d'umudugudu	Amahoro	Rutoma	Katabagemu	10	300	5	100	2	1	On leur crée des emplois	3			Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	Fournir assez d'eau à un prix abordable	Au centre du village	Avoir assez d'eau et propre et trouver du temps pour s'occuper d'autre affaires
6	NTIBISIBA Sylvain	Chef d'umudugudu	Byimana	Bayigaburire	Katabagemu	10	500	5	300	2	2		2	8	Ouvrier permenant	Hygiene sur les points d'eau	Organiser une reunion avec la population	Ku IBERESHI, A TEREMKLA PIDA	Reduction de la distance vers les sources et la reduction des maladies
7	BARIGIRA Felicien	Chef d'umudugudu	Rubira	Rubira	Katabagemu	10	150	5	750	1	2		2	8	Administration d'umudugudu	Hygiene sur les points d'eau	Fournir assez d'eau à un prix abordable	Au centre RUGIRA, KABEZA, Sur la deuxième route	Rendre productive cet eau pour aider les élèves à bien étudier
8	NTIBARWIGA Joel	Chef d'umudugudu	Igitego	Rubira	Katabagemu	50	500	10	300	1	2		2			Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	Bien entretenir les fontaines existantes et faire arriver l'eau dans les menages et n'est pas changer les prix comme on veut	Au centre du village	Puiser dans une courte distance
9	HAKORIMANA Emmanuel	Chef d'umudugudu	Nyagisozi	Nyagasozi	Kageyo	20	500	5	200	1	1	Aider a trouver de l'argent	8	8	Administration d'umudugudu	Entretien des routes	Fournir assez d'eau à un prix abordable	Au centre du village	Promouvoir la propriété pour lutter contre les maladies
10	ZANINKA V	Chef d'umudugudu	Nyagahanda	Nyagahanda	Gatsibo	10	200	0	0	2	1	La population contribue pour les vulnérables	8	8	Administration d'umudugudu	Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	Bien entretenir les fontaines existantes	Au centre du village	Reduction de la distance vers les sources et la reduction des maladies
11	BAZAZA Alphonse	Chef d'umudugudu	Rugarama	Nyagahanga	Gatsibo	10	1000	3	400	2	2		8	8	Administration d'umudugudu	Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	Reparation des fontaines	Au centre du village et à lextremité	Avoir assez d'eau potable
12	NZABAMWITA Juvenal	Chef d'umudugudu	Nyakibande	Nyagahanga	Gatsibo	10	300	5	150	2	2		2	8	Personne proche de cette source	Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	Bien entretenir les fontaines existantes	Au centre du village et à UMUNYINYA	Donner du travail a la population beneficiaire et produire l'eau potable
13	TWIZEYIMANA Damas	Chargé de la sécurité	Kibara	Kintu	Kageyo	3	100	0.6	20	1	2		2			Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	Bien entretenir les fontaines	Au centre du village	Avoir assez d'eau potable
14	SEMASAKA Tharcisse	Chef d'umudugudu	Kigando	Kintu	Kageyo	5	100	0	0	2	1	Le village les supporte comme d'habitude	8	8	Administration d'umudugudu	Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	Fournir assez d'eau à un prix abordable	Tout près de l'ecole primaire de KINTU, Tout près de la route et aussi dans quelques ménages	Augmentation de l'hygienne et etat de santé
15	BIZIMANA Anastase	Chargé de la sécurité	Kabuga	Butiruka	Remera	20	1000	10	500	2	2		7	4		Entretien des routes	Fournir assez d'eau à un prix abordable	Au centre KIGARAMA et KABUGA	Reduction de la distance vers la sources et la reduction des maladies
16	MUTIZERWA Cassien	Chargé de la sécurité	Kiganiro	Kigabiro	Remera	50	4500	10	300	2	1	Le village les supporte comme d'habitude	7			Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	Etre une personne intègre	Au centre Bicece	Nos animaux peuvent avoir de quoi s'abreuver, l'hygienne sanitaire va s'ameliorer
17	NGABONZIZA Evariste	Chef d'umudugudu	Maryohe	Bibare	Muhura	20	500	0	0	2	1	Ne pas les faire vendre l'eau	2	3		Hygiene sur les points d'eau	Fournir assez d'eau à un prix abordable	Au centre du village	Reduire la distance vers l'eau potable
18	MAHIGIRANE Emmanuel	Chef d'umudugudu	Gasigati	Bibare	Muhura	10	500	0	0	2	1	Ne pas les faire vendre l'eau	1	7		Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	L'eau en permanance	Au centre du village	La construction des fontaines/ nouvelles sources
19	NGIRUWONSANGA J B	Chef d'umudugudu	Urubiri	Gakorakombe	Muhura	10	300	2	100	2	1	Offrir de l'eau gratuitement aux vulnerables	2	3		Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	Demander le paie par mois/ans	Au centre du village (Ruburi)	Reduire la distance vers l'eau potable, obtenir du travail en creusant les canaux
20	TUYISENGE Thééophile	Chargé de la sécurité	Agasharu	Gakorokombe	Muhura	20	300	10	100	2	1	La population contribue pour les vulnérables	3	7		Contribution monetaire et manuelle(creuser le canal), et assurer la sécurité	Entretien efficace et évitter des interruptions	Au commencement(banc) du village	Approvisionnement en eau propre regulièrement
21	NKURUNZIZA François	Chef d'umudugudu	Rugarama	Cyimana	Gasange	15	500	5	200	2	2		2	7		Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	Avancement des travaux le plus tôt, réparer rapidement des dommages	Le long du terrain, au viersant	Moindre coût et approximité de l'eau
22	RURANGIRA Didace	Chef d'umudugudu	Kirunga	Teme	Gasange	10	300	5	150	2	2		2	8	Administration d'umudugudu	Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	Avancement des travaux le plus tôt, reduire le coût	Au milieu du village, tout près de la route, écoles et églises	Bonne santé, propreté et developpement
23	RWABYUMA Jacques	Chef d'umudugudu	Munini	Kigabiro	Gasange	10	300	5	100	2	1	On leur crée des emplois	2	3		Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	Réparer rapidement des dommages	Au milieu du village et aux extremités du village	Approvisionnement en eau potable
24	HAKIZIMANA Emmanuel	Chef d'umudugudu	Maya	Kigabiro	Gasange	20	500	5	200	2	2		2	3		Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	Fournir assez d'eau à un prix abordable	Au milieu du village	Approvisionnement en eau potable et proximité
25	HIMBANO Jean Damascène	Chef d'umudugudu	Kigabiro	Kigabiro	Gasange	10	500	5	200	2	1	Le village les supporte comme d'habitude	2	8	Administration d'umudugudu	Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	Entretien efficace et vendre de l'eau au prix convenu	Au milieu du village, tout près de la route	Bonne santé, propreté et approvisionnement en eau potable
26	RIBERA Philbert	Chef d'umudugudu	Rugarama	Kigabiro	Gasange	10	2000	5	1000	2	1	On leur crée des emplois	2	7		Contribution de la main d'oeuvre et de l'argent	Réparer rapidement des dommages	Au milieu du village	Bonne santé, propreté et approvisionnement en eau potable
27	BIRAMAHIRE Daniel	Chef d'umudugudu	Giheka	Teme	Gasange	10	900	5	300	2	2		8	8	Personne désignée	La securité des infrastructures, contribution manuelle	Eviter des interruptions (manque d'eau quelquefois)	Au milieu du village et dans le milieu commercial	Bonne santé, propreté
28	SHUMBUSHO Evariste	Chef d'umudugudu	Buburankwi	Teme	Gasange	10	1000	5	500	2	2		8	8	Administration d'umudugudu	La securité des infrastructures, contribution manuelle	Fournir assez d'eau à un prix abordable	Au milieu du village, tout près de la route	Lutter contre les maladies causées par l'eau non potable et sa proximité
29	TWAGIRAYEZU Léonard	Chef d'umudugudu	Teme	Teme	Gasange	10	300	0	100	1	2		8	8	Administration d'umudugudu	La securité des infrastructures, contribution manuelle	Entretien efficace, quantité suffisante et vendre de l'eau au prix abordable	Au milieu du village, tout près de la route	Lutter contre les maladies causées par l'eau non potable et sa proximité
30	SINDIKUBWABO J.Baptiste	Chef d'umudugudu	Kabeza	Nyamatete	Rwimbogo	10	300	0	100	2	1	Le village les supporte comme d'habitude	8	8	Administration d'umudugudu	Contribution de la main d'oeuvre et de l'argent	Entretien efficace, quantité suffisante et vendre de l'eau au prix abordable	Dans le centre Kabeza, ADPR Kiyovu, sur Gasozi ndatwa	Bonne santé, propreté, diminution des maladies causées par l'eau non potable
31	NIZEYIMANA Dismas	Chargé de la sécurité	Kidugudu	Nyamatete	Rwimbogo	10	500	5	300	2	2		8	8	Administration d'umudugudu	Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	Entretien efficace, quantité suffisante et vendre de l'eau au prix abordable	Au centre de Kidugudu, au milieu et tout près du village	Bonne santé, augmentation d'eau potable, réduction des distances à parcourir
32	MUKAHIGIRO Dative	Affaires sociales	Kabeza	Munini	Rwimbogo	10	300	0	0	2	2		7	8	Administration d'umudugudu	La securité des infrastructures, contribution manuelle	Entretien efficace, quantité suffisante et en permanence	Tout près des dames, et dans le centre du village	Bonne santé, propreté, diminution des maladies causées par l'eau non potable
33	KAYIRANGA Frodite	Chef d'umudugudu	Simbwa	Simbwa	Kabarore	20	300	5	200	2	1	La population contribue pour les vulnérables	7	2		La securité des infrastructures, contribution manuelle	Entretien efficace, quantité suffisante et en permanence	Simbwa nord et près de la route principale	Bonne santé, propreté et approvisionnement en eau potable
34	SEMANA Emmanuel	Chef d'umudugudu	Mburabuturo	Mburabuturo	Mukarange	40	1000	0	0	1	2		6			Contribution de la main d'oeuvre et de l'argent	Entretien efficace, quantité suffisante et en permanence	Au milieu du village	Proximité de l'eau jusqu'au niveau du ménage
35	RUYOMBYANA	Chef d'umudugudu	Gatagara	Nyagatovu	Mukarange	10	700	5	30	1	1	Les prix proposés sont abordables pour tout le mo	6	3		Participer dans la gestion des infrastructures d'eau	Entretien efficace, quantité suffisante et vendre de l'eau au prix abordable	Au milieu du village	Générateur d'emplis pour les maçons
36	NZEYIMANA B	Chef d'umudugudu	Akabeza	Nyagatovu	Mukarange	20	1000	0	0	1	2		3				Donner les contribution et assurer l'hygienne	Tout au long de la grande route et les routes du quartiers	Aucune organisation opinion
37	NYIRANEZA Concessa	Chef d'umudugudu	Akanyinya	Nyagatovu	Mukarange	15	450	10	300	1	2		7			Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	L'eau siffisante et permenante et le chargé de l'ordre	a l'interieur du village	Emplois et eau potable
38	IYAKAREMYE Moussa	Chef d'umudugudu	Ururembo	Nyagatovu	Mukarange	20	3000	10	300	1	1	La population contribue pour les vulnérables	3			La securité des infrastructures, contribution manuelle	Collaborer avec les peuples et preciser les heures d'ouverture et de fermeture,	Sur chaque route du quartier	Disponibilité de l'eau potable et permenante
39	KAYISENGERWA	Chef d'umudugudu	Kamayange	Nyagatovu	Mukarange	10	2000	5	600	2	1	La population contribue pour les vulnérables	2			Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	Discuter un prix abordable par les peuples	Au centre et a l'extremite du village	Disponibilité de l'eau potable et permenante pour les hommes ainsi que les animaux domestiques dans l'histoire de notre village
40	GASANGWA Faustin	Chef d'umudugudu	Nyagatovu	Nyagatovu	Mukarange	20	1000	10	300	1	2		3			La securité des infrastructures, contribution manuelle	Respecter les heures de travail	Au centre du village	Gagner le temps de faire les autres activites que la recherche de l'eau
41	GASHEMA Francois	Chef d'umudugudu	Karambarara	Bwiza	Mukarange	20	600	10	300	1	2		2			La securité des infrastructures, contribution manuelle	Reparation en cas de panne	Au centre du village	Reparation des materiaux(tuyaux,citernes)
42	MUGABO Emmanuel	Chef d'umudugudu	Amizero	Bwiza	Mukarange	20	5000	10	2000	1	1	Creation d'un petit projet dans la village pour aider	2			Contribution de la main d'oeuvre et de l'argent	Collaboration en fixant les prix et les heures de travail	Au centre et a l'extremite du village	Avoir l'eau proche et abondante pour utiliser(irrigation et animaux)
43	NSHUTI Emmanuel	Chef d'umudugudu	Abemeramahoro	Bwiza	Mukarange	20	1800	5	1000	1	1	Motiver les vulnerables a utiliser l'eau potable	1			La securité des infrastructures, contribution manuelle	Amener beaucoup de l'eau	Au centre du village	Disponibilité d'emplis
44	IYAMUREMYE emmanuel	Chef d'umudugudu	Abisunganye	Bwiza	Mukarange	10	3000	10	500	1	1	Paiement a l'aide de cooperative(qui existe)	6			Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	Entretien permanent et informer les utilisateurs de tout changement	Au moins un robinet a chaque 50 menages	Resolution de problemes d'eau
45	RWARINDA Edouard	Chef d'umudugudu	Gakarazo	Kayonza	Mukarange	15	450	10	300	1	2		2			Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	Fixer un prix abordable,mainterir et securiser l'eau	Aux alentours du village	L'eau sera abondante et suffisante
46	TWIZEYIMANA Innocent	Chef d'umudugudu	Miyange	Kayonza	Mukarange	20	1000	10	500	1	2		5			Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	Fixer un prix abordable(15/Jerican) et informer les gents en cas de panne bien avant.	Au centre du village	Avoir de l'eau abondante
47	GAHAKWA Vincent	Chef d'umudugudu	Kabungo	Kayonza	Mukarange	15	3000	10	1500	2	2		2			Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	Respecter les heures de travail,disponibiliser de l'eau et collaborer avec les beneficiaires	Au centre du village	possession de l'eau en permenance et dimunition de fil d'entente
48	BAGIRINKA Angelique	Chef d'umudugudu	Gatebe	Kayonza	Mukarange	10	300	5	150	1	1	Agmenter les cotisations pour aider les pauvres	6			Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	Disponibiliser de l'eau en permenance et multiplier les robinets dans le village	Tout au long de la grande route	Utiliser de l'eau pour irrigation(culture des legumes)
49	MAJYAMBERE Ibrahim	Chef d'umudugudu	Gasogororo	Kayonza	Mukarange	10	300	5	150	1	2		2			La securité des infrastructures, contribution manuelle	Donner les services de qualite et fixer un bas prix	Au centre du village	L'eau sera abondante et suffisante et proche
50	NTIDENDEZA Cherles	Chef d'umudugudu	Cyeru	Kayonza	Mukarange	10	300	5	150	1	2		3			Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	Fixer un bas prix et entretenir de l'eau	Aux extremites du villages(plus peuplé)	Creation d'emplois aux chomeurs
51	RUDASINGWA Charles	Chef d'umudugudu	MUNAZI	KAYONZA	MUKARANGE	10	300	0	0	2	1	La population contribue pour les vulnérables	2	3		La securité des infrastructures, contribution manuelle	respecter les heures de travail et le prix convenu	Au centre d'umudugudu	accès a l'eau potable, gagner du temps pour d'autres travaux
52	ABIMANA J Bosco	Chef d'umudugudu	KANYINYA	MUTSINDO	GASHANDA	10	300	5	150	1	2		3	6		Participer dans la gestion des infrastructures d'eau	Disponibilité de l'eau chaque fois	Au centre d'umudugudu	accès a l'eau potable,alleger la peine
53	NYIRANSABIMANA Christine	Chef d'umudugudu	CYANAMA	MUTSINDO	GASHANDA	10	300	0	0	1	2		2	3		Hygiene sur les points d'eau	aucun	Au centre d'umudugudu	Aucune organisation opinion
54	NYIRAHIRANA Venantie	Chef d'umudugudu	NYAMASARI	MUTSINDO	GASHANDA	10	300	5	150	2	2		2	7		La securité des infrastructures, contribution manuelle	securite des points d'eau	Au centre d'umudugudu	accès a l'eau potable et trouver de l'emploi
55	UWAMAHORO Ernestine	Chef d'umudugudu	RWAKAVUNA	MUTSINDO	GASHANDA	20	3000	5	1500	1	1	les laisser puiser gratuitement	2	3		Hygiene sur les points d'eau	installer beaucoup de point d'eau dans l'umudugudu	Au centre d'umudugudu	accès a l'eau potable et suffisante ,alleger la peine
56	UMUGABONKABANDI Camir	Chef d'umudugudu	RYANGORE	MUTSINDO	GASHANDA	10	1000	5	300	1	1	les laisser puiser gratuitement	2			Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	augmenter le nombre des points d'eau dans l'umudugudu	Au centre d'umudugudu	accès a l'eau potable pres des menages
57	NIYOTWIZEYE J B	Chef d'umudugudu	KIRUNDO	MUTSINDO	GASHANDA	10	300	0	100	1	1	les laisser puiser gratuitement	2	6		La securité des infrastructures, contribution manuelle	augmenter le nombre des points d'eau dans l'umudugudu,amenager d'autres sources	Au centre d'umudugudu	Donner de l'emploi aux personnes vulnerables
58	NTIRIVAMUNDA J C	Chef d'umudugudu	NYAKARAMBO	MUTSINDO	GASHANDA	10	300	0	0	1	1	La population contribue pour les vulnérables	2	6		La securité des infrastructures, contribution manuelle	installer beaucoup de point d'eau dans l'umudugudu	Au centre d'umudugudu	accès a l'eau potable pres des menages
59	NZARIBARA Emmanuel	Chef d'umudugudu	RURAMBANTARE	GISERI	GASHANDA	20	200	10	100	2	1	La population contribue pour les vulnérables	3			Contribution de la main d'oeuvre et de l'argent	negocier les prix avec la population, eau en permanence	Au milieu de l'umudugudu	Avoir l'eau propre, diminution de la distance parcourue
60	KARWASA Faustin	Chef d'umudugudu	RWAMBOHERO	GISERI	GASHANDA	20	1200	5	200	2	3	Contribution pour certaines association	2	3		Contribution de la main d'oeuvre et de l'argent	Installer au moins 2 sources dans chaque umudugudu, diminution des prix, réparation des sources	Au milieu de l'umudugudu	Hygiène de cette source, mettre au point le comité de surveillance
61	UWAMAHORO Justin	Chef d'umudugudu	MURAMBI	GISERI	GASHANDA	20	600	10	300	1	1	La population contribue pour les vulnérables	1	7		Contribution de la main d'oeuvre et de l'argent	Eau permanente, leur réparation, fixer une personne à payer	Au milieu de l'umudugudu	Eau en petite distance, obtenir le travail, amélioration de l'hygiène
62	HARAGIYIMANA Bonaventure	Chef d'umudugudu	NYAGITABIRE	GISERI	GASHANDA	20	600	20	600	1	1	La population contribue pour les vulnérables	2	3		Contribution de la main d'oeuvre et de l'argent	Négociation des prix, fixation des heures de puisage	Au milieu de l'umudugudu	En cas de problème d'eau il peut y avoir un technicien pour la résolution
63	GAKWARE Pierre	Chef d'umudugudu	NYAMUGALI	CYERWA	GASHANDA	5	150	5	100	1	1	Toute personne est capable d'avoir 200frw pour ac	6			Hygiene sur les points d'eau	Eau permanente	Au milieu de l'umudugudu	Avoir l'eau à petite distance
64	RUBIBI Emmanuel	Chef d'umudugudu	MUYANGE	CYERWA	GASHANDA	20	3000	10	1000	1	2		3			Contribution de la main d'oeuvre et de l'argent	Négociation des prix	Au milieu d'umudugudu et à la peripherie d'umudugudu	Avoir l'eau en abondance et à petite distance
65	MUNYANDEKWE J.Baptiste	Chef d'umudugudu	CYERWA	CYERWA	GASHANDA	10	100	5	500	1	1	La population contribue pour les vulnérables	2			Contribution de la main d'oeuvre et de l'argent	Offrir de l'eau pour ceux qui ont payé	Au milieu d'umudugudu	Amélioration de l'hygiène, avoir l'eau à petite distance
66	MAREVU Pierre	Chef d'umudugudu	MIZIBIRI	CYERWA	GASHANDA	20	1000	10	600	1	1	La population contribue pour les vulnérables	2			Hygiene sur les points d'eau		Au milieu d'umudugudu, en dehors de l'umudugudu	Avoir l'eau en abondance et à petite distance
67	TURAYISENGA F.	Chef d'umudugudu	RUYEMA	CYERWA	GASHANDA	5	300	0	0	1	1	La population contribue pour les vulnérables	3	4		La securité des infrastructures, contribution manuelle	De mettre les robinets sur les routes car ils sont groupes	aux milieu des quartiers	L'eau vienda proche d'eux
68	MUSABEYEZU Olive	Chef d'umudugudu	RUGARAMA	RUGARAMA	GASHANDA	20	200	0	0	2	1	La population contribue pour les vulnérables	3	4		La securité des infrastructures, contribution manuelle	augmenter le nombre de robinets dans l'Umudugudu	au milieu et aux extremites de l'Umudugudu	culture des legumes
69	BIZIMANA Emmanuel	Chef d'umudugudu	KANEGE	MUNEGE	GASHANDA	20	600	10	300	1	2		2	4		Hygiene sur les points d'eau	negocier les prix avec la population	tout pres des ecoles,au milieu de l'Umudugudu	faciliter de puiser de l'eau propre est tres proche
70	NSANZAMAHORO	Chef d'umudugudu	GAKUTO	MUNEGE	GASHANDA	5	500	0	0	1	1	donner les lapins aux vulnerables pour les aider a	3	2		Participer dans la gestion des infrastructures d'eau	augmenter le nombre de robinets dans l'Umudugudu	au milieu de l'Umudugudu	reduction des maladies provenant d'une question d'hygiene d'eau insuffisante
71	KANYARWANDA Hakim	Chargé de l'information	RUGENGE	NYARUVUMU	RUKIRA	10	100	5	500	2	1	La population contribue pour les vulnérables	2	3		Participer dans la gestion des infrastructures d'eau	augmenter la quantite d'eau dans le secteur	tout pres des routes asphaltes et milieu d'Umudugudu	l'eau potable en quantite suffisante et tres proche
72	UWIZEYE James	Chargé de l'information	AMAHORO	NYARUVUMU	RUKIRA	5	200	5	100	1	2		2	3		Participer dans la gestion des infrastructures d'eau	le demander de disponibiliser pour eux l'eau propre et en quantite suffisante	au milieu et aux extremites de l'Umudugudu	l'eau potable
73	RUTONESHA Donatien	Chargé de l'information	GATARE	NYARUVUMU	RUKIRA	15	1500	5	500	2	1	La population contribue pour les vulnérables	2	1		Participer dans la gestion des infrastructures d'eau	disponibiliser l'eau de robinets et non celle des pompes	au moins dans 5min de chaque menage	ils vont donner toute contribution apres son installation
74	MUREBWAYIRE Marie	Affaires sociales	TERIMBERE	NARUVUMU	RUKIRA	20	3000	5	450	2	1	La population contribue pour les vulnérables	2	8	Administration d'umudugudu	Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	Disponibilité de l'eau chaque fois	au moins dans 5min de chaque menage au moin trois robinet dans l'Umudugudu	l'eau potable
75	NSANZIMANA Ignace	Chef d'umudugudu	GAFUNZO	NYARUVUMU	RUKIRA	5	1000	2	500	2	1	Cotisation via association DUTABARANE	2	8	Régie des eaux	Hygiene sur les points d'eau	3 points d'eau et horaire de puisage	Sur tous les limites d'umudugudu et au centre d.Umudugudu	Eau propre sufisanté et reduction des maladies hydriques
76	RWIRASIRA Tresphore	Chef d'umudugudu	CYAMAMENE	NYARUVUMU	RUKIRA	5	450	2	200	2	1	La population contribue pour les vulnérables	2	4		Hygiene sur les points d'eau	Beaucoup de points d'eau,Collaborer avec les organisations payes	Au centres de negoces	Eau propre sufisanté et reduction de la fatigue et des maladies hydriques
77	GASHIRABAKE Juvenal	Chef d'umudugudu	GAHUSHYI	KIBATSI	RUKIRA	5	1000	3	500	2	1	La population contribue pour les vulnérables	2	3		Contribution de la main d'oeuvre et de l'argent	Beaucoup de points d'eau, et Disponibilité continu d'eau	Un point d'eau dans chaque 200 m	Eau propre sufisanté,poncluaiote des enfants aux ecole et dés maladies hydriques
78	SHYIRAMBERE J.Baptiste	Chef d'umudugudu	KAGEGA	RUGARAMA	KIGINA	20	1800	10	900	2	1	La population contribue pour les vulnérables	8	8	Celui choisi par umudugudu	Contribution de la main d'oeuvre et de l'argent	Beaucoup de points d'eau, et permanence d'eau et systeme de gestion efficace	Un point d'eau dans chaque 600 m	Eau propre sufisanté,gagner du travail pour la main d'oeuvre et améliorer l'hygiene
79	NKOMATI narcisse	Chef d'umudugudu	KABUGA	RUGARAMA	KIGINA	30	900	5	500	2	1	Les plus vulnerables ne payent pas	2	7		Hygiene sur les points d'eau	Disponibilité continu d'eau propre	Au centre et a deux extremites d'Umudugudu	Eau propre sufisanté, reduction de la fatigue et des maladies hydriques
80	NZABARUSHIMANA Theogene	Chef d'umudugudu	RUGANDO	RUGARAMA	KIGINA	20	1200	20	600	1	1	Les plus vulnerables ne payent pas	2	8	Administration d'umudugudu	Participer dans la gestion des infrastructures d'eau	Disponibilité continu d'eau propre et collaboration avec les gestionaires	Dans les milieux sans les activites de la population	Eau propre sufisanté, reduction de la fatigue
81	NDIKUBWIMANA Syldio	Chef d'umudugudu	KIMEYA	RUGARAMA	KIGINA	10	30	5	150	2	2		2			Participer dans la gestion des infrastructures d'eau	Montage d'un horaire de puisage	Au centre et deux bornes fontaines tout pres de la route	Eau propre sufisanté et gagner du travail de la main d'oeuvre
82	NERETSE Joseph	Chef d'umudugudu	NYACYONGA	MAREBA	NYARUBUYE	10	1200	5	600	2	1	La population contribue pour les vulnérables	2	8	Administration d'umudugudu	Contribution de la main d'oeuvre et de l'argent	Disponibilité continu d'eau propre avec petite distance	Dans les milieux sans les activites de la population	Reduction des maladies hydriques
83	HAKIZAMUNGU J.C	Chef d'umudugudu	RUGARAMA	RUGARAMA	KIGINA	20	400	10	200	2	1	La population contribue pour les vulnérables	2	4		La securité des infrastructures, contribution manuelle	entretient du site pour que l'eau ne manque pas	Pres de la population	Diminuer la peine et epargner le temps
84	KABANDA Alexis	Chef d'umudugudu	NYAGISOZI	RUGARAMA	KIGINA	20	1800	10	900	2	1	La population contribue pour les vulnérables	2	8	Administration d'umudugudu	Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	entretient du site pour que l'eau ne manque pas et non loin de la population	Pres de la population	Faciliter la construction,l'hygiene,elevage,irrigation
85	UWIRINGIYIMANA Ezai	Chef d'umudugudu	RWAKANYAMBO	RUGARAMA	KIGINA	15	3000	5	800	1	1	La population contribue pour les vulnérables	2	1		La securité des infrastructures, contribution manuelle	entretient du site pour que l'eau ne manque pas	au centre et aux extremites d'umudugudu	Diminution des maladies venant des eaux sales
86	NTIGURIRWA J.de Dieu	Chef d'umudugudu	KAVUZO	RUHANGA	KIGINA	10	6000	10	2000	2	1	Les laisser puiser gratuitement	6	8	Administration d'umudugudu	La securité des infrastructures, contribution manuelle	entretient du site pour que l'eau ne manque pas et reste potable	pas aux champs de la population	Diminuer la peine et epargner le temps
87	ABIYINGOMA Emmanuel	Chef d'umudugudu	KANOMBE	SARUHEMBE	MAHAMA	10	900	10	900	2	1	Les laisser puiser gratuitement	8	8	Administration d'umudugudu	Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	entretient du site pour que l'eau ne manque pas et reste potable	Pres de la population	Travail remineratеur
88	MURIHIRA Ildegonde	Chef d'umudugudu	RUSHONGA I	SARUHEMBE	MAHAMA	5	200	2	100	2	1	Les laisser puiser gratuitement	4	2		Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	entretient du site pour que l'eau ne manque pas et reste potable	sur 500 m de chacun menage	accès sur l'eau potable et abondante
89	NKEZABERA Pascal	Chef d'umudugudu	KAMOMBO	KAMOMBO	MAHAMA	10	900	5	300	1	1	Les laisser puiser gratuitement	1	4		Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	entretient du site pour que l'eau ne manque pas et reste potable	Sur les centres commerciales d'umudugudu	Diminuer la peine et epargner le temps
90	KANYARUHENGERI Sylvestre	Chef d'umudugudu	KIGONGE	KAMOMBO	MAHAMA	10	1000	5	500	1	1	La population contribue pour les vulnérables	2	3		Contribution de la main d'oeuvre et de l'argent	Donner les robinets dans les menages	Au centre	Eau suffisante
91	TWAGIRIMANA Leopord	Affaires sociales	KIGUFI	KAMOMBO	MAHAMA	20	600	10	300	2	1	Les laisser puiser gratuitement	8	8	Administration d'umudugudu	Travaux communautaires: maintenance des infrastructures, creuser les canals	Preciser le temps de donner l'eau	Le centre d'Umudugudu et deux peripheries	accès a l'eau potable
92	NGENDAHIMANA Deogratias	Chef d'umudugudu	KAMUNYANA	RUGARAMA	MUSHIKIR

8.4 Priority Project Imidugudu Conditions 4

	UMUDUGUDU						SANTE ET HYGIENE											
No	Noms de l'interviewé/e	Position de l'interviewé/e	Umudugudu	Cellule	Secteur	Existance d'un comité d'hygiène	SI OUI, activite exercee	Existance d'une personne chargee de santé	SI OUI, activites exercees	SI OUI, activites exercees (frequence/2mois)	SI OUI, activites exercees (obstacles)	Activite d'umuganda concernant l'hygiene	Commercants de collection d'ordures	Plan d'amelioration d'hygiene	SI OUI, contenu du plan
1	KAMANZI Vincent	Affaires sociales	Byimana	Nyakigano	Katabagemu	1	Donner les médicaments aux enfant moins de 5 ans, maintenir les infrastructures générales,mutuelle de santé	1	Sensibiliser sur la santé	1	Ignorance de la population	Faire les Travaux communautaires sur la pompe	2	1	Creuser les latrines, creusement des compostes
2	NGIRUWONSANGA Christophe	Chef d'umudugudu	Kibuye	Bayigaburire	Katabagemu	1	Sensibiliser la population à etre propre	1	Donner les médicaments pour lutter contre la malaria	1	Beaucoup de maladies et calamité	Construction et entretien des routes	2	1	Creuser les latrines, creusement des compostes
3	KABANJE	Chef d'umudugudu	Korosi	Bayigaburire	Katabagemu	1	Sensibiliser la population à etre propre	1	Donner les médicaments pour lutter contre la malaria, sensibilisation sur la propreté	1	Ignorance de la population	Construction et entretien des routes	2	1	Creuser les latrines, creusement des compostes
4	MUSENGIMANA Aorien	Chef d'umudugudu	Kagogo	Kabigemu	Katabagemu	1	A cause de la propreté	1	Sensibiliser sur la propreté	1	Ignorance de la population	Assurer la propreté du village et desc sources d'eau	2	1	Avoir des animaux, avoir l'eau bouillie, etre propre, creuser des compostes
5	NTAMUHANGAEmmanuel	Chef d'umudugudu	Amahoro	Rutoma	Katabagemu	1	Constriction des composte, latrines	1	Sensibiliser sur la santé	1	Peu de materiel	Construction et entretien des routes	2	1	Creuser les latrines, creusement des compostes
6	NTIBISIBA Sylvain	Chef d'umudugudu	Byimana	Bayigaburire	Katabagemu	1	Amanagement des sources existentes	1	Sensibiliser sur la santé	2	Pas d'obstacles	Entretenir des routes	2	1	Punir celui qui n'as pas travailler durant les travaux communautaires
7	BARIGIRA Felicien	Chef d'umudugudu	Rubira	Rubira	Katabagemu	1	Visiter la population et les sensibiliser	2				Travaux communautaire est organiser pour amenagent les routes et nos propre maisons	2	1	Creuser les latrines, creusement des compostes
8	NTIBARWIGA Joel	Chef d'umudugudu	Igitego	Rubira	Katabagemu	1	Regarder la propreté dans les menages	1	Sensibiliser la population sur la propreté	4	Ignorance de la population	La propreté de leur ménage et entretien des routes	2	1	Creuser les latrines, creusement des compostes
9	HAKORIMANA Emmanuel	Chef d'umudugudu	Nyagisozi	Nyagasozi	Kageyo	1	Sensibiliser la population à construire les latrines	1	Faire la propreté dans leur menages	4	Pas d'obstacles	Former la population surtout dans les reunions	2	1	Visiter chaque ménages pour voir si ils possedent l'eau et les Latrines
10	ZANINKA V	Chef d'umudugudu	Nyagahanda	Nyagahanda	Gatsibo	1	Sensibiliser la population sur le programmes du gouvernement	1	Sensibiliser la population sur la propreté et la possession des mutuellele de santé	1	Pas d'obstacles	Entretenir des routes	2	1	Sensibiliser sur la propreté des menages, travaux communautaire
11	BAZAZA Alphonse	Chef d'umudugudu	Rugarama	Nyagahanga	Gatsibo	1	Sensibiliser la propreté dans les menages	1	Sensibiliser la population sur la propreté et la consomation d'eau bouille	1	Pas d'obstacles	Entretenir des routes	2	1	Sensibiliser la population sur les programmes du gouvernement
12	NZABAMWITA Juvenal	Chef d'umudugudu	Nyakibande	Nyagahanga	Gatsibo	1	Sensibiliser la population sur la propreté	1	Sensibiliser les Maman à donner naissance au centre de santé/Family planning	2	Pas d'obstacles	Entretenir des routes	2	1	Amenagement des routes, propreté des menages
13	TWIZEYIMANA Damas	Chargé de la sécurité	Kibara	Kintu	Kageyo	1	Sensibiliser la propreté dans les menages	1	Aider les autorité à bien mettre en pratique ce que les aurité ont décidés	1	Pas d'obstacles	Entretenir des routes	2	1	Sensibiliser sur la propreté des menages, des centre commerciaux,
14	SEMASAKA Tharcisse	Chef d'umudugudu	Kigando	Kintu	Kageyo	1	Amelioration de hygienne santé dans les menage, s'entraider avec les animateur de la santé	2				La propreté de leur ménage et entretien des routes	2	1	Amelioration de la construction de maison, pas des huttes, la possession des latrine bien construites
15	BIZIMANA Anastase	Chargé de la sécurité	Kabuga	Butiruka	Remera	1	Regarder la propreté dans les menages	1	Entretiens des fontaines, evaluer l'hygienne des menages et corporel	1	Pas d'obstacles	Entretenir des routes	2	1	Sensibiliser sur la propreté des menages, des centre commerciaux, des restaurants et punir ceux qui n'obeissent
16	MUTIZERWA Cassien	Chargé de la sécurité	Kiganiro	Kigabiro	Remera	1	Sensibiliser sur l'importance de la possession des toilettes, et l'hygiene en generale	1	Sensibiliser la population à s'adherer dans les mutuelle de santé	1	Pas d'obstacles	Entretenir des routes	2	1	Enlever les buissons, et assurer la proprété de nos ménages
17	NGABONZIZA Evariste	Chef d'umudugudu	Maryohe	Bibare	Muhura	2		1	Sensibiliser la population sur la propreté	2	Ignorance de la population	Entretenir des routes	1	1	Creuser les latrines, creusement des compostes, l'hygiene corporel
18	MAHIGIRANE Emmanuel	Chef d'umudugudu	Gasigati	Bibare	Muhura	1	Regarder la propreté dans les menages	1	Sensibilisation sur la planification familiale et la lutte contre les maladie	1	Negligeance, pas de moyens de communication	Entretien des routes villagoise	2	1	Visiter chaque ménages pour voir s'ils possedent l'eau et les Latrines
19	NGIRUWONSANGA J B	Chef d'umudugudu	Urubiri	Gakorakombe	Muhura	1	Sensibiliser sur l'importance de la possession des toilettes, et l'hygiene en generale	1	Sensibiliser la population sur la propreté, Planification familiale, consommation d'eau bouille	4	Certaines n'obeissent pas les objectifs fixés	La propreté de leur ménage et entretien des routes en enlevant les bouissons	2	1	La propreté des vetements, de maisons; creusement des latrines
20	TUYISENGE Théérophile	Chargé de la sécurité	Agasharu	Gakorokombe	Muhura	1	Mobiliser la population pour le renforcement de la propreté, disposition des toilettes, compostes	1	Mobiliser les femmes enceintes d'aller au centre de santé	2	Pas d'obstacles	Assurer la propreté dans le village	2	2	
21	NKURUNZIZA François	Chef d'umudugudu	Rugarama	Cyimana	Gasange	1	Entretenir des routes, surveiller la propreté dans les menages	1	Mobiliser les femmes enceintes d'aller au centre de santé, livrer des medicaments	1	Faible capacité de convoquer une réunion	Entretenir les routes,	1	1	Mettre en place un comité chargé de l'hygienne
22	RURANGIRA Didace	Chef d'umudugudu	Kinunga	Teme	Gasange	1	Avoir de la propreté sur le corps et aux menages	1	Mobiliser la population pour le renforcement de la propreté	1	Pas d'obstacles	Entretenir des routes	1	1	Controler l'hygiène dans les ménages et punir le non respect
23	RWABYUMA Jacques	Chef d'umudugudu	Munini	Kigabiro	Gasange	2		1	Former la population en matière sanitaire	1	Peu d'équipements	Entretenir des routes et terrasses	1	1	Mobiliser la population en matière d'hygiène dans leurs ménages
24	HAKIZIMANA Emmanuel	Chef d'umudugudu	Maya	Kigabiro	Gasange	1	Surveiller la propreté dans le village	1	Mobiliser la population pour le renforcement de la propreté	2	Pas d'obstacles	Entretenir des routes et aider les faibles à avoir des toilettes, compost	1	1	Controler l'hygiène dans les ménages et punir le non respect
25	HIMBANO Jean Damascène	Chef d'umudugudu	Kigabiro	Kigabiro	Gasange	1	Balayer le marché local et encourager la propreté dans les ménages	1	Mobiliser la population pour bouillir l'eau, construire la toilette, et la propreté dans leur menage	1	Pas d'obstacles	Entretenir des routes	1	1	Mobiliser la population en matière d'hygiène sur leur corps et dans leurs ménages
26	RIBERA Philbert	Chef d'umudugudu	Rugarama	Kigabiro	Gasange	2		1	Mobiliser la population pour le renforcement de la propreté	1	Habitat dispersé	Entretenir des routes, couper des buissons et combler des creux causés par la pluie	1	1	Controler l'hygiène dans les ménages et punir le non respect
27	BIRAMAHIRE Daniel	Chef d'umudugudu	Giheka	Teme	Gasange	1	Surveiller la propreté dans le village	1	Planning familial, renforcement de la propreté	1	Negligeance des conseils fournis	Entretenir des routes, construire des compostes et la propreté de maisons	2	1	Une réunion mensuelle pour evaluer la propreté et punir les non propres
28	SHUMBUSHO Evariste	Chef d'umudugudu	Buburankwi	Teme	Gasange	1	Mobiliser la population pour le renforcement de la propreté	1	Mobiliser la population de participer aux programmes administratifs	1	Pas d'obstacles	Entretenir des routes, couper des buissons et combler des creux causés par la pluie	1	1	Mobiliser la population en matière d'hygiène sur leur corps et dans leurs ménages
29	TWAGIRAYEZU Léonard	Chef d'umudugudu	Teme	Teme	Gasange	1	Mobiliser la population pour le renforcement de la propreté un peu partout	2				Entretenir des routes, couper des buissons et combler des creux causés par la pluie	1	1	Controler l'hygiène dans les ménages et punir le non respect
30	SINDIKUBWABO J.Baptiste	Chef d'umudugudu	Kabeza	Nyamatete	Rwimbogo	1	Mobiliser la population pour le renforcement de la propreté un peu partout	1	Planning familial, renforcement de la propreté	4	Pas d'obstacles	Entretenir des routes, couper des buissons et combler des creux causés par la pluie	1	1	Veiller la propreté dans des boutiques, boire l'eau bouillie, se laver chaque fois, punir le non respect
31	NIZEYIMANA Dismas	Chargé de la sécurité	Kidugudu	Nyamatete	Rwimbogo	1	Mobiliser la population pour le renforcement de la propreté un peu partout	2				Entretenir des routes, couper des buissons et combler des creux causés par la pluie	2	1	Mobiliser la population en matière d'hygiène sur leur corps et dans leurs ménages
32	MUKAHIGIRO Dative	Affaires sociales	Kabeza	Munini	Rwimbogo	1	Surveiller la propreté dans les ménages	1	Mobiliser la population pour le renforcement de la propreté	8	Pas d'obstacles	Entretenir des routes, couper des buissons et combler des creux causés par la pluie	2	1	Veiller la propreté dans chaque ménage, boire l'eau bouille
33	KAYIRANGA Frodite	Chef d'umudugudu	Simbwa	Simbwa	Kabarore	1	Surveiller la propreté dans les ménages et des cabarets	1	Mobiliser la population pour le renforcement de la propreté	1	Negligeance des conseils fournis	Entretenir des routes, couper des buissons et combler des creux causés par la pluie	1	1	Fermer des cabarets sales et mobiliser la population pour l'hygiène
34	SEMANA Emmanuel	Chef d'umudugudu	Mburabuturo	Mburabuturo	Mukarange	2		2				Enlever des boues à la fontaine	2	1	Boire l'eau bouillie
35	RUYOMBYANA	Chef d'umudugudu	Gatagara	Nyagatovu	Mukarange	1	Former la population en matière de la santé reproductive et lutte contre des maladies et	1	Planning familial, renforcement de la propreté sur le corps et vêtements			Entretenir des routes	2	1	Chaque payisan doit disposer la toilette couverte, porter des souliers, piste qui arrive chez lui
36	NZEYIMANA B	Chef d'umudugudu	Akabeza	Nyagatovu	Mukarange	2		2				Ameneger les fontaines et les routes	2	1	Augmentation du nombre d'imiganga
37	NYIRANEZA Concessa	Chef d'umudugudu	Akanyinya	Nyagatovu	Mukarange	1	Eduquer l'importance des toilettes	1	Avoir des latrines propres et fermées	1	Non disponibilite de la population dans les menages a cause des trav	Amenagements de routes	2	1	Moboliser les gents à propos d'hygiène corporelle et d'endroit ainsi que la consommation d'eau potable
38	IYAKAREMYE Moussa	Chef d'umudugudu	Ururembo	Nyagatovu	Mukarange	2		1	Mobiliser les gents a propos des programmes de vaccination,planing familiare,test pre-natales	2	Ignorance de la population	Amenagements de routes,rigoules et ramassage des dechets(saches)	2	1	Fixer le jour specifique d' umuganda en cas de besoin
39	KAYISENGERWA	Chef d'umudugudu	Kamayange	Nyagatovu	Mukarange	1	Regarder la propreté dans les menages	1	Mobiliser les gents a prpos des programmes de vaccination,planing familiare,test pre-natales et se fa	1	Ignorance de la population	Ramassage des sachets,entretien des routes	2	2	
40	GASANGWA Faustin	Chef d'umudugudu	Nyagatovu	Nyagatovu	Mukarange	2		2				Ramassage des sachets,entretien des routes	2	1	Chaque menage doit-etre responsable de sa propreté et entretenir toutes parcelles du village,
41	GASHEMA Francois	Chef d'umudugudu	Karambarara	Bwiza	Mukarange	2		1	Mobiliser les femmes l'importance d'accouchement aux formations sanitaires,se faire soinger a temps	1	Pas d'obstacles	Entretenir des routes	2	1	Mobiliser chaque menage a avoir une latrine,composte,etagere d'assietes ansi que Rondereza
42	MUGABO Emmanuel	Chef d'umudugudu	Amizero	bwiza	Mukarange	2		1	Family planing,hygiene,soins aux enfants,	2	Ils ne sont pas suffisamment interresés	Entretenir des routes	2	1	Ramassages des sachets,couper des bouissons
43	NSHUTI Emmanuel	Chef d'umudugudu	Abemeramahoro	Bwiza	Mukarange	2		2				Entretenir des routes	2	1	Mobiliser chaque menage a avoir une latrine et entretient des routes
44	IYAMUREMYE emmanuel	Chef d'umudugudu	Abisunganye	Bwiza	Mukarange	2		1	Planing familiale,hygiene	4	Ignorance	Ramassage des sachets,entretien des routes	2	1	Mobiliser les gens à donner les cotisations pour avoir de l'argent pour hygiene,
45	RWARINDA Edouard	Chef d'umudugudu	Gakurazo	Kayonza	Mukarange	2		1	Mobiliser les peuples a propos d'hygienne,planing familiale et frequantation des formations sanitaires	8	Ignorance	Entretenir les routes et aider les pauvres	2	1	Reconstruction de maisons,avoir l'habitude de porter les chaussures
46	TWIZEYIMANA Innocent	Chef d'umudugudu	Miyange	Kayonza	Mukarange	2		1	Mobiliser les peuples a propos d'hygienne,planing familiale et frequantation des formations sanitaires	2	Non disponibilite de la population dans les menages a c	Entretenir les routes,Ramassage des sachets,aider les pauvres et créer les compostes	2	1	Punir et denoncer ceux qui ne respectent pas les règles d'hygiene
47	GAHAKWA Vincent	Chef d'umudugudu	Kabungo	Kayonza	Mukarange	2		1	Mobiliser les peuples a propos d'hygienne,planing familiale et frequantation des formations sanitaires	1	Les gents ne sont pas interesses comme il faut	Entretenir les routes et construction des toilettes pour les vulnerables,	2	1	Formation permenante d'hygienne et punitions aux opposants
48	BAGIRINKA Angelique	Chef d'umudugudu	Gatebe	Kayonza	Mukarange	2		2				Entretenir les routes	2	1	Mobiliser les peuples d'entretenir leurs maisons et de porter le chaussures
49	MAJYAMBERE Ibrahim	Chef d'umudugudu	Gasogororo	Kayonza	Mukarange	1	Former les gens à propos d'hygiène	1	Mobilisation en hygienne	8	pas des mise en pratique	Ramassage des sachets et creuser des canaux	1	1	Punitions pour ceux qui negligent l'hygienne
50	NTIDENDEZA Cherles	Chef d'umudugudu	Cyeru	Kayonza	Mukarange	2		2				Entretenir les routes,creuser des rigoles et entretenir les citernes	2	1	Specialiser l'umuganda à la fin du mois d'hygiène,
51	RUDASINGWA Charles	Chef d'umudugudu	MUNAZI	KAYONZA	MUKARANGE	1	Sensibilision en matiere hygienne	1	Sensibilisation en matiere d'hygiene et prevention des maladie	4	Pas d'obstacles	tracer la canalisation des eaux usees,enlever des brousses qui abrutent les moustiques	2	1	mobilisation de la population en matiere d'hygiene,demande d'amande a ceux qui ne respectent pas les ordres
52	ABIMANA J Bosco	Chef d'umudugudu	KANYINYA	MUTSINDO	GASHANDA	2		1	Sensibilisation en matiere d'hygiene	4	Pas d'obstacles	netoyage des routes,creuser les compostieres et des toilettes	2	1	mobilisation de la population en matiere d'hygiene
53	NYIRANSABIMANA Christine	Chef d'umudugudu	CYANAMA	MUTSINDO	GASHANDA	2		2				Netoyage des canalisations d'eau	2	1	control d'hygiene dans les menages
54	NYIRAHIRANA Venantie	Chef d'umudugudu	NYAMASARI	MUTSINDO	GASHANDA	1	Sensibilision en matiere hygienne	1	Sensibilisation en matiere d'hygiene	4	Pas d'obstacles	Netoyage des points d'eau,des routes et des menages	2	1	Une toilette et une compostiere a chaque menage,boir de l'eau bouillie,
55	UWAMAHORO Ernestine	Chef d'umudugudu	RWAKAVUNA	MUTSINDO	GASHANDA	1	netoyage du point d'eau	2				Netoyage des routes,le bureau d'umudugudu	2	1	Amande pour ce qui participent pas au travaux d'umuganda
56	UMUGABONKABANDI Camir	Chef d'umudugudu	RYANGIRIYE	MUTSINDO	GASHANDA	1	Sensibilision en matiere hygienne	2				Netoyage des points d'eau et construction des toilettes aux vulnerables	2	1	Mettre en place des toilettes public sur le route,aider les vulnerable a avoir des toilettes
57	NIYOTWIZEYE J B	Chef d'umudugudu	KIRUNDO	MUTSINDO	GASHANDA	2		1	Sensibilisation en matiere d'hygiene	4	Participation non active de la population	Netoyage des points d'eau,des routes et des menages	2	1	mobilisation de la population en matiere d'hygienne
58	NTIRIVAMUNDA J C	Chef d'umudugudu	NYAKARAMBO	MUTSINDO	GASHANDA	1	Sensibilision en matiere hygienne	2				Netoyage des points d'eau,des routes	2	1	mobilisation de la population en matiere d'hygienne
59	NZARIBARA Emmanuel	Chef d'umudugudu	RURAMBANTARE	GISERI	GASHANDA	2		1	Amélioration de l'hygiène, mutuelle de santé, méthodes planning familial	2	Pas de prime, petite participation de la population	Hygiène de sources d'eau, hygiène de l'umudugudu	2	1	Les autorités locales essaient d' aider les animateurs de santé
60	KARWASA Faustin	Chef d'umudugudu	RWAMBOHERO	GISERI	GASHANDA	1	S'occuper de l'hygiène des latrines, maintenir l'hygiène dans les ménages, les réunions	1	Donner les conseils concernant l'hygiène	4	Pas d'obstacles	Nettoyage des routes locales d'umudugudu	2	1	Boire de l'eau bouilli, hygiène des locaux, toilettes bien améliorées
61	UWAMAHORO Justin	Chef d'umudugudu	MURAMBI	GISERI	GASHANDA	1	Mobilisation de la population en rapport avec l'hygiène	1	Mobilisation de l'hygiène, mutuelle de santé	4	Pas d'obstacles	Aider à nettoyer les ménages pour les misérables	2	1	Chaque ménage doit avoir un WC, jardin de cuisine
62	HARAGIYIMANA Bonaventure	Chef d'umudugudu	NYAGITABIRE	GISERI	GASHANDA	2		1	Offrir les médicaments, donner des conseils à la population de se faire soigner	2	Pas d'obstacles	Couper les brousses, creusement des toilettes, hygiène de manage	2	1	Continuer à mobiliser la population a l'hygiène
63	GAKWARE Pierre	Chef d'umudugudu	NYAMUGALI	CYERWA	GASHANDA	2		2				Nettoyage des routes locales d'umudugudu, hygiène du source	2	1	Mobilisation de l'hygiène pour toute la population
64	RUBIBI Emmanuel	Chef d'umudugudu	MUYANGE	CYERWA	GASHANDA	2		1	Mobilisation de l'hygiène,se faire soigner, planning familial	1	Pas d'obstacles	Nettoyage des routes locales d'umudugudu	2	1	Chaque ménage doit avoir un WC bien construit, douche
65	MUNYANDEKWE J.Baptiste	Chef d'umudugudu	CYERWA	CYERWA	GASHANDA	1	Vérifier l'hygiène des ménages	1	Mobilisation de l'hygiène	1	Pas d'obstacles	Aider les indigents en creusant les toilettes	2	1	Les opposants doivent être puni par les autorités locales
66	MAREVU Pierre	Chef d'umudugudu	MIZIBIRI	CYERWA	GASHANDA	2		1	S'occuper des malades dans les menages, amélioration de l'hygiène, planning familial	1	Pas d'obstacles	Nettoyage des routes locales, creusement des toilettes	2	1	La lutte contre l'érosion, lutte contre la pauvreté
67	TURAYISENGA F.	Chef d'umudugudu	RUYEMA 1	CYERWA	GASHANDA	2		2				aider les vulnerables a construire leurs propres toilette,entretien des routes locales	2	1	eduquer le peuple sur l'hygiène des toilettes,d'ameliorer l'hygiene corporelle dans leurs familles
68	MUSABEYEZU Olive	Chef d'umudugudu	RUGARAMA	RUGARAMA	GASHANDA	1	visite des menages et mobilisation de porter les chaussures	2				faire l'hygiene a la maison en evitant les brousses qui cause le paludisme	2	1	education des vulnerables pour leur hygiene
69	BIZIMANA Emmanuel	Chef d'umudugudu	KANEGE	MUNEGE	GASHANDA	2		1	mobiliser la population dans l'amelioration de l'hygiene	4	pas d'obstacles,la population les accésuille bien	nettoyage des points d'eau,entretien des routes vers la cimetiere	2	2	
70	NSANZAMAHORO	Chef d'umudugudu	GAKUTO	MUNEGE	GASHANDA	2		1	eduquer la population l'importance de se soigner au dispensaire et de se laver			faire l'hygiene a la maison en evitant les brousses,eviter les eaux usees	2	1	eduquer le peuple sur l'hygiene des toilettes,d'ameliorer l'hygiene corporelle dans leurs familles
71	KANYARWANDA Hakim	Chargé de l'information	RUGENGE	NYARUVUMU	RUKIRA	1	surveiller le nettoyage des point d'eau et les menages	1	accompagner les meres a terme,eduquer sur hygiene et l'assainissement			nettoyage des points d'eau,des menages des vulnerables, entretien des routes	2	1	disponibiliser les poubelles publiques et pour chaque menage
72	UWIZEYE James	Chargé de l'information	AMAHORO	NYARUVUMU	RUKIRA	1	faire la mobilisation sur l'hygiene,nettoyer les points d'eau	1	punir les gens avec salete,mobilisation sur l'hygiene	2	Materiels d'hygiene insuffisants	aider les vulnerables a construire leurs propres toilette,entretien des routes locales	2	1	punir les gens avec salete d'habitude,education sur l'hygiene et l'assainissement
73	RUTONESHA Donatien	Chargé de l'information	GATARE	NYARUVUMU	RUKIRA	1	verifier dans les menages les toilettes,les poubelles,peintures	1	controle des mutuelles de santé,denrees alimentaires,conseils sur les maladies	1	Pas d'obstacles	entretien des routes,vider les poubelles publiques,evacuation des brousses	2	1	2000F d'amende aux gens avec salete,mobilisation de chaque jour
74	MUREBWAYIRE Marie	Affaires sociales	TERIMBERE	NARUVUMU	RUKIRA	2		2				faire l'hygiene a la maison en evitant les brousses,eviter les eaux usees	2	1	Taxer des amande aux opposants
75	NSANZIMANA Ignace	Chef d'umudugudu	GAFUNZO	NYARUVUMU	RUKIRA	1	Controle l'hygiene dans les menages tel que toilettes,moustiquaires etc..	1	Mobilisation sur l'hygiene	1	Pas d'obstacles	Entretenir des routes	2	1	renouverer les maisons et amenagement des routes
76	RWIRASIRA Tresphore	Chef d'umudugudu	CYAMAMENE	NYARUVUMU	RUKIRA	2		1	Mobilisation et controle de l'hygiene	1	Pas d'obstacles	Enlever les brousses et les etangs d'eau sale	2	1	Eviter les hutes,Bouillir eau a boire,Couvrir les toilettes
77	GASHIRABAKE Juvenal	Chef d'umudugudu	GAHUSHYI	KIBATSI	RUKIRA	2		1	Mobilisation sur l'hygiene	1	Pas d'obstacles	Hygiene aux ecoles et amenagements des petites routes	2	1	Usage des toilettes,Hygienes des oustensils et bouillir eau a boire
78	SHYIRAMBERE J.Baptiste	Chef d'umudugudu	KAGEGA	RUGARAMA	KIGINA	2		1	Mobilisation sur l'hygiene	1	Pas d'obstacles	Amenagement de maisons et construction des latrines	2	1	Amendes pour ce qui ne pratiquent pas d'hygiene
79	NKOMATI narcisse	Chef d'umudugudu	KABUGA	RUGARAMA	KIGINA	2		1	Mobilisation sur l'hygiene	1	Pas d'obstacles	Hygiene des points d'eau	2	1	Amendes pour ce qui ne pratiquent pas d'hygiene
80	NZABARUSHIMANA Theogene	Chef d'umudugudu	RUGANDO	RUGARAMA	KIGINA	2		1	Mobilisation sur l'hygiene	1	Pas d'obstacles	Hygiene d'Umudugudu et construction des latrines des vulnerables	2	1	Inclure l'hygiene dans les objectif (Imihigo) d'Umudugudu et faire leur suivi
81	NDIKUBWIMANA Syldio	Chef d'umudugudu	KIMEYA	RUGARAMA	KIGINA	2		1	Mobilisation sur l'hygiene et payer la mutuellele de santé	1	Pas d'obstacles	Hygiene d'Umudugudu	2	1	Eviter les hutes et taxer les Amendes pour ce qui ne pratiquent pas d'hygiene
82	NERETSE Joseph	Chef d'umudugudu	NYACYONGA	MAREBA	NYARUBUYE	2		1	Mobilisation et suivi de la pratique d.hygiene	1	Pas d'obstacles	Amenagement des routes locales	2	2	
83	HAKIZAMUNGU J.C	Chef d'umudugudu	RUGARAMA	RUGARAMA	KIGINA	2		1	sensibilisation sur l'hygiene alimentaire et du milieu	1	Pas d'obstacles	Nettoyage du points d'eau et des chemins	2	1	Nommer les assistants d'hygiene
84	KABANDA Alexis	Chef d'umudugudu	NYAGISOZI	RUGARAMA	KIGINA	2		1	sensibilisation sur l'hygiene alimentaire et du milieu	1	Pas d'obstacles	Nettoyage du points d'eau et des chemins	2	1	nommer les assistants d'hygiene
85	UWIRINGIYIMANA Ezai	Chef d'umudugudu	RWAKANYAMBO	RUGARAMA	KIGINA	2		1	sensibilisation sur l'hygiene alimentaire et du milieu	1	Pas d'obstacles	Nettoyage du points d'eau et des chemins construire des douches et des lactrines des povre	2	1	Porter des chossures,evacuation des dechets
86	NTIGURIRIVA J.de Dieu	Chef d'umudugudu	KAVUZO	RUHANGA	KIGINA	2		1	Etablir l'horaire des travaux commun de nettoyage des point d'eau	1	Pas d'obstacles	Nettoyage du points d'eau et des chemins construire des douches et des lactrines des povre	2	1	Sensibilisation de la population en matiere d'hygiene et les punitions relatives
87	ABIYINGOMA Emmanuel	Chef d'umudugudu	KANOMBE	SARUHEMBE	MAHAMA	1	sensibilisation sur l'hygienne alimentaire et du milieu	1	sensibilisation sur l'hygiene alimentaire et du milieu pour lutter contre les maladies	1	Pas d'obstacles	Nettoyage du points d'eau et des chemins	2	1	Sensibilisation de la population en matiere d'hygiene et les punitions relatives
88	MURIHIRA Ildegonde	Chef d'umudugudu	RUSHONGA I	SARUHEMBE	MAHAMA	2		1	sensibilisation sur l'hygiene alimentaire et du milieu et la surveillance de l'application	1	Pas d'obstacles	Nettoyage des chemins	2	1	Sensibilisation de la population en matiere d'hygiene et les punitions relatives
89	NKEZABERA Pascal	Chef d'umudugudu	KAMOMBO	KAMOMBO	MAHAMA	2		1	sensibilisation sur l'hygiene alimentaire et du milieu et la surveillance de l'application	1	Pas d'obstacles	Nettoyage des chemins et enlever des brousses	1	1	Instauration de jour d'hygiene par semaine.
90	KANYARUHENGERI Sylvestre	Chef d'umudugudu	KIGONGE	KAMOMBO	MAHAMA	1	Controler l'hygiene dans les menages	1	Sensibilisation et mobilisation en hygiene	1	Pas d'obstacles	Renouvellement des clotures et nettoyage d'Umudugudu	2	1	Amendes a ceux qui n'obeissent pas aux ordres d'hygiene
91	TWAGIRIMANA Leopord	Affaires sociales	KIGUFI	KAMOMBO	MAHAMA	1	Regarder la propreté dans les menages	1	Contoler sensibiliser les activites de proprete dans l'umudugudu	1	Pas d'obstacles	Renouvellement des clotures et nettoyage d'Umudugudu	2	1	Amendes a ceux qui n'obeissent pas aux ordres d'hygiene
92	NGENDAHIMANA Deogratias	Chef d'umudugudu	KAMUNYANA	RUGARAMA	MUSHIKIRI	1	Sensibilisation et mobilisation en hygienne et santé	1	Sensibilisation et mobilisation en hygiene et en planification familiale	1	Pas d'obstacles	Renouvellement de maisons	2	1	Amendes a ceux qui n'obeissent pas aux ordres d'hygiene
93	NZABONIMPA Jean	Chef d'umudugudu	GAHUSHYI	KAMOMBO	MAHAMA	2		1	Sensibilisation et mobilisation en hygiene	1	Pas d'obstacles	Debrousser les menages et les routes	2	1	Amendes a ceux qui n'obeissent pas aux ordres d'hygiene et controler l'hygiene dans les menages
94	NDORERAHO Ernest	Chef d'umudugudu	CYANJUNA	KAMOMBO	MAHAMA	2		1	Sensibilisation et mobilisation en hygiene	1	Pas d'obstacles	Nettoyer les menages et les routes	2	1	Amendes a ceux qui n'obeissent pas aux ordres d'hygiene et controler l'hygiene dans les menages
95	HABIMANA Diogene	Chef d'umudugudu	RYOGIRE	KAMOMBO	MAHAMA	2		1	Sensibilisation et mobilisation en hygiene	1	Pas d'obstacles	Nettoyer l'Umudugudu	2	1	Sensibiliser a la population l'hygiene et amander cuex qui n' obeissent pas
96	HABYARIMANA J. Baptiste	Chef d'umudugudu	TOMI	RUGARAMA	MUSHIKIRI	2		1	Aucune organisation activite	0	Pas de volonte	Entretenir des routes	2	1	Sensibiliser a la population a l'hygiene
97	NDAYISABYE J. Bosco	Chef d'umudugudu	KARAMBI	RUGARAMA	MUSHIKIRI	1	Controler l'hygiene dans les menages	1	controler l'hygiene dans l'umudugudu	1	Pas d'obstacles	Nettoyage d'umudugudu chaque semaine	2	1	Amendes a ceux qui n'obeissent pas aux ordres d'hygiene
98	MUGIRANEZA Ildephonse	Chargé de l'information	RUTARE	RUGARAMA	MUSHIKIRI	2		1	Sensibilisation et mobilisation en hygiene	1	Pas d'obstacles	Nettoyer l'Umudugudu	2	1	Sensibiliser la population a l'hygiene
99	NDAYAMBAJE J.Bosco	Chef d'umudugudu	RWAMUNANA	RUGARAMA	MUSHIKIRI	2		1	Sensibilisation et mobilisation en hygiene	1	Pas d'obstacles	Nettoyage des toilettes dans l' Umudugudu	2	1	Amendes a ceux qui n'obeissent pas aux ordres d'hygiene
100	KAMANA	Chargé de l'information	NYAGITONGO	RUGARAMA	MUSHIKIRI	2		1	Sensibilisation et mobilisation en hygiene	1	Pas d'obstacles	Nettoyage des points d'eau	2	1	Amendes a ceux qui n'obeissent pas aux ordres d'hygiên

8.5 Priority Project Household Conditions 1

Identification du questionnaire			INFORMATION DE BASE DE L'ENQUETE					COMPOSITION ET HISTOIRE DU MENAGE: Hommes 0-14 ans				Hommes 15-59 ans				Hommes 60 et plus				Femmes 0-14 ans				Femmes 15-59 ans				Femmes 60 et plus				HOMME ET FEMME		Migration		
No	Date	Interviewer	No de telephone	Nom de l'interviewé	Omuluguda	Cellule	Secteur	COMPOSITION ET HISTOIRE DU MENAGE	Qui peuvent lire et ecrire	Qui ne peuvent lire et ecrire	Qui peuvent lire et ecrire	Qui ne peuvent lire et ecrire	Qui peuvent lire et ecrire	Qui ne peuvent lire et ecrire	Qui peuvent lire et ecrire	Qui ne peuvent lire et ecrire	Qui peuvent lire et ecrire	Qui ne peuvent lire et ecrire	Qui peuvent lire et ecrire	Qui ne peuvent lire et ecrire	Qui peuvent lire et ecrire	Qui ne peuvent lire et ecrire	Qui peuvent lire et ecrire	Qui ne peuvent lire et ecrire	Qui peuvent lire et ecrire	Qui ne peuvent lire et ecrire	Total(ples et to ranee)	Total(peuvent lire et ecrire)	Temps ecoulé depuis l'arrivee	Region d'origine	Preciser autre
1	20/08/09	RUKUNDO Ephrem	786657706	MUKUNDUFITE Clementine	AMAHORO	RUTOMA	KATABAGEMU	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	6					
2	20/08/09	RUKUNDO Ephrem	786657706	KWITEGERA	AMAHORO	RUTOMA	KATABAGEMU	1	1	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	1	0.5	6					
3	20/08/09	RUKUNDO Ephrem	786657706	NIMUKUZE Beatrice	AMAHORO	RUTOMA	KATABAGEMU	1	0	1	0	0	1	2	0	4	3	1	1	0	0	0	0	5	4	7	4	14	6							
4	20/08/09	RUKUNDO Ephrem	786657706	MUKANKUBANA Odette	AMAHORO	RUTOMA	KATABAGEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	4	2	2	2	17	6							
5	20/08/09	NKAKA J.Paul	750555585	MAHATANE Vincent	AMAHORO	RUTOMA	KATABAGEMU	1	0	1	1	0	0	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0	5	1	17	6							
6	20/08/09	NKAKA J.Paul	750555585	MPUNGEMBINO	AMAHORO	RUTOMA	KATABAGEMU	1	0	3	0	0	0	4	0	3	3	1	1	0	0	0	0	4	4	8	4	8	6							
7	20/08/09	NSHIMIYIMANA Francois Xavier	788449421	MUHIRE Anastase	AMAHORO	RUTOMA	KATABAGEMU	1	1	2	2	0	0	3	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	3	17	6							
8	20/08/09	NSHIMIYIMANA Francois Xavier	788449421	MUKAMANA Donatille	AMAHORO	RUTOMA	KATABAGEMU	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1	1	1	0	0	0	3	1	5	1	13	1							
9	20/08/09	NSHIMIYIMANA Francois Xavier	788449421	NIYIGENA Pauline	AMAHORO	RUTOMA	KATABAGEMU	1	0	2	2	0	0	3	2	2	1	2	2	0	0	0	0	4	3	7	5	17	4							
10	20/08/09	NKAKA J.Paul	750555585	HABIMANA Gratien	AMAHORO	RUTOMA	KATABAGEMU	2	0	1	1	0	0	3	1	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	6	2	17	3	Satsibo						
11	20/08/09	MUHAMYANKAJA J.B	788890739	GATABAZI Emmanuel	KIBUYE	BAYIGABURIRE	KATABAGEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	9								
12	20/08/09	MUHAMYANKAJA J.B	788890739	KABO Celestin	KIBUYE	BAYIGABURIRE	KATABAGEMU	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	3	1	4	1	2	1							
13	20/08/09	MUHAMYANKAJA J.B	788890739	MUKARUGABIRA Xavierienne	KIBUYE	BAYIGABURIRE	KATABAGEMU	0	0	1	1	0	0	2	1	3	2	1	1	1	0	0	0	5	3	6	4	6	6							
14	20/08/09	MUHAMYANKAJA J.B	788890739	MIKASHURI Peruth	KIBUYE	BAYIGABURIRE	KATABAGEMU	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	2	2	1	0	0	0	4	2	6	2	9								
15	20/08/09	NSHIMIYIMANA Francois Xavier	788449421	NARINGIYIMANA Therese	AMAHORO	RUTOMA	KATABAGEMU	1	0	2	2	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	16	6							
16	20/08/09	MUKAKARANGWA Clementine	788768772	MPARIBATENDA Evaliste	KIBUYE	BAYIGABURIRE	KATABAGEMU	1	1	0	0	0	0	2	1	3	1	1	0	0	0	0	0	4	1	6	2	21	6							
17	20/08/09	MUKAKARANGWA Clementine	788768772	SHARIBABAZA Annonciata	KIBUYE	BAYIGABURIRE	KATABAGEMU	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	31	2							
18	20/08/09	MUKAKARANGWA Clementine	788768772	HAKUZIMANA J.Amour	KIBUYE	BAYIGABURIRE	KATABAGEMU	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0	3	0	0,2	2							
19	20/08/09	BIZIMANA JMV	788409312	NTIZIYOBOZA Theogene	KIBUYE	BAYIGABURIRE	KATABAGEMU	3	0	1	1	0	0	4	1	2	1	1	0	0	0	0	0	3	1	7	2	2	6							
20	20/08/09	BIZIMANA JMV	788409312	ICYITEGETSE Immaculée	KIBUYE	BAYIGABURIRE	KATABAGEMU	1	0	1	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	1	27	6							
21	20/08/09	BIZIMANA JMV	788409312	MUKAMUTARA Angelique	KIBUYE	BAYIGABURIRE	KATABAGEMU	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	2							
22	20/08/09	BIZIMANA JMV	788409312	RWBAKIKA Venant	KIBUYE	BAYIGABURIRE	KATABAGEMU	0	0	2	2	0	0	2	1	1	3	2	0	0	0	0	0	4	3	6	5	27	6							
23	21/08/09	MUKAKARANGWA Clementine	788768772	RUGIRA Joseph	KIGANDO	KINTU	KAGEYO	0	0	1	1	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	1	9								
24	21/08/09	MUKAKARANGWA Clementine	788768772	NIYOMUGENGA Pascal	KIGANDO	KINTU	KAGEYO	1	0	1	1	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	3	2	9	9							
25	21/08/09	MUHAMYANKAJA J.B	788890739	NYIRABADAGE Esperance	RUGARAMA	NYAGAHANGA	GATSIBO	2	1	1	1	0	0	3	2	1	0	4	4	0	0	0	0	5	4	8	6	9	9							
26	21/08/09	MUKAKARANGWA Clementine	788768772	RIBERAKURORA STEPHEN	KIGANDO	KINTU	KAGEYO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9								
27	21/08/09	MUKAKARANGWA Clementine	788768772	RWABARINDA Athanase	KIGANDO	KINTU	KAGEYO	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	4	4	9	9							
28	21/08/09	MUKAKARANGWA Clementine	788768772	KAYIJUKA Charles	KIGANDO	KINTU	KAGEYO	1	1	2	2	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	5	3	9	9							
29	21/08/09	NKAKA J.Paul	750555585	NTAWIZERABANTU JMV	KIGANDO	KINTU	KAGEYO	1	0	1	1	0	0	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	1	4	2	9	9							
30	21/08/09	NKAKA J.Paul	750555585	HAKIZIMANA Laurent	KIGANDO	KINTU	KAGEYO	1	0	1	1	1	0	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	9							
31	21/08/09	NKAKA J.Paul	750555585	BAHIGANDORA Thicien	KIGANDO	KINTU	KAGEYO	2	0	1	1	0	0	3	1	2	1	1	1	0	0	0	0	3	2	6	3	9	9							
32	21/08/09	NKAKA J.Paul	750555585	HAKIZIMANA Wenceslas	KIGANDO	KINTU	KAGEYO	2	0	1	1	0	0	3	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	4	1	9	9							
33	21/08/09	NKAKA J.Paul	750555585	UWAJENEZA Augustin	KIGANDO	KINTU	KAGEYO	1	0	1	1	0	0	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	1	4	2	9	9							
34	21/08/09	BIZIMANA JMV	788409312	NYIRAHABIMANA Diane	RUGARAMA	NYAGAHANGA	GATSIBO	0	0	1	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	9	9							
35	21/08/09	BIZIMANA JMV	788409312	MUKANDINDYE Marguerite	RUGARAMA	NYAGAHANGA	GATSIBO	0	0	2	2	0	0	2	2	3	1	2	2	0	0	0	0	5	5	7	7	9	9							
36	21/08/09	BIZIMANA JMV	788409312	MUSIRIKARE J.Baptiste	RUGARAMA	NYAGAHANGA	GATSIBO	0	0	3	3	0	0	3	3	1	1	2	2	0	0	0	0	3	3	6	6	9	9							
37	21/08/09	BIZIMANA JMV	788409312	NYIRABAVAKURE Alphonsine	RUGARAMA	NYAGAHANGA	GATSIBO	3	2	1	0	0	0	4	2	2	1	2	2	0	0	0	0	4	3	8	5	12	2							
38	21/08/09	BIZIMANA JMV	788409312	MUJAWAMANA Florence	RUGARAMA	NYAGAHANGA	GATSIBO	1	0	1	1	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	3	2	9	9							
39	21/08/09	MUHAMYANKAJA J.B	788890739	BAPEKAURERA Antoine	RUGARAMA	NYAGAHANGA	GATSIBO	0	0	0	0	0	0	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	8	4	9	9							
40	21/08/09	MUHAMYANKAJA J.B	788890739	MUGANGA SERVAND	RUGARAMA	NYAGAHANGA	GATSIBO	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	4	4	9	9							
41	21/08/09	MUHAMYANKAJA J.B	788890739	MUKAZITONI Pelagie	RUGARAMA	NYAGAHANGA	GATSIBO	2	0	1	1	0	0	3	1	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	4	1	9	9							
42	21/08/09	MUHAMYANKAJA J.B	788890739	MUKAKABERA B elencile	RUGARAMA	NYAGAHANGA	GATSIBO	1	1	2	2	0	0	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	3	9	9							
43	22/08/09	RUKUNDO Ephrem	786657706	NYIRANZIZA Beatrice	MARYOHE	BIBARE	MUHURA	4	3	1	1	0	0	5	4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	6	4	9	9							
44	22/08/09	RUKUNDO Ephrem	786657706	KANA Alphonse	MARYOHE	BIBARE	MUHURA	4	2	1	1	0	0	5	3	2	1	1	1	0	0	0	0	2	1	8	5	9	9							
45	22/08/09	NKAKA J.Paul	750555585	MUSHINZIMANA Michel	MARYOHE	BIBARE	MUHURA	1	1	1	0	0	0	2	1	3	2	1	1	0	0	0	0	4	3	6	4	9	9							
46	22/08/09	NKAKA J.Paul	750555585	SIMBAVURA Theonestie	MARYOHE	BIBARE	MUHURA	2	1	1	1	0	0	3	2	2	0	1	1	0	0	0	0	3	1	6	3	9	9							
47	22/08/09	NKAKA J.Paul	750555585	NTAGANDA Bosco	MARYOHE	BIBARE	MUHURA	4	1	1	1	0	0	5	2	2	1	2	2	0	0	0	0	4	2	9	5	9	9							
48	22/08/09	NKAKA J.Paul	750555585	MUKAMWEZI Petronille	MARYOHE	BIBARE	MUHURA	0	0	1	1	0	0	1	1	2	0	2	0	0	0	0	0	4	0	5	1	29	1							
49	22/08/09	NKAKA J.Paul	750555585	BAGIRIGONWA J.Pierre	MARYOHE	BIBARE	MUHURA	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	1	9	9					
50	22/08/09	MUHAMYANKAJA J.B	788890739	NYIRANDEGEYA Emilienne	URUBIRI	GAKOROKOMBE	MUHURA	2	0	1	1	1	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	5	2	9	9					
51	22/08/2009	MUHAMYANKAJA J.B	788890739	Murasira Francois Xavier	URUBIRI	GAKOROKOMBE	MUHURA	2	0	1	1	1	1	4	2	6	4							6	4	10	6	8	1							
52	22/08/2009	MUHAMYANKAJA J.B	788890739	UWAYISENGA Stephanie	URUBIRI	GAKOROKOMBE	MUHURA	2	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	3	1	5	1	24	1	9	9					
53	22/08/2009	MUHAMYANKAJA J.B	788890739	HABIMANA Theodomile	URUBIRI	GAKOROKOMBE	MUHURA	2	0	1	1	0	0	3	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	1	5	2	11	1							
54	22/08/2009	MUHAMYANKAJA J.B	788890739	NYIRANTEMBAGARE Berancile	URUBIRI	GAKOROKOMBE	MUHURA	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	3	1	4	2	50	1							
55	22/08/2009	MUHAMYANKAJA J.B	788890739	NYIRAMACAMBARA Magarithe	URUBIRI	GAKOROKOMBE	MUHURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	4	1	45	1							
56	22/08/2009	MUKAKARANGWA Clementine	788768772	MUKANDORI Donatille	MARYOHE	BIBARE	MUHURA	3	3	1	1	0	0	4	4	1	1	1	0	0	0	0	0	2	2	6	6	3	2							
57	22/08/2009	MUKAKARANGWA Clementine	788768772	GASANA Augustin	MARYOHE	BIBARE	MUHURA	2	1	1	1	0	0	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	1	3	4	5	10	10	Congo						
58	22/08/2009	MUKAKARANGWA Clementine	788768772	KABAIRIRA Viateur	MARYOHE	BIBARE	MUHURA	2	0	1	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	2	30	1							
59	22/08/2009	MUKAKARANGWA Clementine	788768772	GASHUMBA Jean	MARYOHE	BIBARE	MUHURA	1	0	3	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	2	1	2	1	25	8							
60	22/08/2009	MUKAKARANGWA Clementine	788768772	NTIRENGANYA Jean Pierre	MARYOHE	BIBARE	MUHURA	2	0	1	1	0	0	3	1	3	0	1	1	0	0	0	0	4	1	7	2	11	2							
61	22/08/2009	BIZIMANA J.M.V	788409312	GASHIRABAKE Francine	URUBIRI	GAKOROKOMBE	MUHURA	0	1	1	1	0	0	1	1	4	2	1	0	0	0	0	0	1	0	6	5	15	1							
62	22/08/2009	BIZIMANA J.M.V	788409312	DUKUZIMANA Valens	URUBIRI	GAKOROKOMBE	MUHURA	4	2	1	1	0	0	5	3	1	1	1	0	0	0	0	0	2	2	7	5	13	1							
63	22/08/2009	BIZIMANA J.M.V	788409312	NIYONSABA Esperance	URUBIRI	GAKOROKOMBE	MUHURA	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1							
64	22/08/2009	BIZIMANA J.M.V	788409312	UWIZEYIMANA Vestine	URUBIRI	GAKOROKOMBE	MUHURA	1	0	1	1	0	0	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	4	2	6	1							
65	22/08/2009	BIZIMANA J.M.V	788409312	KAKUZE valentine	URUBIRI	GAKOROKOMBE	MUHURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	62	1							
66	22/08/2009	BIZIMANA J.M.V	788409312	MUKAMASERA Valerie	URUBIRI	GAKOROKOMBE	MUHURA	1	0	1	1	0	0	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	3	2	5	3	45	1							
67	22/08/2009	NKAKA Jean Paul	750555583	KAGWERA Bernadette	KIGABIRO	KIGABIRO	REMERA	1	0	1	1	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	28	1							
68	20/08/2009	NKAKA Jean Paul	750555583	MWISENEZA Fidele	KIGABIRO	KIGABIRO	REMERA	1	0	1	1	0	0	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	5	2	8	6							
69	20/08/2009	MUHAMYANKAJA J.B	788890739	BARIGIRA Tassien	KIGABIRO	KIGABIRO	REMERA	1	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	3	1	1							
70	20/08/2009	MUHAMYANKAJA J.B	788890739	NABUGWIRE Irene	KIGABIRO	KIGABIRO	REMERA	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	3	1	6	2	3	1							
71	20/08/2009	MUHAMYANKAJA J.B	788890739	MUKANDAMAGE Emeliane	KIGABIRO	KIGABIRO	REMERA	1	0	1	1	0	0	1	1	2	0	2	2	0	0	0	0	4	2	5	3	3	1							
72	20/08/2009	MUKAKARANGWA Clementine	788768772	NDAMIRA	KIGABIRO	KIGABIRO	REMERA	1	2	1	1	0	0	2	3	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	5	3	56	1							
73	20/08/2009	MUKAKARANGWA Clementine	788768772	DUSABIMANA Cyliaque	KIGABIRO	KIGABIRO	REMERA	1	0	1	1	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	4	2	27	1							
74	20/08/2009	MUKAKARANGWA Clementine	788768772	NIZEYIMANA theonestie	KIGABIRO	KIGABIRO	REMERA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	2	1	23	1							
75	20/08/2009	BIZIMANA J.M.V	788409312	VUGANEZA Beatrice	KIGABIRO	KIGABIRO	REMERA	2	0	1	1	0	0	3	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	1	5	2	28	1							
76	20/08/2009	BIZIMANA J.M.V	788409312	NURUTARE Thomas	KIGABIRO	KIGABIRO	REMERA	2	0	1	1	0	0	3	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1							
77	20/08/2009	RUKUNDO Ephrem	786657706	MPORANYABANZI Michel	KIGABIRO	KIGABIRO	REMERA	3	3	3	3	0	0	6	6	1	1	1	0	0	0	0	0	2	2	8	8	1	1							
78	20/08/2009	RUKUNDO Ephrem	786657706	NIGENGA Theogene	KIGABIRO	KIGABIRO	REMERA	1	0	2	2	0	0	3	2	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	5	4	1	1							
79	23/08/2009	MUKAKARANGWA Clementine	788768772	BANTEGEYE Paul	TEME	TEME	GASANGE	2	0	1	1	1	0	4	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	1	2	2	80	1							
80	23/08/2009	MUKAKARANGWA Clementine	788768772	KAYITARE Gilbert	TEME	TEME	GASANGE	1	0	0	0	0	0	3	0	2	1	1	0	0	0	0	0	3	2	6	2	0.58	6							
81	23/08/2009	MUKAKARANGWA Clementine	788768772	MUVUNYI Venant	TEME	TEME	GASANGE	1	0	1	1	0	0	2	1	3	0	1	1	0	0	0	0	4	1	6	2	34	1							
82	23/08/2009	MUKAKARANGWA Clementine	788768772	LWIMANA Venacie	TEME	TEME	GASANGE	2	0	1	1	1	0	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	1	7	1	60	1							
83	23/08/2009	MUKAKARANGWA Clementine	788768772	GASASIRA JMV	TEME	TEME	GASANGE	2	1	3	3	0	0	5	4	4	3	1	1	0	0	0	0	5	4	10	8	49	1							
84	23/08/2009	MUKAKARANGWA Clementine	788768772	SIBOBUGINGO Celestin	TEME	TEME	GASANGE	2	1	1	1	0	0	3	2	2	0	1	1	0	0	0	0	3	1	6	3	28	1							
85	23/08/2009	BIZIMANA J.M.V	788409312	KAGWERE Venant	GIHETA	TEME	GASANGE	1	0	0	0	1	1	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	3	1	4	4	46	6							
86	23/08/2009	BIZIMANA J.M.V	788409312	MUSHAYIDI Leonard	GIHETA	TEME	GASANGE	3	3	0	0	1	1	4	4	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	6	6	32	1							
87	23/08/2009	BIZIMANA J.M.V	788409312	MUKAKIMANUKA Alphonsine	GIHETA	TEME	GASANGE	1	1	1	1	0	0	2	2	4	0	1	0	0	0	0	0	5	0	7	2	16	1							
88	23/08/2009	BIZIMANA J.M.V	788409312	RAMAHINGURIRO Marciane	GIHETA	TEME	GASANGE	2	1	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3	1	5	1	10	1							
89	23/08/2009	BIZIMANA J.M.V	788409312	MUVUNYI Donatien	GIHETA	TEME	GASANGE	2	1	1	0	0	0	3	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	1	5	2	15	1							
90	23/08/2009	BIZIMANA J.M.V	788409312	NZABIMANA Isaie	GIHETA	TEME	GASANGE	4	3	1	1	0	0	5	4	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	6	3	19	1							
91	23/08/2009	NKAKA Jean Paul	750555583	MUKABASANGA Mediatrice	GIHETA	TEME	GASANGE	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	0	0	0	0	2	2	3	3	37	1							
92	23/08/2009	NKAKA Jean Paul	750555583	BAGUMIRA Emmanuel	GIHETA	TEME	GASANGE	2	0	1	0	0	0	3	0	3	1	1	1	0	0	0	0	4	2	7	2	45	1							
93	23/08/2009	NKAKA Jean Paul	750555583	RWAKIBIBI Pierre	GIHETA	TEME	GASANGE	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	28	1							
94	23/08/2009	NKAKA Jean Paul	750555583	RWABUGANDE Boniface	GIHETA	TEME	GASANGE	0	0	2

8.5 Priority Project Household Conditions 1

| | | |

8.5 Priority Project Household Conditions 2

| INFORMATION DE BASE DE L'ENQUETE | | | | | SOURCE D'EAU ACTUELLE | | | | |

8.5 Priority Project Household Conditions 2

| | | |

8.5 Priority Project Household Conditions 3

	INFORMATION DE BASE DE L'ENQUETE					INSTALLATION DE NOUVELLES INSTALLATIONS D'EAU															SANTE ET HYGIENE														
No	Nom de l'interviewé	Umudugudu	Cellule	Secteur	Programmes	Nombre de personnes	Nombre de femmes	Moyens de payer le prix du puisage	Moyens a prendre si le prix lieu est élevé	Ventes organisation (Ter choix)	Autre organisation (deux choix)	Autre	Organisation du projet (Ventes generale)	Utilisation du nouveau temps gagné	Utilisation de l'eau supplémentaire	Maladies de mains sales	Attrapé souvent maladies	Si oui connaissance de maladies	Si oui avoir de maladies	Si oui avoir de maladies	Si oui avoir de maladies	Possibilité de laver les mains	Moyens de prévention	Laver les mains après toilette	Après avoir touché les enfants	Avant la cuisine	Avant le repas	A la reserve	Precision	Utilisation du savon	Possibilité d'acheter le savon	Connaissance du SIDA	Connaissance des symptomes du SIDA
1	MUKUNDUFITE Clementine	AMAHORO	RUTOMA	KATABAGEMU	20	3	500	2 Retourner a la source		3	4		eau potable, dimunution des maladies	Travaux de famille		Comme d'habitude		2	2					Bouilir l'eau de boisson,se laver les mains regulierement	1	1	1	2	2	2		1	1	1	1
2	NYIRIZEERA	AMAHORO	RUTOMA	KATABAGEMU	10	2	100	2 Retourner a la source		2	7		Eau potable, dimunution des maladies, courte periode d'attente	Cultiver		Comme d'habitude		5	1	1	4	4		Bouilir l'eau de boisson	1	1	1	2	2	2		1	1	1	1
3	NIMUKUZE Beatrice	AMAHORO	RUTOMA	KATABAGEMU	10	6	300	2 Retourner a la source		2	7		Eau potable, dimunution de maladies des mains sales, courte durée d'attente	Cultiver		Comme d'habitude		3	1	1	4	1	1	Bouilir l'eau de boisson	1	1	1	2	2	2		1	1	1	1
4	MUKANUBANA Odette	AMAHORO	RUTOMA	KATABAGEMU	10	5	200	2 Continuer avec cette eau sale		2	7		Dimunution des maladies des mains sales, augmentation de la proprete	Cultiver, les travaux menageres		Fabrication des briquets et faire l'elevage		3	2			1		Utilisation de sure eau,et bouilir l'eau de boisson,laver les mains regulierement	1	1	1	2	2	2		1	1	1	1
5	MAHATANE Vincent	AMAHORO	RUTOMA	KATABAGEMU	10	3	500	2 Selon l'opinion generale je peux payer pour avoir de l'eau potable		8	7	Umudugudu	Les enfants sains pourraient bien etudier	Cultiver, les travaux menageres		L'utilisier efficacement et economiquement		3	1	1	4			Bouilir l'eau de boisson, utilisation reguliere des mousiquaires	1	1	1	2	2	2		1	1	1	1
6	NIYONSENGIMANA	AMAHORO	RUTOMA	KATABAGEMU	10	2	400	2 Continuer avec cette eau sale		2	7		L'eau sera proche, augmentation de la proprete	Travaux d'elevage et menageres		L'utilisier efficacement et economiquement		4	1	1	4	4		Bouilir l'eau de boisson et utilisation des mousiquaires	1	1	1	2	2	1	Avant de dormir	1	1	1	1
7	MUHIRE Anastase	AMAHORO	RUTOMA	KATABAGEMU	10	5	500	2 Peu importe le pris pourvu que l'eau soit potable		8	3	Umudugudu	Augmentation de la proprete et le developpement	Travaux menageres		Arrosage et propreté des outils de cuisine		4	1	1	2	4		Bouilir l'eau de boisson, se laver les a chaque rentree	1	1	1	2	2	2		1	2	1	2
8	MUKAMANA Donatille	AMAHORO	RUTOMA	KATABAGEMU	10	5	300	2 On pourrait payer parce que on n'a pas d'autres moyens		2	8	Umudugudu	Vie saine, temps de puisage diminue	Travaux economiques		Arrosage , proprete des outils de cuisine et bonne construction		3	1	1	2	4	4	Nettoyer de menage	1	2	1	2	2	2		1	2	1	1
9	NYIRIGENA Pauline	AMAHORO	RUTOMA	KATABAGEMU	10	2	300	2 Continuer avec cette eau sale		2	7		Vie saine, temps de puisage diminue	Travaux economiques		Bien perer, nettoyage des outils de cuisine et arrosage des jardans de cuisine		3	1	1	1	4		Bouilir l'eau de boisson, nettoyage des toilettes	1	1	2	2	2	2		1	1	1	1
10	HABIMANA Gratien	AMAHORO	RUTOMA	KATABAGEMU	6	3	300	2 Donner la somme propposee		2	3		Vie saine	Cultiver,nettoyage du menage		Arrosage du jardain de cuisine,laver les habits regulierement,bien gerer l'eau		3	1	1	4	4		Utilisation des mousiquaires, debroussier les menages	1	1	1	1	1	2		1	1	1	1
11	SAT.ABIAZI Emmanuel	KIBUYE	BAYIGABIRIRIRE	KATABAGEMU	20	5	500	3 Donner la somme propposee		4	2		Eau propre, vie saine	Cultiver, travaux menageres		L'utilisier efficacement et economiquement		3	1	3	4	1		Utilisation des mousiquaires, utilisation de sure eau	1	1	1	1	2	2		1	1	1	1
12	KAGABO Celestin	KIBUYE	BAYIGABIRIRIRE	KATABAGEMU	10	3	200	2 Continuer avec cette eau sale		8	3	Umudugudu	Vie saine, temps de puisage diminue	Travaux economiques		L'utilisier efficacement et economiquement		3	1	2				Utilisation des mousiquaires et se lauer regulierement	1	1	1	1	2	2		1	1	1	1
13	MUKARUGABIRA Xaverienne	KIBUYE	BAYIGABIRIRIRE	KATABAGEMU	5	5	200	2 Payer le pris propose		8	3	Umudugudu	Richesse proche avec eau potable	Travaux economiques		L'utilisier efficacement et economiquement		4	1	1	4			Se faire soigner et utilisation des mousiquaires	1	1	1	1	2	2		1	1	1	1
14	MIKASHURI Peruth	KIBUYE	BAYIGABIRIRIRE	KATABAGEMU	20	4	200	2 Continuer avec cette eau sale		5	3		Resoudre le probleme d'eau sale	Cultiver		L'utilisier efficacement et economiquement		3	1	1	4	4		Utilisation de sure eau et laver les mains regulierement	1	1	1	2	2	2		1	1	1	1
15	UWIRINGIYIMANA Therese	AMAHORO	RUTOMA	KATABAGEMU	20	3	300	2 Payer le pris propose par la majorite		7			Augmentation de la proprete etlimmunition des maladies des mains sales	travaux menageres		Arrosage et propreté du corps		3	1	1	4			Bouilir l'eau de boisson et utilisation des mousiquaires	1	1	1	2	2	2		1	1	1	1
16	MPARIBATENDA Evariste	KIBUYE	BAYIGABIRIRIRE	KATABAGEMU	10	2	100	2 Payer le pris propose par la majorite		7			Augmentation de la proprete	Se reposer		L'utilisier efficacement et economiquement		3	1	1	4			Se faire soigner et utilisation des mousiquaires	1	1	1	1	2	2		1	1	1	1
17	SHARIBAMBAZA Annonciata	KIBUYE	BAYIGABIRIRIRE	KATABAGEMU	10	3	500	2 Payer le pris propose par la majorite		2			Augmentation de la proprete	Commencer leur travaux tres tot		Bien perer et augmentation de la proprete		3	1	1	4			Utilisation des mousiquaires	1	1	1	1	2	2		1	1	1	1
18	HAKUZIMANA J.Amour	KIBUYE	BAYIGABIRIRIRE	KATABAGEMU	10	2	200	2 Payer le pris propose par la majorite		8		Animateur de sante	Diminution des maladies des mains sales, augmentation de la proprete	Se reposer		Bien perer et augmentation de la proprete		3	1	1	4	3		Se faire soigner et utilisation des mousiquaires	1	1	1	1	2	2		2	1	1	1
19	NTIZIYOBIZA Theogene	KIBUYE	BAYIGABIRIRIRE	KATABAGEMU	10	2	100	2 Continuer avec cette eau sale		2	3		Optention du travail de creuser le canal, avoir de l'eau propre	travaux menageres		Bien perer et fabrication des briquets pour la construction		3	1	1	4			Utilisation des mousiquaires, debroussier les menages	1	1	2	1	2	2		2	1	1	1
20	CYITEGETSE Immaculate	KIBUYE	BAYIGABIRIRIRE	KATABAGEMU	10	4	300	2 Payer le pris propose par la majorite		2	3		Diminution de perte d'energie	travaux menageres		Bien perer et augmentation de la proprete		4	2					Utilisation des mousiquaires, debroussier les menages	1	2	1	2	1	2		1	1	1	1
21	MUKAMUTARA Angelique	KIBUYE	BAYIGABIRIRIRE	KATABAGEMU	10	4	500	2 Payer le pris propose par la majorite		2	3		Diminution de perte d'energie	travaux menageres		L'utilisier efficacement et economiquement		4	1	1	4	1	1	Bouilir l'eau de boisson et utilisation des mousiquaires	1	1	1	2	2	2		1	1	1	1
22	RWABAIKA Venant	KIBUYE	BAYIGABIRIRIRE	KATABAGEMU	10	3	300	2 Payer le pris propose par la majorite		7			Diminution des maladies des mains sales, augmentation de la proprete et construction des bonnes maisons	travaux menageres		L'utilisier efficacement et economiquement		3	1	2	4			Boire l'eau de robinet,utilisation des mousiquaires et se lauer les mains regulierement	1	2	2	1	2	2		1	1	1	1
23	RUGIRA Joseph	KIGANDO	KINTU	KAGEYO	5	3	150	2 Payer le pris proposse par la majorite		3	4			Se reposer et augmentation de proprete		travaux menageres et economiques		L'utilisier efficacement et economiquement		3	2					Aucun moyen de prevention	1	1	1	1	1	2		1	1	1	1
24	NYONSENGA Pascal	KIGANDO	KINTU	KAGEYO	20	3	1500	2 Continuer avec leur source		2	3		Facilite d'optention d'eau potable	travaux menageres		Augmentation de la proprete		5	2					Bouilir l'eau de boisson, utilisation des mousiquaires, alimentation des regumes fraiches	1	1	2	1	1	1		1	1	1	1
25	NYIRABADAGE Esperance	RUGARAMA	NYAGAHANGA	GATSIBO	10	3	200	2 Continuer avec leur source		8	3	Umudugudu	Facilite d'optention d'eau potable	travaux menageres		L'utilisier efficacement et economiquement		3	1	1	4			Utilisation des mousiquaires et se lauer regulierement	1	1	1	2	2	2		1	1	1	1
26	RIBERAMURIRA STEPHEN	KIGANDO	KINTU	KAGEYO	2	2	180	2 Payer le pris proposse par la majorite		3			Facilite d'optention d'eau potable	Se reposer et travaux economiques		L'utilisier efficacement et economiquement		3	1	1				Se laver regulierement	1	1	1	1	2	2		1	1	1	1
27	RWABIRINDA Athanase	KIGANDO	KINTU	KAGEYO	5	4	500	2 Payer le pris proposse par la majorite		7			Developpement	Se reposer et travaux menageres		L'utilisier efficacement et economiquement		3	1	1	4			Se laver regulierement avec le savon et utilisation des mousiquaires	1	1	1	1	2	2		1	1	1	1
28	KAYUSKA Charles	KIGANDO	KINTU	KAGEYO	5	10	1500	2 Continuer avec leur source		3	3		Facilite d'optention d'eau potable	travaux menageres		L'utilisier efficacement et economiquement		3	1	1	4			Se faire soigner et utilisation des mousiquaires	1	1	1	1	2	2		1	1	1	1
29	NTAWIZERABANTU JMV	KIGANDO	KINTU	KAGEYO	50	2	3000	2 Continuer avec leur source		8		Umudugudu	Facilite d'optention d'eau potable	Cultiver		L'utilisier efficacement et economiquement		3	2					Bouilir l'eau de boisson	1	1	1	1	2	2		1	1	1	1
30	NYIRAMANA Laurent	KIGANDO	KINTU	KAGEYO	1	1	100	2 Utiliser peu d'eau		2	8	Umudugudu	Augmentation de la proprete	Cultiver		Arrosage des jardins		3	1	1	4			Bouilir l'eau de boisson	1	1	1	1	2	2	Apres les travaux de champs	1	1	1	1
31	BAHIGANDORA Thosen	KIGANDO	KINTU	KAGEYO	10	5	200	2 Continuer avec leur source		2			Facilite d'optention d'eau potable	travaux menageres		Il n'a pas de problemme car la source est proche de lui		4	1	1	4			Utilisation des mousiquaires, debroussier les menages	1	1	1	1	1	2		1	1	1	1
32	HAKUZIMANA Venuste	KIGANDO	KINTU	KAGEYO	5	2	300	2 Payer le pris proposse par la majorite		2			Production des Production des legumes	travaux menageres		Il n'a pas de problemme car la source est proche de lui		3	2					Utilisation des mousiquaires et nettoyer les vivres	1	1	1	1	1	2		1	1	1	1
33	TWAJENEZA Augustin	KIGANDO	KINTU	KAGEYO	20	3	1000	2 Payer le pris proposse par la majorite		2			Diminution de perte d'energie	travaux menageres		L'utilisier efficacement et economiquement		4	2					Bouilir l'eau de boisson et utilisation des mousiquaires	1	1	1	1	1	1	Apres les travaux de champs	1	1	1	1
34	NYIRAHABIMANA Diane	RUGARAMA	NYAGAHANGA	GATSIBO	10	3	500	2 Payer le pris proposse par la majorite		3	2		Facilite d'optention d'eau potable	travaux menageres		L'utilisier efficacement et economiquement		3	1	1	1			Bouilir l'eau de boisson	1	1	1	1	1	2		1	1	1	1
35	MUKAMUSENYE Marguerite	RUGARAMA	NYAGAHANGA	GATSIBO	10	5	200	2 Payer le pris proposse par la majorite		3	4		Les moyens deseloinnes de puiser cesseraient	travaux menageres		L'utilisier efficacement et economiquement		3	1	1	4			Bouilir l'eau de boisson ,utilisation des mousiquaires	1	1	1	1	1	2		1	1	1	1
36	MUSIRIKARE J Baptiste	RUGARAMA	NYAGAHANGA	GATSIBO	10	3	300	2 Continuer avec leur source		2	4		Diminution des maladies des mains sales, augmentation de la proprete	Se reposer et travaux economiques		L'utilisier efficacement et economiquement		3	1	1	4			Utilisation des mousiquaires, debroussier les menages	1	1	1	2	2	2		2	2	1	2
37	NYIRABIGIRIMANA Jeremie	RUGARAMA	NYAGAHANGA	GATSIBO	20	3	800	2 Continuer avec leur source		2	3	Umudugudu	Diminution des maladies des mains sales, augmentation de la proprete	Se reposer et travaux economiques		L'utilisier efficacement et economiquement		4	1	1	4			Utilisation des mousiquaires, debroussier les menages	1	1	1	2	2	2		1	1	1	1
38	MUJAWIMANA Florence	RUGARAMA	NYAGAHANGA	GATSIBO	20	3	500	2 Continuer avec leur source		2	3		Developpement et augmentation de la proprete	travaux menageres		L'utilisier efficacement et economiquement		4	2					Bouilir l'eau de boisson ,utilisation des mousiquaires et du sure eau	1	1	1	2	1	2		1	1	1	1
39	BAPAKIRERA Antoine	RUGARAMA	NYAGAHANGA	GATSIBO	10	4	500	2 Continuer avec leur source		8	4		Facilite d'optention d'eau potable	Se reposer et travaux economiques		L'utilisier efficacement et economiquement		3	1	1	4			Utilisation des mousiquaires	1	1	1	1	2	2		1	1	1	1
40	MUGANGA SERVAND	RUGARAMA	NYAGAHANGA	GATSIBO	10	5	500	2 Si le pris est trop superieur a mon souhait je ne peux pas le payer		8	3	Umudugudu	Facilite d'optention d'eau potable	travaux menageres		L'utilisier efficacement et economiquement		3	1	1	4			Bouilir l'eau de boisson ,utilisation des mousiquaires et du sure eau	1	1	1	2	2	2		1	1	1	2
41	MUKAGITORI Pelagie	RUGARAMA	NYAGAHANGA	GATSIBO	3	1	100	2 Si le pris est trop superieur a mon souhait je ne peux pas le payer		3	3		Facilite d'optention d'eau potable	travaux menageres		L'utilisier efficacement et economiquement		3	1	1	4			Utilisation des mousiquaires	1	1	1	1	2	2		1	1	1	2
42	MUKAKABERA B etincde	RUGARAMA	NYAGAHANGA	GATSIBO	5	2	200	2 Continuer avec leur source		4	3		Facilite d'optention d'eau potable	travaux menageres		L'utilisier efficacement et economiquement		4	1	1	4			Utilisation des mousiquaires et se lauer regulierement	1	1	1	1	2	2		1	1	1	2
43	NYIRANIZA Beatrice	MARYCHE	BIBARE	MUHURA	20	3	300	2 Payer le pris proposse par la majorite		2	7		Facilite d'optention d'eau potable	travaux menageres		L'utilisier efficacement et economiquement		3	1	1	1			Bien laver les mains ,nettoyer la toilette	1	1	1	1	2	2		1	1	1	1
44	KANA Alphonse	MARYCHE	BIBARE	MUHURA	10	2	500	2 Continuer avec leur source		2	1		Facilite d'optention d'eau potable et gratuitement	travaux menageres		L'utilisier efficacement et economiquement		3	2					Alimentation equilibree et proprete	1	1	1	1	2	2		1	1	1	1
45	MUSHUMANA Michel	MARYCHE	BIBARE	MUHURA	5	5	100	2 Payer le pris proposse par la majorite		2	7		Facilite de production des legumes pendant la saison seche	travaux menageres		L'utilisier efficacement et economiquement		5	2					Bouilir l'eau de boisson et nettoyer les vivres	1	1	1	1	1	1	Avant de nettoyer le material de cuisine	2	1	1	1
46	SIMBAVURA Theoneste	MARYCHE	BIBARE	MUHURA	5	5	1000	2 Payer le pris proposse par la majorite		8	3	Umudugudu	Developpement et augmentation de la proprete	travaux menageres		L'utilisier efficacement et economiquement		4	2					Utilisation des mousiquaires, debroussier les menages	1	1	1	1	1	1	Apres les travaux de champs	1	1	1	1
47	NTAGANDA Bosco	MARYCHE	BIBARE	MUHURA	5	8	1500	2 Payer le pris proposse par la majorite		8	3	Umudugudu	Developpement et augmentation de la proprete	travaux menageres		L'utilisier efficacement et economiquement		3	1	1	4	1		Bouilir l'eau de boisson ,utilisation des mousiquaires	1	1	1	1	1	2	Avant de dormir	1	1	1	1
48	MUKAMWEZI Pelerinde	MARYCHE	BIBARE	MUHURA	5	4	500	2 Payer le pris proposse par la majorite		8	3	Umudugudu	Moins de depense et augmentation de la proprete	travaux menageres		L'utilisier efficacement et economiquement		3	1	1	4	4		Utilisation des mousiquaires, debroussier les menages	1	1	1	2	2	2	Apres les travaux de champs	1	1	1	1
49	BAGIRISONWA J Pierre	MARYCHE	BIBARE	MUHURA	5	3	200	2 Payer le pris proposse par la majorite		2			Robinet en famille	travaux menageres		L'utilisier efficacement et economiquement		4	2					Utilisation des mousiquaires et se lauer regulierement	1	1	1	2	1	1	Apres les travaux de champs	1	1	1	1
50	NYIRAMUDEYA Emilienne	URUBIRI	GAKOROKOMBE	MUHURA	10	2	500	1 Si le pris est trop superieur a mon souhait je ne peux pas le payer		2	4		Facilite d'optention d'eau potable et gratuitement	travaux menageres		L'utilisier efficacement et economiquement		3	2					Augmentation de la quantite	1	1	1	1	2	2		1	1	1	1
51	Murasira Francois Xavier	URUBIRI	GAKOROKOMBE	MUHURA	5	5	1250	1 Le pris accepte		2	3		Augmentation d'Eau	Ponctualité des enfants aux ecoles		L'utilisier efficacement et economiquement		3	1	1	4	4		Hygiene et utilisation des mousiquaires	1	1	1	1	2	2		1	1	1	1
52	MAYIZENG Stephanie	URUBIRI	GAKOROKOMBE	MUHURA	5	4	1000	1 Le pris eleve non accepté		3	4		Augmentation d'Eau	Ponctualité des enfants aux ecoles		L'utilisier efficacement et economiquement		3	1	1	4	4		Hygiene et utilisation des mousiquaires	1	1	1	1	2	2		1	1	1	1
53	HABIMANA Theodonille	URUBIRI	GAKOROKOMBE	MUHURA	5	3	300	2 Le pris eleve non accepté		5	2		Eau disponible et courte distance	Activiteés menagerses ameliorées		L'utilisier efficacement et economiquement		3	1	1	4	1		Utilisation des mousiquaires	1	1	1	1	2	2		1	1	1	1
54	NYIRANTEMBAGARE Berancile	URUBIRI	GAKOROKOMBE	MUHURA	1	5	12	1 Le pris accepté		8	3	Umudugudu	Augmentation d'Eau	Activiteés menagerses ameliorées		L'utilisier efficacement et economiquement		3	1	1	4			Hygiene et utilisation des mousiquaires	1	1	1	1	2	2		1	1	1	1
55	NYIRAMACAMBARA Magathe	URUBIRI	GAKOROKOMBE	MUHURA	5	3	0	2 Le pris eleve non accepté		3	2		Augmentation d'Eau	Activiteés menagerses ameliorées		L'utilisier efficacement et economiquement		3	1	1	4			Bouilir Eau a boire	1	1	1	1	2	2		1	1	1	1
56	MUKANDORI Donatille	MARYCHE	BIBARE	MUHURA	5	1	500	2 Le pris accepté		2			Pas de suggestion	Pas de suggestion		L'utilisier efficacement et economiquement		3	1	1	4	1		Hygiene et utilisation des mousiquaires	1	1	1	1	2	2		1	1	1	1
57	CIASANA Augustin	MARYCHE	BIBARE	MUHURA	20	2	500	2 Le pris accepté		1			Disponibilité des branchement privés	Pas de changement		L'utilisier efficacement et economiquement		4	1	1	4			Utilisation des mousiquaires	1	1	1	1	2	2	Apres avoir travaillé au champs	1	1	1	2
58	KABARIRA Valeriut	MARYCHE	BIBARE	MUHURA	20	3	800	2 Le pris accepté		1			Pas de suggestion	Pas de changement		L'utilisier efficacement et economiquement		4	1	1	4			Bouilir Eau a boire	1	1	1	1	2	2	Apres avoir travaillé au champs	1	1	1	2
59	GASHUMBA Jean	MARYCHE	BIBARE	MUHURA	0	3	600	2 Le pris accepté		1			Sauf Eau gratuit	Pas de suggestion		L'utilisier efficacement et economiquement		5	1	1	4			Se faire soigner	1	1	1	1	2	2		2	2	1	1
60	NYIRENGANYA Jean Pierre	MARYCHE	BIBARE	MUHURA	20	3	600	1 Puiser sur les points d' eau		1			Sauf Eau gratuit	Pas de suggestion		L'utilisier efficacement et economiquement		3	2					Utilisation des mousiquaires	1	1	1	1	2	2		1	1	1	1
61	CIASHIRABAKE Irancine	URUBIRI	GAKOROKOMBE	MUHURA	5	2	250	1 Le pris accepté		2	3		Hygiene amenidée	Occasion d'entretenir du cafe		L'utilisier efficacement et economiquement		3	2					Bonne utilisation des toilettes,	1	1	1	1	1	1	Apres avoir travaillé au champs	1	1	1	1
62	GUKUZIMANA valens	URUBIRI	GAKOROKOMBE	MUHURA	10	10	1800	1 Le pris accepté		1		Comme de gesson	Reduction des distances	Activiteés menagerses ameliorées		L'utilisier efficacement et economiquement		3	2					Nenoyage des consommables et usage de sur eau	1	1	1	1	1	1	Apres avoir travaillé au champs	1	1	1	1
63	NONCHABA Esperance	URUBIRI	GAKOROKOMBE	MUHURA	5	3	300	1 Le pris eleve non accepté		2			Augmentation d'Eau	Augmentation du temps du travail		L'utilisier efficacement et economiquement		4	2					Evacuation des eaux de vaisselle et hygiene generale	1	1	1	2	2	2	Quand les main sont sale	1	1	1	1
64	UWIZEYIMANA Vestine	URUBIRI	GAKOROKOMBE	MUHURA	5	20	2	600	2 Changement de lieu de puisage	2			Reduction du pris	Activiteés menagerses ameliorées		L'utilisier efficacement et economiquement		3	2					Hygiene des outils menages et corporaire	1	1	1	2	1	1	Quand les main sont sale	1	1	1	1
65	KAKUZE valentine	URUBIRI	GAKOROKOMBE	MUHURA	5	1	250	1 Le pris accepté		2	7		Hygiene a meniére	Augmentation du temps de repos		L'utilisier efficacement et economiquement		3	2					Hygiene et bouilir eau a boire	1	1	1	1	2	2		2	2	1	1
66	MUKAMASERA Valerie	URUBIRI	GAKOROKOMBE	MUHURA	5	5	250	2 Changement de lieu de puisage	7	2			Hygiene amenidée	Activiteés menagerses ameliorées		L'utilisier efficacement et economiquement		3	1	1	4	4		Hygiene et bouilir eau a boire	1	1	1	1	2	2	Les enfants sont venus de l'école	1	1	1	2
67	KAGWERA Bernadette	KIGABIRO	KIGABIRO	REMERA	10	5	500	1 Le pris accepté	7	3			Bonne preparation de repas	Ponctualité des enfants aux ecoles		L'utilisier efficacement et economiquement		4	1	1	4			Se faire soigner et temps	1	1	1	1	2	2		1	1	1	1
68	NIWISENZA Fidele	KIGABIRO	KIGABIRO	REMERA	10	3	300	1 Le pris accepté	4	3			Augmentation des infrastructures	Activiteés menagerses ameliorées		L'utilisier efficacement et economiquement		4	1	1	1	1		Hygiene et utilisation des mousiquaires	1	1	1	1	2	2		1	1	1	2
69	BAVUGIRA Tizian	KIGABIRO	KIGABIRO	REMERA	20	5	500	1 Changement de lieu de puisage	2		Cellule		Disponibilité de l'eau en quantite suffisante	Activiteés menagerses ameliorées		L'utilisier efficacement et economiquement		3	1	1	4			Bouilir Eau a boire et utilisation des mousiquaires	1	1	1	1	2	2		1	1	1	1
70	NIBAGWIRE Irene	KIGABIRO	KIGABIRO	REMERA	20	2	500	1 Puiser sur les anciens points d' eau		2			Eau propre suffisante a petite distance	Activiteés menagerses ameliorées		L'utilisier efficacement et economiquement		3	1	1	4			Cotisation de mituelle et se faire soigné a temps	1	1	1	1	2	2		1	1	1	1
71	MUKAMANAGE Emeliane	KIGABIRO	KIGABIRO	REMERA	20	3	500	1 Puiser sur les anciens points d' eau		3	5		Eau propre suffisante a petite distance	Activiteés menagerses ameliorées		L'utilisier efficacement et economiquement		3	1	1	4			Cotisation de mituelle et se faire soigné a temps	1	1	1	1	2	2		1	1	1	1
72	NDAMIRA	KIGABIRO	KIGABIRO	REMERA	10	4	200	2 Le pris accepté	3				Hygiene amenidée	Ponctualité des enfants aux ecoles		L'utilisier efficacement et economiquement		3	2						1	1	1	1	2	2		1	1	1	1
73	DUSABIMANA Cyiaque	KIGABIRO	KIGABIRO	REMERA	20	3	500	2 Au dessus de 25Rs,changement de lieu de puisage	1				Eau propre et petite distance	Activiteés menagerses ameliorées		L'utilisier efficacement et economiquement		3	2						1	1	1	1	2	2		1	1	1	1
74	NIZEYIMANA theoneste	KIGABIRO	KIGABIRO	REMERA	30	2	1000	1 Le pris accepté	1				Eau propre et petite distance	Activiteés menagerses ameliorées		L'utilisier efficacement et economiquement		3	1	1	4			Utilisation des mousiquaires	1	1	1	1	2	2		1	1	1	1
75	KUGANEZA Beatrice	KIGABIRO	KIGABIRO	REMERA	10	5	100	2 Le pris accepté	2		1 usager plus proche		Eau propre et petite distance	Activiteés menagerses ameliorées		L'utilisier efficacement et economiquement		3	1	1	4			Bouilir eau a boire Utilisation des mousiquaires	1	1	1	2	1	2		1	1	1	2
76	NURITARE Thomas	KIGABIRO	KIGABIRO	REMERA	10	3	200	1 Le pris accepté	2				Diminution de la fatigue	Occasion d'entretenir du cafe		L'utilisier efficacement et economiquement		3	2					Bouilir eau a boire

8.5 Priority Project Household Conditions 3

| | | |

D9. EQUIPMENT USED DURING STUDY TO BE PROVIDED TO RWANDAN SIDE

During the study, certain equipment were used by the Study Team and Rwandan counterparts to support work on formulation of the master plan for water supply of Eastern Province aiming for 100% coverage by 2020 as well as preliminary designing of priority projects. The various equipments used are listed below.

Equipment	Model	Description	Quantity	Use
Procured in Rwanda				
Copy Machine	Kyocera KM-2035	Laser, A3, B&W	1	Copy materials and reports
Printer	HP Deskjet K7103	Inkjet, A3, Color	1	Print out drawings, maps and color materials
Printer	Kyocera FS-1300D	Laser, A4, B&W	1	Print out materials and reports
Stabilizer	2000VA Stabilizer	2000VA	1	Stabilize voltage
Computer	Dell Latitude E5500	Laptop	1	Prepare materials and reports
Procured in Japan				
Water Quality Testing Kit	Hach	Portable kit including pH, EC and other parameters	1 set	Analyze water quality of water sources
Measuring Tape		100m	1	Measurement of structural facilities

These were handed over by the Study Team to the Rwandan at the end of the study.

D10. Collected Infomation

The Study on Improvement of Rural Water Supply in the Eastern Province in the Republic of Rwanda

Code	Title	Publisher/Author	Year	Lang.	Procured from	Data Form Book, Video, Map, Photo, etc.	File Type	Procured Year
National Laws, Development Plans								
GO-1	The Constitution of the Republic of Rwanda	GoR	2003/5/26	E	MININFRA	Data File	File Data	1st year
GO-2	Economic Development and Poverty Reduction Strategy, 2008-2012	GoR	2007/9	E	MININFRA	Data File	File Data	1st year
GO-3	National Decentralization Policy	MINALOC	2001/5	E	MININFRA	Data File	File Data	1st year
GO-4	Vision 2020	MINECOFIN	2003/6	E	MININFRA	Data File	File Data	1st year
GO-5	Rwanda Decentralization Strategic Framework, Towards a sector-wide approach to decentralization implementation	MINALOC	2007/9	E	MININFRA	Data File	File Data	1st year
GO-6	The Vision 2020, MDGs, EDPRS and Imihigo Evaluations	MINECOFIN		E	Eastern Province	Power Point	File Data	2nd year
Local Administration								
LA-1	Official Gazzetteof the Republic of Rwanda, Law No. 01/2006 of 24/01/2006, Establishing the Organzaiton and Functioning of Province	GoR	2006/1/24	EFK	Eastern Province	Data File	File Data	2nd year
LA-2	Official Gazzetteof the Republic of Rwanda, Law No. 08/2006 of 24/02/2007, Determining the Organzaiton and Functioning of the District	GoR	2006/2/24	EFK	Eastern Province	Data File	File Data	2nd year
LA-3	Official Gazzetteof the Republic of Rwanda, Law No. 01/2006 of 24/01/2008, Determining the Responsibiliteis, Structure and Functioning of Village, Cell and	GoR	2009/7/6	EFK	Eastern Province	Data File	File Data	2nd year
LA-4	Nyagatare District Development Plan 2008-2012	Nyagatare District	2007/6	E	Nyagatare District	Data File	File Data	1st year
LA-5	Plan de dévéloppement du District de Gatsibo (2008-2012)	Gatsibo District	2007/7	F	Gatsibo District	Data File	File Data	1st year
LA-6	Plan de dévéloppement du District de Kayonza 2008-2012	Kayonza District	2007/6	F	Kayonza District	Data File	File Data	1st year
LA-7	Plan de dévéloppement du District du Rwamagana (2008-2012)	Rwamagana District	2007/7	F	Rwamagana District	Data File	File Data	1st year
LA-8	Plan de dévéloppement du District de Ngoma 2008-2012	Ngoma District	2007	F	Ngoma District	Data File	File Data	1st year
LA-9	Ngoma District Development Plan 2008-2012	Ngoma District	2007/11	E	Ngoma District	Data File	File Data	1st year
LA-10	Plan de dévéloppement quiquennal (2008-2012) du District de Kirehe	Kirehe District	2007/6	F	Kirehe District	Data File	File Data	1st year
LA-11	Plan de dévéloppement du District de Bugesera 2008-2012	Bugesera District	2007/6	F	Bugesera District	Data File	File Data	1st year
LA-12	Report of Activities done by Eastern Province in 2007	Eastern Province	2008/1	EK	Eastern Province	Data File	File Data	1st year
LA-13	Implementation of Performance Contract 2008	Nyagatare District	2009	E	Nyagatare District	Data File	File Data	2nd year
LA-14	Evaluation Report Performance Contract 2008	Gatsibo District	2009	E	Gatsibo District	Data File	File Data	2nd year
LA-15	No Title (Performance Contract)	Kayonza District	2009	E	Kayonza District	Data File	File Data	2nd year
LA-16	Ishyirwa mu Bikorwa Ry'imihigo 2008 & Imihigo 2009	Rwamagana District	2009	K	Rwamagana District	Data File	File Data	2nd year
LA-17	Imihigo Report 2008	Ngoma District	2009	E	Ngoma District	Data File	File Data	2nd year
LA-18	Ibikorwa By'ingenzi Byakozwe mu Mihigo	Kirehe District	2009	K	Kirehe District	Data File	File Data	2nd year
LA-19	Ishyirwa mu Bikorwa Ry'imihigo ya 2008	Bugesera District	2009	K	Bugesera District	Data File	File Data	2nd year
LA-20	Eastern Province Performance Contract 01st July 2009-30th June 2010	Eastern Province	2009/6	E	Eastern Province	Power Point	File Data	2nd year
LA-21	Monographie du District de Bugesera	Bugesera District	2006/12	K	Bugesera District	Data File	File Data	1st year

D10. Collected Infomation

The Study on Improvement of Rural Water Supply in the Eastern Province in the Republic of Rwanda

Code	Title	Publisher/Author	Year	Lang.	Procured from	Data Form Book, Video, Map, Photo, etc.	File Type	Procured Year
Water Supply								
WS-1	National Policy and Strategy for Water Supply and Sanitation Services, Final	MININFRA	2010/2	E	MININFRA	PDF File	File Data	2nd year
WS-2	National Policy and Strategy for Water Supply and Sanitation Services, Draft	MININFRA	2010/1	E	MININFRA	Data File	File Data	2nd year
WS-3	National Policy for Water Supply and Sanitation Services, Draft Version	MININFRA	2009/11	E	MININFRA	Data File	File Data	2nd year
WS-4	National Policy for Water Supply and Sanitation Services, Working Documents for Strategic Action Planning, Draft	MININFRA	2009/11/19	E	MININFRA	Report	Copy	2nd year
WS-5	Sectorial Policy on Water and Sanitation	MINITERE	2004/10	EFK	MININFRA	Data File	File Data	1st year
WS-6	Rwanda Water and Sanitation Expenditure Review Report, 2007	GoR	2008/5	E	MININFRA	Data File	File Data	1st year
WS-7	Rapport Final, Promotion et la Mise en Place de Partenariats Publics Privés (PPP) pour la Gestion des Systèmes AEP Ruraux; Mission d'Evaluation et de	Banque Mondiale/WSP	2007/8	F	World Bank	Data File	File Data	1st year
WS-8	Tariff Study for Rural Water Supply in Rwanda, Draft Final Report	Hydroconseil		E	MININFRA	Data File	File Data	2nd year
WS-9	Rapport final, "Etude de développement des infrastructures d'alimentation en eau potable et d'assainissement en milieu rural"	PNEAR	2008/4	F	MININFRA	Report	Copy	1st year
WS-10	Rapprt final, "Construction de l'adduction d'eau par pompage de Kirehe dans le district de Kirehe"	ECENER	2008/3	F	Kirehe District	Report	Copy	1st year
WS-11	Rapport définitive, "Etude technique détailleées du projet d'alimentation en eau potable de Rwamagana"	GEOTOP Sarl	2008/1	F	Rwamagana District	Report	Copy	1st year
WS-12	Dossier d'appel d'offres, "Projet d'extension de l'alimentation en eau potable de Rwamagana dans les districts de Rwamagana et de Kayonza dans la province de	Province de l'Est	2007/12	F	Rwamagana District	Report	Copy	1st year
WS-13	Rapport final, "Projet d'alimentation d'eau potable commune Kayonza Prefecture de Kibungo"	Associaiton to Aid Refugees	1999/5	F	Kayonza District	Report	Copy	1st year
WS-14	Concept Note, RURA Water and Sanitaiton Sector consumer Council (Draft 3)	RURA	2009/4	E	MININFRA	Report	Copy	2nd year
WS-15	Rwanda National Rural Drinking Water Supply and Sanitation Programme (PNEAR) Phase II: Second Sub-programme 2009-2012, Appraisal Report	African Development Bank Group	2009/2	E	MININFRA	PDF File	File Data	2nd year
WS-16	Basic Design Study Report for the Rural Water Supply Project in the Republic of Rwanda	JICA	2006/6	EFJ	JICA	PDF File	File Data	1st year
Sanitation								
SN-1	Rwanda Towards National Sustainable Sanitation Goals vs.MDGs, Country Sanitation Status-Rwanda 2007, Draft Document	World Bank/WSP	2008	E	World Bank	Data File	File Data	1st year
SN-2	Rwanda Towards National Sustainable Sanitation Goals and MDG, Country Sanitation Status: Rwanda 2008, Final Version	World Bank/WSP	2008	E	World Bank	Data File	File Data	2nd year
SN-3	Environmental Health Policy	MINISANTE	2008/7	E		Data File	File Data	1st year
SN-4	Health Sector Strategic Plan 2005-2009	GoR		E		Data File	File Data	1st year
SN-5	Health Sector Policy	GoR	2004/9	E		Data File	File Data	1st year
Enviroment								
EN-1	General Guidelines and Procedures for Envirnomental Impact Assessment	REMA	2006	E	REMA	Data File	File Data	1st year
EN-2	Ministerial Order Establishing the List of Works, Activities and Projects that have to undertake an Environment Impact Assessment	MINRENA	2007	E	REMA	Data File	File Data	1st year
EN-3	National Policy on Environment	Ministry of Lands, Resettlement and Environment	2003/11/1	E	REMA	Data File	File Data	1st year

D10. Collected Infomation

The Study on Improvement of Rural Water Supply in the Eastern Province in the Republic of Rwanda

Code	Title	Publisher/Author	Year	Lang.	Procured from	Data Form Book, Video, Map, Photo, etc.	File Type	Procured Year
EN-4	Official Gazette of the Republic of Rwanda, No. 04/2005 of 08/04/2005, Organic Law Determining the Modalities of Protection, Conservation and Promotion of the Environment in Rwanda	GoR	2005/4/8	E	REMA	Data File	File Data	1st year
EN-5	Bill on Fixing Rules of Use, Conservation, Protection and Management of Water Resources, Final Draft	MINIRENA	2006/8	EFK	MININFRA	Data File	File Data	1st year
EN-6	Law No. 18/2007 of 19/04/2007 relating to Expropriation in the Public Interest	GoR	2007/4/19	E	REMA	Data File	File Data	1st year
EN-7	Etablissement d'un inventaire national rapide des marais et élaboration de 5 avant-projets d'arrêtés ministériels relatifs aux marais-IMCE/ REMA	SHER Group	2008	F	REMA	Power Point	File Data	1st year
EN-8	PROJET DE GESTION INTEGREE DES ECOSYSTEMES CRITIQUES、"Etablissement d'un inventaire national rapide des marais et élaboration de 5 avant-projets d'arrêtés ministériels relatifs aux marais", modules 1-4	MINITERE	2008/9	F	REMA	Data File	File Data	1st year
EN-9	National Land Policy	MINITERE	2004	E	REMA	Data File	File Data	1st year
EN-10	Official Gazette of the Republic of Rwanda, Organic Law No. 08/2005 of 14/07/2005 Determining the Use and Management of Land in Rwanda	GoR	2005/7/14	EFK	REMA	Data File	File Data	1st year
EN-11	National Foresty Policy	MINNITERE	2004/2	E	REMA	Data File	File Data	1st year
Maps								
MP-1	Geographical Map, 18 Sheets	National Land Centre			National Land Centre	Map	Original	1st year
MP-2	Geographical Map, 4 Sheets	National Land Centre			National Land Centre	JPG File	File Data	1st year
Others								
OT-1	The Study for Rural Development Program for Kibungo Province, the Republic of Rwanda Final Report	JICA	2005/6	EFJ	JICA	PDF File	File Data	1st year
OT-2	Preliminary Study for Rural Electrification of Eastern Province in Rwanda, Study Report, Japanese Summary	ECFA	2008/3	J		Data File	File Data	1st year
OT-3	Preliminary Study for Rural Electrification of Eastern Province in Rwanda, Study Report	ECFA	2008/3	E		Data File	File Data	1st year

Language E: English, F: French, K: Kinyarwandan, J: Japanese